

1、项目报价表

广西职业师范学院项目报价表

采购项目名称：职业师范双向互动智慧实验室家具定制及现场环境改造服务

采购项目编号：ZSY2026-ZXXJ-003

序号	货物（服务）名称	数量及单位	单项限高价（元）	响应内容（数量、品牌、服务等）	报价金额（元）
（105 教室）互动智慧教室教学区					
1	拆墙拆除	1 项	1633	数量：1 项， 品牌：定制； 服务：提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务，确保按采购人确认的方案完成交付，提供质保期售后保障；	1500
2	拆除教室线管，灯具，窗帘等	1 项	1200	数量：1 项， 品牌：定制； 服务：提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务，确保按采购人确认的方案完成交付，提供质保期售后保障；	1100
3	观察窗	1 项	11940	数量：1 项， 品牌：定制； 服务：提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务，确保按采购人确认的方案完成交付，提供质保期售后保障；	9000
4	木门定制	1 项	2000	数量：1 项， 品牌：定制； 服务：提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务，确保按采购人确认的方案完成交付，提供质保期售后保障；	1700
5	地砖及铺设	1 项	19200	数量：1 项， 品牌：定制； 服务：提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务，确保按采购人确认的方案完成交付，提供质保期售后保障；	17000
6	地脚线及安装	1 项	2120	数量：1 项， 品牌：定制； 服务：提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收	1800

				配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	
7	矮柜定制	1 项	4180	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	3800
8	顶面石膏板边吊	1 项	6600	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	5000
9	暗藏窗帘盒	1 项	1476	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	900
10	消防改造	1 项	4466	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	3800
11	顶面铝方通吊顶	1 项	8880	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	6000
12	窗帘定制	1 项	3075	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	2800
13	墙面半墙护墙板	1 项	7200	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	6400

14	护墙板线条收边	1 项	1400	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	1100
15	墙面顶面腻子、乳胶漆	1 项	3600	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	2500
16	原顶喷黑	1 项	1770	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	1500
17	文化墙	1 项	17200	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	15000
18	照明系统、弱电系统改造	1 项	19392	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	17000
19	灯具及安装	1 项	3500	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	3000
20	开关插座及安装	1 项	1695	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	1600
21	垃圾清运及保洁	1 项	1920	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收	1500

				配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	
(104 教室) 观摩区及成果展示区					
22	墙体拆除	1 项	1200	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	1000
23	钢质门定制	1 项	3000	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	2100
24	地砖及铺设	1 项	17600	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	14000
25	地脚线及安装	1 项	2014	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	1800
26	原顶喷黑	1 项	1980	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	1500
27	顶面石膏板边吊	1 项	8910	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	7500
28	包柱子	1 项	2100	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按	1800

				采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	
29	灯槽	1 项	6050	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	5000
30	消防改造	1 项	5104	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	4000
31	展柜定制	1 项	10830	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	7800
32	矮柜定制	1 项	2850	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	2500
33	玻璃展柜定制	1 项	6200	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	5000
34	大屏边护墙板	1 项	1800	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	1500
35	暗藏窗帘盒	1 项	1353	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	1200
36	窗帘定制	1 项	2829	数量: 1 项, 品牌: 定制;	2300

				服务：提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务，确保按采购人确认的方案完成交付，提供质保期售后保障；	
37	墙面顶面腻子、乳胶漆	1 项	4950	数量：1 项， 品牌：定制； 服务：提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务，确保按采购人确认的方案完成交付，提供质保期售后保障；	4200
38	照明系统、弱电系统改造	1 项	14520	数量：1 项， 品牌：定制； 服务：提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务，确保按采购人确认的方案完成交付，提供质保期售后保障；	13000
39	灯具及安装	1 项	3500	数量：1 项， 品牌：定制； 服务：提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务，确保按采购人确认的方案完成交付，提供质保期售后保障；	2800
40	开关插座及安装	1 项	1695	数量：1 项， 品牌：定制； 服务：提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务，确保按采购人确认的方案完成交付，提供质保期售后保障；	1200
41	垃圾清运费及保洁	1 项	1760	数量：1 项， 品牌：定制； 服务：提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务，确保按采购人确认的方案完成交付，提供质保期售后保障；	1500
(106 教室) 美育与心理区					
42	拆除教室线管、灯具，窗帘等	1 项	1200	数量：1 项， 品牌：定制； 服务：提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务，确保按采购人确认的方案完成交付，提供质保期售后保障；	1000
43	地胶及铺设	1 项	10395	数量：1 项， 品牌：定制； 服务：提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收	9000

				配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	
44	地脚线及安装	1 项	1980	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	1500
45	原顶喷黑	1 项	1530	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	1500
46	顶面石膏板边吊	1 项	6105	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	5000
47	暗藏窗帘盒	1 项	1353	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	1000
48	窗帘定制	1 项	2829	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	2500
49	玻璃展柜定制	1 项	6200	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	5000
50	背景墙护墙板	1 项	3300	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	2500

51	背景墙柜子定制	1 项	4750	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	3800
52	阶梯座椅定制	1 项	26100	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	24000
53	墙面腻子、乳胶漆	1 项	4500	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	4000
54	照明系统、弱电系统改造	1 项	12705	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	11000
55	文化墙定制	1 项	3022	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	2700
56	灯具及安装	1 项	3777	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	3000
57	开关插座及安装	1 项	1217	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	900
58	垃圾清运费及保洁	1 项	1540	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收	1000

				配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	
(108 教室) 教研办公区					
59	拆除教室线管,灯具,窗帘等	1 项	1200	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	1100
60	地胶及铺设	1 项	10395	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	9800
61	地脚线及安装	1 项	1908	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	1700
62	暗藏窗帘盒	1 项	1353	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	1050
63	顶面吊顶	1 项	11550	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	9000
64	窗帘定制	1 项	2829	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提供质保期售后保障;	2000
65	轻钢龙骨隔墙	1 项	4602	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务,确保按采购人确认的方案完成交付,提	3200

				供质保期售后保障:	
66	碳晶门	1 项	2000	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	1500
67	矮柜定制	1 项	5130	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	4700
68	墙面腻子、乳胶漆	1 项	4650	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	4000
69	照明系统、弱电系统改造	1 项	13398	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	12000
70	灯具及安装	1 项	1120	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	850
71	开关插座及安装	1 项	1130	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	900
72	垃圾清运费及保洁	1 项	1540	数量: 1 项, 品牌: 定制; 服务: 提供含现场勘查、施工实施、安装调试、垃圾清运、验收配合在内的全流程服务, 确保按采购人确认的方案完成交付, 提供质保期售后保障;	1100
合计 (元)					318000.00

备注：

1. 报价时按政采云平台在线询价低价成交规则，在满足采购需求，同等质量、服务的情况下，报价总价低价成交。
2. 报价包括“项目采购需求一览表”及“商务条款”中所有需求及服务的费用。
3. 报价包含售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。
4. 以上各单项报价不能超过各单项的最高限价且总报价不能超过总预算，否则报价响应无效。
5. 报价表响应内容栏必须列出响应的数量、品牌、型号、服务等内容。

项目联系人：周武良

报价供应商名称（签章）：广西南宁伊壹科技有限公司

联系电话：17621593173

报价日期：2026年6月12日



2、响应偏离表

广西职业师范学院采购项目响应偏离表

采购项目名称：职业师范双向互动智慧实验室家具定制及现场环境改造服务

采购项目编号：ZSY2026-ZXXJ-003

2.1. 对本项目采购需求一览表中的项目需要及技术需求的响应偏离表：

序号	货物（服务）名称	项目需要及技术需求（采购需求文件要求）	响应文件响应内容	偏离说明
（105 教室）互动智慧教室教学区				
1	墙体拆除	一、项目概况 本项目为室内砌体墙拆除及新开门洞改造工程，施工全过程遵循国家现行规范标准，包含安全防护、湿法降尘、垃圾收纳、成品保护、现场清理、竣工验收等全部配套工作，为全费用包干施工模式（包人工、包机具、包安全、包质量、包验收）。	我司承诺所提供货物： 一、项目概况 本项目为室内砌体墙拆除及新开门洞改造工程，施工全过程遵循国家现行规范标准，包含安全防护、湿法降尘、垃圾收纳、成品保护、现场清理、竣工验收等全部配套工作，为全费用包干施工模式（包人工、包机具、包安全、包质量、包验收）。	无偏离
		二、核心施工内容及技术要求 1. 墙体拆除：拆除室内厚度180mm砌体墙，拆除总面积约14.2m²。施工全程落实安全防护措施，采用湿法作业降尘，拆除产生的建筑垃圾全部袋装归集，规范堆放，做到工完场清。	我司承诺所提供货物： 二、核心施工内容及技术要求 1. 墙体拆除：拆除室内厚度180mm砌体墙，拆除总面积约14.2m²。施工全程落实安全防护措施，采用湿法作业降尘，拆除产生的建筑垃圾全部袋装归集，规范堆放，做到工完场清。	无偏离
		2. 新开门洞：新开墙体门洞1处，规格为1000mm×2200mm。施工确保洞口方正、顺直、垂直，洞口平整度、垂直度误差≤3mm，洞口周边墙体基层牢固密实，无破损、缺角，满足后续安装施工条件。	我司承诺所提供货物： 2. 新开门洞：新开墙体门洞1处，规格为1000mm×2200mm。施工确保洞口方正、顺直、垂直，洞口平整度、垂直度误差3mm，洞口周边墙体基层牢固密实，无破损、缺角，满足后续安装施工条件。	无偏离

	3. 施工规范与质量要求：本工程全程执行 GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》。拆除完成后，墙体基层、拆除断面、门洞周边无松动砌块、无裂缝、无空鼓，整体结构稳定完好；严禁野蛮施工，不得损伤原有主体结构、承重构件及各类管线设施。	我司承诺所提供货物： 3. 施工规范与质量要求：本工程全程执行 GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》。拆除完成后，墙体基层、拆除断面、门洞周边无松动砌块、无裂缝、无空鼓，整体结构稳定完好；严禁野蛮施工，不得损伤原有主体结构、承重构件及各类管线设施。	无偏离
	三、安全文明施工要求 施工单位落实安全生产及文明施工要求，现场设置安全警示及防护设施，全程降噪降尘，保护现场原有成品、水电及消防设施，造成损坏需无偿修复，保持施工现场整洁有序。	我司承诺所提供货物： 三、安全文明施工要求 施工单位落实安全生产及文明施工要求，现场设置安全警示及防护设施，全程降噪降尘，保护现场原有成品、水电及消防设施，造成损坏需无偿修复，保持施工现场整洁有序。	无偏离
	四、验收标准 1. 墙体拆除面积、门洞规格符合采购要求及现场实际工况；	我司承诺所提供货物： 四、验收标准 1. 墙体拆除面积、门洞规格符合采购要求及现场实际工况；	无偏离
	2. 门洞尺寸偏差控制在规范范围内，观感平整方正；	我司承诺所提供货物： 2. 门洞尺寸偏差控制在规范范围内，观感平整方正；	无偏离
	3. 施工质量达标，墙体无松动、无裂缝，结构安全完好；	我司承诺所提供货物： 3. 施工质量达标，墙体无松动、无裂缝，结构安全完好；	无偏离
	4. 文明施工到位，场地清理干净，符合规范验收标准。	我司承诺所提供货物： 4. 文明施工到位，场地清理干净，符合规范验收标准。	无偏离
	五、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价，	我司承诺所提供货物： 五、包干范围说明	无偏离

		包含人工、施工机具、安全防护、成品保护、降尘处理、垃圾袋装清理、质量整改、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付其他费用。	本项目为全费用综合包干价，包含人工、施工机具、安全防护、成品保护、降尘处理、垃圾袋装清理、质量整改、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付其他费用。	
2	拆除教室线管，灯具窗帘等	一、项目概况 本项目为教室内原有电气设备、软装及管线拆除改造工程，施工全过程严格遵循国家施工现场安全及施工规范，包含断电防护、无损拆除、物料分类收纳、垃圾清理、现场保洁、验收配合等全部工作内容，为全费用包干施工模式（包人工、包机具、包安全、包质量、包验收、包清运）。	我司承诺所提供货物： 一、项目概况 本项目为教室内原有电气设备、软装及管线拆除改造工程，施工全过程严格遵循国家施工现场安全及施工规范，包含断电防护、无损拆除、物料分类收纳、垃圾清理、现场保洁、验收配合等全部工作内容，为全费用包干施工模式（包人工、包机具、包安全、包质量、包验收、包清运）。	无偏离
		二、核心施工内容及技术要求 1. 拆除范围：拆除教室内原有12套双灯管灯具、6台吊扇、1台投影机、12米窗帘，同时彻底拆除室内原有配套线管、线槽、底盒等全套附属设施。	我司承诺所提供货物： 二、核心施工内容及技术要求 1. 拆除范围：拆除教室内原有12套双灯管灯具、6台吊扇、1台投影机、12米窗帘，同时彻底拆除室内原有配套线管、线槽、底盒等全套附属设施。	无偏离
		2. 施工工艺要求：施工前必须完成彻底断电作业，采用无损拆除工艺，严禁暴力拆解、野蛮施工，避免损坏建筑结构、墙体及周边原有完好设施。拆除后的可用管线、配件分类规整收纳，统一存放管理。	我司承诺所提供货物： 2. 施工工艺要求：施工前必须完成彻底断电作业，采用无损拆除工艺，严禁暴力拆解、野蛮施工，避免损坏建筑结构、墙体及周边原有完好设施。拆除后的可用管线、配件分类规整收纳，统一存放管理。	无偏离
		3. 规范执行标准：本工程施工全过程严格执行 JGJ46-2024《施工现场临时用电安全规范》，严格落实用电安全管控，杜绝用电安全隐患，保障施工全程安全合规。	我司承诺所提供货物： 3. 规范执行标准：本工程施工全过程严格执行 JGJ46-2024《施工现场临时用电安全规范》，严格落实用电安全管控，杜绝用电安全隐患，保障施工全程安全合规。	无偏离

		三、安全文明施工要求 施工单位严格落实安全生产责任制，做好施工区域安全围挡、警示标识及防护措施；施工垃圾日产日清，全程保持施工现场整洁有序，无扬尘、无杂物堆积；施工过程中做好成品保护，若造成原有设施、墙体破损，需无条件无偿修复。	我司承诺所提供货物： 三、安全文明施工要求 施工单位严格落实安全生产责任制，做好施工区域安全围挡、警示标识及防护措施；施工垃圾日产日清，全程保持施工现场整洁有序，无扬尘、无杂物堆积；施工过程中做好成品保护，若造成原有设施、墙体破损，需无条件无偿修复。	无偏离
		四、验收标准 1. 所有指定灯具、吊扇、投影机、窗帘、线管、线槽、底盒拆除彻底、无残留；	我司承诺所提供货物： 四、验收标准 1. 所有指定灯具、吊扇、投影机、窗帘、线管、线槽、底盒拆除彻底、无残留；	无偏离
		2. 全程断电无损施工，无结构损伤、无设施损坏，施工安全合规；	我司承诺所提供货物： 2. 全程断电无损施工，无结构损伤、无设施损坏，施工安全合规；	无偏离
		3. 拆除物料分类收纳规范，建筑垃圾日产日清，场地干净整洁；	我司承诺所提供货物： 3. 拆除物料分类收纳规范，建筑垃圾日产日清，场地干净整洁；	无偏离
		4. 完全符合JGJ46-2024规范及现场施工验收要求。	我司承诺所提供货物： 4. 完全符合JGJ46-2024规范及现场施工验收要求。	无偏离
		五、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价，包含人工、施工机具、断电防护、安全措施、成品保护、无损拆除、物料收纳、垃圾清运、场地清理、质量整改、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 五、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价，包含人工、施工机具、断电防护、安全措施、成品保护、无损拆除、物料收纳、垃圾清运、场地清理、质量整改、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
3	观察窗	一、项目概况 本项目为教室观察窗改造工	我司承诺所提供货物： 一、项目概况	无偏离

	程, 包含原有窗位结构拆除、稳固梁增设、基层打底、钢化玻璃安装、不锈钢包边、密封防水等全部施工内容, 全程遵循国家现行施工及安全规范, 为全费用包干模式(包人工、包材料、包机具、包安全、包质量、包验收、包质保)。	本项目为教室观察窗改造工程, 包含原有窗位结构拆除、稳固梁增设、基层打底、钢化玻璃安装、不锈钢包边、密封防水等全部施工内容, 全程遵循国家现行施工及安全规范, 为全费用包干模式(包人工、包材料、包机具、包安全、包质量、包验收、包质保)。	
	二、核心施工内容及技术要求 1. 结构改造施工: 需从房梁位置向下拆除原有窗位结构, 重新增设专用稳固承重梁, 保障观察窗整体结构稳定、受力均匀, 杜绝变形、松动等安全隐患, 符合建筑结构施工规范。	我司承诺所提供货物: 二、核心施工内容及技术要求 1. 结构改造施工: 需从房梁位置向下拆除原有窗位结构, 重新增设专用稳固承重梁, 保障观察窗整体结构稳定、受力均匀, 杜绝变形、松动等安全隐患, 符合建筑结构施工规范。	无偏离
	2. 玻璃配置要求: 新建观察窗总面积约12m², 采用厚度≥12mm钢化玻璃, 玻璃具备国家3C认证, 完全符合GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》标准, 材质安全、透光均匀, 无裂纹、无划痕、无气泡瑕疵。	我司承诺所提供货物: 2. 玻璃配置要求: 新建观察窗总面积约12m², 采用厚度12mm钢化玻璃, 玻璃具备国家3C认证, 完全符合GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》标准, 材质安全、透光均匀, 无裂纹、无划痕、无气泡瑕疵。	无偏离
	3. 边框工艺要求: 观察窗四面采用304不锈钢全包边工艺, 边框宽度统一为50mm, 不锈钢板材厚度≥1.2mm, 边框安装平整顺直、接缝严密, 外观规整无毛刺、无变形。	我司承诺所提供货物: 3. 边框工艺要求: 观察窗四面采用304不锈钢全包边工艺, 边框宽度统一为50mm, 不锈钢板材厚度1.2mm, 边框安装平整顺直、接缝严密, 外观规整无毛刺、无变形。	无偏离
	4. 基层与密封工艺: 窗位基层采用9厘B1级阻燃板打底, 阻燃性能达标, 防火阻燃、稳固耐用; 全屋拼接及缝隙位置采用中性硅酮耐候胶密封处	我司承诺所提供货物: 4. 基层与密封工艺: 窗位基层采用9厘B1级阻燃板打底, 阻燃性能达标, 防火阻燃、稳固耐用; 全屋拼接及缝隙位置采用中性硅酮耐	无偏离

		理,实现防水、防尘、密封防护效果,杜绝渗水、进灰问题。	候胶密封处理,实现防水、防尘、密封防护效果,杜绝渗水、进灰问题。	
		三、安全文明施工要求 施工单位严格落实安全生产及文明施工要求,施工前做好现场防护、成品保护及安全警示措施,规范完成拆除、加固、安装工序,杜绝野蛮施工;施工垃圾及时清理,保持现场整洁,施工过程造成的原有设施、墙体破损需无偿修复。	我司承诺所提供货物: 三、安全文明施工要求 施工单位严格落实安全生产及文明施工要求,施工前做好现场防护、成品保护及安全警示措施,规范完成拆除、加固、安装工序,杜绝野蛮施工;施工垃圾及时清理,保持现场整洁,施工过程造成的原有设施、墙体破损需无偿修复。	无偏离
		四、验收标准 1. 结构加固到位,新增稳固梁受力合规,整体结构牢固无松动、无变形;	我司承诺所提供货物: 四、验收标准 1. 结构加固到位,新增稳固梁受力合规,整体结构牢固无松动、无变形;	无偏离
		2. 玻璃规格、厚度达标,具备3C认证,符合国标规范,外观质量完好;	我司承诺所提供货物: 2. 玻璃规格、厚度达标,具备3C认证,符合国标规范,外观质量完好;	无偏离
		3. 不锈钢包边规格达标,安装平整规整,基层阻燃板、密封工艺符合要求;	我司承诺所提供货物: 3. 不锈钢包边规格达标,安装平整规整,基层阻燃板、密封工艺符合要求;	无偏离
		4. 整体防水、防尘、防火性能达标,观感及使用功能满足教学场景需求。	我司承诺所提供货物: 4. 整体防水、防尘、防火性能达标,观感及使用功能满足教学场景需求。	无偏离
		五、质保服务要求 本项目整体质保期≥ 2年,质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内非人为损	我司承诺所提供货物: 五、质保服务要求 本项目整体质保期2年,质保期自项目整体验收合格之日起计算。质	无偏离

		坏，施工单位需免费提供维修、更换、加固整改服务，保障设备及结构正常安全使用。	保期内非人为损坏，施工单位需免费提供维修、更换、加固整改服务，保障设备及结构正常安全使用。	
		六、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价，包含结构拆除、稳固梁制作安装、基层打底、玻璃采购安装、不锈钢包边、密封打胶、安全防护、垃圾清运、成品保护、质量整改、验收配合、质保服务等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 六、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价，包含结构拆除、稳固梁制作安装、基层打底、玻璃采购安装、不锈钢包边、密封打胶、安全防护、垃圾清运、成品保护、质量整改、验收配合、质保服务等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
4	木门定制	一、项目概况 本项目为教室专用木门定制及安装工程，包含木门定制、全套五金配件采购安装、现场调试、成品保护、垃圾清理及售后质保等全部工作内容，严格遵循国家现行环保及施工验收规范，为全费用包干模式（包人工、包材料、包机具、包安全、包质量、包验收、包质保）。	我司承诺所提供货物： 一、项目概况 本项目为教室专用木门定制及安装工程，包含木门定制、全套五金配件采购安装、现场调试、成品保护、垃圾清理及售后质保等全部工作内容，严格遵循国家现行环保及施工验收规范，为全费用包干模式（包人工、包材料、包机具、包安全、包质量、包验收、包质保）。	无偏离
		二、核心技术及施工要求 1. 门扇规格及材质：定制木门尺寸规格不小于 800mm×2100mm×40mm，材质选用实木复合门或钢制木纹门，供应商需提供实物样板供采购人选型确认，成品外观、质感与确认样板一致。	我司承诺所提供货物： 二、核心技术及施工要求 1. 门扇规格及材质：定制木门尺寸规格 800mm×2100mm×40mm，材质选用实木复合门或钢制木纹门，供应商需提供实物样板供采购人选型确认，成品外观、质感与确认样板一致。	无偏离
		2. 全套五金配置：包含整门安装施工，配套配齐 3 副合页、磁吸锁、门吸等全套专用五金配件，五金配件适配门扇尺寸，安装牢固、开合顺畅、无卡顿异响，满足日常教学长期使用需求。	我司承诺所提供货物： 2. 全套五金配置：包含整门安装施工，配套配齐 3 副合页、磁吸锁、门吸等全套专用五金配件，五金配件适配门扇尺寸，安装牢固、开合顺畅、无卡顿异响，满足日常教学长期使用需求。	无偏离
		3. 环保标准要求：木门主材及基材环保等级达到 E0 级，严格执行 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，无异味、无污染，符合室内教学场所环保使用	我司承诺所提供货物： 3. 环保标准要求：木门主材及基材环保等级达到 E0 级，严格执行 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，无异味、	无偏离

	要求。	无污染,符合室内教学场所环保使用要求。	
	三、安全文明施工要求 施工单位规范施工,做好现场成品保护、安全防护措施,杜绝野蛮施工;施工垃圾及时清理,保持场地整洁,施工造成的原有墙体、设施破损需无偿修复,确保施工现场文明合规。	我司承诺所提供货物: 三、安全文明施工要求 施工单位规范施工,做好现场成品保护、安全防护措施,杜绝野蛮施工;施工垃圾及时清理,保持场地整洁,施工造成的原有墙体、设施破损需无偿修复,确保施工现场文明合规。	无偏离
	四、验收标准 1. 木门尺寸、材质、工艺符合采购要求,与确认样板一致;	我司承诺所提供货物: 四、验收标准 1. 木门尺寸、材质、工艺符合采购要求,与确认样板一致;	无偏离
	2. 全套五金安装牢固、启闭灵活、贴合严密,使用性能完好;	我司承诺所提供货物: 2. 全套五金安装牢固、启闭灵活、贴合严密,使用性能完好;	无偏离
	3. 产品环保等级达标,符合国家现行规范标准;	我司承诺所提供货物: 3. 产品环保等级达标,符合国家现行规范标准;	无偏离
	4. 整体安装平整牢固,外观平整美观,无开裂、无变形、无松动,满足使用及验收要求。	我司承诺所提供货物: 4. 整体安装平整牢固,外观平整美观,无开裂、无变形、无松动,满足使用及验收要求。	无偏离
	五、质保服务要求 项目整体木门质保期≥ 5年,配套五金配件质保期≥ 1年,质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏,中标单位免费提供维修、更换、调试等售后服务,保障设备正常使用。	我司承诺所提供货物: 五、质保服务要求 项目整体木门质保期5年,配套五金配件质保期1年,质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏,中标单位免费提供维修、更换、调试等售后服务,保障设备正常使用。	无偏离
	六、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价,包含木门定制、样板提供、全套五金耗材、运输、安装调试、成品保护、垃圾清运、质量整改、验收配合、质保服务等全部费用,采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物: 六、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价,包含木门定制、样板提供、全套五金耗材、运输、安装调试、成品保护、垃圾清运、质量整改、验收配合、质保服务等全部费用,采购人无需	无偏离

			额外支付任何费用。	
5	地砖及铺设	一、项目概况 本项目为室内地面瓷砖翻新铺设工程，包含原有基层处理、瓷砖采购、薄贴施工、缝隙处理、现场清理、验收质保等全部内容，严格按照国家现行建筑施工及材料检测规范实施，为全费用包干模式（包人工、包材料、包机具、包安全、包质量、包检测、包验收）。	我司承诺所提供货物： 一、项目概况 本项目为室内地面瓷砖翻新铺设工程，包含原有基层处理、瓷砖采购、薄贴施工、缝隙处理、现场清理、验收质保等全部内容，严格按照国家现行建筑施工及材料检测规范实施，为全费用包干模式（包人工、包材料、包机具、包安全、包质量、包检测、包验收）。	无偏离
		二、核心技术及施工要求 1. 材料规格及检测要求：本次铺设地砖总面积约96m²，采用800×800mm通体瓷砖，供货时须提供具备CNAS、NCCS、MA认证标识的有效第三方检测报告，确保产品质量合规可查。	我司承诺所提供货物： 二、核心技术及施工要求 1. 材料规格及检测要求：本次铺设地砖总面积约96m²，采用800×800mm通体瓷砖，供货时须提供具备CNAS、NCCS、MA认证标识的有效第三方检测报告，确保产品质量合规可查。	无偏离
		2. 尺寸精度偏差要求：瓷砖施工精度严格受控，边长偏差控制在-0.1mm~+0.2mm，角度偏差控制在-0.24mm~+0.23mm；表面平整度上凸≤0.5mm、下凹≤0.4mm，保证铺贴平整、缝隙均匀、整体美观。	我司承诺所提供货物： 2. 尺寸精度偏差要求：瓷砖施工精度严格受控，边长偏差控制在-0.1mm~+0.2mm，角度偏差控制在-0.24mm~+0.23mm；表面平整度上凸0.5mm、下凹0.4mm，保证铺贴平整、缝隙均匀、整体美观。	无偏离
		3. 施工工艺要求：采用瓷砖胶薄贴工艺直接铺贴于原有砖面，人工精细化铺贴施工，整体瓷砖空鼓率≤3%，无大面积空鼓、松动、起翘等质量问题，保障地面铺装牢固耐用。	我司承诺所提供货物： 3. 施工工艺要求：采用瓷砖胶薄贴工艺直接铺贴于原有砖面，人工精细化铺贴施工，整体瓷砖空鼓率3%，无大面积空鼓、松动、起翘等质量问题，保障地面铺装牢固耐用。	无偏离
		4. 国家规范标准：瓷砖材料	我司承诺所提供货物：	无偏离

	及施工质量须严格符合GB/T4100-2015《陶瓷砖》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》A类标准，放射性达标，适用于室内教学公共场所使用。	4. 国家标准：瓷砖材料及施工质量须严格符合GB/T4100-2015《陶瓷砖》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》A类标准，放射性达标，适用于室内教学公共场所使用。	
	三、安全文明施工要求 施工单位须规范组织施工，做好现场防护、成品保护及安全警示措施，杜绝违规施工；施工垃圾及时分类清理，保持场地整洁有序，施工造成的原有设施、墙面破损需无偿修复，确保施工安全文明、合规可控。	我司承诺所提供货物： 三、安全文明施工要求 施工单位须规范组织施工，做好现场防护、成品保护及安全警示措施，杜绝违规施工；施工垃圾及时分类清理，保持场地整洁有序，施工造成的原有设施、墙面破损需无偿修复，确保施工安全文明、合规可控。	无偏离
	四、验收标准 1. 瓷砖规格、材质、检测报告齐全有效，符合采购参数及国标要求；	我司承诺所提供货物： 四、验收标准 1. 瓷砖规格、材质、检测报告齐全有效，符合采购参数及国标要求；	无偏离
	2. 瓷砖尺寸、角度、平整度偏差严格控制在规定范围内；	我司承诺所提供货物： 2. 瓷砖尺寸、角度、平整度偏差严格控制在规定范围内；	无偏离
	3. 薄贴工艺规范，空鼓率达标，地面平整牢固、无起翘、无开裂；	我司承诺所提供货物： 3. 薄贴工艺规范，空鼓率达标，地面平整牢固、无起翘、无开裂；	无偏离
	4. 材料放射性为A类，各项指标符合国家规范，验收合格。	我司承诺所提供货物： 4. 材料放射性为A类，各项指标符合国家规范，验收合格。	无偏离
	五、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价，包含瓷砖材料采购、检测报告提供、基层处理、瓷砖胶辅料、人工铺贴、现场清理、质量整	我司承诺所提供货物： 五、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价，包含瓷砖材料采购、检测报告提供、基	无偏离

		改、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	层处理、瓷砖胶辅料、人工铺贴、现场清理、质量整改、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	
6	地脚线及安装	一、采购要求及施工要求 1. 施工概况及基层要求：本次安装地脚线总长度约40米，施工前采用9厘板材整体打底找平，基层牢固、平整、无松动、无起砂，为地脚线安装提供合格施工基面。	我司承诺所提供货物： 一、采购要求及施工要求 1. 施工概况及基层要求：本次安装地脚线总长度约40米，施工前采用9厘板材整体打底找平，基层牢固、平整、无松动、无起砂，为地脚线安装提供合格施工基面。	无偏离
		2. 材料规格要求：采用高度60mm、厚度0.8mm的201不锈钢地脚线，支持拉丝、镜面两种样式可供选型，板材厚薄均匀、表面光洁、无划痕、无变形、无锈蚀，成品质感规整统一。	我司承诺所提供货物： 2. 材料规格要求：采用高度60mm、厚度0.8mm的201不锈钢地脚线，支持拉丝、镜面两种样式可供选型，板材厚薄均匀、表面光洁、无划痕、无变形、无锈蚀，成品质感规整统一。	无偏离
		3. 安装工艺及精度要求：地脚线固定点位间距$\leq 400\text{mm}$，安装牢固、无松动、无翘边；整体与墙面、地砖紧密贴合，做到无缝贴合、缝隙均匀、收口严密。安装完成后整体垂直度误差$\leq 2\text{mm}$，整体顺直平整、观感美观。	我司承诺所提供货物： 3. 安装工艺及精度要求：地脚线固定点位间距400mm，安装牢固、无松动、无翘边；整体与墙面、地砖紧密贴合，做到无缝贴合、缝隙均匀、收口严密。安装完成后整体垂直度误差2mm，整体顺直平整、观感美观。	无偏离
		二、地脚线验收标准 1. 基层9厘板打底平整牢固，符合施工要求；	我司承诺所提供货物： 二、地脚线验收标准 1. 基层9厘板打底平整牢固，符合施工要求；	无偏离
		2. 不锈钢地脚线规格、厚度、高度符合采购标准，样式与选型一致；	我司承诺所提供货物： 2. 不锈钢地脚线规格、厚度、高度符合采购标准，样式与选型一致；	无偏离

		3. 固定间距合规, 安装牢固, 与墙面、地砖无缝贴合;	我司承诺所提供货物: 3. 固定间距合规, 安装牢固, 与墙面、地砖无缝贴合;	无偏离
		4. 整体垂直度、平整度误差达标, 外观整洁规整, 无质量缺陷。	我司承诺所提供货物: 4. 整体垂直度、平整度误差达标, 外观整洁规整, 无质量缺陷。	无偏离
		三、地脚线包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含 9 厘板基材、不锈钢地脚线主材、固定配件、人工安装、基层处理、微调收口、现场清理、验收配合等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物: 三、地脚线包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含 9 厘板基材、不锈钢地脚线主材、固定配件、人工安装、基层处理、微调收口、现场清理、验收配合等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
7	矮柜 (定制)	技术要求: 1. 规格尺寸: 总长约 4.4m; 分两种规格: ①高 0.6m、深 0.4m ②高 0.9m、深 0.5m, 矮柜隔层≥2层; 含柜门及配套锁具, 最终尺寸及层高以现场实测为准。	我司承诺所提供货物: 技术要求: 1. 规格尺寸: 总长约 4.4m; 分两种规格: ①高 0.6m、深 0.4m ②高 0.9m、深 0.5m, 矮柜隔层2层; 含柜门及配套锁具, 最终尺寸及层高以现场实测为准。	无偏离
		2. 板材要求: 柜体板厚度≥18mm, 背板厚度≥9mm; 所有人造板环保等级E1 级及以上, 执行 GB 18580-2017, 板材不变形、不开裂。	我司承诺所提供货物: 2. 板材要求: 柜体板厚度18mm, 背板厚度9mm; 所有人造板环保等级E1 级及以上, 执行 GB 18580-2017, 板材不变形、不开裂。	无偏离
		3. 工艺做工: 板材封边严密平整、无翘边脱胶; 柜门开合顺畅、缝隙均匀, 整体结构稳固。	我司承诺所提供货物: 3. 工艺做工: 板材封边严密平整、无翘边脱胶; 柜门开合顺畅、缝隙均匀, 整体结构稳固。	无偏离
		4. 外观颜色: 柜体颜色、饰面以甲方确认样板为准, 同批次无色差。	我司承诺所提供货物: 4. 外观颜色: 柜体颜色、饰面以甲方确认样板为准, 同批次无色差。	无偏离

		5. 配件要求：五金、锁具质量可靠，启闭灵活、牢固耐用。	我司承诺所提供货物： 5. 配件要求：五金、锁具质量可靠，启闭灵活、牢固耐用。	无偏离
		6. 资料要求：随货提供产品合格证及板材甲醛释放量检测报告。	我司承诺所提供货物： 6. 资料要求：随货提供产品合格证及板材甲醛释放量检测报告。	无偏离
		7. 质保服务：整体免费质保不少于 5 年，质保期内非人为损坏免费维修更换。	我司承诺所提供货物： 7. 质保服务：整体免费质保 5 年，质保期内非人为损坏免费维修更换。	无偏离
8	顶面石膏板边吊	一、采购要求及施工要求： 1. 施工结构及用材要求：本次顶面边吊施工面积约40m²，采用轻钢龙骨稳固结构，基层采用9厘板造型打底，面层铺贴9.5mm石膏板，整体结构稳固、受力均匀，有效防止后期变形、开裂。	我司承诺所提供货物： 一、采购要求及施工要求： 1. 施工结构及用材要求：本次顶面边吊施工面积约40m²，采用轻钢龙骨稳固结构，基层采用9厘板造型打底，面层铺贴9.5mm石膏板，整体结构稳固、受力均匀，有效防止后期变形、开裂。	无偏离
		2. 石膏板技术参数：采用规格2440×1220mm、厚度9.5mm（允许偏差±0.5mm）的标准石膏板；材料湿涨率≤0.09%，抗折强度≥5.3MPa，整体性能严格符合GB/T7019-2014《纤维水泥平板》标准。	我司承诺所提供货物： 2. 石膏板技术参数：采用规格2440×1220mm、厚度9.5mm（允许偏差±0.5mm）的标准石膏板；材料湿涨率0.09%，抗折强度5.3MPa，整体性能严格符合GB/T7019-2014《纤维水泥平板》标准。	无偏离
		3. 环保及阻燃防火等级：所有板材阻燃性能符合GB/T5464-2010标准；胶合板基材燃烧性能达到GB8624-2012 B1级阻燃要求；所有板材甲醛释放量达到E0级（GB/T39600-2021），满足室内教学场所环保、防火使用要求。	我司承诺所提供货物： 3. 环保及阻燃防火等级：所有板材阻燃性能符合GB/T5464-2010标准；胶合板基材燃烧性能达到GB8624-2012 B1级阻燃要求；所有板材甲醛释放量达到E0级（GB/T39600-2021），满足室内教学场所环保、防火使用要求。	无偏离
		4. 施工工艺及观感要求：吊	我司承诺所提供货物：	无偏离

		顶整体表面平整光滑，无翘边、无空鼓、无裂缝、无明显接缝瑕疵；所有阴阳角顺直方正、线条规整，整体造型统一美观，符合室内装饰验收标准。	4. 施工工艺及观感要求：吊顶整体表面平整光滑，无翘边、无空鼓、无裂缝、无明显接缝瑕疵；所有阴阳角顺直方正、线条规整，整体造型统一美观，符合室内装饰验收标准。	
		二. 顶面石膏板边吊验收标准 1. 龙骨、打底板材、石膏板规格参数符合采购要求，用材厚度、尺寸达标；	我司承诺所提供货物： 二. 顶面石膏板边吊验收标准 1. 龙骨、打底板材、石膏板规格参数符合采购要求，用材厚度、尺寸达标；	无偏离
		2. 石膏板物理性能、阻燃等级、环保等级均满足对应国家规范标准；	我司承诺所提供货物： 2. 石膏板物理性能、阻燃等级、环保等级均满足对应国家规范标准；	无偏离
		3. 轻钢龙骨结构牢固稳定，基层打底平整规范，无松动隐患；	我司承诺所提供货物： 3. 轻钢龙骨结构牢固稳定，基层打底平整规范，无松动隐患；	无偏离
		4. 吊顶表面平整、无开裂，阴阳角顺直，整体观感及质量合格。	我司承诺所提供货物： 4. 吊顶表面平整、无开裂、阴阳角顺直，整体观感及质量合格。	无偏离
		十四、顶面石膏板边吊包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含轻钢龙骨、9厘造型板、石膏板等所有主材辅材、材料检测达标、运输、基层造型、龙骨安装、板面铺贴、接缝处理、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 十四、顶面石膏板边吊包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含轻钢龙骨、9厘造型板、石膏板等所有主材辅材、材料检测达标、运输、基层造型、龙骨安装、板面铺贴、接缝处理、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
9	暗藏窗帘盒	一、暗藏窗帘盒采购及施工要求 1窗帘盒数量 2 个，每一个的规格长5.6米，宽0.18米，高0.2米 ；	我司承诺所提供货物： 一、暗藏窗帘盒采购及施工要求 1窗帘盒数量 2 个，每一个的规格长5.6米，宽0.18米，高0.2米 ；	无偏离

		2. 结构施工要求：暗藏窗帘盒采用9厘板整体造型打底，基层平整牢固、无松动变形，面层铺贴9.5mm石膏板，造型规整、贴合顶面，整体结构稳固，满足窗帘悬挂及长期使用要求。	我司承诺所提供货物： 2. 结构施工要求：暗藏窗帘盒采用9厘板整体造型打底，基层平整牢固、无松动变形，面层铺贴9.5mm石膏板，造型规整、贴合顶面，整体结构稳固，满足窗帘悬挂及长期使用要求。	无偏离
		3. 石膏板技术参数：窗帘盒面层石膏板规格为2440×1220mm、厚度9.5mm（允许偏差±0.5mm）；板材湿涨率≤0.09%，抗折强度≥5.3MPa，产品性能严格符合GB/T 7019-2014国家标准。	我司承诺所提供货物： 3. 石膏板技术参数：窗帘盒面层石膏板规格为2440×1220mm、厚度9.5mm（允许偏差±0.5mm）；板材湿涨率0.09%，抗折强度5.3MPa，产品性能严格符合GB/T 7019-2014国家标准。	无偏离
		4. 阻燃性能指标：石膏板阻燃性能符合GB/T5464-2010标准，质量损失率≤15%，总热量值≤0.9MJ/kg，表观密度≤1.31g/cm³，阻燃性能达标，适配室内教学场景使用。	我司承诺所提供货物： 4. 阻燃性能指标：石膏板阻燃性能符合GB/T5464-2010标准，质量损失率15%，总热量值0.9MJ/kg，表观密度1.31g/cm³，阻燃性能达标，适配室内教学场景使用。	无偏离
		5. 环保防火规范要求：窗帘盒所用胶合板燃烧性能达到GB 8624-2012 B1级阻燃标准；所有板材甲醛释放量达到E0级（GB/T 39600-2021），绿色环保、无异味，符合室内公共场所环保防火要求。	我司承诺所提供货物： 5. 环保防火规范要求：窗帘盒所用胶合板燃烧性能达到GB 8624-2012 B1级阻燃标准；所有板材甲醛释放量达到E0级（GB/T 39600-2021），绿色环保、无异味，符合室内公共场所环保防火要求。	无偏离
		6. 施工工艺要求：窗帘盒造型顺直、尺寸统一，板面平整无空鼓、无开裂、无翘边，接缝严密顺滑，收口规整，与顶面、墙面衔接自然，整体观感整洁美观。	我司承诺所提供货物： 6. 施工工艺要求：窗帘盒造型顺直、尺寸统一，板面平整无空鼓、无开裂、无翘边，接缝严密顺滑，收口规整，与顶面、墙面衔接自然，整体观感整洁美观。	无偏离

		二、暗藏窗帘盒验收标准 1. 基层9厘板打底、面层石膏板用材规格符合采购要求，施工工艺规范；	我司承诺所提供货物： 二、暗藏窗帘盒验收标准 1. 基层9厘板打底、面层石膏板用材规格符合采购要求，施工工艺规范；	无偏离
		2. 石膏板物理参数、阻燃指标完全符合对应国家检测标准；	我司承诺所提供货物： 2. 石膏板物理参数、阻燃指标完全符合对应国家检测标准；	无偏离
		3. 板材防火等级、E0级环保指标达标，资料合规可溯源；	我司承诺所提供货物： 3. 板材防火等级、E0级环保指标达标，资料合规可溯源；	无偏离
		4. 窗帘盒结构牢固、造型顺直，表面平整无缺陷，整体质量验收合格。	我司承诺所提供货物： 4. 窗帘盒结构牢固、造型顺直，表面平整无缺陷，整体质量验收合格。	无偏离
		三、暗藏窗帘盒包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含9厘板打底基材、石膏板主材、辅材配件、材料检测、造型加工、现场安装、接缝收口、成品保护、垃圾清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、暗藏窗帘盒包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含9厘板打底基材、石膏板主材、辅材配件、材料检测、造型加工、现场安装、接缝收口、成品保护、垃圾清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
10	消防改造	一、消防改造采购及施工要求 1. 改造工程量及施工方式：本项目进行教室消防点位改造施工，包含喷淋头改造32个、教室内消防管道改造8条。改造形式为非全封闭施工，结合吊顶造型完成点位优化调整。	我司承诺所提供货物： 一、消防改造采购及施工要求 1. 改造工程量及施工方式：本项目进行教室消防点位改造施工，包含喷淋头改造32个、教室内消防管道改造8条。改造形式为非全封闭施工，结合吊顶造型完成点位优化调整。	无偏离
		2. 喷淋安装要求：所有改造喷淋头统一调整为朝下安装，安装高度与现场吊顶标高精准匹配，布局规整、位置合理，符合室内消防装饰美观及消防安全使用要求。	我司承诺所提供货物： 2. 喷淋安装要求：所有改造喷淋头统一调整为朝下安装，安装高度与现场吊顶标高精准匹配，布局规整、位置合理，符合室内消防装饰美观及消防安全使用要求。	无偏离

		3. 密封及防水要求：管道接口、喷淋接头全部采用消防专用密封材料施工，密封严实、贴合紧密，整体通水运行无渗漏、无渗水隐患，保障消防系统稳定运行。	我司承诺所提供货物： 3. 密封及防水要求：管道接口、喷淋接头全部采用消防专用密封材料施工，密封严实、贴合紧密，整体通水运行无渗漏、无渗水隐患，保障消防系统稳定运行。	无偏离
		4. 规范及试压标准：本次消防改造施工、管路布设、点位调试、试压验收全过程严格执行 GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》。施工完成后必须开展系统通水试压试验，试压数据达标，系统运行合格、状态稳定。	我司承诺所提供货物： 4. 规范及试压标准：本次消防改造施工、管路布设、点位调试、试压验收全过程严格执行 GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》。施工完成后必须开展系统通水试压试验，试压数据达标，系统运行合格、状态稳定。	无偏离
		5. 施工总体要求：施工过程规范合规，不破坏原有主体结构及完好消防系统，改造完成后消防点位功能正常、管路通畅、布局规范，满足消防验收及日常应急使用要求。	我司承诺所提供货物： 5. 施工总体要求：施工过程规范合规，不破坏原有主体结构及完好消防系统，改造完成后消防点位功能正常、管路通畅、布局规范，满足消防验收及日常应急使用要求。	无偏离
		二、消防改造验收标准 1. 消防管道、喷淋头改造数量与采购要求一致，安装高度适配吊顶；	我司承诺所提供货物： 二、消防改造验收标准 1. 消防管道、喷淋头改造数量与采购要求一致，安装高度适配吊顶；	无偏离
		2. 密封工艺规范，管道通水无渗漏、无渗水隐患；	我司承诺所提供货物： 2. 密封工艺规范，管道通水无渗漏、无渗水隐患；	无偏离
		3. 全程符合国家消防施工规范，通水试压合格，系统运行稳定；	我司承诺所提供货物： 3. 全程符合国家消防施工规范，通水试压合格，系统运行稳定；	无偏离
		4. 非全封闭施工合规，改造后消防功能完好、布局规整，验收合格。	我司承诺所提供货物： 4. 非全封闭施工合规，改造后消防功能完好、布局规整，验收合格。	无偏离
		三、消防改造包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含消防管道裁切改造、喷淋头拆装调试、专用密封材料、	我司承诺所提供货物： 三、消防改造包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含	无偏离

		开孔收口、通水试压、安全防护、成品保护、现场清理、消防整改、验收配合等全部费用,采购人无需额外支付任何费用。	消防管道裁切改造、喷淋头拆装调试、专用密封材料、开孔收口、通水试压、安全防护、成品保护、现场清理、消防整改、验收配合等全部费用,采购人无需额外支付任何费用。	
11	顶面铝方通吊顶	一、顶面铝方通吊顶采购及施工要求 1. 施工概况及结构要求:本次顶面铝方通吊顶施工总面积约74 m²,采用专用配套铝方通龙骨结构,龙骨布局均匀、受力稳固,整体框架稳定牢靠,有效防止后期松动、脱落、变形,适配室内教学场所长期使用。	我司承诺所提供货物: 一、顶面铝方通吊顶采购及施工要求 1. 施工概况及结构要求:本次顶面铝方通吊顶施工总面积约74 m²,采用专用配套铝方通龙骨结构,龙骨布局均匀、受力稳固,整体框架稳定牢靠,有效防止后期松动、脱落、变形,适配室内教学场所长期使用。	无偏离
		2. 材料规格要求:铝方通主材规格为60mm×50mm×0.6mm,安装间距统一为10cm;表面采用静电喷涂工艺处理,涂层均匀细腻、附着力强,无掉漆、色差、划痕、凹凸瑕疵,防腐防锈、耐候性强。	我司承诺所提供货物: 2. 材料规格要求:铝方通主材规格为60mm×50mm×0.6mm,安装间距统一为10cm;表面采用静电喷涂工艺处理,涂层均匀细腻、附着力强,无掉漆、色差、划痕、凹凸瑕疵,防腐防锈、耐候性强。	无偏离
		3. 施工工艺及精度要求:铝方通整体排布均匀、横竖对齐、排列整齐规整,接缝间距统一;吊顶整体水平误差≤3mm,板面平整顺滑,无翘曲、无高低差。成品具备不掉色、不变形、稳固耐用的特性,整体观感美观大方。	我司承诺所提供货物: 3. 施工工艺及精度要求:铝方通整体排布均匀、横竖对齐、排列整齐规整,接缝间距统一;吊顶整体水平误差3mm,板面平整顺滑,无翘曲、无高低差。成品具备不掉色、不变形、稳固耐用的特性,整体观感美观大方。	无偏离
		二、顶面铝方通吊顶验收标准 1. 吊顶施工面积、铝方通及专用龙骨用材规格符合采购要求;	我司承诺所提供货物: 二、顶面铝方通吊顶验收标准 1. 吊顶施工面积、铝方通及专用龙骨用材规格符合采购要求;	无偏离
		2. 铝方通尺寸、安装间距达标,静电喷涂工艺完好,表面无质量缺陷;	我司承诺所提供货物: 2. 铝方通尺寸、安装间距达标,静电喷涂工艺完好,表面无质量缺陷;	无偏离
		3. 整体排列整齐有序,水平误差控制在≤3mm范围内;	我司承诺所提供货物: 3. 整体排列整齐有序,水平误差控制在3mm范围内;	无偏离

		4. 成品结构稳固, 无变形、无掉色、无松动, 整体质量验收合格。	我司承诺所提供货物: 4. 成品结构稳固, 无变形、无掉色、无松动, 整体质量验收合格。	无偏离
		三、顶面铝方通吊顶包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含专用龙骨、铝方通主材、辅材配件、静电喷涂成品材料、运输搬运、框架搭建、精准排布、调平收口、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物: 三、顶面铝方通吊顶包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含专用龙骨、铝方通主材、辅材配件、静电喷涂成品材料、运输搬运、框架搭建、精准排布、调平收口、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
12	窗帘定制	一、定制窗帘采购及安装施工要求: 1. 项目概况: 本项目为室内教学区域窗帘定制及安装, 窗帘个数 2 个; 每一个的规格为: 展开长 11.2 米*高 2.7 米。	我司承诺所提供货物: 一、定制窗帘采购及安装施工要求: 1. 项目概况: 本项目为室内教学区域窗帘定制及安装, 窗帘个数 2 个; 每一个的规格为: 展开长 11.2 米*高 2.7 米。	无偏离
		2. 成品含全套辅材总长度约 25 米, 采用 2 倍标准褶皱工艺制作, 适配现场窗户尺寸定制加工、上门安装, 整体做工精细、垂感自然、美观耐用。	我司承诺所提供货物: 2. 成品含全套辅材总长度约 25 米, 采用 2 倍标准褶皱工艺制作, 适配现场窗户尺寸定制加工、上门安装, 整体做工精细、垂感自然、美观耐用。	无偏离
		3. 面料材质及性能要求: 窗帘主体采用涤纶织物面料, 面密度控制在 580~620g/m ² , 遮光率≥85%; 成品面料完整无破损、无跳丝、无色差、无污渍瑕疵, 表面质感均匀统一。	我司承诺所提供货物: 3. 面料材质及性能要求: 窗帘主体采用涤纶织物面料, 面密度控制在 580~620g/m ² , 遮光率 85%; 成品面料完整无破损、无跳丝、无色差、无污渍瑕疵, 表面质感均匀统一。	无偏离
		4. 色牢度技术指标: 窗帘面料耐光色牢度≥5 级, 耐干湿摩擦色牢度 4-5 级, 耐皂洗色牢度 4-5 级, 全部指标符合国家纺织品色牢度相关标准, 长期使用不易褪色、变色。	我司承诺所提供货物: 4. 色牢度技术指标: 窗帘面料耐光色牢度 5 级, 耐干湿摩擦色牢度 4-5 级, 耐皂洗色牢度 4-5 级, 全部指标符合国家纺织品色牢度相关标准, 长期使用不易褪色、变色。	无偏离
		5. 环保安全标准: 产品严格执行 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》,	我司承诺所提供货物: 5. 环保安全标准: 产品严格执行	无偏离

	甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$，各项安全类别指标达标，无有害物质，适配室内教学公共场所使用。	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量20mg/kg，各项安全类别指标达标，无有害物质，适配室内教学公共场所使用。	
	6. 阻燃防火要求：窗帘成品符合 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准，阻燃性能达标，成品按规范粘贴专用阻燃标识，满足公共场所消防安全要求。	我司承诺所提供货物： 6. 阻燃防火要求：窗帘成品符合 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准，阻燃性能达标，成品按规范粘贴专用阻燃标识，满足公共场所消防安全要求。	无偏离
	7. 辅材及制作工艺：配套采用 80%棉+20%涤纶材质白布带、专用布艺扎带，辅材做工牢固、不易脱线、耐用抗造；窗帘采用 2 倍褶皱工艺缝制，整体针脚密实、走线均匀、锁边完整、无跳线漏线，成品垂感平整、版型规整。	我司承诺所提供货物： 7. 辅材及制作工艺：配套采用 80%棉+20%涤纶材质白布带、专用布艺扎带，辅材做工牢固、不易脱线、耐用抗造；窗帘采用 2 倍褶皱工艺缝制，整体针脚密实、走线均匀、锁边完整、无跳线漏线，成品垂感平整、版型规整。	无偏离
	7. 整体供货要求：所有产品为全新正品、无残次、无库存翻新；随货同步提供产品合格证、对应检测资料等全套佐证材料，验收不合格须无条件退换货，保障项目质量合规。	我司承诺所提供货物： 7. 整体供货要求：所有产品为全新正品、无残次、无库存翻新；随货同步提供产品合格证、对应检测资料等全套佐证材料，验收不合格须无条件退换货，保障项目质量合规。	无偏离
	二、定制窗帘验收标准 1. 窗帘面料克重、遮光率达标，面料完好无破损、跳丝、色差等质量缺陷；	我司承诺所提供货物： 二、定制窗帘验收标准 1. 窗帘面料克重、遮光率达标，面料完好无破损、跳丝、色差等质量缺陷；	无偏离
	2. 耐光、耐摩擦、耐皂洗色牢度指标符合采购及国标要求；	我司承诺所提供货物： 2. 耐光、耐摩擦、耐皂洗色牢度指标符合采购及国标要求；	无偏离
	3. 环保、甲醛指标符合 GB 18401-2010 标准，阻燃性能符合公共场所规范，标识齐全；	我司承诺所提供货物： 3. 环保、甲醛指标符合 GB 18401-2010 标准，阻燃性能符合公共场所规范，标识齐全；	无偏离

		4. 褶皱工艺、针脚锁边、辅材配置合规,成品垂感良好、做工精细;	我司承诺所提供货物: 4. 褶皱工艺、针脚锁边、辅材配置合规,成品垂感良好、做工精细;	无偏离
		5. 资料齐全、全新正品,整体质量符合验收标准。	我司承诺所提供货物: 5. 资料齐全、全新正品,整体质量符合验收标准。	无偏离
		三、定制窗帘包干范围说明 本项为全费用综合包干内容,包含窗帘定制设计、面料主材、配套辅材、加工缝制、运输送货、上门安装、成品保护、资料提供、验收配合、不合格退换货等全部费用,采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物: 三、定制窗帘包干范围说明 本项为全费用综合包干内容,包含窗帘定制设计、面料主材、配套辅材、加工缝制、运输送货、上门安装、成品保护、资料提供、验收配合、不合格退换货等全部费用,采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
13	墙面半墙护墙板	一、墙面半墙护墙板采购及施工要求 1. 材料规格要求:本项目室内墙面采用竹木纤维护墙板装饰施工,护墙板标准规格为2440×1220×8mm,板材材质均匀、质地密实、表面光洁,无变形、开裂、划痕、凹凸瑕疵,适配室内半墙装饰施工场景。	我司承诺所提供货物: 一、墙面半墙护墙板采购及施工要求 1. 材料规格要求:本项目室内墙面采用竹木纤维护墙板装饰施工,护墙板标准规格为2440×1220×8mm,板材材质均匀、质地密实、表面光洁,无变形、开裂、划痕、凹凸瑕疵,适配室内半墙装饰施工场景。	无偏离
		2. 安装工艺要求:护墙板采用结构胶搭配专用卡扣组合式固定安装工艺,安装基面平整贴合、稳固牢靠,整体板面无松动、无空鼓、无翘边现象;现场裁切切口平整光滑、无毛边、无崩边,拼接缝隙均匀严密,整体观感规整统一。	我司承诺所提供货物: 2. 安装工艺要求:护墙板采用结构胶搭配专用卡扣组合式固定安装工艺,安装基面平整贴合、稳固牢靠,整体板面无松动、无空鼓、无翘边现象;现场裁切切口平整光滑、无毛边、无崩边,拼接缝隙均匀严密,整体观感规整统一。	无偏离
		3. 环保质量要求:所有竹木纤维护墙板环保等级达到E0级,板材绿色环保、无刺激性异味、无污染,各项环保指标符合室内公共场所使用标准,适配教室等室内长期使用环境。	我司承诺所提供货物: 3. 环保质量要求:所有竹木纤维护墙板环保等级达到E0级,板材绿色环保、无刺激性异味、无污染,各项环保指标符合室内公共场所使用标准,适配教室等室内长期使用环境。	无偏离
		二、墙面半墙护墙板验收标准 1. 护墙板规格尺寸符合采购	我司承诺所提供货物:	无偏离

		要求, 板材外观完好、无质量缺陷;	二、墙面半墙护墙板验收标准 1. 护墙板规格尺寸符合采购要求, 板材外观完好、无质量缺陷;	
		2. 采用结构胶+卡扣规范安装, 板面平整牢固, 无空鼓、松动、翘边问题;	我司承诺所提供货物: 2. 采用结构胶+卡扣规范安装, 板面平整牢固, 无空鼓、松动、翘边问题;	无偏离
		3. 裁切切口平整规整, 拼接工艺精良, 整体装饰效果美观;	我司承诺所提供货物: 3. 裁切切口平整规整, 拼接工艺精良, 整体装饰效果美观;	无偏离
		4. 板材 E0 级环保达标、无异味, 满足室内安全使用及验收标准。	我司承诺所提供货物: 4. 板材 E0 级环保达标、无异味, 满足室内安全使用及验收标准。	无偏离
		三、墙面半墙护墙板包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含竹木纤维护墙板主材、专用卡扣、结构胶等辅材、现场裁切、基面处理、安装固定、缝隙收口、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物: 三、墙面半墙护墙板包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含竹木纤维护墙板主材、专用卡扣、结构胶等辅材、现场裁切、基面处理、安装固定、缝隙收口、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
14	护墙板线条收边	一、护墙板不锈钢收边条采购及施工要求 1. 材料规格要求: 护墙板收口采用 201 不锈钢修边条, 板材厚度 0.6mm, 材质纯正、表面光洁、无划痕、无变形、无锈蚀, 防腐耐候, 适配室内护墙板收口装饰使用。	我司承诺所提供货物: 一、护墙板不锈钢收边条采购及施工要求 1. 材料规格要求: 护墙板收口采用 201 不锈钢修边条, 板材厚度 0.6mm, 材质纯正、表面光洁、无划痕、无变形、无锈蚀, 防腐耐候, 适配室内护墙板收口装饰使用。	无偏离
		2. 施工工艺要求: 所有收边条采用 45° 标准对角拼接工艺施工, 拼接位置严密贴合、缝隙均匀、实现无缝收口; 收边条安装固定牢靠, 贴合紧密, 长期使用不松动、不脱落、不起翘, 整体线条顺直规整、美观统一。	我司承诺所提供货物: 2. 施工工艺要求: 所有收边条采用 45° 标准对角拼接工艺施工, 拼接位置严密贴合、缝隙均匀、实现无缝收口; 收边条安装固定牢靠, 贴合紧密, 长期使用不松动、不脱落、不起翘, 整体线条顺直规整、美观统一。	无偏离
		二、护墙板不锈钢收边条验收标准	我司承诺所提供货物:	无偏离

		1. 收边条采用 201 不锈钢材质，厚度 0.6mm，材料规格符合采购要求；	二、护墙板不锈钢收边条验收标准 1. 收边条采用 201 不锈钢材质，厚度 0.6mm，材料规格符合采购要求；	
		2. 对角 45° 拼接工艺规范，收口无缝贴合、线条顺直平整；	我司承诺所提供货物： 2. 对角 45° 拼接工艺规范，收口无缝贴合、线条顺直平整；	无偏离
		3. 安装牢固稳定，无松动、无脱落、无翘边，整体观感优质美观；	我司承诺所提供货物： 3. 安装牢固稳定，无松动、无脱落、无翘边，整体观感优质美观；	无偏离
		4. 完全适配护墙板整体装饰效果，满足室内装饰验收标准。	我司承诺所提供货物： 4. 完全适配护墙板整体装饰效果，满足室内装饰验收标准。	无偏离
		三、护墙板不锈钢收边条包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含 201 不锈钢收边条主材、固定辅材、45° 对角裁切、精准拼接、收口微调、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、护墙板不锈钢收边条包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含 201 不锈钢收边条主材、固定辅材、45° 对角裁切、精准拼接、收口微调、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
15	墙面顶面腻子、乳胶漆	一、墙面顶面腻子及乳胶漆施工采购需求 1. 施工概况及工艺要求：本次墙面、顶面腻子乳胶漆施工总面积约 120 m²，基层采用三遍立邦防潮腻子分层找平施工，每遍腻子干透后精细打磨平整，整体采用一底两面标准涂装工艺，工序完整、规范施工，保障漆面基层牢固耐久。	我司承诺所提供货物： 一、墙面顶面腻子及乳胶漆施工采购需求 1. 施工概况及工艺要求：本次墙面、顶面腻子乳胶漆施工总面积约 120 m²，基层采用三遍立邦防潮腻子分层找平施工，每遍腻子干透后精细打磨平整，整体采用一底两面标准涂装工艺，工序完整、规范施工，保障漆面基层牢固耐久。	无偏离
		2. 材料品牌及品质要求：面层采用立邦净味二合一乳胶漆，产品为全新正品、净味环保、无异味，适配室内教学场所使用，漆膜附着力强、防潮耐擦洗，符合室内装饰环保及质量标准。	我司承诺所提供货物： 2. 材料品牌及品质要求：面层采用立邦净味二合一乳胶漆，产品为全新正品、净味环保、无异味，适配室内教学场所使用，漆膜附着力强、防潮耐擦洗，符合室内装饰环保及质量标准。	无偏离

		3. 施工观感及精度要求：乳胶漆施工漆面均匀饱满、无漏刷、无透底、无流挂、无裂纹、无色差；整体墙面、顶面平整度误差 $\leq 2\text{mm}$ ，漆面细腻顺滑，边角顺直、整体观感整洁美观。	我司承诺所提供货物： 3. 施工观感及精度要求：乳胶漆施工漆面均匀饱满、无漏刷、无透底、无流挂、无裂纹、无色差；整体墙面、顶面平整度误差 2mm ，漆面细腻顺滑，边角顺直、整体观感整洁美观。	无偏离
		二、墙面顶面腻子及乳胶漆验收标准 1. 严格执行三遍立邦防潮腻子、精细打磨、一底两面标准施工工序；	我司承诺所提供货物： 二、墙面顶面腻子及乳胶漆验收标准 1. 严格执行三遍立邦防潮腻子、精细打磨、一底两面标准施工工序；	无偏离
		2. 采用立邦净味二合一正品乳胶漆，环保无异味，材料品质达标；	我司承诺所提供货物： 2. 采用立邦净味二合一正品乳胶漆，环保无异味，材料品质达标；	无偏离
		3. 漆面无流挂、无色差、无瑕疵，表面平整度误差 $\leq 2\text{mm}$ ；	我司承诺所提供货物： 3. 漆面无流挂、无色差、无瑕疵，表面平整度误差 2mm ；	无偏离
		4. 整体涂刷均匀、牢固耐久，观感质量优良，符合装饰验收规范。	我司承诺所提供货物： 4. 整体涂刷均匀、牢固耐久，观感质量优良，符合装饰验收规范。	无偏离
		三、墙面顶面腻子及乳胶漆包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含基层处理、立邦防潮腻子、打磨工序、底漆面漆材料、立邦净味乳胶漆主材、人工涂刷、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、墙面顶面腻子及乳胶漆包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含基层处理、立邦防潮腻子、打磨工序、底漆面漆材料、立邦净味乳胶漆主材、人工涂刷、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
16	原顶喷黑	一、原顶喷黑施工采购及施工要求 1. 施工范围及概况：本次原顶喷黑施工总面积约 115m^2 ，施工范围包含原有顶面、各类管线、梁侧、梁底及吊顶以上墙面区域，全域统一喷黑处理，施工范围全覆盖、无遗漏。	我司承诺所提供货物： 一、原顶喷黑施工采购及施工要求 1. 施工范围及概况：本次原顶喷黑施工总面积约 115m^2 ，施工范围包含原有顶面、各类管线、梁侧、梁底及吊顶以上墙面区域，全域统一喷黑处理，施工范围全覆盖、无遗漏。	无偏离

		2. 材料品质要求：采用立邦黑色乳胶漆，材料为全新正品，环保无异味、遮盖力强、附着力优异，适配室内顶面、管线、梁柱隐蔽部位涂装使用，漆膜耐久不易掉色、起皮。	我司承诺所提供货物： 2. 材料品质要求：采用立邦黑色乳胶漆，材料为全新正品，环保无异味、遮盖力强、附着力优异，适配室内顶面、管线、梁柱隐蔽部位涂装使用，漆膜耐久不易掉色、起皮。	无偏离
		3. 施工工艺要求：采用专业喷涂工艺施工，整体漆面喷涂均匀饱满、色泽统一，无漏喷、虚喷、透底现象；表面无流坠、泪痕、堆积、色差及起皮瑕疵，成品整洁规整，满足室内装饰隐蔽部位美观及标准化施工要求。	我司承诺所提供货物： 3. 施工工艺要求：采用专业喷涂工艺施工，整体漆面喷涂均匀饱满、色泽统一，无漏喷、虚喷、透底现象；表面无流坠、泪痕、堆积、色差及起皮瑕疵，成品整洁规整，满足室内装饰隐蔽部位美观及标准化施工要求。	无偏离
		二、原顶喷黑施工验收标准 1. 施工范围全覆盖顶面、管线、梁侧梁底、吊顶以上墙面，无施工遗漏区域；	我司承诺所提供货物： 二、原顶喷黑施工验收标准 1. 施工范围全覆盖顶面、管线、梁侧梁底、吊顶以上墙面，无施工遗漏区域；	无偏离
		2. 采用正品立邦黑色乳胶漆，材料质量合规，环保耐用；	我司承诺所提供货物： 2. 采用正品立邦黑色乳胶漆，材料质量合规，环保耐用；	无偏离
		3. 喷涂漆面均匀密实、色泽一致，无漏喷、无透底、无流坠、无明显施工瑕疵；	我司承诺所提供货物： 3. 喷涂漆面均匀密实、色泽一致，无漏喷、无透底、无流坠、无明显施工瑕疵；	无偏离
		4. 整体施工规范、观感整洁，符合室内装饰施工验收标准。	我司承诺所提供货物： 4. 整体施工规范、观感整洁，符合室内装饰施工验收标准。	无偏离
		三、原顶喷黑施工包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含施工区域清理除尘、基面处理、立邦黑色乳胶漆主材、喷涂施工、边角收口、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、原顶喷黑施工包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含施工区域清理除尘、基面处理、立邦黑色乳胶漆主材、喷涂施工、边角收口、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离

17	文化墙	一、文化墙设计与制作采购及施工要求 1. 施工范围及概况：本次定制文化墙制作施工总面积约 40 m²，涵盖智慧教室文化展示、成果展示、办公区域、走廊区域文化装饰，整体造型统一、内容分区合理，贴合校园文化氛围。	我司承诺所提供货物： 一、文化墙设计与制作采购及施工要求 1. 施工范围及概况：本次定制文化墙制作施工总面积约 40 m²，涵盖智慧教室文化展示、成果展示、办公区域、走廊区域文化装饰，整体造型统一、内容分区合理，贴合校园文化氛围。	无偏离
		2. 材质及工艺要求：文化墙采用板材打底造型，面层粘贴 PVC 材质，整体造型、排版内容、色彩样式、展示方案均以采购人最终确认设计方案为准，严格按定稿图纸及效果落地施工。	我司承诺所提供货物： 2. 材质及工艺要求：文化墙采用板材打底造型，面层粘贴 PVC 材质，整体造型、排版内容、色彩样式、展示方案均以采购人最终确认设计方案为准，严格按定稿图纸及效果落地施工。	无偏离
		3. 成品质量要求：施工工艺精细，板面粘贴严实、贴合紧密，整体平整顺滑，长期使用不开胶、不起泡、不翘边、不脱层，色彩均匀、无明显色差瑕疵，整体观感整洁美观、牢固耐用。	我司承诺所提供货物： 3. 成品质量要求：施工工艺精细，板面粘贴严实、贴合紧密，整体平整顺滑，长期使用不开胶、不起泡、不翘边、不脱层，色彩均匀、无明显色差瑕疵，整体观感整洁美观、牢固耐用。	无偏离
		4. 质保服务要求：项目整体质保期≥2 年，质保期自整体验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，中标单位须免费提供维修、返工、加固、整改更换等售后服务，确保文化墙正常完好使用。	我司承诺所提供货物： 4. 质保服务要求：项目整体质保期 2 年，质保期自整体验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，中标单位须免费提供维修、返工、加固、整改更换等售后服务，确保文化墙正常完好使用。	无偏离
		二、文化墙设计与制作验收标准 1. 施工面积、施工区域符合采购要求，分区展示内容完整、布局合理；	我司承诺所提供货物： 二、文化墙设计与制作验收标准 1. 施工面积、施工区域符合采购要求，分区展示内容完整、布局合理；	无偏离

		2. 板材打底造型规范, PVC 面层粘贴工艺精良, 完全按照甲方确认方案实施;	我司承诺所提供货物: 2. 板材打底造型规范, PVC 面层粘贴工艺精良, 完全按照甲方确认方案实施;	无偏离
		3. 成品无开胶、起泡、翘边、脱层、色差等质量缺陷, 整体牢固平整;	我司承诺所提供货物: 3. 成品无开胶、起泡、翘边、脱层、色差等质量缺陷, 整体牢固平整;	无偏离
		4. 整体造型美观、做工精细, 满足校园展示及装饰验收标准。	我司承诺所提供货物: 4. 整体造型美观、做工精细, 满足校园展示及装饰验收标准。	无偏离
		三、文化墙设计与制作包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含前期方案设计、排版优化、板材打底造型、PVC 面层制作粘贴、现场安装、边角收口、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及 2 年质保服务等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物: 三、文化墙设计与制作包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含前期方案设计、排版优化、板材打底造型、PVC 面层制作粘贴、现场安装、边角收口、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及 2 年质保服务等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
18	照明系统、弱电系统改造	一、照明及弱电系统改造采购及施工要求 1. 施工概况及线材规格: 本次照明、弱电改造施工面积约 96 m ² , 电路布线全部采用国标单股铜芯线; 照明、插座回路采用 2.5mm ² 铜芯线, 空调回路采用 4mm ² 铜芯线, 线材品质合规、导电稳定、安全耐用, 符合室内电气施工标准。	我司承诺所提供货物: 一、照明及弱电系统改造采购及施工要求 1. 施工概况及线材规格: 本次照明、弱电改造施工面积约 96 m ² , 电路布线全部采用国标单股铜芯线; 照明、插座回路采用 2.5mm ² 铜芯线, 空调回路采用 4mm ² 铜芯线, 线材品质合规、导电稳定、安全耐用, 符合室内电气施工标准。	无偏离
		2. 弱电布线工艺要求: 室内视频线、音响线、网线等所有弱电线路全部采用管槽预埋敷设工艺, 线路规整、隐蔽安全; 本次施工不含室外主进线	我司承诺所提供货物: 2. 弱电布线工艺要求: 室内视频线、音响线、网线等所有弱电线路全部采用管槽预埋敷设工艺, 线路规整、隐蔽安全; 本次施工不含室	无偏离

	改造内容, 仅负责室内全套强弱电点位布线施工。	外主进线改造内容, 仅负责室内全套强弱电点位布线施工。	
	3. 施工规范及标识要求: 所有强弱电布线严格按照现场设备点位精准布设, 线路走向规范、排布整齐, 强弱电分离施工; 所有线路、点位标识清晰、标注规范, 便于后期检修维护。施工全过程严格执行 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》国家规范。	我司承诺所提供货物: 3. 施工规范及标识要求: 所有强弱电布线严格按照现场设备点位精准布设, 线路走向规范、排布整齐, 强弱电分离施工; 所有线路、点位标识清晰、标注规范, 便于后期检修维护。施工全过程严格执行 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》国家规范。	无偏离
	二、照明及弱电系统改造验收标准 1. 布线面积、铜芯线规格匹配采购要求, 线材为国标单股铜芯线, 材质合规;	我司承诺所提供货物: 二、照明及弱电系统改造验收标准 1. 布线面积、铜芯线规格匹配采购要求, 线材为国标单股铜芯线, 材质合规;	无偏离
	2. 弱电线路全部入管入槽, 布线规整规范, 施工范围符合约定要求;	我司承诺所提供货物: 2. 弱电线路全部入管入槽, 布线规整规范, 施工范围符合约定要求;	无偏离
	3. 按设备点位精准布线, 线路标识清晰完整, 便于运维检修;	我司承诺所提供货物: 3. 按设备点位精准布线, 线路标识清晰完整, 便于运维检修;	无偏离
	4. 施工工艺、布线标准完全符合国家现行电气及综合布线规范, 系统运行稳定、验收合格。	我司承诺所提供货物: 4. 施工工艺、布线标准完全符合国家现行电气及综合布线规范, 系统运行稳定、验收合格。	无偏离
	三、照明及弱电系统改造包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含国标铜芯线材、线管线槽辅材、点位定位、开槽布线、	我司承诺所提供货物: 三、照明及弱电系统改造包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含	无偏离

		穿线敷设、线路标识、规整收纳、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合等全部费用（不含室外主进线施工），采购人无需额外支付任何费用。	国标铜芯线材、线管线槽辅材、点位定位、开槽布线、穿线敷设、线路标识、规整收纳、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合等全部费用（不含室外主进线施工），采购人无需额外支付任何费用。	
19	灯具及安装	一、灯具采购及安装施工要求 1. 品牌要求：本项目所用灯具选用 TCL、三雄极光、欧普及以上同档次正规品牌，产品为全新正品、原厂合格产品，性能稳定、质量可靠，符合室内教学场所长期使用标准。	我司承诺所提供货物： 一、灯具采购及安装施工要求 1. 品牌要求：本项目所用灯具选用 TCL、三雄极光、欧普同档次正规品牌，产品为全新正品、原厂合格产品，性能稳定、质量可靠，符合室内教学场所长期使用标准。	无偏离
		2. 灯具配置规格：本次灯具安装包含条形灯、筒灯、LED 及硅胶灯带；其中条形灯不少于 20 盏，单灯规格 1200×100×50mm；筒灯不少于 18 个，适配 8cm 标准开孔；LED 灯带、硅胶灯带按现场实际敷设长度据实施工安装。	我司承诺所提供货物： 2. 灯具配置规格：本次灯具安装包含条形灯、筒灯、LED 及硅胶灯带；其中条形灯 20 盏，单灯规格 1200×100×50mm；筒灯 18 个，适配 8cm 标准开孔；LED 灯带、硅胶灯带按现场实际敷设长度据实施工安装。	无偏离
		3. 产品性能参数：所有灯具均为 LED 光源，整机无频闪，光线柔和护眼，适配教室办公照明场景；灯具防护等级≥IP20，防尘防触碰，满足室内安全使用标准，耐用性强、故障率低。	我司承诺所提供货物： 3. 产品性能参数：所有灯具均为 LED 光源，整机无频闪，光线柔和护眼，适配教室办公照明场景；灯具防护等级 IP20，防尘防触碰，满足室内安全使用标准，耐用性强、故障率低。	无偏离
		4. 施工工艺要求：灯具安装位置精准、排布整齐、固定牢固，接线规范、绝缘可靠，无松动、无虚接、无安全隐患；灯带敷设平整顺直、贴合顶面，整体照明效果均匀通透、观感整洁规范。	我司承诺所提供货物： 4. 施工工艺要求：灯具安装位置精准、排布整齐、固定牢固，接线规范、绝缘可靠，无松动、无虚接、无安全隐患；灯带敷设平整顺直、贴合顶面，整体照明效果均匀通透、观感整洁规范。	无偏离
		5. 质保服务要求：所有灯具及配套安装工程整体质保期≥2 年，质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，中标单位免费提供维修、更换、调试等全套售后服务，保障照明系统正常稳定运行。	我司承诺所提供货物： 5. 质保服务要求：所有灯具及配套安装工程整体质保期 2 年，质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，中标单位免费提供维修、更换、调试等全套售后服务，保障照明系统正常稳定运行。	无偏离

		二、灯具采购及安装验收标准 1. 灯具品牌符合采购档次要求，为全新正品、原厂合格产品；	我司承诺所提供货物： 二、灯具采购及安装验收标准 1. 灯具品牌符合采购档次要求，为全新正品、原厂合格产品；	无偏离
		2. 条形灯、筒灯数量及规格参数达标，灯带按实敷设，配置齐全；	我司承诺所提供货物： 2. 条形灯、筒灯数量及规格参数达标，灯带按实敷设，配置齐全；	无偏离
		3. 灯具无频闪、防护等级 $\geq$ IP20，照明性能、安全指标达标；	我司承诺所提供货物： 3. 灯具无频闪、防护等级 IP20，照明性能、安全指标达标；	无偏离
		4. 安装牢固规范、接线安全可靠，照明效果良好，整体质量验收合格。	我司承诺所提供货物： 4. 安装牢固规范、接线安全可靠，照明效果良好，整体质量验收合格。	无偏离
		三、灯具采购及安装包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含品牌灯具主材、灯带、配套辅材、开孔适配、线路对接、安装固定、调试亮灯、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及2年质保服务等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、灯具采购及安装包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含品牌灯具主材、灯带、配套辅材、开孔适配、线路对接、安装固定、调试亮灯、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及2年质保服务等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
20	开关插座及安装	一、开关插座采购及安装施工要求 1. 品牌及认证要求：本项目所用开关、插座、排插选用公牛、视贝、TCL 或同档次正规品牌，产品为全新正品，具备有效的 CCC 强制认证，质量可靠、符合国家电气安全使用标准，适配室内教学场景长期使用。	我司承诺所提供货物： 一、开关插座采购及安装施工要求 1. 品牌及认证要求：本项目所用开关、插座、排插选用公牛、视贝、TCL 或同档次正规品牌，产品为全新正品，具备有效的 CCC 强制认证，质量可靠、符合国家电气安全使用标准，适配室内教学场景长期使用。	无偏离
		2. 采购配置数量：本次安装开关约 4 个、插座约 10 个、6 位三插排插约 5 个，按现场点位精准布设安装，满足日常教学及办公用电使用需求。	我司承诺所提供货物： 2. 采购配置数量：本次安装开关约 4 个、插座约 10 个、6 位三插排插约 5 个，按现场点位精准布设安装，满足日常教学及办公用电使用需求。	无偏离

		3. 材质及安全要求：开关插座面板采用阻燃 PC 材质，耐高温、抗冲击、不易变色、安全阻燃；设备接线规范、压接牢固、绝缘可靠，无松动、虚接、漏电等安全隐患，整体施工完全符合室内电气安全施工规范。	我司承诺所提供货物： 3. 材质及安全要求：开关插座面板采用阻燃 PC 材质，耐高温、抗冲击、不易变色、安全阻燃；设备接线规范、压接牢固、绝缘可靠，无松动、虚接、漏电等安全隐患，整体施工完全符合室内电气安全施工规范。	无偏离
		二、开关插座验收标准 1. 产品品牌档次符合采购要求，具备 CCC 认证，为全新正品合格产品；	我司承诺所提供货物： 二、开关插座验收标准 1. 产品品牌档次符合采购要求，具备 CCC 认证，为全新正品合格产品；	无偏离
		2. 开关、插座、排插配置数量达标，安装点位准确、布局规整；	我司承诺所提供货物： 2. 开关、插座、排插配置数量达标，安装点位准确、布局规整；	无偏离
		3. 面板采用阻燃 PC 材质，安全性能达标，接线牢固、电气运行稳定；	我司承诺所提供货物： 3. 面板采用阻燃 PC 材质，安全性能达标，接线牢固、电气运行稳定；	无偏离
		4. 安装规范、贴合墙面、无松动隐患，整体安全合规、验收合格。	我司承诺所提供货物： 4. 安装规范、贴合墙面、无松动隐患，整体安全合规、验收合格。	无偏离
		三、开关插座包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含开关、插座、排插主材、配套辅材、点位定位、接线安装、调试通电、面板调平、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、开关插座包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含开关、插座、排插主材、配套辅材、点位定位、接线安装、调试通电、面板调平、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
21	垃圾清运及保洁	一、垃圾清运及保洁采购及施工要求 1. 垃圾清运施工要求：服务覆盖本次项目 96 m ² 施工全域范围，包含施工全过程产生的各类装修建筑垃圾、废料杂物统一收集、分类装袋、场内搬运及全部外运处置，做到垃圾	我司承诺所提供货物： 一、垃圾清运及保洁采购及施工要求 1. 垃圾清运施工要求：服务覆盖本次项目 96 m ² 施工全域范围，包含施工全过程产生的各类装修建筑垃圾、废料杂物统一收集、分类装袋、场内搬运及全部外运处置，	无偏离

		日产日清、无堆积、无遗留，保障施工场地整洁有序。	做到垃圾日产日清、无堆积、无遗留，保障施工场地整洁有序。	
		2. 完工深度保洁要求：项目整体施工完成后开展全域深度保洁作业，全面清扫、擦拭、除尘、除味，彻底清除现场建筑垃圾、浮尘、污渍、杂物，确保施工区域无残留垃圾、无粉尘积灰、无装修异味，场地干净整洁、达标交付。	我司承诺所提供货物： 2. 完工深度保洁要求：项目整体施工完成后开展全域深度保洁作业，全面清扫、擦拭、除尘、除味，彻底清除现场建筑垃圾、浮尘、污渍、杂物，确保施工区域无残留垃圾、无粉尘积灰、无装修异味，场地干净整洁、达标交付。	无偏离
		二、垃圾清运及保洁验收标准 1. 清运保洁范围全覆盖 96 m ² 施工区域，无死角、无遗漏；	我司承诺所提供货物： 二、垃圾清运及保洁验收标准 1. 清运保洁范围全覆盖 96 m ² 施工区域，无死角、无遗漏；	无偏离
		2. 建筑垃圾全部装袋、搬运、外运完毕，现场无垃圾堆积残留；	我司承诺所提供货物： 2. 建筑垃圾全部装袋、搬运、外运完毕，现场无垃圾堆积残留；	无偏离
		3. 深度保洁到位，场地无粉尘、无杂物、无装修异味；	我司承诺所提供货物： 3. 深度保洁到位，场地无粉尘、无杂物、无装修异味；	无偏离
		4. 整体场地干净整洁，满足竣工验收及正常使用标准。	我司承诺所提供货物： 4. 整体场地干净整洁，满足竣工验收及正常使用标准。	无偏离
		三、垃圾清运及保洁包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含建筑垃圾收集装袋、场内搬运、垃圾外运处置、完工深度保洁、除尘除味、场地规整清理、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、垃圾清运及保洁包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含建筑垃圾收集装袋、场内搬运、垃圾外运处置、完工深度保洁、除尘除味、场地规整清理、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
(104 教室) 观摩区及成果展示区				
22	墙体拆除	一、墙体拆除采购及施工要求	我司承诺所提供货物：	无偏离

	1. 拆除施工参数：本次拆除作业为18cm厚墙体拆除，拆除洞口规范尺寸为1000mm×2200mm，严格按照现场定位尺寸合规拆除，拆除边界规整、尺寸精准，不超拆、不缺拆。	一、墙体拆除采购及施工要求 1. 拆除施工参数：本次拆除作业为18cm厚墙体拆除，拆除洞口规范尺寸为1000mm×2200mm，严格按照现场定位尺寸合规拆除，拆除边界规整、尺寸精准，不超拆、不缺拆。	
	2. 安全文明施工要求：拆除全过程必须落实安全防护措施，搭设安全围挡、做好区域隔离及警示防护，杜绝安全事故；施工同步采取洒水降尘、防尘遮挡等抑尘措施，有效控制施工扬尘。施工产生的建筑垃圾及时分类清理、规整堆放，全程符合建筑施工安全及文明施工规范，杜绝野蛮施工。	我司承诺所提供货物： 2. 安全文明施工要求：拆除全过程必须落实安全防护措施，搭设安全围挡、做好区域隔离及警示防护，杜绝安全事故；施工同步采取洒水降尘、防尘遮挡等抑尘措施，有效控制施工扬尘。施工产生的建筑垃圾及时分类清理、规整堆放，全程符合建筑施工安全及文明施工规范，杜绝野蛮施工。	无偏离
	二、墙体拆除验收标准 1. 拆除墙体厚度、洞口尺寸符合采购要求，洞口方正、边界规整；	我司承诺所提供货物： 二、墙体拆除验收标准 1. 拆除墙体厚度、洞口尺寸符合采购要求，洞口方正、边界规整；	无偏离
	2. 施工全程落实安全防护、降尘措施，文明施工、合规有序；	我司承诺所提供货物： 2. 施工全程落实安全防护、降尘措施，文明施工、合规有序；	无偏离
	3. 拆除垃圾及时清理，施工现场干净整洁、无遗留杂物；	我司承诺所提供货物： 3. 拆除垃圾及时清理，施工现场干净整洁、无遗留杂物；	无偏离
	4. 无违规施工、无安全隐患、无周边成品损坏，符合施工验收规范。	我司承诺所提供货物： 4. 无违规施工、无安全隐患、无周边成品损坏，符合施工验收规范。	无偏离
	三、墙体拆除包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含墙体定位放线、安全防护搭设、降尘处理、墙体拆除、废渣清理、场内搬运、成品保护、现场规整、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、墙体拆除包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含墙体定位放线、安全防护搭设、降尘处理、墙体拆除、废渣清理、场内搬运、成品保护、现场规整、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离

23	钢质门定制	一、钢质门定制采购及施工要求 1. 材质规格及国标要求：本次定制安装钢质门共计1樘，门框厚度$\geq 1.2\text{mm}$，门扇钢板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，产品为甲级防盗安全门，整体质量、结构性能严格符合GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》国家标准，安全防护性能达标。	我司承诺所提供货物： 一、钢质门定制采购及施工要求 1. 材质规格及国标要求：本次定制安装钢质门共计1樘，门框厚度$\geq 1.2\text{mm}$，门扇钢板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，产品为甲级防盗安全门，整体质量、结构性能严格符合GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》国家标准，安全防护性能达标。	无偏离
		2. 配置及施工要求：成品包含全套专用五金配件、防盗锁具、猫眼等配套设施，配件齐全、适配性强；含上门测量、定制加工、运输搬运、现场安装调试全套工序，安装贴合墙体、牢固平整、启闭顺畅，无松动、异响、缝隙偏大等质量问题。	我司承诺所提供货物： 2. 配置及施工要求：成品包含全套专用五金配件、防盗锁具、猫眼等配套设施，配件齐全、适配性强；含上门测量、定制加工、运输搬运、现场安装调试全套工序，安装贴合墙体、牢固平整、启闭顺畅，无松动、异响、缝隙偏大等质量问题。	无偏离
		3. 质保服务要求：钢质门整体含五金配件质保期≥ 3年，质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，中标单位免费提供维修、配件更换、调试整改等售后服务，保障门扇正常安全使用。	我司承诺所提供货物： 3. 质保服务要求：钢质门整体含五金配件质保期3年，质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，中标单位免费提供维修、配件更换、调试整改等售后服务，保障门扇正常安全使用。	无偏离
		二、钢质门定制验收标准 1. 门框、门扇钢板厚度达标，为甲级防盗标准，符合GB17565-2007国家规范；	我司承诺所提供货物： 二、钢质门定制验收标准 1. 门框、门扇钢板厚度达标，为甲级防盗标准，符合GB17565-2007国家规范；	无偏离
		2. 全套五金、锁具、猫眼配件齐全，安装规范、启闭使用顺畅；	我司承诺所提供货物： 2. 全套五金、锁具、猫眼配件齐全，安装规范、启闭使用顺畅；	无偏离
		3. 整体安装牢固平整、贴合严密，无质量缺陷及安全隐患；	我司承诺所提供货物： 3. 整体安装牢固平整、贴合严密，无质量缺陷及安全隐患；	无偏离
		4. 质保条款明确，整体性能优良，满足使用及验收标准。	我司承诺所提供货物： 4. 质保条款明确，整体性能优良，满足使用及验收标准。	无偏离

		三、钢质门定制包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含钢质门定制主材、全套五金锁具、猫眼配件、尺寸勘测、加工制作、运输安装、调试收口、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及3年质保服务等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、钢质门定制包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含钢质门定制主材、全套五金锁具、猫眼配件、尺寸勘测、加工制作、运输安装、调试收口、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及3年质保服务等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
24	地砖及铺设	一、项目概况 本项目为室内地面瓷砖翻新铺设工程，包含原有基层处理、瓷砖采购、薄贴施工、缝隙处理、现场清理、验收质保等全部内容，严格按照国家现行建筑施工及材料检测规范实施，为全费用包干模式（包人工、包材料、包机具、包安全、包质量、包检测、包验收）。	我司承诺所提供货物： 一、项目概况 本项目为室内地面瓷砖翻新铺设工程，包含原有基层处理、瓷砖采购、薄贴施工、缝隙处理、现场清理、验收质保等全部内容，严格按照国家现行建筑施工及材料检测规范实施，为全费用包干模式（包人工、包材料、包机具、包安全、包质量、包检测、包验收）。	无偏离
		二、核心技术及施工要求 1. 材料规格及检测要求：本次铺设地砖总面积约88m²，采用800×800mm通体瓷砖，供货时须提供具备CNAS、NCCS、MA认证标识的有效第三方检测报告，确保产品质量合规可查。	我司承诺所提供货物： 二、核心技术及施工要求 1. 材料规格及检测要求：本次铺设地砖总面积约88m²，采用800×800mm通体瓷砖，供货时须提供具备CNAS、NCCS、MA认证标识的有效第三方检测报告，确保产品质量合规可查。	无偏离
		2. 尺寸精度偏差要求：瓷砖施工精度严格受控，边长偏差控制在-0.1mm~+0.2mm，角度偏差控制在-0.24mm~+0.23mm；表面平整度上凸≤0.5mm、下凹≤0.4mm，保证铺贴平整、缝隙均匀、整体美观。	我司承诺所提供货物： 2. 尺寸精度偏差要求：瓷砖施工精度严格受控，边长偏差控制在-0.1mm~+0.2mm，角度偏差控制在-0.24mm~+0.23mm；表面平整度上凸0.5mm、下凹0.4mm，保证铺贴平整、缝隙均匀、整体美观。	无偏离
		3. 施工工艺要求：采用瓷砖胶薄贴工艺直接铺贴于原有	我司承诺所提供货物： 3. 施工工艺要求：采用瓷砖胶薄	无偏离

	砖面，人工精细化铺贴施工，整体瓷砖空鼓率 $\leq 3\%$ ，无大面积空鼓、松动、起翘等质量问题，保障地面铺装牢固耐用。	贴工艺直接铺贴于原有砖面，人工精细化铺贴施工，整体瓷砖空鼓率 3% ，无大面积空鼓、松动、起翘等质量问题，保障地面铺装牢固耐用。	
	4. 国家规范标准：瓷砖材料及施工质量须严格符合GB/T4100-2015《陶瓷砖》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》A类标准，放射性达标，适用于室内教学公共场所使用。	我司承诺所提供货物： 4. 国家规范标准：瓷砖材料及施工质量须严格符合GB/T4100-2015《陶瓷砖》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》A类标准，放射性达标，适用于室内教学公共场所使用。	无偏离
	三、安全文明施工要求 施工单位须规范组织施工，做好现场防护、成品保护及安全警示措施，杜绝违规施工；施工垃圾及时分类清理，保持场地整洁有序，施工造成的原有设施、墙面破损需无偿修复，确保施工安全文明、合规可控。	我司承诺所提供货物： 三、安全文明施工要求 施工单位须规范组织施工，做好现场防护、成品保护及安全警示措施，杜绝违规施工；施工垃圾及时分类清理，保持场地整洁有序，施工造成的原有设施、墙面破损需无偿修复，确保施工安全文明、合规可控。	无偏离
	四、验收标准 1. 瓷砖规格、材质、检测报告齐全有效，符合采购参数及国标要求；	我司承诺所提供货物： 四、验收标准 1. 瓷砖规格、材质、检测报告齐全有效，符合采购参数及国标要求；	无偏离
	2. 瓷砖尺寸、角度、平整度偏差严格控制在规定范围内；	我司承诺所提供货物： 2. 瓷砖尺寸、角度、平整度偏差严格控制在规定范围内；	无偏离
	3. 薄贴工艺规范，空鼓率达标，地面平整牢固、无起翘、无开裂；	3. 薄贴工艺规范，空鼓率达标， 我司承诺所提供货物： 地面平整牢固、无起翘、无开裂；	无偏离
	4. 材料放射性为A类，各项指	我司承诺所提供货物：	无偏离

		标符合国家规范，验收合格。	4. 材料放射性为A类，各项指标符合国家规范，验收合格。	
		五、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价，包含瓷砖材料采购、检测报告提供、基层处理、瓷砖胶辅料、人工铺贴、现场清理、质量整改、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 五、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价，包含瓷砖材料采购、检测报告提供、基层处理、瓷砖胶辅料、人工铺贴、现场清理、质量整改、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
25	地脚线及安装	一、采购要求及施工要求 1. 施工概况及基层要求：本次安装地脚线总长度约38米，施工前采用9厘板材整体打底找平，基层牢固、平整、无松动、无起砂，为地脚线安装提供合格施工基面。	我司承诺所提供货物： 一、采购要求及施工要求 1. 施工概况及基层要求：本次安装地脚线总长度约38米，施工前采用9厘板材整体打底找平，基层牢固、平整、无松动、无起砂，为地脚线安装提供合格施工基面。	无偏离
		2. 材料规格要求：采用高度60mm、厚度0.8mm的201不锈钢地脚线，支持拉丝、镜面两种样式可供选型，板材厚薄均匀、表面光洁、无划痕、无变形、无锈蚀，成品质感规整统一。	我司承诺所提供货物： 2. 材料规格要求：采用高度60mm、厚度0.8mm的201不锈钢地脚线，支持拉丝、镜面两种样式可供选型，板材厚薄均匀、表面光洁、无划痕、无变形、无锈蚀，成品质感规整统一。	无偏离
		3. 安装工艺及精度要求：地脚线固定点位间距 $\leq 400\text{mm}$ ，安装牢固、无松动、无翘边；整体与墙面、地砖紧密贴合，做到无缝贴合、缝隙均匀、收口严密。安装完成后整体垂直度误差 $\leq 2\text{mm}$ ，整体顺直平整、观感美观。	我司承诺所提供货物： 3. 安装工艺及精度要求：地脚线固定点位间距 400mm ，安装牢固、无松动、无翘边；整体与墙面、地砖紧密贴合，做到无缝贴合、缝隙均匀、收口严密。安装完成后整体垂直度误差 2mm ，整体顺直平整、观感美观。	无偏离
		二、地脚线验收标准 1. 基层9厘板打底平整牢固，符合施工要求；	我司承诺所提供货物： 二、地脚线验收标准 1. 基层9厘板打底平整牢固，符合	无偏离

			施工要求:	
		2. 不锈钢地脚线规格、厚度、高度符合采购标准,样式与选型一致;	我司承诺所提供货物: 2. 不锈钢地脚线规格、厚度、高度符合采购标准,样式与选型一致;	无偏离
		3. 固定间距合规,安装牢固,与墙面、地砖无缝贴合;	我司承诺所提供货物: 3. 固定间距合规,安装牢固,与墙面、地砖无缝贴合;	无偏离
		4. 整体垂直度、平整度误差达标,外观整洁规整,无质量缺陷。	我司承诺所提供货物: 4. 整体垂直度、平整度误差达标,外观整洁规整,无质量缺陷。	无偏离
		三、地脚线包干范围说明 本项为全费用综合包干内容,包含9厘板基材、不锈钢地脚线主材、固定配件、人工安装、基层处理、微调收口、现场清理、验收配合等全部费用,采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物: 三、地脚线包干范围说明 本项为全费用综合包干内容,包含9厘板基材、不锈钢地脚线主材、固定配件、人工安装、基层处理、微调收口、现场清理、验收配合等全部费用,采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
26	原顶喷黑	一、原顶喷黑施工采购及施工要求 1. 施工范围及概况:本次原顶喷黑施工总面积约105 m²,施工范围包含原有顶面、各类管线、梁侧、梁底及吊顶以上墙面区域,全域统一喷黑处理,施工范围全覆盖、无遗漏。	我司承诺所提供货物: 一、原顶喷黑施工采购及施工要求 1. 施工范围及概况:本次原顶喷黑施工总面积约105 m²,施工范围包含原有顶面、各类管线、梁侧、梁底及吊顶以上墙面区域,全域统一喷黑处理,施工范围全覆盖、无遗漏。	无偏离
		2. 材料品质要求:采用立邦黑色乳胶漆,材料为全新正品,环保无异味、遮盖力强、附着力优异,适配室内顶面、管线、梁柱隐蔽部位涂装使用,漆膜耐久不易掉色、起皮。	我司承诺所提供货物: 2. 材料品质要求:采用立邦黑色乳胶漆,材料为全新正品,环保无异味、遮盖力强、附着力优异,适配室内顶面、管线、梁柱隐蔽部位涂装使用,漆膜耐久不易掉色、起皮。	无偏离
		3. 施工工艺要求:采用专业喷涂工艺施工,整体漆面喷涂均匀饱满、色泽统一,无漏喷、	我司承诺所提供货物: 3. 施工工艺要求:采用专业喷涂	无偏离

		虚喷、透底现象；表面无流坠、泪痕、堆积、色差及起皮瑕疵，成品整洁规整，满足室内装饰隐蔽部位美观及标准化施工要求。	工艺施工，整体漆面喷涂均匀饱满、色泽统一，无漏喷、虚喷、透底现象；表面无流坠、泪痕、堆积、色差及起皮瑕疵，成品整洁规整，满足室内装饰隐蔽部位美观及标准化施工要求。	
		二、原顶喷黑施工验收标准 1. 施工范围全覆盖顶面、管线、梁侧梁底、吊顶以上墙面，无施工遗漏区域；	我司承诺所提供货物： 二、原顶喷黑施工验收标准 1. 施工范围全覆盖顶面、管线、梁侧梁底、吊顶以上墙面，无施工遗漏区域；	无偏离
		2. 采用正品立邦黑色乳胶漆，材料质量合规，环保耐用；	我司承诺所提供货物： 2. 采用正品立邦黑色乳胶漆，材料质量合规，环保耐用；	无偏离
		3. 喷涂漆面均匀密实，色泽一致，无漏喷、无透底、无流坠、无明显施工瑕疵；	我司承诺所提供货物： 3. 喷涂漆面均匀密实、色泽一致，无漏喷、无透底、无流坠、无明显施工瑕疵；	无偏离
		4. 整体施工规范、观感整洁，符合室内装饰施工验收标准。	我司承诺所提供货物： 4. 整体施工规范、观感整洁，符合室内装饰施工验收标准。	无偏离
		三、原顶喷黑施工包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含施工区域清理除尘、基面处理、立邦黑色乳胶漆主材、喷涂施工、边角收口、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、原顶喷黑施工包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含施工区域清理除尘、基面处理、立邦黑色乳胶漆主材、喷涂施工、边角收口、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
27	顶面石膏板边吊	一、采购要求及施工要求： 1. 施工结构及用材要求：本次顶面边吊施工面积约54M，采用轻钢龙骨稳固结构，基层采用9厘板造型打底，面层铺贴9.5mm石膏板，整体结构稳固、受力均匀，有效防止后期变形、开裂。	我司承诺所提供货物： 一、采购要求及施工要求： 1. 施工结构及用材要求：本次顶面边吊施工面积约54M，采用轻钢龙骨稳固结构，基层采用9厘板造型打底，面层铺贴9.5mm石膏板，整体结构稳固、受力均匀，有效防止后期变形、开裂。	无偏离

	2. 石膏板技术参数：采用规格2440×1220mm、厚度9.5mm（允许偏差±0.5mm）的标准石膏板；材料湿涨率≤0.09%，抗折强度≥5.3MPa，整体性能严格符合GB/T7019-2014《纤维水泥平板》标准。	我司承诺所提供货物： 2. 石膏板技术参数：采用规格2440×1220mm、厚度9.5mm（允许偏差±0.5mm）的标准石膏板；材料湿涨率0.09%，抗折强度5.3MPa，整体性能严格符合GB/T7019-2014《纤维水泥平板》标准。	无偏离
	3. 环保及阻燃防火等级：所有板材阻燃性能符合GB/T5464-2010标准；胶合板基材燃烧性能达到GB8624-2012 B1级阻燃要求；所有板材甲醛释放量达到E0级（GB/T39600-2021），满足室内教学场所环保、防火使用要求。	我司承诺所提供货物： 3. 环保及阻燃防火等级：所有板材阻燃性能符合GB/T5464-2010标准；胶合板基材燃烧性能达到GB8624-2012 B1级阻燃要求；所有板材甲醛释放量达到E0级（GB/T39600-2021），满足室内教学场所环保、防火使用要求。	无偏离
	4. 施工工艺及观感要求：吊顶整体表面平整光滑，无翘边、无空鼓、无裂缝、无明显接缝瑕疵；所有阴阳角顺直方正、线条规整，整体造型统一美观，符合室内装饰验收标准。	我司承诺所提供货物： 4. 施工工艺及观感要求：吊顶整体表面平整光滑，无翘边、无空鼓、无裂缝、无明显接缝瑕疵；所有阴阳角顺直方正、线条规整，整体造型统一美观，符合室内装饰验收标准。	无偏离
	二. 顶面石膏板边吊验收标准 1. 龙骨、打底板材、石膏板规格参数符合采购要求，用材厚度、尺寸达标；	我司承诺所提供货物： 二. 顶面石膏板边吊验收标准 1. 龙骨、打底板材、石膏板规格参数符合采购要求，用材厚度、尺寸达标；	无偏离
	2. 石膏板物理性能、阻燃等级、环保等级均满足对应国家规范标准；	我司承诺所提供货物： 2. 石膏板物理性能、阻燃等级、环保等级均满足对应国家规范标准；	无偏离
	3. 轻钢龙骨结构牢固稳定，基层打底平整规范，无松动隐	我司承诺所提供货物： 3. 轻钢龙骨结构牢固稳定，基层	无偏离

		患；	打底平整规范，无松动隐患；	
		4. 吊顶表面平整、无开裂、阴阳角顺直，整体观感及质量合格。	我司承诺所提供货物： 4. 吊顶表面平整、无开裂、阴阳角顺直，整体观感及质量合格。	无偏离
		十四、顶面石膏板边吊包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含轻钢龙骨、9 厘造型板、石膏板等所有主材辅材、材料检测达标、运输、基层造型、龙骨安装、板面铺贴、接缝处理、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 十四、顶面石膏板边吊包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含轻钢龙骨、9 厘造型板、石膏板等所有主材辅材、材料检测达标、运输、基层造型、龙骨安装、板面铺贴、接缝处理、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
28	包柱子	一、项目概况 本项目为现场立柱包柱装饰施工，施工总面积约 12 m²，主要包含立柱基层造型打底、面层木饰面铺贴等全部工序，包工包料、包施工、包质量、包验收，整体完工后满足现场美观、牢固、合规使用要求。	我司承诺所提供货物： 一、项目概况 本项目为现场立柱包柱装饰施工，施工总面积约 12 m²，主要包含立柱基层造型打底、面层木饰面铺贴等全部工序，包工包料、包施工、包质量、包验收，整体完工后满足现场美观、牢固、合规使用要求。	无偏离
		二、核心技术参数及施工要求 1. 基层施工要求：采用 9 厘优质板材作为基层打底，依据立柱尺寸进行精准造型裁切、拼接处理，基层安装横平竖直，贴合立柱基体，排版规整，无变形、无翘边、无空鼓现象，基层结构扎实，为面层施工提供合格基础。	我司承诺所提供货物： 二、核心技术参数及施工要求 1. 基层施工要求：采用 9 厘优质板材作为基层打底，依据立柱尺寸进行精准造型裁切、拼接处理，基层安装横平竖直，贴合立柱基体，排版规整，无变形、无翘边、无空鼓现象，基层结构扎实，为面层施工提供合格基础。	无偏离
		2. 面层施工要求：基层完工后整体铺贴优质木饰面，木饰面纹理自然、色泽均匀，适配现场整体装修风格，铺贴平整贴合，无气泡、无褶皱、无开裂问题。	我司承诺所提供货物： 2. 面层施工要求：基层完工后整体铺贴优质木饰面，木饰面纹理自然、色泽均匀，适配现场整体装修风格，铺贴平整贴合，无气泡、无褶皱、无开裂问题。	无偏离
		三、质量验收标准 1. 整体表面平整光滑，全场无色差、无明显拼接痕迹，视	我司承诺所提供货物： 三、质量验收标准	无偏离

		觉效果统一美观。	1. 整体表面平整光滑，全场无色差、无明显拼接痕迹，视觉效果统一美观。	
		2. 所有边角收口、拼接缝隙处理精细、规整顺滑，无毛刺、翘边、破损等瑕疵，收口工艺美观标准。	我司承诺所提供货物： 2. 所有边角收口、拼接缝隙处理精细、规整顺滑，无毛刺、翘边、破损等瑕疵，收口工艺美观标准。	无偏离
		3. 整体结构安装牢固可靠，板材、饰面无松动、脱落、晃动情况，受力稳定，满足长期使用要求。	我司承诺所提供货物： 3. 整体结构安装牢固可靠，板材、饰面无松动、脱落、晃动情况，受力稳定，满足长期使用要求。	无偏离
		4. 全部施工工艺、材料质量符合国家现行装饰装修工程施工质量验收规范及政府采购相关质量标准，完工后一次性验收合格。	我司承诺所提供货物： 4. 全部施工工艺、材料质量符合国家现行装饰装修工程施工质量验收规范及政府采购相关质量标准，完工后一次性验收合格。	无偏离
		四、商务通用要求 1. 供应商须保证所使用材料为全新合格正品，无劣质、三无产品，材料环保、安全，符合室内装饰使用标准。	我司承诺所提供货物： 四、商务通用要求 1. 供应商须保证所使用材料为全新合格正品，无劣质、三无产品，材料环保、安全，符合室内装饰使用标准。	无偏离
		2. 施工全过程严格遵守安全施工规范，自行承担现场施工安全责任，完工后清理施工现场，做到工完场清。	我司承诺所提供货物： 2. 施工全过程严格遵守安全施工规范，自行承担现场施工安全责任，完工后清理施工现场，做到工完场清。	无偏离
		3. 项目完工后提供质保服务，质保期内出现开裂、松动、变色、脱落等质量问题，供应商须免费上门维修、更换。	我司承诺所提供货物： 3. 项目完工后提供质保服务，质保期内出现开裂、松动、变色、脱落等质量问题，供应商须免费上门维修、更换。	无偏离
		3. 本项目为固定需求施工项目，供应商需充分踏勘现场综合考虑所有施工细节及配套用，报价包含人工、材料、辅材、运输、施工、验收、质保等全部费用，无额外增项费用。	我司承诺所提供货物： 4. 本项目为固定需求施工项目，供应商需充分踏勘现场，综合考虑所有工细节及配套费用，报价包含人工材料、辅材、运输、施工、验收、保等全部费用，无额外增项费用。	无偏离

29	灯槽	灯槽制作及安装要求 1. 整体结构标准: 灯槽采用轻钢龙骨+9 厘板+9.5mm 石膏板标准工艺制作, 整体为轻钢龙骨承重结构, 9 厘板做造型打底基层, 面层铺贴 9.5mm 石膏板, 结构牢固、受力均匀, 无松动、变形、下沉隐患。	我司承诺所提供货物: 灯槽制作及安装要求 1. 整体结构标准: 灯槽采用轻钢龙骨+9 厘板+9.5mm 石膏板标准工艺制作, 整体为轻钢龙骨承重结构, 9 厘板做造型打底基层, 面层铺贴 9.5mm 石膏板, 结构牢固、受力均匀, 无松动、变形、下沉隐患。	无偏离
		2. 石膏板参数及国标要求: 所用石膏板厚度为 9.5mm (允许偏差$\pm 0.5\text{mm}$), 常规规格 2440$\times$1220mm; 核心性能达标: 湿涨率$\leq 0.09\%$、抗折强度$\geq 5.3\text{MPa}$, 完全符合《纤维水泥平板》(GB/T7019-2014) 国家标准。	我司承诺所提供货物: 2. 石膏板参数及国标要求: 所用石膏板厚度为 9.5mm (允许偏差$\pm 0.5\text{mm}$), 常规规格 2440$\times$1220mm; 核心性能达标: 湿涨率 0.09%、抗折强度 5.3MPa, 完全符合《纤维水泥平板》(GB/T7019-2014) 国家标准。	无偏离
		3. 环保及阻燃防火标准: 所有灯槽用材必须满足国标等级要求, 石膏板阻燃性能符合《建筑材料不燃性试验方法》(GB/T5464-2010); 打底胶合板防火等级达到 B1 级 (符合 GB8624-2012); 所有板材甲醛释放量达到 E0 级环保标准 (符合 GB/T39600-2021), 无异味、无污染, 适配室内公共场景使用。	我司承诺所提供货物: 3. 环保及阻燃防火标准: 所有灯槽用材必须满足国标等级要求, 石膏板阻燃性能符合《建筑材料不燃性试验方法》(GB/T5464-2010); 打底胶合板防火等级达到 B1 级 (符合 GB8624-2012); 所有板材甲醛释放量达到 E0 级环保标准 (符合 GB/T39600-2021), 无异味、无污染, 适配室内公共场景使用。	无偏离
		4. 施工工艺要求: 灯槽整体表面平整光滑, 无凹凸、裂痕、起皮、掉粉现象, 墙体、灯槽阴阳角顺直方正、线条规整。施工采用人工精准开槽工艺, 灯带镶嵌安装平整贴合, 缝隙均匀一致, 无翘边、外露瑕疵、破损及安装缺陷, 整体外观整洁统一。	我司承诺所提供货物: 4. 施工工艺要求: 灯槽整体表面平整光滑, 无凹凸、裂痕、起皮、掉粉现象, 墙体、灯槽阴阳角顺直方正、线条规整。施工采用人工精准开槽工艺, 灯带镶嵌安装平整贴合, 缝隙均匀一致, 无翘边、外露瑕疵、破损及安装缺陷, 整体外观整洁统一。	无偏离

		4. 质保要求：灯槽整体制作、安装工程质保期与项目整体质保一致，免费质保期不少于 5 年，自项目整体验收合格之日起计算。质保期内，因材料质量、施工工艺、安装缺陷导致的灯槽开裂、变形、脱落、漆面起皮、阴阳角变形、灯带镶嵌松动等所有质量问题，供应商需免费上门维修、整改或更换，全程免收材料费、人工费、上门服务费。质保期内正常响应甲方售后报修需求，超时未整改、维修不合格的，需承担相应违约责任。质保期满后，提供终身成本价维护服务。	我司承诺所提供货物： 4. 质保要求：灯槽整体制作、安装工程质保期与项目整体质保一致，免费质保期 5 年，自项目整体验收合格之日起计算。质保期内，因材料质量、施工工艺、安装缺陷导致的灯槽开裂、变形、脱落、漆面起皮、阴阳角变形、灯带镶嵌松动等所有质量问题，供应商需免费上门维修、整改或更换，全程免收材料费、人工费、上门服务费。质保期内正常响应甲方售后报修需求，超时未整改、维修不合格的，需承担相应违约责任。质保期满后，提供终身成本价维护服务。	无偏离
30	消防改造	一、消防改造采购及施工要求 1. 改造工程量及施工方式：本项目进行教室消防点位改造施工，包含喷淋头改造 32 个、教室内消防管道改造 8 条。改造形式为非全封闭施工，结合吊顶造型完成点位优化调整。	我司承诺所提供货物： 一、消防改造采购及施工要求 1. 改造工程量及施工方式：本项目进行教室消防点位改造施工，包含喷淋头改造 32 个、教室内消防管道改造 8 条。改造形式为非全封闭施工，结合吊顶造型完成点位优化调整。	无偏离
		2. 喷淋安装要求：所有改造喷淋头统一调整为朝下安装，安装高度与现场吊顶标高精准匹配，布局规整、位置合理，符合室内消防装饰美观及消防安全使用要求。	我司承诺所提供货物： 2. 喷淋安装要求：所有改造喷淋头统一调整为朝下安装，安装高度与现场吊顶标高精准匹配，布局规整、位置合理，符合室内消防装饰美观及消防安全使用要求。	无偏离
		3. 密封及防水要求：管道接口、喷淋接头全部采用消防专用密封材料施工，密封严实、贴合紧密，整体通水运行无渗漏、无渗水隐患，保障消防系统稳定运行。	我司承诺所提供货物： 3. 密封及防水要求：管道接口、喷淋接头全部采用消防专用密封材料施工，密封严实、贴合紧密，整体通水运行无渗漏、无渗水隐患，保障消防系统稳定运行。	无偏离
		4. 规范及试压标准：本次消防改造施工、管路布设、点位调试、试压验收全过程严格执行 GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》。施工完成后必须开展系统通	我司承诺所提供货物： 4. 规范及试压标准：本次消防改造施工、管路布设、点位调试、试压验收全过程严格执行 GB50166-2019《火灾自动报警系统	无偏离

		水试压试验，试压数据达标，系统运行合格、状态稳定。	施工及验收标准》。施工完成后必须开展系统通水试压试验，试压数据达标，系统运行合格、状态稳定。	
		5. 施工总体要求：施工过程规范合规，不破坏原有主体结构及完好消防系统，改造完成后消防点位功能正常、管路通畅、布局规范，满足消防验收及日常应急使用要求。	我司承诺所提供货物： 5. 施工总体要求：施工过程规范合规，不破坏原有主体结构及完好消防系统，改造完成后消防点位功能正常、管路通畅、布局规范，满足消防验收及日常应急使用要求。	无偏离
		二、消防改造验收标准 1. 消防管道、喷淋头改造数量与采购要求一致，安装高度适配吊顶；	我司承诺所提供货物： 二、消防改造验收标准 1. 消防管道、喷淋头改造数量与采购要求一致，安装高度适配吊顶；	无偏离
		2. 密封工艺规范，管道通水无渗漏、无渗水隐患；	我司承诺所提供货物： 2. 密封工艺规范，管道通水无渗漏、无渗水隐患；	无偏离
		3. 全程符合国家消防施工规范，通水试压合格，系统运行稳定；	我司承诺所提供货物： 3. 全程符合国家消防施工规范，通水试压合格，系统运行稳定；	无偏离
		4. 非全封闭施工合规，改造后消防功能完好、布局规整，验收合格。	我司承诺所提供货物： 4. 非全封闭施工合规，改造后消防功能完好、布局规整，验收合格。	无偏离
		三、消防改造包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含消防管道裁切改造、喷淋头拆装调试、专用密封材料、开孔收口、通水试压、安全防护、成品保护、现场清理、消防整改、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、消防改造包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含消防管道裁切改造、喷淋头拆装调试、专用密封材料、开孔收口、通水试压、安全防护、成品保护、现场清理、消防整改、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
31	展柜定制	一、采购项目概况 本次采购为定制落地式展示柜，包含柜体定制、加工制作、运输、现场安装、调试、售后质保等全部内容，整体工艺、材质、环保、安全标准需符合国家现行规范及政府采购相	我司承诺所提供货物： 一、采购项目概况 本次采购为定制落地式展示柜，包含柜体定制、加工制作、运输、现场安装、调试、售后质保等全部内容，整体工艺、材质、环保、安全标准需符合国家现行规范及政府	无偏离

	关要求,满足日常展陈使用需求。	采购相关要求,满足日常展陈使用需求。	
	二、核心技术参数及制作要求 (一) 材质与环保标准 1. 柜体板材: 采用18mm厚E1级环保免漆板, 板材无开裂、变形、脱层、色差, 表面平整光滑、耐磨耐刮、防潮防污, 符合国家室内装饰材料环保标准。 2. 背板板材: 采用9mm厚E1级环保免漆板, 背板拼接严密、贴合牢固, 无松动、翘边现象, 整体密封性良好。 3. 整体所有板材、辅料、胶水、封边材料均需满足E1级环保标准, 无异味、无污染, 符合室内公共场地使用环保要求, 供应商需承诺材质合规, 可提供对应材质检测佐证材料。	我司承诺所提供货物: 二、核心技术参数及制作要求 (一) 材质与环保标准 1. 柜体板材: 采用18mm厚E1级环保免漆板, 板材无开裂、变形、脱层、色差, 表面平整光滑、耐磨耐刮、防潮防污, 符合国家室内装饰材料环保标准。 2. 背板板材: 采用9mm厚E1级环保免漆板, 背板拼接严密、贴合牢固, 无松动、翘边现象, 整体密封性良好。 3. 整体所有板材、辅料、胶水、封边材料均需满足E1级环保标准, 无异味、无污染, 符合室内公共场地使用环保要求, 供应商需承诺材质合规, 可提供对应材质检测佐证材料。	无偏离
	(二) 尺寸与结构要求 1. 尺寸: 长度约3.6m、高度约2.8m、深度约35cm, 隔层6层, 最终尺寸(隔层高)以甲方现场勘测及书面要求为准, 供应商需免费上门测量、深化尺寸并优化施工方案。 2. 柜体结构稳固, 承重性能良好, 整体方正无倾斜、无晃动。内部配置可调节层板, 层板间距可根据甲方使用需求自由调整, 拆装便捷、固定牢固, 满足不同展品摆放需求。 3. 柜体颜色可由甲方选定, 整体配色均匀统一, 封边细腻顺滑、无毛刺、无脱胶, 拼接缝隙均匀规整, 外观整洁美观。	我司承诺所提供货物: (二) 尺寸与结构要求 1. 尺寸: 长度3.6m、高度2.8m、深度35cm, 隔层6层, 最终尺寸(隔层高)以甲方现场勘测及书面要求为准, 供应商需免费上门测量、深化尺寸并优化施工方案。 2. 柜体结构稳固, 承重性能良好, 整体方正无倾斜、无晃动。内部配置可调节层板, 层板间距可根据甲方使用需求自由调整, 拆装便捷、固定牢固, 满足不同展品摆放需求。 3. 柜体颜色可由甲方选定, 整体配色均匀统一, 封边细腻顺滑、无毛刺、无脱胶, 拼接缝隙均匀规整, 外观整洁美观。	无偏离
	(三) 工艺及安装要求 1. 整体采用精细封边工艺, 边角打磨圆润, 杜绝尖锐边角, 保障使用安全。 2. 现场安装规范, 柜体摆放平整稳固, 贴合墙面、地面,	我司承诺所提供货物: (三) 工艺及安装要求 1. 整体采用精细封边工艺, 边角打磨圆润, 杜绝尖锐边角, 保障使用安全。	无偏离

	安装完成后无松动、异响、变形等问题，安装垃圾全部清理干净，场地恢复整洁。 3. 所有五金配件质量合格、开合顺畅、牢固耐用，适配柜体整体使用，满足长期高频使用需求。	2. 现场安装规范，柜体摆放平整稳固，贴合墙面、地面，安装完成后无松动、异响、变形等问题，安装垃圾全部清理干净，场地恢复整洁。 3. 所有五金配件质量合格、开合顺畅、牢固耐用，适配柜体整体使用，满足长期高频使用需求。	
	三、质保及售后服务要求 1. 整体成品免费质保期不少于5年，质保期自项目整体验收合格之日起计算。	我司承诺所提供货物： 三、质保及售后服务要求 1. 整体成品免费质保期5年，质保期自项目整体验收合格之日起计算。	无偏离
	2. 质保期内，因产品材质、制作工艺、安装问题导致的柜体变形、开裂、脱胶、层板松动、配件损坏等故障，供应商需免费维修、更换配件或整体整改，全程免收材料费、人工费、上门费。	我司承诺所提供货物： 2. 质保期内，因产品材质、制作工艺、安装问题导致的柜体变形、开裂、脱胶、层板松动、配件损坏等故障，供应商需免费维修、更换配件或整体整改，全程免收材料费、人工费、上门费。	无偏离
	3. 质保期内提供全天候售后服务，接到甲方报修通知后，24小时内响应，48小时内完成现场维修整改，特殊情况需与甲方协商确定整改时限。	我司承诺所提供货物： 3. 质保期内提供全天候售后服务，接到甲方报修通知后，24小时内响应，48小时内完成现场维修整改，特殊情况需与甲方协商确定整改时限。	无偏离
	4. 质保期满后，供应商需提供终身维护服务，仅收取成本费用，保障设备长期正常使用。	我司承诺所提供货物： 4. 质保期满后，供应商需提供终身维护服务，仅收取成本费用，保障设备长期正常使用。	无偏离
	四、验收标准 1. 整体尺寸、材质、工艺、颜色完全符合本采购需求及甲方确认方案，板材环保达标、结构稳固、外观完好。	我司承诺所提供货物： 四、验收标准 1. 整体尺寸、材质、工艺、颜色完全符合本采购需求及甲方确认方案，板材环保达标、结构稳固、外观完好。	无偏离
	2. 层板调节灵活、五金配件使用正常，无质量缺陷、安全隐患，现场安装整洁规范。	我司承诺所提供货物： 2. 层板调节灵活、五金配件使用正常，无质量缺陷、安全隐患，现	无偏离

			场安装整洁规范。	
		3. 提供完整的供货清单、材质说明、售后质保承诺等资料，验收合格后方可结算。	我司承诺所提供货物： 3. 提供完整的供货清单、材质说明、售后质保承诺等资料，验收合格后方可结算。	无偏离
		五、其他要求 1. 本项目为总价包干方式，包含测量、设计、板材、加工、辅料、运输、上楼、安装、调试、垃圾清运、质保、税费等所有费用，甲方无需额外支付其他费用。	我司承诺所提供货物： 五、其他要求 1. 本项目为总价包干方式，包含测量、设计、板材、加工、辅料、运输、上楼、安装、调试、垃圾清运、质保、税费等所有费用，甲方无需额外支付其他费用。	无偏离
		2. 供应商须严格按照国家现行工艺、环保、安全规范施工，确保项目质量合规，满足政府采购验收标准。	我司承诺所提供货物： 2. 供应商须严格按照国家现行工艺、环保、安全规范施工，确保项目质量合规，满足政府采购验收标准。	无偏离
32	矮柜(定制)	技术要求： 1. 规格尺寸：总长约 3m；规格：①高 0.6m、深 0.4m，矮柜隔层≥2层 含柜门及配套锁具，最终尺寸（隔层高）以现场实测为准。	我司承诺所提供货物： 技术要求： 1. 规格尺寸：总长约 3m；规格：①高 0.6m、深 0.4m，矮柜隔层2层 含柜门及配套锁具，最终尺寸（隔层高）以现场实测为准。	无偏离
		2. 板材要求：柜体板厚度≥18mm，背板厚度≥9mm；所有人造板环保等级E1 级及以上，执行 GB 18580-2017，板材不变形、不开裂。	我司承诺所提供货物： 2. 板材要求：柜体板厚度18mm，背板厚度9mm；所有人造板环保等级E1 级，执行 GB 18580-2017，板材不变形、不开裂。	无偏离
		3. 工艺做工：板材封边严密平整、无翘边脱胶；柜门开合顺畅、缝隙均匀，整体结构稳固。	我司承诺所提供货物： 3. 工艺做工：板材封边严密平整、无翘边脱胶；柜门开合顺畅、缝隙均匀，整体结构稳固。	无偏离
		4. 外观颜色：柜体颜色、饰面以甲方确认样板为准，同批次无色差。	我司承诺所提供货物： 4. 外观颜色：柜体颜色、饰面以甲	无偏离

			方确认样板为准，同批次无色差。	
		5. 配件要求：五金、锁具质量可靠，启闭灵活、牢固耐用。	我司承诺所提供货物： 5. 配件要求：五金、锁具质量可靠，启闭灵活、牢固耐用。	无偏离
		6. 资料要求：随货提供产品合格证及板材甲醛释放量检测报告。	我司承诺所提供货物： 6. 资料要求：随货提供产品合格证及板材甲醛释放量检测报告。	无偏离
		7. 质保服务：整体免费质保不少于 5 年，质保期内非人为损坏免费维修更换。	我司承诺所提供货物： 7. 质保服务：整体免费质保 5 年，质保期内非人为损坏免费维修更换。	无偏离
33	玻璃展柜定制	一、玻璃展柜定制采购及施工要求 (一) 施工概况 本项目为室内定制玻璃展示柜制作安装工程，展柜总长约4m，整体高度≥1.2m，采用下部柜体+上部玻璃展示组合结构，下部柜体隔层2层，支持颜色定制且预留照明安装点位，造型美观、结构稳固，适配室内成果展示、陈列使用，严格按照采购人确认的设计方案落地施工。 (二) 材料及工艺技术要求 1. 用材规格要求：展柜下部柜体采用18厘优质免漆板定制制作，板材密实坚固、防潮耐腐、不易变形；上部展示区域采用安全钢化玻璃罩面，通透平整、抗压防爆、安全性高；展柜整体颜色可根据采购人现场装修风格选定，适配整体室内装饰效果。 2. 结构及功能要求：展柜整体尺寸合规、结构布局合理，柜体组装牢固、接缝严密、平整无歪斜；施工预留专用照明安装点位，点位布局合理、适配常规照明设备安装使用，满足展示照明需求。	我司承诺所提供货物： 一、玻璃展柜定制采购及施工要求 (一) 施工概况 本项目为室内定制玻璃展示柜制作安装工程，展柜总长约4m，整体高度1.2m，采用下部柜体+上部玻璃展示组合结构，下部柜体隔层2层，支持颜色定制且预留照明安装点位，造型美观、结构稳固，适配室内成果展示、陈列使用，严格按照采购人确认的设计方案落地施工。 我司承诺所提供货物： (二) 材料及工艺技术要求 1. 用材规格要求：展柜下部柜体采用18厘优质免漆板定制制作，板材密实坚固、防潮耐腐、不易变形；上部展示区域采用安全钢化玻璃罩面，通透平整、抗压防爆、安全性高；展柜整体颜色可根据采购人现场装修风格选定，适配整体室内装饰效果。 2. 结构及功能要求：展柜整体尺寸合规、结构布局合理，柜体组装牢固、接缝严密、平整无歪斜；施工预留专用照明安装点位，点位布局合理、适配常规照明设备安装使用，满足展示照明需求。	无偏离 无偏离

	3. 成品质量要求：柜体表面平整光滑、无划痕、无脱层、无开裂，钢化玻璃无气泡、无划痕、无破损，安装贴合牢固、缝隙均匀，整体观感规整美观、结实耐用，满足长期陈列展示使用标准。	3. 成品质量要求：柜体表面平整光滑、无划痕、无脱层、无开裂，钢化玻璃无气泡、无划痕、无破损，安装贴合牢固、缝隙均匀，整体观感规整美观、结实耐用，满足长期陈列展示使用标准。	
	（三）质保服务要求 本项目整体质保期≥5年，质保期自项目整体竣工验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，中标单位须免费提供柜体维修、玻璃更换、点位调试、加固整改等全套售后服务，保障展柜正常完好使用。	我司承诺所提供货物： （三）质保服务要求 本项目整体质保期5年，质保期自项目整体竣工验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，中标单位须免费提供柜体维修、玻璃更换、点位调试、加固整改等全套售后服务，保障展柜正常完好使用。	无偏离
	二、玻璃展柜定制验收标准 1. 展柜总长约4m，高度≥1.2m，整体尺寸规格符合采购要求；	我司承诺所提供货物： 二、玻璃展柜定制验收标准 1. 展柜总长4m，高度1.2m，整体尺寸规格符合采购要求；	无偏离
	2. 下部采用18厘免漆板柜体，上部为钢化玻璃罩面，用材合规、品质优良；	我司承诺所提供货物： 2. 下部采用18厘免漆板柜体，上部为钢化玻璃罩面，用材合规、品质优良；	无偏离
	3. 预留照明点位规范到位，柜体颜色、造型按采购人确认方案实施；	我司承诺所提供货物： 3. 预留照明点位规范到位，柜体颜色、造型按采购人确认方案实施；	无偏离
	4. 整体结构牢固、做工精细、外观整洁，无质量缺陷，质保期限达标，符合验收标准。	我司承诺所提供货物： 4. 整体结构牢固、做工精细、外观整洁，无质量缺陷，质保期限达标，符合验收标准。	无偏离
	三、玻璃展柜定制包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含展柜方案设计、颜色选型、18厘免漆板柜体制作、钢化玻璃定制、照明点位预留、加工裁切、运输安装、调平收口、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及5年质保	我司承诺所提供货物： 三、玻璃展柜定制包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含展柜方案设计、颜色选型、18厘免漆板柜体制作、钢化玻璃定制、照明点位预留、加工裁切、运输安装、调平收口、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及5年质保	无偏离

		售后服务等全部费用,采购人无需额外支付任何费用。	后服务等全部费用,采购人无需额外支付任何费用。	
34	大屏边护墙板	一、施工概况 本项目实施大屏边护墙板竹木纤维护墙板安装工程,适用于室内装饰场景,整体装饰效果整洁美观、绿色环保,适配室内长期使用需求,严格按照采购人确认的设计方案、造型及色彩标准落地施工。	我司承诺所提供货物: 一、施工概况 本项目实施大屏边护墙板竹木纤维护墙板安装工程,适用于室内装饰场景,整体装饰效果整洁美观、绿色环保,适配室内长期使用需求,严格按照采购人确认的设计方案、造型及色彩标准落地施工。	无偏离
		二、材料及工艺技术要求 1. 材料规格要求:采用 8mm 厚竹木纤维护墙板,单块板材标准尺寸为 2440×1220×8mm,面积 7.6 平方米,板材质地均匀、板面平整、无变形、无划痕、无破损,板材环保等级达到 E0 级,绿色环保、无刺激性异味,完全符合室内装饰使用标准。	我司承诺所提供货物: 二、材料及工艺技术要求 1. 材料规格要求:采用 8mm 厚竹木纤维护墙板,单块板材标准尺寸为 2440×1220×8mm,面积 7.6 平方米,板材质地均匀、板面平整、无变形、无划痕、无破损,板材环保等级达到 E0 级,绿色环保、无刺激性异味,完全符合室内装饰使用标准。	无偏离
		2. 安装工艺要求:护墙板采用结构胶+专用卡扣组合固定工艺安装,固定点位均匀、贴合牢固;板材裁切精准,所有切口平整光滑、无毛刺、无崩边;整体板面平整顺直,贴合紧密,施工完成后无空鼓、松动、翘边、缝隙不均等质量问题。	我司承诺所提供货物: 2. 安装工艺要求:护墙板采用结构胶+专用卡扣组合固定工艺安装,固定点位均匀、贴合牢固;板材裁切精准,所有切口平整光滑、无毛刺、无崩边;整体板面平整顺直,贴合紧密,施工完成后无空鼓、松动、翘边、缝隙不均等质量问题。	无偏离
		3. 成品质量要求:整体墙面平整度、垂直度达标,板缝均匀规整、拼接无痕,整体造型统一、观感优质;材料防潮防腐、不易老化,适配室内常态化使用环境。	我司承诺所提供货物: 3. 成品质量要求:整体墙面平整度、垂直度达标,板缝均匀规整、拼接无痕,整体造型统一、观感优质;材料防潮防腐、不易老化,适配室内常态化使用环境。	无偏离
		三、质保服务要求 本项目整体质保期≥5 年,质保期自项目整体竣工验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏,中标单位须免费提供维修、加固、整改调试、局部更换等全套售后服务,确保护墙板完好稳定使用。	我司承诺所提供货物: 三、质保服务要求 本项目整体质保期 5 年,质保期自项目整体竣工验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏,中标单位须免费提供维修、加固、整改调试、局部更换等全套售后服务,确保护墙板完好稳定使用。	无偏离

		四、背景墙护墙板验收标准 1. 护墙板采用 2440×1220×8mm 竹木纤维板材，规格参数符合采购要求；	我司承诺所提供货物： 四、背景墙护墙板验收标准 1. 护墙板采用 2440×1220×8mm 竹木纤维板材，规格参数符合采购要求；	无偏离
		2. 板材达到 E0 级环保标准，无异味、无污染，室内使用安全合规；	我司承诺所提供货物： 2. 板材达到 E0 级环保标准，无异味、无污染，室内使用安全合规；	无偏离
		3. 采用结构胶+卡扣标准工艺安装，板面平整、无空鼓、切口平整规范；	我司承诺所提供货物： 3. 采用结构胶+卡扣标准工艺安装，板面平整、无空鼓、切口平整规范；	无偏离
		4. 整体做工精细、拼接规整、牢固耐用，无质量缺陷，符合室内装饰验收标准。	我司承诺所提供货物： 4. 整体做工精细、拼接规整、牢固耐用，无质量缺陷，符合室内装饰验收标准。	无偏离
		五、背景墙护墙板包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含护墙板板材主材、专用卡扣、结构胶等全套辅材、尺寸测量、裁切加工、现场安装固定、缝隙收口、板面调平、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及质保服务等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 五、背景墙护墙板包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含护墙板板材主材、专用卡扣、结构胶等全套辅材、尺寸测量、裁切加工、现场安装固定、缝隙收口、板面调平、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及质保服务等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
35	暗藏窗帘盒	一、暗藏窗帘盒采购及施工要求 1. 窗帘盒数量 3 个，窗帘盒规格长5.1米*宽0.18米高0.2米，长5.8米*宽0.18米高0.2米，长4米*宽0.18米 *高0.2米 ；	我司承诺所提供货物： 一、暗藏窗帘盒采购及施工要求 1. 窗帘盒数量 3 个，窗帘盒规格长5.1米*宽0.18米高0.2米，长5.8米*宽0.18米高0.2米，长4米*宽0.18米 *高0.2米 ；	无偏离
		2. 结构施工要求：暗藏窗帘盒采用9厘板整体造型打底，基层平整牢固、无松动变形，面层铺贴9.5mm石膏板，造型规整、贴合顶面，整体结构稳	我司承诺所提供货物： 2. 结构施工要求：暗藏窗帘盒采用9厘板整体造型打底，基层平整牢固、无松动变形，面层铺贴9.5mm石膏板，造型规整、贴合顶面，整	无偏离

	固，满足窗帘悬挂及长期使用要求。	体结构稳固，满足窗帘悬挂及长期使用要求。	
	3. 石膏板技术参数：窗帘盒面层石膏板规格为2440×1220mm、厚度9.5mm（允许偏差±0.5mm）；板材湿涨率≤0.09%，抗折强度≥5.3MPa，产品性能严格符合GB/T 7019-2014国家标准。	我司承诺所提供货物： 3. 石膏板技术参数：窗帘盒面层石膏板规格为2440×1220mm、厚度9.5mm（允许偏差±0.5mm）；板材湿涨率0.09%，抗折强度5.3MPa，产品性能严格符合GB/T 7019-2014国家标准。	无偏离
	4. 阻燃性能指标：石膏板阻燃性能符合GB/T5464-2010标准，质量损失率≤15%，总热量值≤0.9MJ/kg，表观密度≤1.31g/cm³，阻燃性能达标，适配室内教学场景使用。	我司承诺所提供货物： 4. 阻燃性能指标：石膏板阻燃性能符合GB/T5464-2010标准，质量损失率15%，总热量值0.9MJ/kg，表观密度1.31g/cm³，阻燃性能达标，适配室内教学场景使用。	无偏离
	5. 环保防火规范要求：窗帘盒所用胶合板燃烧性能达到GB 8624-2012 B1级阻燃标准；所有板材甲醛释放量达到E0级（GB/T 39600-2021），绿色环保、无异味，符合室内公共场所环保防火要求。	我司承诺所提供货物： 5. 环保防火规范要求：窗帘盒所用胶合板燃烧性能达到GB 8624-2012 B1级阻燃标准；所有板材甲醛释放量达到E0级（GB/T 39600-2021），绿色环保、无异味，符合室内公共场所环保防火要求。	无偏离
	6. 施工工艺要求：窗帘盒造型顺直、尺寸统一，板面平整无空鼓、无开裂、无翘边，接缝严密顺滑，收口规整，与顶面、墙面衔接自然，整体观感整洁美观。	我司承诺所提供货物： 6. 施工工艺要求：窗帘盒造型顺直、尺寸统一，板面平整无空鼓、无开裂、无翘边，接缝严密顺滑，收口规整，与顶面、墙面衔接自然，整体观感整洁美观。	无偏离
	二、暗藏窗帘盒验收标准 1. 基层9厘板打底、面层石膏板用材规格符合采购要求，施工工艺规范；	我司承诺所提供货物： 二、暗藏窗帘盒验收标准 1. 基层9厘板打底、面层石膏板用材规格符合采购要求，施工工艺规范；	无偏离

		2. 石膏板物理参数、阻燃指标完全符合对应国家检测标准;	我司承诺所提供货物: 2. 石膏板物理参数、阻燃指标完全符合对应国家检测标准;	无偏离
		3. 板材防火等级、E0 级环保达标, 资料合规可溯源;	我司承诺所提供货物: 3. 板材防火等级、E0 级环保指标, 资料合规可溯源;	无偏离
		4. 窗帘盒结构牢固、造型顺直, 表面平整无缺陷, 整体质量验收合格。	我司承诺所提供货物: 4. 窗帘盒结构牢固、造型顺直, 表面平整无缺陷, 整体质量验收合格。	无偏离
		三、暗藏窗帘盒包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含 9 厘板打底基材、石膏板主材、辅材配件、材料检测、造型加工、现场安装、接缝收口、成品保护、垃圾清理、质量整改及验收配合等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物: 三、暗藏窗帘盒包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含 9 厘板打底基材、石膏板主材、辅材配件、材料检测、造型加工、现场安装、接缝收口、成品保护、垃圾清理、质量整改及验收配合等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
36	窗帘定制	一、定制窗帘采购及安装施工要求: 1. 项目概况: 本项目为室内教学区域窗帘定制及安装, 窗帘个数 3 个; 规格展开长 10.2 米*高 2.7 米, 长 11.6 米高 2.7 米, 长 8 米*高 2.7 米。	我司承诺所提供货物: 一、定制窗帘采购及安装施工要求: 1. 项目概况: 本项目为室内教学区域窗帘定制及安装, 窗帘个数 3 个; 规格展开长 10.2 米*高 2.7 米, 长 11.6 米高 2.7 米, 长 8 米*高 2.7 米。	无偏离
		2. 成品含全套辅材总长度约 25 米, 采用 2 倍标准褶皱工艺制作, 适配现场窗户尺寸定制加工、上门安装, 整体做工精细、垂感自然、美观耐用。	我司承诺所提供货物: 2. 成品含全套辅材总长度约 25 米, 采用 2 倍标准褶皱工艺制作, 适配现场窗户尺寸定制加工、上门安装, 整体做工精细、垂感自然、美观耐用。	无偏离
		3. 面料材质及性能要求: 窗帘主体采用涤纶织物面料, 面密度控制在 580~620g/m ² , 遮光率≥85%; 成品面料完整无破损、无跳丝、无色差、无污渍瑕疵, 表面质感均匀统一。	我司承诺所提供货物: 3. 面料材质及性能要求: 窗帘主体采用涤纶织物面料, 面密度控制在 580~620g/m ² , 遮光率 85%; 成品面料完整无破损、无跳丝、无色差、无污渍瑕疵, 表面质感均匀统一。	无偏离

		4. 色牢度技术指标: 窗帘面料耐光色牢度 ≥ 5 级, 耐干湿摩擦色牢度 4-5 级, 耐皂洗色牢度 4-5 级, 全部指标符合国家纺织品色牢度相关标准, 长期使用不易褪色、变色。	我司承诺所提供货物: 4. 色牢度技术指标: 窗帘面料耐光色牢度 5 级, 耐干湿摩擦色牢度 4-5 级, 耐皂洗色牢度 4-5 级, 全部指标符合国家纺织品色牢度相关标准, 长期使用不易褪色、变色。	无偏离
		5. 环保安全标准: 产品严格执行 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》, 甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$, 各项安全类别指标达标, 无有害物质, 适配室内教学公共场所使用。	我司承诺所提供货物: 5. 环保安全标准: 产品严格执行 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》, 甲醛含量 20mg/kg , 各项安全类别指标达标, 无有害物质, 适配室内教学公共场所使用。	无偏离
		6. 阻燃防火要求: 窗帘成品符合 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准, 阻燃性能达标, 成品按规范粘贴专用阻燃标识, 满足公共场所消防安全要求。	我司承诺所提供货物: 6. 阻燃防火要求: 窗帘成品符合 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准, 阻燃性能达标, 成品按规范粘贴专用阻燃标识, 满足公共场所消防安全要求。	无偏离
		7. 辅材及制作工艺: 配套采用 80%棉+20%涤纶材质白布带、专用布艺扎带, 辅材做工牢固、不易脱线、耐用抗造; 窗帘采用 2 倍褶皱工艺缝制, 整体针脚密实、走线均匀、锁边完整、无跳线漏线, 成品垂感平整、版型规整。	我司承诺所提供货物: 7. 辅材及制作工艺: 配套采用 80%棉+20%涤纶材质白布带、专用布艺扎带, 辅材做工牢固、不易脱线、耐用抗造; 窗帘采用 2 倍褶皱工艺缝制, 整体针脚密实、走线均匀、锁边完整、无跳线漏线, 成品垂感平整、版型规整。	无偏离
		7. 整体供货要求: 所有产品为全新正品、无残次、无库存翻新; 随货同步提供产品合格证、对应检测资料等全套佐证材料, 验收不合格须无条件退换货, 保障项目质量合规。	我司承诺所提供货物: 7. 整体供货要求: 所有产品为全新正品、无残次、无库存翻新; 随货同步提供产品合格证、对应检测资料等全套佐证材料, 验收不合格须无条件退换货, 保障项目质量合规。	无偏离
		二、定制窗帘验收标准 1. 窗帘面料克重、遮光率达标, 面料完好无破损、跳丝、色差等质量缺陷;	我司承诺所提供货物: 二、定制窗帘验收标准 1. 窗帘面料克重、遮光率达标, 面料完好无破损、跳丝、色差等质量缺陷;	无偏离

		2. 耐光、耐摩擦、耐皂洗色牢度指标符合采购及国标要求；	我司承诺所提供货物： 2. 耐光、耐摩擦、耐皂洗色牢度指标符合采购及国标要求；	无偏离
		3. 环保、甲醛指标符合 GB 18401-2010 标准，阻燃性能符合公共场所规范，标识齐全；	我司承诺所提供货物： 3. 环保、甲醛指标符合 GB 18401-2010 标准，阻燃性能符合公共场所规范，标识齐全；	无偏离
		4. 褶皱工艺、针脚锁边、辅材配置合规，成品垂感良好、做工精细；	我司承诺所提供货物： 4. 褶皱工艺、针脚锁边、辅材配置合规，成品垂感良好、做工精细；	无偏离
		5. 资料齐全、全新正品，整体质量符合验收标准。	我司承诺所提供货物： 5. 资料齐全、全新正品，整体质量符合验收标准。	无偏离
		三、定制窗帘包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含窗帘定制设计、面料主材、配套辅材、加工缝制、运输送货、上门安装、成品保护、资料提供、验收配合、不合格退换货等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、定制窗帘包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含窗帘定制设计、面料主材、配套辅材、加工缝制、运输送货、上门安装、成品保护、资料提供、验收配合、不合格退换货等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
37	墙面顶面腻子、乳胶	一、墙面顶面腻子及乳胶漆施工采购需求 1. 施工概况及工艺要求：本次墙面、顶面腻子乳胶漆施工总面积约 155 m ² ，基层采用三遍立邦防潮腻子分层找平施工，每遍腻子干透后精细打磨平整，整体采用一底两面标准涂装工艺，工序完整、规范施工，保障漆面基层牢固耐久。	我司承诺所提供货物： 一、墙面顶面腻子及乳胶漆施工采购需求 1. 施工概况及工艺要求：本次墙面、顶面腻子乳胶漆施工总面积约 155 m ² ，基层采用三遍立邦防潮腻子分层找平施工，每遍腻子干透后精细打磨平整，整体采用一底两面标准涂装工艺，工序完整、规范施工，保障漆面基层牢固耐久。	无偏离
		2. 材料品牌及品质要求：面层采用立邦净味二合一乳胶漆，产品为全新正品、净味环保、无异味，适配室内教学场所使用，漆膜附着力强、防潮耐擦洗，符合室内装饰环保及质量标准。	我司承诺所提供货物： 2. 材料品牌及品质要求：面层采用立邦净味二合一乳胶漆，产品为全新正品、净味环保、无异味，适配室内教学场所使用，漆膜附着力强、防潮耐擦洗，符合室内装饰环保及质量标准。	无偏离

		3. 施工观感及精度要求：乳胶漆施工漆面均匀饱满、无漏刷、无透底、无流挂、无裂纹、无色差；整体墙面、顶面平整度误差 $\leq 2\text{mm}$ ，漆面细腻顺滑，边角顺直、整体观感整洁美观。	我司承诺所提供货物： 3. 施工观感及精度要求：乳胶漆施工漆面均匀饱满、无漏刷、无透底、无流挂、无裂纹、无色差；整体墙面、顶面平整度误差 $\leq 2\text{mm}$ ，漆面细腻顺滑，边角顺直、整体观感整洁美观。	无偏离
		二、墙面顶面腻子及乳胶漆验收标准 1. 严格执行三遍立邦防潮腻子、精细打磨、一底两面标准施工工序；	我司承诺所提供货物： 二、墙面顶面腻子及乳胶漆验收标准 1. 严格执行三遍立邦防潮腻子、精细打磨、一底两面标准施工工序；	无偏离
		2. 采用立邦净味二合一正品乳胶漆，环保无异味，材料品质达标；	我司承诺所提供货物： 3. 采用立邦净味二合一正品乳胶漆，环保无异味，材料品质达标；	无偏离
		3. 漆面无流挂、无色差、无瑕疵，表面平整度误差 $\leq 2\text{mm}$ ；	我司承诺所提供货物： 3. 漆面无流挂、无色差、无瑕疵，表面平整度误差 $\leq 2\text{mm}$ ；	无偏离
		4. 整体涂刷均匀、牢固耐久，观感质量优良，符合装饰验收规范。	我司承诺所提供货物： 4. 整体涂刷均匀、牢固耐久，观感质量优良，符合装饰验收规范。	无偏离
		三、墙面顶面腻子及乳胶漆包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含基层处理、立邦防潮腻子、打磨工序、底漆面漆材料、立邦净味乳胶漆主材、人工涂刷、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、墙面顶面腻子及乳胶漆包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含基层处理、立邦防潮腻子、打磨工序、底漆面漆材料、立邦净味乳胶漆主材、人工涂刷、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
38	照明系统、弱电系统改造	一、照明及弱电系统改造采购及施工要求 1. 施工概况及线材规格：本次照明、弱电改造施工面积约 88 m^2 ，电路布线全部采用国标单股铜芯线；照明、插座回路采用 2.5mm^2 铜芯线，空调	我司承诺所提供货物： 一、照明及弱电系统改造采购及施工要求 1. 施工概况及线材规格：本次照明、弱电改造施工面积约 88 m^2 ，电路布线全部采用国标单股铜芯	无偏离

	回路采用 4mm ² 铜芯线，线材品质合规、导电稳定、安全耐用，符合室内电气施工标准。	线；照明、插座回路采用 2.5mm ² 铜芯线，空调回路采用 4mm ² 铜芯线，线材品质合规、导电稳定、安全耐用，符合室内电气施工标准。	
	2. 弱电布线工艺要求：室内视频线、音响线、网线等所有弱电线路全部采用管槽预埋敷设工艺，线路规整、隐蔽安全；本次施工不含室外主进线改造内容，仅负责室内全套强弱电点位布线施工。	我司承诺所提供货物： 2. 弱电布线工艺要求：室内视频线、音响线、网线等所有弱电线路全部采用管槽预埋敷设工艺，线路规整、隐蔽安全；本次施工不含室外主进线改造内容，仅负责室内全套强弱电点位布线施工。	无偏离
	3. 施工规范及标识要求：所有强弱电布线严格按照现场设备点位精准布设，线路走向规范、排布整齐，强弱电分离施工；所有线路、点位标识清晰、标注规范，便于后期检修维护。施工全过程严格执行 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》国家规范。	我司承诺所提供货物： 3. 施工规范及标识要求：所有强弱电布线严格按照现场设备点位精准布设，线路走向规范、排布整齐，强弱电分离施工；所有线路、点位标识清晰、标注规范，便于后期检修维护。施工全过程严格执行 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》国家规范。	无偏离
	二、照明及弱电系统改造验收标准 1. 布线面积、铜芯线规格匹配采购要求，线材为国标单股铜芯线，材质合规；	我司承诺所提供货物： 二、照明及弱电系统改造验收标准 1. 布线面积、铜芯线规格匹配采购要求，线材为国标单股铜芯线，材质合规；	无偏离
	2. 弱电线路全部入管入槽，布线规整规范，施工范围符合约定要求；	我司承诺所提供货物： 2. 弱电线路全部入管入槽，布线规整规范，施工范围符合约定要求；	无偏离
	3. 按设备点位精准布线，线路标识清晰完整，便于运维检修；	我司承诺所提供货物： 3. 按设备点位精准布线，线路标识清晰完整，便于运维检修；	无偏离

39	灯具及安装	4. 施工工艺、布线标准完全符合国家现行电气及综合布线规范，系统运行稳定、验收合格。	我司承诺所提供货物： 4. 施工工艺、布线标准完全符合国家现行电气及综合布线规范，系统运行稳定、验收合格。	无偏离
		三、照明及弱电系统改造包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含国标铜芯线材、线管线槽辅材、点位定位、开槽布线、穿线敷设、线路标识、规整收纳、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合等全部费用（不含室外主进线施工），采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、照明及弱电系统改造包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含国标铜芯线材、线管线槽辅材、点位定位、开槽布线、穿线敷设、线路标识、规整收纳、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合等全部费用（不含室外主进线施工），采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
		一、灯具采购及安装施工要求 1. 品牌要求：本项目所用灯具选用 TCL、三雄极光、欧普及以上同档次正规品牌，产品为全新正品、原厂合格产品，性能稳定、质量可靠，符合室内教学场所长期使用标准。	我司承诺所提供货物： 一、灯具采购及安装施工要求 1. 品牌要求：本项目所用灯具选用 TCL、三雄极光、欧普同档次正规品牌，产品为全新正品、原厂合格产品，性能稳定、质量可靠，符合室内教学场所长期使用标准。	无偏离
		2. 灯具配置规格：本次灯具安装包含条形灯、筒灯、LED 及硅胶灯带；其中条形灯不少于 20 盏，单灯规格 1200×100×50mm；筒灯不少于 18 个，适配 8cm 标准开孔；LED 灯带、硅胶灯带按现场实际敷设长度据实施工安装。	我司承诺所提供货物： 2. 灯具配置规格：本次灯具安装包含条形灯、筒灯、LED 及硅胶灯带；其中条形灯于 20 盏，单灯规格 1200×100×50mm；筒灯 18 个，适配 8cm 标准开孔；LED 灯带、硅胶灯带按现场实际敷设长度据实施工安装。	无偏离
		3. 产品性能参数：所有灯具均为 LED 光源，整机无频闪，光线柔和护眼，适配教室办公照明场景；灯具防护等级≥IP20，防尘防触碰，满足室内安全使用标准，耐用性强、故障率低。	我司承诺所提供货物： 3. 产品性能参数：所有灯具均为 LED 光源，整机无频闪，光线柔和护眼，适配教室办公照明场景；灯具防护等级 IP20，防尘防触碰，满足室内安全使用标准，耐用性强、故障率低。	无偏离
		4. 施工工艺要求：灯具安装位置精准、排布整齐、固定牢固，接线规范、绝缘可靠，无松动、无虚接、无安全隐患；	我司承诺所提供货物： 4. 施工工艺要求：灯具安装位置精准、排布整齐、固定牢固，接线	无偏离

		灯带敷设平整顺直、贴合顶面，整体照明效果均匀通透、观感整洁规范。	规范、绝缘可靠，无松动、无虚接、无安全隐患；灯带敷设平整顺直、贴合顶面，整体照明效果均匀通透、观感整洁规范。	
		5. 质保服务要求：所有灯具及配套安装工程整体质保期 ≥ 2 年，质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，中标单位免费提供维修、更换、调试等全套售后服务，保障照明系统正常稳定运行。	我司承诺所提供货物： 5. 质保服务要求：所有灯具及配套安装工程整体质保期2年，质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，中标单位免费提供维修、更换、调试等全套售后服务，保障照明系统正常稳定运行。	无偏离
		二、灯具采购及安装验收标准 1. 灯具品牌符合采购档次要求，为全新正品、原厂合格产品；	我司承诺所提供货物： 二、灯具采购及安装验收标准 1. 灯具品牌符合采购档次要求，为全新正品、原厂合格产品；	无偏离
		2. 条形灯、筒灯数量及规格参数达标，灯带按实数设，配置齐全；	我司承诺所提供货物： 2. 条形灯、筒灯数量及规格参数达标，灯带按实数设，配置齐全；	无偏离
		3. 灯具无频闪，防护等级 $\geq IP20$ ，照明性能、安全指标达标；	我司承诺所提供货物： 3. 灯具无频闪、防护等级IP20，照明性能、安全指标达标；	无偏离
		4. 安装牢固规范、接线安全可靠，照明效果良好，整体质量验收合格。	我司承诺所提供货物： 4. 安装牢固规范、接线安全可靠，照明效果良好，整体质量验收合格。	无偏离
		三、灯具采购及安装包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含品牌灯具主材、灯带、配套辅材、开孔适配、线路对接、安装固定、调试亮灯、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及2年质保服务等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、灯具采购及安装包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含品牌灯具主材、灯带、配套辅材、开孔适配、线路对接、安装固定、调试亮灯、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及2年质保服务等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
40	开关插座及安装	一、开关插座采购及安装施工要求 1. 品牌及认证要求：本项目所用开关、插座、排插选用公牛、视贝、TCL或同档次正规	我司承诺所提供货物： 一、开关插座采购及安装施工要求 1. 品牌及认证要求：本项目所用开关、插座、排插选用公牛、视贝、	无偏离

	品牌, 产品为全新正品, 具备有效的 CCC 强制认证, 质量可靠、符合国家电气安全使用标准, 适配室内教学场景长期使用。	TCL 或同档次正规品牌, 产品为全新正品, 具备有效的 CCC 强制认证, 质量可靠、符合国家电气安全使用标准, 适配室内教学场景长期使用。	
	2. 采购配置数量: 本次安装开关约 4 个、插座约 10 个、6 位三插排插约 5 个, 按现场点位精准布设安装, 满足日常教学及办公用电使用需求。	我司承诺所提供货物: 2. 采购配置数量: 本次安装开关约 4 个、插座约 10 个、6 位三插排插约 5 个, 按现场点位精准布设安装, 满足日常教学及办公用电使用需求。	无偏离
	3. 材质及安全要求: 开关插座面板采用阻燃 PC 材质, 耐高温、抗冲击、不易变色、安全阻燃; 设备接线规范、压接牢固、绝缘可靠, 无松动、虚接、漏电等安全隐患, 整体施工完全符合室内电气安全施工规范。	我司承诺所提供货物: 3. 材质及安全要求: 开关插座面板采用阻燃 PC 材质, 耐高温、抗冲击、不易变色、安全阻燃; 设备接线规范、压接牢固、绝缘可靠, 无松动、虚接、漏电等安全隐患, 整体施工完全符合室内电气安全施工规范。	无偏离
	二、开关插座验收标准 1. 产品品牌档次符合采购要求, 具备 CCC 认证, 为全新正品合格产品;	我司承诺所提供货物: 二、开关插座验收标准 1. 产品品牌档次符合采购要求, 具备 CCC 认证, 为全新正品合格产品;	无偏离
	4. 开关、插座、排插配置数量达标, 安装点位准确、布局规整;	我司承诺所提供货物: 2. 开关、插座、排插配置数量达标, 安装点位准确、布局规整;	无偏离
	3. 面板采用阻燃 PC 材质, 安全性能达标, 接线牢固、电气运行稳定;	我司承诺所提供货物: 3. 面板采用阻燃 PC 材质, 安全性能达标, 接线牢固、电气运行稳定;	无偏离
	4. 安装规范、贴合墙面、无松动隐患, 整体安全合规、验收合格。	我司承诺所提供货物: 4. 安装规范、贴合墙面、无松动隐患, 整体安全合规、验收合格。	无偏离
	三、开关插座包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含开关、插座、排插主材、配套辅材、点位定位、接线安装、调试通电、面板调平、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物: 三、开关插座包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含开关、插座、排插主材、配套辅材、点位定位、接线安装、调试通电、面板调平、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用,	无偏离

			采购人无需额外支付任何费用。	
41	垃圾清运费及保洁	一、垃圾清运及保洁采购及施工要求 1. 垃圾清运施工要求：服务覆盖本次项目 88 m²施工全域范围，包含施工全过程产生的各类装修建筑垃圾、废料杂物统一收集、分类装袋、场内搬运及全部外运处置，做到垃圾日产日清、无堆积、无遗留，保障施工场地整洁有序。	我司承诺所提供货物： 一、垃圾清运及保洁采购及施工要求 1. 垃圾清运施工要求：服务覆盖本次项目 88 m²施工全域范围，包含施工全过程产生的各类装修建筑垃圾、废料杂物统一收集、分类装袋、场内搬运及全部外运处置，做到垃圾日产日清、无堆积、无遗留，保障施工场地整洁有序。	无偏离
		2. 完工深度保洁要求：项目整体施工完成后开展全域深度保洁作业，全面清扫、擦拭、除尘、除味，彻底清除现场建筑垃圾、浮尘、污渍、杂物，确保施工区域无残留垃圾、无粉尘积灰、无装修异味，场地干净整洁、达标交付。	我司承诺所提供货物： 2. 完工深度保洁要求：项目整体施工完成后开展全域深度保洁作业，全面清扫、擦拭、除尘、除味，彻底清除现场建筑垃圾、浮尘、污渍、杂物，确保施工区域无残留垃圾、无粉尘积灰、无装修异味，场地干净整洁、达标交付。	无偏离
		二、垃圾清运及保洁验收标准 1. 清运保洁范围全覆盖 96 m²施工区域，无死角、无遗漏；	我司承诺所提供货物： 二、垃圾清运及保洁验收标准 1. 清运保洁范围全覆盖 96 m²施工区域，无死角、无遗漏；	无偏离
		2. 建筑垃圾全部装袋、搬运、外运完毕，现场无垃圾堆积残留；	我司承诺所提供货物： 2. 建筑垃圾全部装袋、搬运、外运完毕，现场无垃圾堆积残留；	无偏离
		3. 深度保洁到位，场地无粉尘、无杂物、无装修异味；	我司承诺所提供货物： 3. 深度保洁到位，场地无粉尘、无杂物、无装修异味；	无偏离
		4. 整体场地干净整洁，满足竣工验收及正常使用标准。	我司承诺所提供货物： 4. 整体场地干净整洁，满足竣工验收及正常使用标准。	无偏离

		三、垃圾清运及保洁包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含建筑垃圾收集装袋、场内搬运、垃圾外运处置、完工深度保洁、除尘除味、场地规整清理、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、垃圾清运及保洁包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含建筑垃圾收集装袋、场内搬运、垃圾外运处置、完工深度保洁、除尘除味、场地规整清理、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
(106 教室) 美育与心理区				
42	拆除教室线管，灯具，窗帘等	一、核心施工内容及技术要求 1. 拆除范围：拆除教室内原有12套双灯管灯具、6台吊扇、11米窗帘，同时彻底拆除室内原有配套线管、线槽、底盒等全套附属设施。	我司承诺所提供货物： 一、核心施工内容及技术要求 1. 拆除范围：拆除教室内原有12套双灯管灯具、6台吊扇、11米窗帘，同时彻底拆除室内原有配套线管、线槽、底盒等全套附属设施。	无偏离
		2. 施工工艺要求：施工前必须完成彻底断电作业，采用无损拆除工艺，严禁暴力拆解、野蛮施工，避免损坏建筑结构、墙体及周边原有完好设施。拆除后的可用管线、配件分类规整收纳，统一存放管理。	我司承诺所提供货物： 2. 施工工艺要求：施工前必须完成彻底断电作业，采用无损拆除工艺，严禁暴力拆解、野蛮施工，避免损坏建筑结构、墙体及周边原有完好设施。拆除后的可用管线、配件分类规整收纳，统一存放管理。	无偏离
		3. 规范执行标准：本工程施工全过程严格执行 JGJ46-2024《施工现场临时用电安全规范》，严格落实用电安全管控，杜绝用电安全隐患，保障施工全程安全合规。	我司承诺所提供货物： 3. 规范执行标准：本工程施工全过程严格执行 JGJ46-2024《施工现场临时用电安全规范》，严格落实用电安全管控，杜绝用电安全隐患，保障施工全程安全合规。	无偏离
		二、安全文明施工要求 施工单位严格落实安全生产责任制，做好施工区域安全围挡、警示标识及防护措施；施工垃圾日产日清，全程保持施工现场整洁有序，无扬尘、无杂物堆积；施工过程中做好成品保护，若造成原有设施、墙	我司承诺所提供货物： 二、安全文明施工要求 施工单位严格落实安全生产责任制，做好施工区域安全围挡、警示标识及防护措施；施工垃圾日产日清，全程保持施工现场整洁有序，无扬尘、无杂物堆积；施工过程中	无偏离

		体破损，需无条件无偿修复。	做好成品保护，若造成原有设施、墙体破损，需无条件无偿修复。	
		三、验收标准 1. 所有指定灯具、吊扇、投影机、窗帘、线管、线槽、底盒拆除彻底、无残留；	我司承诺所提供货物： 三、验收标准 1. 所有指定灯具、吊扇、投影机、窗帘、线管、线槽、底盒拆除彻底、无残留；	无偏离
		2. 全程断电无损施工，无结构损伤、无设施损坏，施工安全合规；	我司承诺所提供货物： 2. 全程断电无损施工，无结构损伤、无设施损坏，施工安全合规；	无偏离
		3. 拆除物料分类收纳规范，建筑垃圾日产日清，场地干净整洁；	我司承诺所提供货物： 3. 拆除物料分类收纳规范，建筑垃圾日产日清，场地干净整洁；	无偏离
		4. 完全符合JGJ46-2024规范及现场施工验收要求。	我司承诺所提供货物： 4. 完全符合JGJ46-2024规范及现场施工验收要求。	无偏离
		四、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价，包含人工、施工机具、断电防护、安全措施、成品保护、无损拆除、物料收纳、垃圾清运、场地清理、质量整改、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 四、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价，包含人工、施工机具、断电防护、安全措施、成品保护、无损拆除、物料收纳、垃圾清运、场地清理、质量整改、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
43	地胶及铺设	一、地胶及铺设采购及施工要求 1. 施工概况及用材规格：本次室内地胶铺设施工总面积约77m²，采用厚度2.0mm优质地胶材料；施工前对原地面进行专业自流平找平处理，彻底解决地面起砂、高低不平等问题，打造平整、坚实、合格的施工基面，保障地胶铺贴质量。	我司承诺所提供货物： 一、地胶及铺设采购及施工要求 1. 施工概况及用材规格：本次室内地胶铺设施工总面积约77m²，采用厚度2.0mm优质地胶材料；施工前对原地面进行专业自流平找平处理，彻底解决地面起砂、高低不平等问题，打造平整、坚实、合格的施工基面，保障地胶铺贴质量。	无偏离

	2. 材质性能及施工工艺：地胶材料耐磨性能≥ 6000转，耐磨耐压、适配室内高频使用场景；板材环保等级达到E0级，绿色环保、无异味、无污染，适配室内公共场所使用。采用满胶铺贴工艺施工，板面整体贴合地面，铺贴严实紧密，确保成品无起翘、无空鼓、无松动等质量问题。	我司承诺所提供货物： 2. 材质性能及施工工艺：地胶材料耐磨性能6000转，耐磨耐压、适配室内高频使用场景；板材环保等级达到E0级，绿色环保、无异味、无污染，适配室内公共场所使用。采用满胶铺贴工艺施工，板面整体贴合地面，铺贴严实紧密，确保成品无起翘、无空鼓、无松动等质量问题。	无偏离
	3. 国家规范标准：地胶材料及施工质量严格符合GB/T17657-2013《建筑装饰装修工程质量验收标准》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》国家标准，材料有害物质限量达标，安全合规、绿色环保。	我司承诺所提供货物： 3. 国家规范标准：地胶材料及施工质量严格符合GB/T17657-2013《建筑装饰装修工程质量验收标准》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》国家标准，材料有害物质限量达标，安全合规、绿色环保。	无偏离
	二、地胶及铺设验收标准 1. 施工面积、2.0mm厚度地胶用材符合采购要求，基层完成自流平找平处理；	我司承诺所提供货物： 二、地胶及铺设验收标准 1. 施工面积、2.0mm厚度地胶用材符合采购要求，基层完成自流平找平处理；	无偏离
	2. 地胶耐磨转数、E0级环保指标达标，材料性能符合国标规范；	我司承诺所提供货物： 2. 地胶耐磨转数、E0级环保指标达标，材料性能符合国标规范；	无偏离
	3. 满胶铺贴工艺规范，板面平整牢固，无空鼓、起翘、脱胶等质量缺陷；	我司承诺所提供货物： 3. 满胶铺贴工艺规范，板面平整牢固，无空鼓、起翘、脱胶等质量缺陷；	无偏离
	4. 材料及施工完全符合指定国家规范，整体观感优良、验收合格。	我司承诺所提供货物： 4. 材料及施工完全符合指定国家规范，整体观感优良、验收合格。	无偏离
	三、地胶及铺设包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含地面基层清理、自流平找平处理、2.0mm地胶主材、专用铺贴胶水、人工满胶铺贴、接缝收口、整平养护、成品保护、现场清理、质量整改及验	我司承诺所提供货物： 三、地胶及铺设包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含地面基层清理、自流平找平处理、2.0mm地胶主材、专用铺贴胶水、人工满胶铺贴、接缝收口、整平养	无偏离

		收配合等全部费用,采购人无需额外支付任何费用。	护、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用,采购人无需额外支付任何费用。	
44	地脚线及安装	一、采购要求及施工要求 1. 施工概况及基层要求: 本次安装地脚线总长度约36米,施工前采用9厘板材整体打底找平,基层牢固、平整、无松动、无起砂,为地脚线安装提供合格施工基面。	我司承诺所提供货物: 一、采购要求及施工要求 1. 施工概况及基层要求: 本次安装地脚线总长度约36米,施工前采用9厘板材整体打底找平,基层牢固、平整、无松动、无起砂,为地脚线安装提供合格施工基面。	无偏离
		2. 材料规格要求: 采用高度60mm、厚度0.8mm的201不锈钢地脚线,支持拉丝、镜面两种样式可供选型,板材厚薄均匀、表面光洁、无划痕、无变形、无锈蚀,成品质感规整统一。	我司承诺所提供货物: 2. 材料规格要求: 采用高度60mm、厚度0.8mm的201不锈钢地脚线,支持拉丝、镜面两种样式可供选型,板材厚薄均匀、表面光洁、无划痕、无变形、无锈蚀,成品质感规整统一。	无偏离
		3. 安装工艺及精度要求: 地脚线固定点位间距≤ 400mm,安装牢固、无松动、无翘边;整体与墙面、地砖紧密贴合,做到无缝贴合、缝隙均匀、收口严密。安装完成后整体垂直度误差≤ 2mm,整体顺直平整、观感美观。	我司承诺所提供货物: 3. 安装工艺及精度要求: 地脚线固定点位间距400mm,安装牢固、无松动、无翘边;整体与墙面、地砖紧密贴合,做到无缝贴合、缝隙均匀、收口严密。安装完成后整体垂直度误差2mm,整体顺直平整、观感美观。	无偏离
		二、地脚线验收标准 1. 基层9厘板打底平整牢固,符合施工要求;	我司承诺所提供货物: 二、地脚线验收标准 1. 基层9厘板打底平整牢固,符合施工要求;	无偏离
		2. 不锈钢地脚线规格、厚度、高度符合采购标准,样式与选型一致;	我司承诺所提供货物: 2. 不锈钢地脚线规格、厚度、高度符合采购标准,样式与选型一致;	无偏离

		3. 固定间距合规, 安装牢固, 与墙面、地砖无缝贴合;	我司承诺所提供货物: 3. 固定间距合规, 安装牢固, 与墙面、地砖无缝贴合;	无偏离
		4. 整体垂直度、平整度误差达标, 外观整洁规整, 无质量缺陷。	我司承诺所提供货物: 4. 整体垂直度、平整度误差达标, 外观整洁规整, 无质量缺陷。	无偏离
		三、地脚线包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含9厘板基材、不锈钢地脚线主材、固定配件、人工安装、基层处理、微调收口、现场清理、验收配合等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物: 三、地脚线包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含9厘板基材、不锈钢地脚线主材、固定配件、人工安装、基层处理、微调收口、现场清理、验收配合等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
45	原顶喷黑	一、原顶喷黑施工采购及施工要求 1. 施工范围及概况: 本次原顶喷黑施工总面积约 95 m ² , 施工范围包含原有顶面、各类管线、梁侧、梁底及吊顶以上墙面区域, 全域统一喷黑处理, 施工范围全覆盖、无遗漏。	我司承诺所提供货物: 一、原顶喷黑施工采购及施工要求 1. 施工范围及概况: 本次原顶喷黑施工总面积约 95 m ² , 施工范围包含原有顶面、各类管线、梁侧、梁底及吊顶以上墙面区域, 全域统一喷黑处理, 施工范围全覆盖、无遗漏。	无偏离
		2. 材料品质要求: 采用立邦黑色乳胶漆, 材料为全新正品, 环保无异味、遮盖力强、附着力优异, 适配室内顶面、管线、梁柱隐蔽部位涂装使用, 漆膜耐久不易掉色、起皮。	我司承诺所提供货物: 2. 材料品质要求: 采用立邦黑色乳胶漆, 材料为全新正品, 环保无异味、遮盖力强、附着力优异, 适配室内顶面、管线、梁柱隐蔽部位涂装使用, 漆膜耐久不易掉色、起皮。	无偏离
		3. 施工工艺要求: 采用专业喷涂工艺施工, 整体漆面喷涂均匀饱满、色泽统一, 无漏喷、虚喷、透底现象; 表面无流坠、泪痕、堆积、色差及起皮瑕疵, 成品整洁规整, 满足室内装饰隐蔽部位美观及标准化施工要求。	我司承诺所提供货物: 3. 施工工艺要求: 采用专业喷涂工艺施工, 整体漆面喷涂均匀饱满、色泽统一, 无漏喷、虚喷、透底现象; 表面无流坠、泪痕、堆积、色差及起皮瑕疵, 成品整洁规整, 满足室内装饰隐蔽部位美观及标准化施工要求。	无偏离
		二、原顶喷黑施工验收标准 1. 施工范围全覆盖顶面、管	我司承诺所提供货物:	无偏离

		线、梁侧梁底、吊顶以上墙面，无施工遗漏区域；	二、原顶喷黑施工验收标准 1. 施工范围全覆盖顶面、管线、梁侧梁底、吊顶以上墙面，无施工遗漏区域；	
		2. 采用正品立邦黑色乳胶漆，材料质量合规，环保耐用；	我司承诺所提供货物： 2. 采用正品立邦黑色乳胶漆，材料质量合规，环保耐用；	无偏离
		3. 喷涂漆面均匀密实、色泽一致，无漏喷、无透底、无流坠、无明显施工瑕疵；	我司承诺所提供货物： 3. 喷涂漆面均匀密实、色泽一致，无漏喷、无透底、无流坠、无明显施工瑕疵；	无偏离
		4. 整体施工规范、观感整洁，符合室内装饰施工验收标准。	我司承诺所提供货物： 4. 整体施工规范、观感整洁，符合室内装饰施工验收标准。	无偏离
		三、原顶喷黑施工包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含施工区域清理除尘、基面处理、立邦黑色乳胶漆主材、喷涂施工、边角收口、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	三、原顶喷黑施工包干范围说明 我司承诺所提供货物： 本项为全费用综合包干内容，包含施工区域清理除尘、基面处理、立邦黑色乳胶漆主材、喷涂施工、边角收口、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
46	顶面石膏板边吊	一、采购要求及施工要求： 1. 施工结构及用材要求：本次顶面边吊施工面积约37M，采用轻钢龙骨稳固结构，基层采用9厘板造型打底，面层铺贴9.5mm石膏板，整体结构稳固、受力均匀，有效防止后期变形、开裂。	我司承诺所提供货物： 一、采购要求及施工要求： 1. 施工结构及用材要求：本次顶面边吊施工面积约37M，采用轻钢龙骨稳固结构，基层采用9厘板造型打底，面层铺贴9.5mm石膏板，整体结构稳固、受力均匀，有效防止后期变形、开裂。	无偏离
		2. 石膏板技术参数：采用规格2440×1220mm、厚度9.5mm（允许偏差±0.5mm）的标准石膏板；材料湿涨率≤0.09%，抗折强度≥5.3MPa，整体性能严格符合GB/T7019-2014《纤维水泥平板》标准。	我司承诺所提供货物： 2. 石膏板技术参数：采用规格2440×1220mm、厚度9.5mm（允许偏差±0.5mm）的标准石膏板；材料湿涨率0.09%，抗折强度5.3MPa，整体性能严格符合GB/T7019-2014《纤维水泥平板》标准。	无偏离

		3. 环保及阻燃防火等级：所有板材阻燃性能符合GB/T5464-2010标准；胶合板基材燃烧性能达到GB8624-2012 B1级阻燃要求；所有板材甲醛释放量达到E0级（GB/T39600-2021），满足室内教学场所环保、防火使用要求。	我司承诺所提供货物： 3. 环保及阻燃防火等级：所有板材阻燃性能符合GB/T5464-2010标准；胶合板基材燃烧性能达到GB8624-2012 B1级阻燃要求；所有板材甲醛释放量达到E0级（GB/T39600-2021），满足室内教学场所环保、防火使用要求。	无偏离
		4. 施工工艺及观感要求：吊顶整体表面平整光滑，无翘边、无空鼓、无裂缝、无明显接缝瑕疵；所有阴阳角顺直方正、线条规整，整体造型统一美观，符合室内装饰验收标准。	我司承诺所提供货物： 4. 施工工艺及观感要求：吊顶整体表面平整光滑，无翘边、无空鼓、无裂缝、无明显接缝瑕疵；所有阴阳角顺直方正、线条规整，整体造型统一美观，符合室内装饰验收标准。	无偏离
	二. 顶面石膏板边吊验收标准 1. 龙骨、打底板材、石膏板规格参数符合采购要求，用材厚度、尺寸达标；	我司承诺所提供货物： 二. 顶面石膏板边吊验收标准 1. 龙骨、打底板材、石膏板规格参数符合采购要求，用材厚度、尺寸达标；	我司承诺所提供货物： 二. 顶面石膏板边吊验收标准 1. 龙骨、打底板材、石膏板规格参数符合采购要求，用材厚度、尺寸达标；	无偏离
	2. 石膏板物理性能、阻燃等级、环保等级均满足对应国家规范标准；	我司承诺所提供货物： 2. 石膏板物理性能、阻燃等级、环保等级均满足对应国家规范标准；	我司承诺所提供货物： 2. 石膏板物理性能、阻燃等级、环保等级均满足对应国家规范标准；	无偏离
	3. 轻钢龙骨结构牢固稳定，基层打底平整规范，无松动隐患；	我司承诺所提供货物： 3. 轻钢龙骨结构牢固稳定，基层打底平整规范，无松动隐患；	我司承诺所提供货物： 3. 轻钢龙骨结构牢固稳定，基层打底平整规范，无松动隐患；	无偏离
	4. 吊顶表面平整、无开裂、阴阳角顺直，整体观感及质量合格。	我司承诺所提供货物： 4. 吊顶表面平整、无开裂、阴阳角顺直，整体观感及质量合格。	我司承诺所提供货物： 4. 吊顶表面平整、无开裂、阴阳角顺直，整体观感及质量合格。	无偏离
	十四、顶面石膏板边吊包干范	我司承诺所提供货物：	我司承诺所提供货物：	无偏离

		围说明 本项为全费用综合包干内容，包含轻钢龙骨、9厘造型板、石膏板等所有主材辅材、材料检测达标、运输、基层造型、龙骨安装、板面铺贴、接缝处理、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	十四、顶面石膏板边吊包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含轻钢龙骨、9厘造型板、石膏板等所有主材辅材、材料检测达标、运输、基层造型、龙骨安装、板面铺贴、接缝处理、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	
47	暗藏窗帘盒	一、暗藏窗帘盒采购及施工要求 1. 窗帘盒数量 6个，其中：规格长 3.7米*宽0.18米*高0.2米4个，长2.5米*宽0.18米*高0.2米2个。	我司承诺所提供货物： 一、暗藏窗帘盒采购及施工要求 1. 窗帘盒数量 6个，其中：规格长 3.7米*宽0.18米*高0.2米4个，长 2.5米*宽0.18米*高0.2米2个。	无偏离
		2. 结构施工要求：暗藏窗帘盒采用9厘板整体造型打底，基层平整牢固、无松动变形，面层铺贴9.5mm石膏板，造型规整、贴合顶面，整体结构稳固，满足窗帘悬挂及长期使用要求。	我司承诺所提供货物： 2. 结构施工要求：暗藏窗帘盒采用9厘板整体造型打底，基层平整牢固、无松动变形，面层铺贴9.5mm石膏板，造型规整、贴合顶面，整体结构稳固，满足窗帘悬挂及长期使用要求。	无偏离
		3. 石膏板技术参数：窗帘盒面层石膏板规格为2440×1220mm、厚度9.5mm（允许偏差±0.5mm）；板材湿胀率≤0.09%，抗折强度≥5.3MPa，产品性能严格符合GB/T 7019-2014国家标准。	我司承诺所提供货物： 3. 石膏板技术参数：窗帘盒面层石膏板规格为2440×1220mm、厚度9.5mm（允许偏差±0.5mm）；板材湿胀率0.09%，抗折强度5.3MPa，产品性能严格符合GB/T 7019-2014国家标准。	无偏离
		4. 阻燃性能指标：石膏板阻燃性能符合GB/T5464-2010标准，质量损失率≤15%，总热量值≤0.9MJ/kg，表观密度≤1.31g/cm³，阻燃性能达标，适配室内教学场景使用。	我司承诺所提供货物： 4. 阻燃性能指标：石膏板阻燃性能符合GB/T5464-2010标准，质量损失率15%，总热量值0.9MJ/kg，表观密度1.31g/cm³，阻燃性能达标，适配室内教学场景使用。	无偏离

	5. 环保防火规范要求：窗帘盒所用胶合板燃烧性能达到GB 8624-2012 B1级阻燃标准；所有板材甲醛释放量达到E0级（GB/T 39600-2021），绿色环保、无异味，符合室内公共场所环保防火要求。	我司承诺所提供货物： 5. 环保防火规范要求：窗帘盒所用胶合板燃烧性能达到GB 8624-2012 B1级阻燃标准；所有板材甲醛释放量达到E0级（GB/T 39600-2021），绿色环保、无异味，符合室内公共场所环保防火要求。	无偏离
	6. 施工工艺要求：窗帘盒造型顺直、尺寸统一，板面平整无空鼓、无开裂、无翘边，接缝严密顺滑，收口规整，与顶面、墙面衔接自然，整体观感整洁美观。	我司承诺所提供货物： 6. 施工工艺要求：窗帘盒造型顺直、尺寸统一，板面平整无空鼓、无开裂、无翘边，接缝严密顺滑，收口规整，与顶面、墙面衔接自然，整体观感整洁美观。	无偏离
	二、暗藏窗帘盒验收标准 1. 基层9厘板打底、面层石膏板用材规格符合采购要求，施工工艺规范；	我司承诺所提供货物： 二、暗藏窗帘盒验收标准 1. 基层9厘板打底、面层石膏板用材规格符合采购要求，施工工艺规范；	无偏离
	2. 石膏板物理参数、阻燃指标完全符合对应国家检测标准；	我司承诺所提供货物： 2. 石膏板物理参数、阻燃指标完全符合对应国家检测标准；	无偏离
	3. 板材防火等级、E0级环保指标达标，资料合规可溯源；	我司承诺所提供货物： 3. 板材防火等级、E0级环保指标达标，资料合规可溯源；	无偏离
	4. 窗帘盒结构牢固、造型顺直，表面平整无缺陷，整体质量验收合格。	我司承诺所提供货物： 4. 窗帘盒结构牢固、造型顺直，表面平整无缺陷，整体质量验收合格。	无偏离
	三、暗藏窗帘盒包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含9厘板打底基材、石膏板主材、辅材配件、材料检测、造型加工、现场安装、接缝收口、成品保护、垃圾清理、质	我司承诺所提供货物： 三、暗藏窗帘盒包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含9厘板打底基材、石膏板主材、辅材配件、材料检测、造型加工、现	无偏离

		量整改及验收配合等全部费用,采购人无需额外支付任何费用。	场安装、接缝收口、成品保护、垃圾清理、质量整改及验收配合等全部费用,采购人无需额外支付任何费用。	
48	窗帘定制	一、定制窗帘采购及安装施工要求: 1. 项目概况:本项目为室内教学区域窗帘定制及安装,窗帘数量 6 个,其中:规格展开长 7.4 米*高 2.7 米 4 个,展开长 5 米*高 2.7 米 2 个。	我司承诺所提供货物: 一、定制窗帘采购及安装施工要求: 1. 项目概况:本项目为室内教学区域窗帘定制及安装,窗帘数量 6 个,其中:规格展开长 7.4 米*高 2.7 米 4 个,展开长 5 米*高 2.7 米 2 个。	无偏离
		2. 成品含全套辅材总长度约 23 米,采用 2 倍标准褶皱工艺制作,适配现场窗户尺寸定制加工、上门安装,整体做工精细、垂感自然、美观耐用。	我司承诺所提供货物: 2. 成品含全套辅材总长度约 23 米,采用 2 倍标准褶皱工艺制作,适配现场窗户尺寸定制加工、上门安装,整体做工精细、垂感自然、美观耐用。	无偏离
		3. 面料材质及性能要求:窗帘主体采用涤纶织物面料,面密度控制在 580~620g/m²,遮光率≥85%;成品面料完整无破损、无跳丝、无色差、无污渍瑕疵,表面质感均匀统一。	我司承诺所提供货物: 3. 面料材质及性能要求:窗帘主体采用涤纶织物面料,面密度控制在 580~620g/m²,遮光率 85%;成品面料完整无破损、无跳丝、无色差、无污渍瑕疵,表面质感均匀统一。	无偏离
		4. 色牢度技术指标:窗帘面料耐光色牢度≥5 级,耐干湿摩擦色牢度 4-5 级,耐皂洗色牢度 4-5 级,全部指标符合国家纺织品色牢度相关标准,长期使用不易褪色、变色。	我司承诺所提供货物: 4. 色牢度技术指标:窗帘面料耐光色牢度 5 级,耐干湿摩擦色牢度 4-5 级,耐皂洗色牢度 4-5 级,全部指标符合国家纺织品色牢度相关标准,长期使用不易褪色、变色。	无偏离
		5. 环保安全标准:产品严格执行 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》,甲醛含量≤20mg/kg,各项安全类别指标达标,无有害物质,适配室内教学公共场所使用。	我司承诺所提供货物: 5. 环保安全标准:产品严格执行 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》,甲醛含量 20mg/kg,各项安全类别指标达标,无有害物质,适配室内教学公共场所使用。	无偏离
		6. 阻燃防火要求:窗帘成品符合 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准,阻燃性能	我司承诺所提供货物: 6. 阻燃防火要求:窗帘成品符合 GB 20286-2006《公共场所阻燃制	无偏离

		达标,成品按规范粘贴专用阻燃标识,满足公共场所消防安全要求。	品及组件燃烧性能要求和标识》标准,阻燃性能达标,成品按规范粘贴专用阻燃标识,满足公共场所消防安全要求。	
		7. 辅材及制作工艺:配套采用 80%棉+20%涤纶材质白布带、专用布艺扎带,辅材做工牢固、不易脱线、耐用抗造;窗帘采用 2 倍褶皱工艺缝制,整体针脚密实、走线均匀、锁边完整、无跳线漏线,成品垂感平整、版型规整。	我司承诺所提供货物: 7. 辅材及制作工艺:配套采用 80%棉+20%涤纶材质白布带、专用布艺扎带,辅材做工牢固、不易脱线、耐用抗造;窗帘采用 2 倍褶皱工艺缝制,整体针脚密实、走线均匀、锁边完整、无跳线漏线,成品垂感平整、版型规整。	无偏离
		7. 整体供货要求:所有产品为全新正品、无残次、无库存翻新;随货同步提供产品合格证、对应检测资料等全套佐证材料,验收不合格须无条件退换货,保障项目质量合规。	我司承诺所提供货物: 7. 整体供货要求:所有产品为全新正品、无残次、无库存翻新;随货同步提供产品合格证、对应检测资料等全套佐证材料,验收不合格须无条件退换货,保障项目质量合规。	无偏离
		二、定制窗帘验收标准 1. 窗帘面料克重、遮光率达标,面料完好无破损、跳丝、色差等质量缺陷;	我司承诺所提供货物: 二、定制窗帘验收标准 1. 窗帘面料克重、遮光率达标,面料完好无破损、跳丝、色差等质量缺陷;	无偏离
		2. 耐光、耐摩擦、耐皂洗色牢度指标符合采购及国标要求;	我司承诺所提供货物: 2. 耐光、耐摩擦、耐皂洗色牢度指标符合采购及国标要求;	无偏离
		3. 环保、甲醛指标符合 GB 18401-2010 标准,阻燃性能符合公共场所规范,标识齐全;	我司承诺所提供货物: 3. 环保、甲醛指标符合 GB 18401-2010 标准,阻燃性能符合公共场所规范,标识齐全;	无偏离
		4. 褶皱工艺、针脚锁边、辅材配置合规,成品垂感良好、做工精细;	我司承诺所提供货物: 4. 褶皱工艺、针脚锁边、辅材配置合规,成品垂感良好、做工精细;	无偏离
		5. 资料齐全、全新正品,整体质量符合验收标准。	我司承诺所提供货物: 5. 资料齐全、全新正品,整体质量符合验收标准。	无偏离

		三、定制窗帘包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含窗帘定制设计、面料主材、配套辅材、加工缝制、运输送货、上门安装、成品保护、资料提供、验收配合、不合格退换货等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、定制窗帘包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含窗帘定制设计、面料主材、配套辅材、加工缝制、运输送货、上门安装、成品保护、资料提供、验收配合、不合格退换货等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
49	玻璃展柜定制	一、玻璃展柜定制采购及施工要求 (一) 施工概况 本项目为室内定制玻璃展示柜制作安装工程，展柜总长约4m，整体高度 $\geq 1.2\text{m}$ ，采用下部柜体+上部玻璃展示组合结构，支持颜色定制且预留照明安装点位，造型美观、结构稳固，适配室内成果展示、陈列使用，严格按照采购人确认的设计方案落地施工。	我司承诺所提供货物： 一、玻璃展柜定制采购及施工要求 (一) 施工概况 本项目为室内定制玻璃展示柜制作安装工程，展柜总长约4m，整体高度1.2m，采用下部柜体+上部玻璃展示组合结构，支持颜色定制且预留照明安装点位，造型美观、结构稳固，适配室内成果展示、陈列使用，严格按照采购人确认的设计方案落地施工。	无偏离
		(二) 材料及工艺技术要求 1. 用材规格要求：展柜下部柜体采用18厘优质免漆板定制制作，板材密实坚固，防潮防腐、不易变形；上部展示区域采用安全钢化玻璃罩面，通透平整、抗压防爆、安全性高；展柜整体颜色可根据采购人现场装修风格选定，适配整体室内装饰效果。 2. 结构及功能要求：展柜整体尺寸合规、结构布局合理，柜体组装牢固、接缝严密、平整无歪斜；施工预留专用照明安装点位，点位布局合理、适配常规照明设备安装使用，满足展示照明需求。 3. 成品质量要求：柜体表面平整光滑、无划痕、无脱层、无开裂，钢化玻璃无气泡、无划痕、无破损，安装贴合牢固、缝隙均匀，整体观感规整美观、结实耐用，满足长期陈列展示使用标准。	我司承诺所提供货物： (二) 材料及工艺技术要求 1. 用材规格要求：展柜下部柜体采用18厘优质免漆板定制制作，板材密实坚固、防潮防腐、不易变形；上部展示区域采用安全钢化玻璃罩面，通透平整、抗压防爆、安全性高；展柜整体颜色可根据采购人现场装修风格选定，适配整体室内装饰效果。 2. 结构及功能要求：展柜整体尺寸合规、结构布局合理，柜体组装牢固、接缝严密、平整无歪斜；施工预留专用照明安装点位，点位布局合理、适配常规照明设备安装使用，满足展示照明需求。 3. 成品质量要求：柜体表面平整光滑、无划痕、无脱层、无开裂，钢化玻璃无气泡、无划痕、无破损，安装贴合牢固、缝隙均匀，整体观感规整美观、结实耐用，满足长期陈列展示使用标准。	无偏离
		(三) 质保服务要求	我司承诺所提供货物：	无偏离

		本项目整体质保期≥5年，质保期自项目整体竣工验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，中标单位须免费提供柜体维修、玻璃更换、点位调试、加固整改等全套售后服务，保障展柜正常完好使用。	(三) 质保服务要求 本项目整体质保期5年，质保期自项目整体竣工验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，中标单位须免费提供柜体维修、玻璃更换、点位调试、加固整改等全套售后服务，保障展柜正常完好使用。	
		二、玻璃展柜定制验收标准 1. 展柜总长约4m，高度≥1.2m，整体尺寸规格符合采购要求；	我司承诺所提供货物： 二、玻璃展柜定制验收标准 1. 展柜总长约4m，高度1.2m，整体尺寸规格符合采购要求；	无偏离
		2. 下部采用18厘免漆板柜体，上部为钢化玻璃罩面，用材合规、品质优良；	我司承诺所提供货物： 2. 下部采用18厘免漆板柜体，上部为钢化玻璃罩面，用材合规、品质优良；	无偏离
		3. 预留照明点位规范到位，柜颜色、造型按采购人确认方案实施；	3. 预留照明点位规范到位，柜体颜色我司承诺所提供货物：色、造型按采购人确认方案实施；	无偏离
		4. 整体结构牢固、做工精细、外观整洁，无质量缺陷，质保期限达标，符合验收标准。	我司承诺所提供货物： 4. 整体结构牢固、做工精细、外观整洁，无质量缺陷，质保期限达标，符合验收标准。	无偏离
		三、玻璃展柜定制包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含展柜方案设计、颜色选型、18厘免漆板柜体制作、钢化玻璃定制、照明点位预留、加工裁切、运输安装、调平收口、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及5年质保售后服务等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、玻璃展柜定制包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含展柜方案设计、颜色选型、18厘免漆板柜体制作、钢化玻璃定制、照明点位预留、加工裁切、运输安装、调平收口、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及5年质保售后服务等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
50	背景墙护墙板	一、施工概况 本项目实施室内背景墙竹木纤维护墙板安装工程，适用于室内装饰场景，整体装饰效果整洁美观、绿色环保，适配室内长期使用需求，严格按照采购人确认的设计方案、造型及色彩标准落地施工。	我司承诺所提供货物： 一、施工概况 本项目实施室内背景墙竹木纤维护墙板安装工程，适用于室内装饰场景，整体装饰效果整洁美观、绿色环保，适配室内长期使用需求，严格按照采购人确认的设计方案、造型及色彩标准落地施工。	无偏离

		二、材料及工艺技术要求 1. 材料规格要求：采用 8mm 厚竹木纤维护墙板，单块板材标准尺寸为 2440×1220×8mm，板材质地均匀、板面平整、无变形、无划痕、无破损，板材环保等级达到 E0 级，绿色环保、无刺激性异味，完全符合室内装饰使用标准。	我司承诺所提供货物： 二、材料及工艺技术要求 1. 材料规格要求：采用 8mm 厚竹木纤维护墙板，单块板材标准尺寸为 2440×1220×8mm，板材质地均匀、板面平整、无变形、无划痕、无破损，板材环保等级达到 E0 级，绿色环保、无刺激性异味，完全符合室内装饰使用标准。	无偏离
		2. 安装工艺要求：护墙板采用结构胶+专用卡扣组合固定工艺安装，固定点位均匀、贴合牢固；板材裁切精准，所有切口平整光滑、无毛刺、无崩边；整体板面平整顺直，贴合紧密，施工完成后无空鼓、松动、翘边、缝隙不均等质量问题。	我司承诺所提供货物： 2. 安装工艺要求：护墙板采用结构胶+专用卡扣组合固定工艺安装，固定点位均匀、贴合牢固；板材裁切精准，所有切口平整光滑、无毛刺、无崩边；整体板面平整顺直，贴合紧密，施工完成后无空鼓、松动、翘边、缝隙不均等质量问题。	无偏离
		3. 成品质量要求：整体墙面平整度、垂直度达标，板缝均匀规整、拼接无痕，整体造型统一、观感优质；材料防潮耐腐、不易老化，适配室内常态化使用环境。	我司承诺所提供货物： 3. 成品质量要求：整体墙面平整度、垂直度达标，板缝均匀规整、拼接无痕，整体造型统一、观感优质；材料防潮耐腐、不易老化，适配室内常态化使用环境。	无偏离
		三、质保服务要求 本项目整体质保期≥5 年，质保期自项目整体竣工验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，中标单位须免费提供维修、加固、整改调试、局部更换等全套售后服务，确保护墙板完好稳定使用。	我司承诺所提供货物： 三、质保服务要求 本项目整体质保期 5 年，质保期自项目整体竣工验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，中标单位须免费提供维修、加固、整改调试、局部更换等全套售后服务，确保护墙板完好稳定使用。	无偏离
		四、背景墙护墙板验收标准 1. 护墙板采用 2440×1220×8mm 竹木纤维板材，规格参数符合采购要求；	我司承诺所提供货物： 四、背景墙护墙板验收标准 1. 护墙板采用 2440×1220×8mm 竹木纤维板材，规格参数符合采购要求；	无偏离
		2. 板材达到 E0 级环保标准，异味、无污染，室内使用安全合规；	我司承诺所提供货物： 2. 板材达到 E0 级环保标准，无异味、无污染，室内使用安全合规；	无偏离
		3. 采用结构胶+卡扣标准工艺安装，板面平整、无空鼓、	我司承诺所提供货物：	无偏离

		切口平整规范;	3. 采用结构胶+卡扣标准工艺安装, 板面平整、无空鼓、切口平整规范;	
		4. 整体做工精细、拼接规整、牢固耐用, 无质量缺陷, 符合室内装饰验收标准。	我司承诺所提供货物: 4. 整体做工精细、拼接规整、牢固耐用, 无质量缺陷, 符合室内装饰验收标准。	无偏离
		五、背景墙护墙板包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含护墙板板材主材、专用卡扣、结构胶等全套辅材、尺寸测量、裁切加工、现场安装固定、缝隙收口、板面调平、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及质保服务等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物: 五、背景墙护墙板包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含护墙板板材主材、专用卡扣、结构胶等全套辅材、尺寸测量、裁切加工、现场安装固定、缝隙收口、板面调平、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及质保服务等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
51	背景墙柜子(定制)	十四、定制背景墙柜子采购及施工要求 (一) 施工概况 本项目定制制作安装背景墙柜子, 整体施工面积 $\geq 9\text{m}^2$, 柜体标准深度约30cm, 柜体颜色可根据采购人需求选定。采用优质免漆板定制加工, 工艺精良、造型美观、结构稳固, 适配室内装饰场景, 满足日常收纳及装饰使用需求, 全程按采购人确认方案落地施工。	我司承诺所提供货物: 十四、定制背景墙柜子采购及施工要求 (一) 施工概况 本项目定制制作安装背景墙柜子, 整体施工面积 9m^2 , 柜体标准深度约30cm, 柜体颜色可根据采购人需求选定。采用优质免漆板定制加工, 工艺精良、造型美观、结构稳固, 适配室内装饰场景, 满足日常收纳及装饰使用需求, 全程按采购人确认方案落地施工。	无偏离
		(二) 材料及工艺技术要求 1. 用材规格标准: 柜体主体采用18厘优质免漆板制作, 背板采用9厘免漆板, 板材质地密实、表面平整、无瑕疵、不易变形, 免漆饰面耐磨耐刮、防潮防污, 无脱层、起皮、变色隐患, 适配室内长期使用。 2. 施工制作要求: 柜子尺寸、造型、布局、颜色均按采购人最终确认方案定制实施, 做工精细、裁切规整、拼接严密; 柜体组装牢固、贴合紧实、垂直度和平整度达标, 无松动、歪斜、缝隙不均等质量问题,	我司承诺所提供货物: (二) 材料及工艺技术要求 1. 用材规格标准: 柜体主体采用18厘优质免漆板制作, 背板采用9厘免漆板, 板材质地密实、表面平整、无瑕疵、不易变形, 免漆饰面耐磨耐刮、防潮防污, 无脱层、起皮、变色隐患, 适配室内长期使用。 2. 施工制作要求: 柜子尺寸、造型、布局、颜色均按采购人最终确认方案定制实施, 做工精细、裁切规整、拼接严密; 柜体组装牢固、贴合紧实、垂直度和平整度达标, 无松动、歪斜、缝隙不均等质量问	无偏离

		整体装饰效果协调统一。 3. 质保服务要求：本项目整体质保期≥ 5年，质保期自项目整体竣工验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，中标单位须免费提供维修、加固、配件更换、缝隙整改、调试养护等全套售后服务，保障柜体完好、稳定、正常使用。	题，整体装饰效果协调统一。 3. 质保服务要求：本项目整体质保期5年，质保期自项目整体竣工验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，中标单位须免费提供维修、加固、配件更换、缝隙整改、调试养护等全套售后服务，保障柜体完好、稳定、正常使用。	
		十五、定制背景墙柜子验收标准 1. 柜体施工总面积$\geq 9\text{m}^2$，深度约30cm，无隔层，尺寸规格符合采购要求；	我司承诺所提供货物： 十五、定制背景墙柜子验收标准 1. 柜体施工总面积9m^2，深度约30cm，无隔层，尺寸规格符合采购要求；	无偏离
		2. 柜体采用18厘免漆板柜体、9厘免漆板背板，用材标准合规、品质优良；	我司承诺所提供货物： 2. 柜体采用18厘免漆板柜体、9厘免漆板背板，用材标准合规、品质优良；	无偏离
		3. 整体造型、颜色、工艺完全按照采购人确认方案实施，做工精细、结构牢固；	我司承诺所提供货物： 3. 整体造型、颜色、工艺完全按照采购人确认方案实施，做工精细、结构牢固；	无偏离
		4. 质保期限达标，成品无开裂、变形、脱层等质量缺陷，符合装饰验收标准。	我司承诺所提供货物： 4. 质保期限达标，成品无开裂、变形、脱层等质量缺陷，符合装饰验收标准。	无偏离
		十六、定制背景墙柜子包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含柜体方案设计、颜色选型、18厘柜体板材、9厘背板板材、裁切加工、组装定制、运输送货、现场安装、调平收口、缝隙处理、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及5年质保售后服务等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 十六、定制背景墙柜子包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含柜体方案设计、颜色选型、18厘柜体板材、9厘背板板材、裁切加工、组装定制、运输送货、现场安装、调平收口、缝隙处理、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及5年质保售后服务等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
52	阶梯座椅定制	一、阶梯座椅定制采购及施工要求	我司承诺所提供货物： 一、阶梯座椅定制采购及施工要求	无偏离

	(一) 施工概况 本项目定制安装教室阶梯座椅，施工总面积约18m²，座位数量30人，规格0.6米*0.4米等。整体采用钢结构框架、防滑踏板、安全护栏组合式结构，适配教学教室常态化使用场景，严格按照采购人确认的设计方案定制加工及现场安装，整体结构稳固、安全合规、耐久实用。	(一) 施工概况 本项目定制安装教室阶梯座椅，施工总面积约18m²，座位数量30人，规格0.6米*0.4米等。整体采用钢结构框架、防滑踏板、安全护栏组合式结构，适配教学教室常态化使用场景，严格按照采购人确认的设计方案定制加工及现场安装，整体结构稳固、安全合规、耐久实用。	
	(二) 材料及工艺技术要求 1. 结构配置要求：阶梯座椅整体采用优质钢结构主体框架，搭配防滑踏板、配套安全护栏组合成型；钢结构焊接牢固、打磨平整、防腐防锈处理到位，踏板防滑性能优良，护栏高度、间距符合室内公共区域安全规范，全方位保障使用安全。	我司承诺所提供货物： (二) 材料及工艺技术要求 1. 结构配置要求：阶梯座椅整体采用优质钢结构主体框架，搭配防滑踏板、配套安全护栏组合成型；钢结构焊接牢固、打磨平整、防腐防锈处理到位，踏板防滑性能优良，护栏高度、间距符合室内公共区域安全规范，全方位保障使用安全。	无偏离
	2. 荷载及安全要求：成品整体结构满足教室人员集中荷载使用标准，承重性能充足、受力均匀，无晃动、无倾斜、无变形隐患，适配教学集会、观摩等高频使用场景，整体稳固性、安全性符合公共室内设施施工验收规范。	我司承诺所提供货物： 2. 荷载及安全要求：成品整体结构满足教室人员集中荷载使用标准，承重性能充足、受力均匀，无晃动、无倾斜、无变形隐患，适配教学集会、观摩等高频使用场景，整体稳固性、安全性符合公共室内设施施工验收规范。	无偏离
	3. 施工落地要求：所有造型结构、尺寸规格、布局样式、安装细节均严格按照采购人最终确认的设计方案实施，不得擅自更改结构、尺寸及用材标准，确保成品效果与设计方案一致。	我司承诺所提供货物： 3. 施工落地要求：所有造型结构、尺寸规格、布局样式、安装细节均严格按照采购人最终确认的设计方案实施，不得擅自更改结构、尺寸及用材标准，确保成品效果与设计方案一致。	无偏离
	4. 质保服务要求：本项目整体质保期≥5年，质保期自项目整体竣工验收合格之日起计算。质保期内非人为破坏性损坏，中标单位须免费提供维修、加固、配件更换、整改调试等全套售后服务，保障设施长期安全稳定使用。	我司承诺所提供货物： 4. 质保服务要求：本项目整体质保期5年，质保期自项目整体竣工验收合格之日起计算。质保期内非人为破坏性损坏，中标单位须免费提供维修、加固、配件更换、整改调试等全套售后服务，保障设施长期安全稳定使用。	无偏离

		十二、阶梯座椅定制验收标准 1. 施工面积达标, 采用钢结构+防滑踏板+安全护栏标准结构, 配置完整; 2. 整体荷载满足教室使用要求, 结构稳固、无晃动变形, 安全性能达标; 3. 完全按照采购人确认设计方案施工落地, 造型、尺寸、布局合规; 4. 质保期限满足采购要求, 整体做工精良、安全耐用, 符合验收标准。	我司承诺所提供货物: 十二、阶梯座椅定制验收标准 1. 施工面积达标, 采用钢结构+防滑踏板+安全护栏标准结构, 配置完整; 2. 整体荷载满足教室使用要求, 结构稳固、无晃动变形, 安全性能达标; 3. 完全按照采购人确认设计方案施工落地, 造型、尺寸、布局合规; 4. 质保期限满足采购要求, 整体做工精良、安全耐用, 符合验收标准。	无偏离
		十三、阶梯座椅定制包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含前期方案对接、钢结构框架制作、防滑踏板加工、安全护栏定制、防腐防锈处理、运输搬运、现场安装固定、调平加固、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及5年质保售后服务等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物: 十三、阶梯座椅定制包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含前期方案对接、钢结构框架制作、防滑踏板加工、安全护栏定制、防腐防锈处理、运输搬运、现场安装固定、调平加固、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及5年质保售后服务等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
53	墙面腻子、乳胶漆	一、施工概况 本项目墙面腻子乳胶漆施工总面积约 150 m², 整体采用标准化室内涂装工艺施工, 保证基层平整牢固、面层环保美观, 满足室内办公教学场所使用及验收标准。	我司承诺所提供货物: 一、施工概况 本项目墙面腻子乳胶漆施工总面积约 150 m², 整体采用标准化室内涂装工艺施工, 保证基层平整牢固、面层环保美观, 满足室内办公教学场所使用及验收标准。	无偏离
		二、材料及工艺技术要求 1. 基层工艺要求: 墙面基层采用三遍立邦防潮腻子分层找平施工, 每遍腻子干透后进行精细打磨作业, 基面平整、坚实、无粉化、无起皮缺陷。整体采用一底两面标准涂装工艺, 工序完整、施工规范。	我司承诺所提供货物: 二、材料及工艺技术要求 1. 基层工艺要求: 墙面基层采用三遍立邦防潮腻子分层找平施工, 每遍腻子干透后进行精细打磨作业, 基面平整、坚实、无粉化、无起皮缺陷。整体采用一底两面标准涂装工艺, 工序完整、施工规范。	无偏离
		2. 面层材料要求: 面漆采用立邦净味二合一乳胶漆, 为全新正品原厂材料, 净味环保、安全无异味, 漆膜附着力强、	我司承诺所提供货物: 2. 面层材料要求: 面漆采用立邦净味二合一乳胶漆, 为全新正品原	无偏离

		耐擦洗、不易褪色，符合室内公共场所环保装饰标准。	厂材料，净味环保、安全无异味，漆膜附着力强、耐擦洗、不易褪色，符合室内公共场所环保装饰标准。	
		3. 施工质量精度要求：乳胶漆施工涂刷均匀饱满，无漏刷、透底、积灰问题；成品墙面无流挂、无色差、无开裂、无砂眼；整体墙面平整度误差 $\leq 2\text{mm}$ ，阴阳角顺直方正、线条规整统一。	我司承诺所提供货物： 3. 施工质量精度要求：乳胶漆施工涂刷均匀饱满，无漏刷、透底、积灰问题；成品墙面无流挂、无色差、无开裂、无砂眼；整体墙面平整度误差 2mm ，阴阳角顺直方正、线条规整统一。	无偏离
		三、验收标准 1. 施工面积达标，严格执行三遍防潮腻子、精细打磨、一底两面完整施工工序；	我司承诺所提供货物： 三、验收标准 1. 施工面积达标，严格执行三遍防潮腻子、精细打磨、一底两面完整施工工序；	无偏离
		2. 所用乳胶漆为立邦净味二合一正品材料，环保性能达标；	我司承诺所提供货物： 2. 所用乳胶漆为立邦净味二合一正品材料，环保性能达标；	无偏离
		3. 墙面平整度 $\leq 2\text{mm}$ ，漆面均匀顺滑，无流挂、无色差，无明显施工瑕疵；	我司承诺所提供货物： 3. 墙面平整度 2mm ，漆面均匀顺滑，无流挂、无色差、无明显施工瑕疵；	无偏离
		4. 整体施工牢固耐久、观感整洁，符合室内装饰工程验收规范。	我司承诺所提供货物： 4. 整体施工牢固耐久、观感整洁，符合室内装饰工程验收规范。	无偏离
		四、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价，包含基层清理、立邦防潮腻子、打磨找平、底漆面漆、立邦净味乳胶漆主材、人工涂刷、边角收口、成品保护、现场清洁、质量整改、验收配合等所有费用，采购人无需另行支付其他任何费用。	我司承诺所提供货物： 四、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价，包含基层清理、立邦防潮腻子、打磨找平、底漆面漆、立邦净味乳胶漆主材、人工涂刷、边角收口、成品保护、现场清洁、质量整改、验收配合等所有费用，采购人无需另行支付其他任何费用。	无偏离
54	照明系统、弱电系统改造	一、照明及弱电系统改造采购及施工要求 1. 施工概况及线材规格：本次照明、弱电改造施工面积约 77m^2 ，电路布线全部采用国	我司承诺所提供货物： 一、照明及弱电系统改造采购及施工要求 1. 施工概况及线材规格：本次照	无偏离

	标单股铜芯线；照明、插座回路采用 2.5mm ² 铜芯线，空调回路采用 4mm ² 铜芯线，线材品质合规、导电稳定、安全耐用，符合室内电气施工标准。	明、弱电改造施工面积约 77 m ² ，电路布线全部采用国标单股铜芯线；照明、插座回路采用 2.5mm ² 铜芯线，空调回路采用 4mm ² 铜芯线，线材品质合规、导电稳定、安全耐用，符合室内电气施工标准。	
	2. 弱电布线工艺要求：室内视频线、音响线、网线等所有弱电线路全部采用管槽预埋敷设工艺，线路规整、隐蔽安全；本次施工不含室外主进线改造内容，仅负责室内全套强弱电点位布线施工。	我司承诺所提供货物： 2. 弱电布线工艺要求：室内视频线、音响线、网线等所有弱电线路全部采用管槽预埋敷设工艺，线路规整、隐蔽安全；本次施工不含室外主进线改造内容，仅负责室内全套强弱电点位布线施工。	无偏离
	3. 施工规范及标识要求：所有强弱电布线严格按照现场设备点位精准布设，线路走向规范、排布整齐，强弱电分离施工；所有线路、点位标识清晰、标注规范，便于后期检修维护。施工全过程严格执行 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》国家规范。	我司承诺所提供货物： 3. 施工规范及标识要求：所有强弱电布线严格按照现场设备点位精准布设，线路走向规范、排布整齐，强弱电分离施工；所有线路、点位标识清晰、标注规范，便于后期检修维护。施工全过程严格执行 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》国家规范。	无偏离
	二、照明及弱电系统改造验收标准 1. 布线面积、铜芯线规格匹配采购要求，线材为国标单股铜芯线，材质合规；	我司承诺所提供货物： 二、照明及弱电系统改造验收标准 1. 布线面积、铜芯线规格匹配采购要求，线材为国标单股铜芯线，材质合规；	无偏离
	2. 弱电线路全部入管入槽，布线规整规范，施工范围符合约定要求；	我司承诺所提供货物： 2. 弱电线路全部入管入槽，布线规整规范，施工范围符合约定要求；	无偏离
	3. 按设备点位精准布线，线	我司承诺所提供货物：	无偏离

		路标识清晰完整,便于运维检修;	3. 按设备点位精准布线,线路标识清晰完整,便于运维检修;	
		4. 施工工艺、布线标准完全符合国家现行电气及综合布线规范,系统运行稳定、验收合格。	我司承诺所提供货物: 4. 施工工艺、布线标准完全符合国家现行电气及综合布线规范,系统运行稳定、验收合格。	无偏离
		三、照明及弱电系统改造包干范围说明 本项为全费用综合包干内容,包含国标铜芯线材、线管线槽辅材、点位定位、开槽布线、穿线敷设、线路标识、规整收纳、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合等全部费用(不含室外主进线施工),采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物: 三、照明及弱电系统改造包干范围说明 本项为全费用综合包干内容,包含国标铜芯线材、线管线槽辅材、点位定位、开槽布线、穿线敷设、线路标识、规整收纳、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合等全部费用(不含室外主进线施工),采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
55	文化墙定制	一、喷绘及PVC雕刻制作采购及施工要求 1. 施工概况及用材规格:本次文化墙喷绘、PVC雕刻制作施工总面积约7m²,采用厚度1cm优质PVC板材为主要制作基材,板材质地均匀、板面平整、不易变形、色泽稳定,适配室内文化展示装饰使用。	我司承诺所提供货物: 一、喷绘及PVC雕刻制作采购及施工要求 1. 施工概况及用材规格:本次文化墙喷绘、PVC雕刻制作施工总面积约7m²,采用厚度1cm优质PVC板材为主要制作基材,板材质地均匀、板面平整、不易变形、色泽稳定,适配室内文化展示装饰使用。	无偏离
		2. 制作内容及方案要求:所有图案、文字、造型、排版布局等文化墙具体内容,均严格按照采购人最终确认的设计方案、效果图及定稿文件加工制作,不得私自更改尺寸、配色、字体、造型及内容,确保成品效果与甲方审定方案一致。	我司承诺所提供货物: 2. 制作内容及方案要求:所有图案、文字、造型、排版布局等文化墙具体内容,均严格按照采购人最终确认的设计方案、效果图及定稿文件加工制作,不得私自更改尺寸、配色、字体、造型及内容,确保成品效果与甲方审定方案一致。	无偏离
		3. 工艺及成品质量要求:PVC雕刻切割精准、边缘平整光滑、无毛刺、无崩边;喷绘画面色彩饱和度高、无色差、无模糊、无马赛克、画面清晰细腻。成品粘贴牢固、贴合平整,不开胶、不起泡、不翘边,整体观感整洁美观、耐久耐用。	我司承诺所提供货物: 3. 工艺及成品质量要求:PVC雕刻切割精准、边缘平整光滑、无毛刺、无崩边;喷绘画面色彩饱和度高、无色差、无模糊、无马赛克、画面清晰细腻。成品粘贴牢固、贴合平整,不开胶、不起泡、不翘边,整体观感整洁美观、耐久耐用。	无偏离

		二、喷绘及 PVC 雕刻制作验收标准 1. PVC 板材厚度、制作面积符合采购要求，板材材质优良、无变形破损；	我司承诺所提供货物： 二、喷绘及 PVC 雕刻制作验收标准 1. PVC 板材厚度、制作面积符合采购要求，板材材质优良、无变形破损；	无偏离
		2. 成品内容、造型、配色、排版完全匹配采购人确认的设计方案；	我司承诺所提供货物： 2. 成品内容、造型、配色、排版完全匹配采购人确认的设计方案；	无偏离
		3. 雕刻工艺精细、边缘规整，喷绘画面清晰、色彩均匀无色差；	我司承诺所提供货物： 3. 雕刻工艺精细、边缘规整，喷绘画面清晰、色彩均匀无色差；	无偏离
		4. 安装牢固、板面平整，无开胶、起泡、翘边等质量缺陷，整体验收合格。	我司承诺所提供货物： 4. 安装牢固、板面平整，无开胶、起泡、翘边等质量缺陷，整体验收合格。	无偏离
		三、喷绘及 PVC 雕刻制作包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含方案对接定稿、1cm 厚 PVC 板材主材、喷绘画面制作、精准雕刻、裁切打磨、现场安装固定、收口微调、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、喷绘及 PVC 雕刻制作包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含方案对接定稿、1cm 厚 PVC 板材主材、喷绘画面制作、精准雕刻、裁切打磨、现场安装固定、收口微调、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
56	灯具及安装	一、灯具采购及安装施工要求 1. 品牌要求：本项目所用灯具选用 TCL、三雄极光、欧普及以上同档次正规品牌，产品为全新正品、原厂合格产品，性能稳定、质量可靠，符合室内教学场所长期使用标准。	我司承诺所提供货物： 一、灯具采购及安装施工要求 1. 品牌要求：本项目所用灯具选用 TCL、三雄极光、欧普同档次正规品牌，产品为全新正品、原厂合格产品，性能稳定、质量可靠，符合室内教学场所长期使用标准。	无偏离
		2. 灯具配置规格：本次灯具安装包含条形灯、筒灯、LED 及硅胶灯带；其中条形灯不少于 20 盏，单灯规格 1200×100×50mm；筒灯不少于 18 个，适配 8cm 标准开孔；LED 灯带、硅胶灯带按现场实际敷设长度据实施工安装。	我司承诺所提供货物： 2. 灯具配置规格：本次灯具安装包含条形灯、筒灯、LED 及硅胶灯带；其中条形灯 20 盏，单灯规格 1200×100×50mm；筒灯 18 个，适配 8cm 标准开孔；LED 灯带、硅胶灯带按现场实际敷设长度据实施工。	无偏离

			工安装。	
		3. 产品性能参数：所有灯具均为 LED 光源，整机无频闪，光线柔和护眼，适配教室办公照明场景；灯具防护等级 $\geq$ IP20，防尘防触碰，满足室内安全使用标准，耐用性强、故障率低。	我司承诺所提供货物： 3. 产品性能参数：所有灯具均为 LED 光源，整机无频闪，光线柔和护眼，适配教室办公照明场景；灯具防护等级 IP20，防尘防触碰，满足室内安全使用标准，耐用性强、故障率低。	无偏离
		4. 施工工艺要求：灯具安装位置精准、排布整齐、固定牢固，接线规范、绝缘可靠，无松动、无虚接、无安全隐患；灯带敷设平整顺直、贴合顶面，整体照明效果均匀通透、观感整洁规范。	我司承诺所提供货物： 4. 施工工艺要求：灯具安装位置精准、排布整齐、固定牢固，接线规范、绝缘可靠，无松动、无虚接、无安全隐患；灯带敷设平整顺直、贴合顶面，整体照明效果均匀通透、观感整洁规范。	无偏离
		5. 质保服务要求：所有灯具及配套安装工程整体质保期 $\geq$ 2 年，质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，中标单位免费提供维修、更换、调试等全套售后服务，保障照明系统正常稳定运行。	我司承诺所提供货物： 5. 质保服务要求：所有灯具及配套安装工程整体质保期 2 年，质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，中标单位免费提供维修、更换、调试等全套售后服务，保障照明系统正常稳定运行。	无偏离
		二、灯具采购及安装验收标准 1. 灯具品牌符合采购档次要求，为全新正品、原厂合格产品；	我司承诺所提供货物： 二、灯具采购及安装验收标准 1. 灯具品牌符合采购档次要求，为全新正品、原厂合格产品；	无偏离
		2. 条形灯、筒灯数量及规格参数达标，灯带按实敷设，配置齐全；	我司承诺所提供货物： 2. 条形灯、筒灯数量及规格参数达标，灯带按实敷设，配置齐全；	无偏离
		3. 灯具无频闪、防护等级 $\geq$ IP20，照明性能、安全指标达标；	我司承诺所提供货物： 3. 灯具无频闪、防护等级 IP20，照明性能、安全指标达标；	无偏离
		4. 安装牢固规范、接线安全可靠，照明效果良好，整体质量验收合格。	我司承诺所提供货物： 4. 安装牢固规范、接线安全可靠，照明效果良好，整体质量验收合格。	无偏离

		三、灯具采购及安装包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含品牌灯具主材、灯带、配套辅材、开孔适配、线路对接、安装固定、调试亮灯、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及2年质保服务等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、灯具采购及安装包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含品牌灯具主材、灯带、配套辅材、开孔适配、线路对接、安装固定、调试亮灯、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及2年质保服务等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
57	开关插座及安装	一、开关插座采购及安装施工要求 1. 品牌及认证要求：本项目所用开关、插座、排插选用公牛、视贝、TCL 或同档次正规品牌，产品为全新正品，具备有效的 CCC 强制认证，质量可靠、符合国家电气安全使用标准，适配室内教学场景长期使用。	我司承诺所提供货物： 一、开关插座采购及安装施工要求 1. 品牌及认证要求：本项目所用开关、插座、排插选用公牛、视贝、TCL 或同档次正规品牌，产品为全新正品，具备有效的 CCC 强制认证，质量可靠、符合国家电气安全使用标准，适配室内教学场景长期使用。	无偏离
		2. 采购配置数量：本次安装开关约 4 个、插座约 10 个、6 位三插排插约 5 个，按现场点位精准布设安装，满足日常教学及办公用电使用需求。	我司承诺所提供货物： 2. 采购配置数量：本次安装开关约 4 个、插座约 10 个、6 位三插排插约 5 个，按现场点位精准布设安装，满足日常教学及办公用电使用需求。	无偏离
		3. 材质及安全要求：开关插座面板采用阻燃 PC 材质，耐高温、抗冲击、不易变色、安全阻燃；设备接线规范、压接牢固、绝缘可靠，无松动、虚接、漏电等安全隐患，整体施工完全符合室内电气安全施工规范。	我司承诺所提供货物： 3. 材质及安全要求：开关插座面板采用阻燃 PC 材质，耐高温、抗冲击、不易变色、安全阻燃；设备接线规范、压接牢固、绝缘可靠，无松动、虚接、漏电等安全隐患，整体施工完全符合室内电气安全施工规范。	无偏离
		二、开关插座验收标准 1. 产品品牌档次符合采购要求，具备 CCC 认证，为全新正品合格产品；	我司承诺所提供货物： 二、开关插座验收标准 1. 产品品牌档次符合采购要求，具备 CCC 认证，为全新正品合格产品；	无偏离
		2. 开关、插座、排插配置数量达标，安装点位准确、布局规整；	我司承诺所提供货物： 2. 开关、插座、排插配置数量达标，安装点位准确、布局规整；	无偏离

		3. 面板采用阻燃 PC 材质, 安全性能达标, 接线牢固、电气运行稳定;	我司承诺所提供货物: 3. 面板采用阻燃 PC 材质, 安全性能达标, 接线牢固、电气运行稳定;	无偏离
		4. 安装规范、贴合墙面、无松动隐患, 整体安全合规、验收合格。	我司承诺所提供货物: 4. 安装规范、贴合墙面、无松动隐患, 整体安全合规、验收合格。	无偏离
		三、开关插座包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含开关、插座、排插主材、配套辅材、点位定位、接线安装、调试通电、面板调平、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物: 三、开关插座包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含开关、插座、排插主材、配套辅材、点位定位、接线安装、调试通电、面板调平、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
58	垃圾清运费及保洁	一、垃圾清运及保洁采购及施工要求 1. 垃圾清运施工要求: 服务覆盖本次项目 77 m ² 施工全域范围, 包含施工全过程产生的各类装修建筑垃圾、废料杂物统一收集、分类装袋、场内搬运及全部外运处置, 做到垃圾日产日清、无堆积、无遗留, 保障施工场地整洁有序。	我司承诺所提供货物: 一、垃圾清运及保洁采购及施工要求 1. 垃圾清运施工要求: 服务覆盖本次项目 77 m ² 施工全域范围, 包含施工全过程产生的各类装修建筑垃圾、废料杂物统一收集、分类装袋、场内搬运及全部外运处置, 做到垃圾日产日清、无堆积、无遗留, 保障施工场地整洁有序。	无偏离
		2. 完工深度保洁要求: 项目整体施工完成后开展全域深度保洁作业, 全面清扫、擦拭、除尘、除味, 彻底清除现场建筑垃圾、浮尘、污渍、杂物, 确保施工区域无残留垃圾、无粉尘积灰、无装修异味, 场地干净整洁、达标交付。	我司承诺所提供货物: 2. 完工深度保洁要求: 项目整体施工完成后开展全域深度保洁作业, 全面清扫、擦拭、除尘、除味, 彻底清除现场建筑垃圾、浮尘、污渍、杂物, 确保施工区域无残留垃圾、无粉尘积灰、无装修异味, 场地干净整洁、达标交付。	无偏离
		二、垃圾清运及保洁验收标准 1. 清运保洁范围全覆盖 96 m ² 施工区域, 无死角、无遗漏;	我司承诺所提供货物: 二、垃圾清运及保洁验收标准 1. 清运保洁范围全覆盖 96 m ² 施工区域, 无死角、无遗漏;	无偏离

		2. 建筑垃圾全部装袋、搬运、外运完毕，现场无垃圾堆积残留；	我司承诺所提供货物： 2. 建筑垃圾全部装袋、搬运、外运完毕，现场无垃圾堆积残留；	无偏离
		3. 深度保洁到位，场地无粉尘、无杂物、无装修异味；	我司承诺所提供货物： 3. 深度保洁到位，场地无粉尘、无杂物、无装修异味；	无偏离
		4. 整体场地干净整洁，满足竣工验收及正常使用标准。	我司承诺所提供货物： 4. 整体场地干净整洁，满足竣工验收及正常使用标准。	无偏离
		三、垃圾清运及保洁包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含建筑垃圾收集装袋、场内搬运、垃圾外运处置、完工深度保洁、除尘除味、场地规整清理、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、垃圾清运及保洁包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含建筑垃圾收集装袋、场内搬运、垃圾外运处置、完工深度保洁、除尘除味、场地规整清理、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
(108 教室) 教研办公区				
59	拆除教室线管，灯具 窗帘等	一、核心施工内容及技术要求 1. 拆除范围：拆除教室内原有12套双灯管灯具、6台吊扇、11米窗帘，同时彻底拆除室内原有配套线管、线槽、底盒等全套附属设施。	我司承诺所提供货物： 一、核心施工内容及技术要求 1. 拆除范围：拆除教室内原有12套双灯管灯具、6台吊扇、11米窗帘，同时彻底拆除室内原有配套线管、线槽、底盒等全套附属设施。	无偏离
		2. 施工工艺要求：施工前必须完成彻底断电作业，采用无损拆除工艺，严禁暴力拆解、野蛮施工，避免损坏建筑结构、墙体及周边原有完好设施。拆除后的可用管线、配件分类规整收纳，统一存放管理。	我司承诺所提供货物： 2. 施工工艺要求：施工前必须完成彻底断电作业，采用无损拆除工艺，严禁暴力拆解、野蛮施工，避免损坏建筑结构、墙体及周边原有完好设施。拆除后的可用管线、配件分类规整收纳，统一存放管理。	无偏离
		3. 规范执行标准：本工程施 工全过程严格执行	我司承诺所提供货物：	无偏离

	JGJ46-2024《施工现场临时用电安全规范》，严格落实用电安全管控，杜绝用电安全隐患，保障施工全程安全合规。	3. 规范执行标准：本工程施工全过程严格执行 JGJ46-2024《施工现场临时用电安全规范》，严格落实用电安全管控，杜绝用电安全隐患，保障施工全程安全合规。	
	二、安全文明施工要求 施工单位严格落实安全生产责任制，做好施工区域安全围挡、警示标识及防护措施；施工垃圾日产日清，全程保持施工现场整洁有序，无扬尘、无杂物堆积；施工过程中做好成品保护，若造成原有设施、墙体破损，需无条件无偿修复。	我司承诺所提供货物： 二、安全文明施工要求 施工单位严格落实安全生产责任制，做好施工区域安全围挡、警示标识及防护措施；施工垃圾日产日清，全程保持施工现场整洁有序，无扬尘、无杂物堆积；施工过程中做好成品保护，若造成原有设施、墙体破损，需无条件无偿修复。	无偏离
	三、验收标准 1. 所有指定灯具、吊扇、投影机、窗帘、线管、线槽、底盒拆除彻底、无残留；	我司承诺所提供货物： 三、验收标准 1. 所有指定灯具、吊扇、投影机、窗帘、线管、线槽、底盒拆除彻底、无残留；	无偏离
	2. 全程断电无损施工，无结构损伤、无设施损坏，施工安全合规；	我司承诺所提供货物： 2. 全程断电无损施工，无结构损伤、无设施损坏，施工安全合规；	无偏离
	3. 拆除物料分类收纳规范，建筑垃圾日产日清，场地干净整洁；	我司承诺所提供货物： 3. 拆除物料分类收纳规范，建筑垃圾日产日清，场地干净整洁；	无偏离
	4. 完全符合JGJ46-2024规范及现场施工验收要求。	我司承诺所提供货物： 4. 完全符合JGJ46-2024规范及现场施工验收要求。	无偏离
	四、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价，包含人工、施工机具、断电防护、安全措施、成品保护、无损拆除、物料收纳、垃圾清运、场地清理、质量整改、验收配	我司承诺所提供货物： 四、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价，包含人工、施工机具、断电防护、安全措施、成品保护、无损拆除、物料收纳、垃圾清运、场地清理、质量	无偏离

		合等全部费用,采购人无需额外支付任何费用。	整改、验收配合等全部费用,采购人无需额外支付任何费用。	
60	地胶及铺设	一、地胶及铺设采购及施工要求 1. 施工概况及用材规格: 本次室内地胶铺设施工总面积约77m², 采用厚度2.0mm优质地胶材料; 施工前对原地面进行专业自流平找平处理, 彻底解决地面起砂、高低不平等问题, 打造平整、坚实、合格的施工基面, 保障地胶铺贴质量。	我司承诺所提供货物: 一、地胶及铺设采购及施工要求 1. 施工概况及用材规格: 本次室内地胶铺设施工总面积约77m², 采用厚度2.0mm优质地胶材料; 施工前对原地面进行专业自流平找平处理, 彻底解决地面起砂、高低不平等问题, 打造平整、坚实、合格的施工基面, 保障地胶铺贴质量。	无偏离
		2. 材质性能及施工工艺: 地胶材料耐磨性能≥6000转, 耐磨耐压、适配室内高频使用场景; 板材环保等级达到E0级, 绿色环保、无异味、无污染, 适配室内公共场所使用。采用满胶铺贴工艺施工, 板面整体贴合地面, 铺贴严实紧密, 确保成品无起翘、无空鼓、无松动等质量问题。	我司承诺所提供货物: 2. 材质性能及施工工艺: 地胶材料耐磨性能6000转, 耐磨耐压、适配室内高频使用场景; 板材环保等级达到E0级, 绿色环保、无异味、无污染, 适配室内公共场所使用。采用满胶铺贴工艺施工, 板面整体贴合地面, 铺贴严实紧密, 确保成品无起翘、无空鼓、无松动等质量问题。	无偏离
		3. 国家标准: 地胶材料及施工质量严格符合GB/T17657-2013《建筑装饰装修工程质量验收标准》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》国家标准, 材料有害物质限量达标, 安全合规、绿色环保。	我司承诺所提供货物: 3. 国家标准: 地胶材料及施工质量严格符合GB/T17657-2013《建筑装饰装修工程质量验收标准》、GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》国家标准, 材料有害物质限量达标, 安全合规、绿色环保。	无偏离
		二、地胶及铺设验收标准 1. 施工面积、2.0mm厚度地胶用材符合采购要求, 基层完成自流平找平处理;	我司承诺所提供货物: 二、地胶及铺设验收标准 1. 施工面积、2.0mm厚度地胶用材符合采购要求, 基层完成自流平找平处理;	无偏离
		2. 地胶耐磨转数、E0级环保指标达标, 材料性能符合国标规范	我司承诺所提供货物: 2. 地胶耐磨转数、E0级环保指标, 材料性能符合国标规范;	无偏离
		3. 满胶铺贴工艺规范, 板面平整牢固, 无空鼓、起翘、脱胶等质量缺陷;	我司承诺所提供货物: 3. 满胶铺贴工艺规范, 板面平整	无偏离

			牢固，无空鼓、起翘、脱胶等质量缺陷；	
		4. 材料及施工完全符合指定国家规范，整体观感优良、验收合格。	我司承诺所提供货物： 4. 材料及施工完全符合指定国家规范，整体观感优良、验收合格。	无偏离
		三、地胶及铺设包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含地面基层清理、自流平找平处理、2.0mm 地胶主材、专用铺贴胶水、人工满胶铺贴、接缝收口、整平养护、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、地胶及铺设包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含地面基层清理、自流平找平处理、2.0mm 地胶主材、专用铺贴胶水、人工满胶铺贴、接缝收口、整平养护、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
61	地脚线及安装	一、采购要求及施工要求 1. 施工概况及基层要求：本次安装地脚线总长度约36米，施工前采用9厘板材整体打底找平，基层牢固、平整、无松动、无起砂，为地脚线安装提供合格施工基面。	我司承诺所提供货物： 一、采购要求及施工要求 1. 施工概况及基层要求：本次安装地脚线总长度约36米，施工前采用9厘板材整体打底找平，基层牢固、平整、无松动、无起砂，为地脚线安装提供合格施工基面。	无偏离
		2. 材料规格要求：采用高度60mm、厚度0.8mm的201不锈钢地脚线，支持拉丝、镜面两种样式可供选型，板材厚薄均匀、表面光洁、无划痕、无变形、无锈蚀，成品质感规整统一。	我司承诺所提供货物： 2. 材料规格要求：采用高度60mm、厚度0.8mm的201不锈钢地脚线，支持拉丝、镜面两种样式可供选型，板材厚薄均匀、表面光洁、无划痕、无变形、无锈蚀，成品质感规整统一。	无偏离
		3. 安装工艺及精度要求：地脚线固定点位间距 $\leq 400\text{mm}$ ，安装牢固、无松动、无翘边；整体与墙面、地砖紧密贴合，做到无缝贴合、缝隙均匀、收口严密。安装完成后整体垂直度误差 $\leq 2\text{mm}$ ，整体顺直平整、观感美观。	我司承诺所提供货物： 3. 安装工艺及精度要求：地脚线固定点位间距 400mm ，安装牢固、无松动、无翘边；整体与墙面、地砖紧密贴合，做到无缝贴合、缝隙均匀、收口严密。安装完成后整体垂直度误差 2mm ，整体顺直平整、观感美观。	无偏离

		二、地脚线验收标准 1. 基层9厘板打底平整牢固，符合施工要求；	我司承诺所提供货物： 二、地脚线验收标准 1. 基层9厘板打底平整牢固，符合施工要求；	无偏离
		2. 不锈钢地脚线规格、厚度、高度符合采购标准，样式与选型一致；	我司承诺所提供货物： 2. 不锈钢地脚线规格、厚度、高度符合采购标准，样式与选型一致；	无偏离
		3. 固定间距合规，安装牢固，与墙面、地砖无缝贴合；	我司承诺所提供货物： 3. 固定间距合规，安装牢固，与墙面、地砖无缝贴合；	无偏离
		4. 整体垂直度、平整度误差达标，外观整洁规整，无质量缺陷。	我司承诺所提供货物： 4. 整体垂直度、平整度误差达标，外观整洁规整，无质量缺陷。	无偏离
		三、地脚线包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含9厘板基材、不锈钢地脚线主材、固定配件、人工安装、基层处理、微调收口、现场清理、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、地脚线包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含9厘板基材、不锈钢地脚线主材、固定配件、人工安装、基层处理、微调收口、现场清理、验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
62	暗藏窗帘盒	一、暗藏窗帘盒采购及施工要求 1. 窗帘盒数量 6 个，其中：规格长 3.7米*宽0.18米*高0.2米4个，长2.5米*宽0.18米*高0.2米2个。	我司承诺所提供货物： 一、暗藏窗帘盒采购及施工要求 1. 窗帘盒数量 6 个，其中：规格长 3.7米*宽0.18米*高0.2米4个，长2.5米*宽0.18米*高0.2米2个。	无偏离
		2. 结构施工要求：暗藏窗帘盒采用9厘板整体造型打底，基层平整牢固、无松动变形，面层铺贴9.5mm石膏板，造型规整、贴合顶面，整体结构稳固，满足窗帘悬挂及长期使用	我司承诺所提供货物： 2. 结构施工要求：暗藏窗帘盒采用9厘板整体造型打底，基层平整牢固、无松动变形，面层铺贴9.5mm石膏板，造型规整、贴合顶面，整体结构稳固，满足窗帘悬挂及长期使用	无偏离

		要求。	使用要求。	
		3. 石膏板技术参数：窗帘盒面层石膏板规格为2440×1220mm、厚度9.5mm（允许偏差±0.5mm）；板材湿涨率≤0.09%，抗折强度≥5.3MPa，产品性能严格符合GB/T 7019-2014国家标准。	我司承诺所提供货物： 3. 石膏板技术参数：窗帘盒面层石膏板规格为2440×1220mm、厚度9.5mm（允许偏差±0.5mm）；板材湿涨率0.09%，抗折强度5.3MPa，产品性能严格符合GB/T 7019-2014国家标准。	无偏离
		4. 阻燃性能指标：石膏板阻燃性能符合GB/T5464-2010标准，质量损失率≤15%，总热量值≤0.9MJ/kg，表观密度≤1.31g/cm³，阻燃性能达标，适配室内教学场景使用。	我司承诺所提供货物： 4. 阻燃性能指标：石膏板阻燃性能符合GB/T5464-2010标准，质量损失率15%，总热量值0.9MJ/kg，表观密度1.31g/cm³，阻燃性能达标，适配室内教学场景使用。	无偏离
		5. 环保防火规范要求：窗帘盒所用胶合板燃烧性能达到GB 8624-2012 B1级阻燃标准；所有板材甲醛释放量达到E0级（GB/T 39600-2021），绿色环保、无异味，符合室内公共场所环保防火要求。	我司承诺所提供货物： 5. 环保防火规范要求：窗帘盒所用胶合板燃烧性能达到GB 8624-2012 B1级阻燃标准；所有板材甲醛释放量达到E0级（GB/T 39600-2021），绿色环保、无异味，符合室内公共场所环保防火要求。	无偏离
		6. 施工工艺要求：窗帘盒造型顺直、尺寸统一，板面平整无空鼓、无开裂、无翘边，接缝严密顺滑，收口规整，与顶面、墙面衔接自然，整体观感整洁美观。	我司承诺所提供货物： 6. 施工工艺要求：窗帘盒造型顺直、尺寸统一，板面平整无空鼓、无开裂、无翘边，接缝严密顺滑，收口规整，与顶面、墙面衔接自然，整体观感整洁美观。	无偏离
		二、暗藏窗帘盒验收标准 1. 基层9厘板打底、面层石膏板用材规格符合采购要求，施工工艺规范；	我司承诺所提供货物： 二、暗藏窗帘盒验收标准 1. 基层9厘板打底、面层石膏板用材规格符合采购要求，施工工艺规范；	无偏离
		2. 石膏板物理参数、阻燃指	我司承诺所提供货物：	无偏离

		标完全符合对应国家检测标准;	2. 石膏板物理参数、阻燃指标完全符合对应国家检测标准;	
		3. 板材防火等级、E0级环保指标达标, 资料合规可溯源;	我司承诺所提供货物: 3. 板材防火等级、E0级环保指标达标, 资料合规可溯源;	无偏离
		4. 窗帘盒结构牢固、造型顺直, 表面平整无缺陷, 整体质量验收合格。	我司承诺所提供货物: 4. 窗帘盒结构牢固、造型顺直, 表面平整无缺陷, 整体质量验收合格。	无偏离
		三、暗藏窗帘盒包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含 9 厘板打底基材、石膏板主材、辅材配件、材料检测、造型加工、现场安装、接缝收口、成品保护、垃圾清理、质量整改及验收配合等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物: 三、暗藏窗帘盒包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含 9 厘板打底基材、石膏板主材、辅材配件、材料检测、造型加工、现场安装、接缝收口、成品保护、垃圾清理、质量整改及验收配合等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
63	顶面吊顶	一、施工概况 本项目顶面吊顶施工总面积约 40 m², 包含常规石膏板造型吊顶及局部铝方通吊顶组合施工。整体采用国标标准工艺施工, 结构稳固、造型规整、性能达标, 满足室内办公、教学场所装饰美观、安全耐久及消防环保使用要求, 符合竣工验收标准。	我司承诺所提供货物: 一、施工概况 本项目顶面吊顶施工总面积约 40 m², 包含常规石膏板造型吊顶及局部铝方通吊顶组合施工。整体采用国标标准工艺施工, 结构稳固、造型规整、性能达标, 满足室内办公、教学场所装饰美观、安全耐久及消防环保使用要求, 符合竣工验收标准。	无偏离
		二、材料及工艺技术要求 (一) 石膏板造型吊顶施工要求 1. 结构工艺标准: 整体采用轻钢龙骨稳固架构, 基层采用 9 厘板造型打底, 面层铺贴 9.5mm 石膏板, 龙骨排布均匀、受力均衡, 基层造型平整规整, 有效防止后期变形、开裂、脱落, 整体结构安全牢固。	我司承诺所提供货物: 二、材料及工艺技术要求 (一) 石膏板造型吊顶施工要求 1. 结构工艺标准: 整体采用轻钢龙骨稳固架构, 基层采用 9 厘板造型打底, 面层铺贴 9.5mm 石膏板, 龙骨排布均匀、受力均衡, 基层造型平整规整, 有效防止后期变形、开裂、脱落, 整体结构安全牢固。	无偏离
		2. 石膏板技术参数: 石膏板规格为 2440×1220mm, 厚度	我司承诺所提供货物: 2. 石膏板技术参数: 石膏板规格	无偏离

	9.5mm, 允许偏差±0.5mm; 板材湿涨率≤0.09%, 抗折强度≥5.3MPa, 产品性能严格符合 GB/T7019-2014 国家标准。	为 2440×1220mm, 厚度 9.5mm, 允许偏差±0.5mm; 板材湿涨率 0.09%, 抗折强度 5.3MPa, 产品性能严格符合 GB/T7019-2014 国家标准。	
	3. 环保阻燃国标要求: 石膏板阻燃性能符合 GB/T5464-2010 标准; 所用 9 厘胶合板燃烧性能达到 GB8624-2012 B1 级阻燃标准; 所有板材甲醛释放量达到 E0 级 (GB/T39600-2021), 绿色环保、无异味, 适配室内公共场所使用。	我司承诺所提供货物: 3. 环保阻燃国标要求: 石膏板阻燃性能符合 GB/T5464-2010 标准; 所用 9 厘胶合板燃烧性能达到 GB8624-2012 B1 级阻燃标准; 所有板材甲醛释放量达到 E0 级 (GB/T39600-2021), 绿色环保、无异味, 适配室内公共场所使用。	无偏离
	4. 成品观感要求: 吊顶整体表面平整顺滑, 无凹凸、无开裂、无翘边、无松动现象, 阴阳角顺直方正、线条统一规整, 接缝严密无痕, 整体观感优质美观。	我司承诺所提供货物: 4. 成品观感要求: 吊顶整体表面平整顺滑, 无凹凸、无开裂、无翘边、无松动现象, 阴阳角顺直方正、线条统一规整, 接缝严密无痕, 整体观感优质美观。	无偏离
	(二) 局部铝方通吊顶施工要求 1. 材料规格: 局部区域采用铝方通吊顶, 铝方通规格为 60mm×50mm×0.6mm, 安装间距统一为 10cm; 配套使用专用铝方通龙骨, 适配型材尺寸, 承重稳固、安装贴合。	我司承诺所提供货物: (二) 局部铝方通吊顶施工要求 1. 材料规格: 局部区域采用铝方通吊顶, 铝方通规格为 60mm×50mm×0.6mm, 安装间距统一为 10cm; 配套使用专用铝方通龙骨, 适配型材尺寸, 承重稳固、安装贴合。	无偏离
	2. 施工工艺: 铝方通排布均匀整齐、横竖对齐, 无歪斜、无间距偏差, 板面平整无划痕、无变形, 整体与石膏板吊顶衔接自然、收口规整, 适配整体顶面装饰效果。	我司承诺所提供货物: 2. 施工工艺: 铝方通排布均匀整齐、横竖对齐, 无歪斜、无间距偏差, 板面平整无划痕、无变形, 整体与石膏板吊顶衔接自然、收口规整, 适配整体顶面装饰效果。	无偏离
	三、验收标准 1. 吊顶施工面积符合采购要求, 轻钢龙骨、9 厘板、9.5mm 石膏板用材规格及施工工艺合规;	我司承诺所提供货物: 三、验收标准 1. 吊顶施工面积符合采购要求, 轻钢龙骨、9 厘板、9.5mm 石膏板用材规格及施工工艺合规;	无偏离
	2. 石膏板物理参数、阻燃指标, 板材防火等级、E0 级环保指标均符合对应国家规范;	我司承诺所提供货物: 2. 石膏板物理参数、阻燃指标, 板材防火等级、E0 级环保指标均符合对应国家规范;	无偏离

64		3. 局部铝方通尺寸、间距、专用龙骨配置达标, 安装排布规整、牢固可靠;	我司承诺所提供货物: 3. 局部铝方通尺寸、间距、专用龙骨配置达标, 安装排布规整、牢固可靠;	无偏离
		4. 整体顶面平整无开裂, 阴阳角顺直, 结构稳固、观感优良, 完全符合室内吊顶装饰验收标准。	我司承诺所提供货物: 4. 整体顶面平整无开裂, 阴阳角顺直, 结构稳固、观感优良, 完全符合室内吊顶装饰验收标准。	无偏离
		四、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价, 包含轻钢龙骨、9 厘板、石膏板、铝方通、专用配套龙骨等所有主材辅材, 涵盖测量定位、框架搭建、造型打底、板面铺贴、裁切收口、铝方通排布安装、缝隙处理、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用, 采购人无需另行支付其他任何费用。	我司承诺所提供货物: 四、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价, 包含轻钢龙骨、9 厘板、石膏板、铝方通、专用配套龙骨等所有主材辅材, 涵盖测量定位、框架搭建、造型打底、板面铺贴、裁切收口、铝方通排布安装、缝隙处理、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用, 采购人无需另行支付其他任何费用。	无偏离
	窗帘定制	一、定制窗帘采购及安装施工要求: 1. 项目概况: 本项目为室内教学区域窗帘定制及安装, 窗帘数量 6 个, 其中: 规格展开长 7.4 米*高 2.7 米 4 个, 展开长 5 米*高 2.7 米 2 个。	我司承诺所提供货物: 一、定制窗帘采购及安装施工要求: 1. 项目概况: 本项目为室内教学区域窗帘定制及安装, 窗帘数量 6 个, 其中: 规格展开长 7.4 米*高 2.7 米 4 个, 展开长 5 米*高 2.7 米 2 个。	无偏离
		2. 成品含全套辅材总长度约 23 米, 采用 2 倍标准褶皱工艺制作, 适配现场窗户尺寸定制加工、上门安装, 整体做工精细、垂感自然、美观耐用。	我司承诺所提供货物: 2. 成品含全套辅材总长度约 23 米, 采用 2 倍标准褶皱工艺制作, 适配现场窗户尺寸定制加工、上门安装, 整体做工精细、垂感自然、美观耐用。	无偏离
		3. 面料材质及性能要求: 窗帘主体采用涤纶织物面料, 面密度控制在 580~620g/m ² , 遮光率≥85%; 成品面料完整无破损、无跳丝、无色差、无污渍瑕疵, 表面质感均匀统一。	我司承诺所提供货物: 3. 面料材质及性能要求: 窗帘主体采用涤纶织物面料, 面密度控制在 580~620g/m ² , 遮光率 85%; 成品面料完整无破损、无跳丝、无色差、无污渍瑕疵, 表面质感均匀统一。	无偏离

	4. 色牢度技术指标：窗帘面料耐光色牢度≥ 5级，耐干湿摩擦色牢度4-5级，耐皂洗色牢度4-5级，全部指标符合国家纺织品色牢度相关标准，长期使用不易褪色、变色。	我司承诺所提供货物： 4. 色牢度技术指标：窗帘面料耐光色牢度5级，耐干湿摩擦色牢度4-5级，耐皂洗色牢度4-5级，全部指标符合国家纺织品色牢度相关标准，长期使用不易褪色、变色。	无偏离
	5. 环保安全标准：产品严格执行 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$，各项安全类别指标达标，无有害物质，适配室内教学公共场所使用。	我司承诺所提供货物： 5. 环保安全标准：产品严格执行 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量20mg/kg，各项安全类别指标达标，无有害物质，适配室内教学公共场所使用。	无偏离
	6. 阻燃防火要求：窗帘成品符合 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准，阻燃性能达标，成品按规范粘贴专用阻燃标识，满足公共场所消防安全要求。	我司承诺所提供货物： 6. 阻燃防火要求：窗帘成品符合 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》标准，阻燃性能达标，成品按规范粘贴专用阻燃标识，满足公共场所消防安全要求。	无偏离
	7. 辅材及制作工艺：配套采用 80%棉+20%涤纶材质白布带、专用布艺扎带，辅材做工牢固、不易脱线、耐用抗造；窗帘采用 2 倍褶皱工艺缝制，整体针脚密实、走线均匀、锁边完整、无跳线漏线，成品垂感平整、版型规整。	我司承诺所提供货物： 7. 辅材及制作工艺：配套采用 80%棉+20%涤纶材质白布带、专用布艺扎带，辅材做工牢固、不易脱线、耐用抗造；窗帘采用 2 倍褶皱工艺缝制，整体针脚密实、走线均匀、锁边完整、无跳线漏线，成品垂感平整、版型规整。	无偏离
	7. 整体供货要求：所有产品为全新正品、无残次、无库存翻新；随货同步提供产品合格证、对应检测资料等全套佐证材料，验收不合格须无条件退换货，保障项目质量合规。	我司承诺所提供货物： 7. 整体供货要求：所有产品为全新正品、无残次、无库存翻新；随货同步提供产品合格证、对应检测资料等全套佐证材料，验收不合格须无条件退换货，保障项目质量合规。	无偏离
	二、定制窗帘验收标准 1. 窗帘面料克重、遮光率达标，面料完好无破损、跳丝、色差等质量缺陷； 2. 耐光、耐摩擦、耐皂洗色牢度指标符合采购及国标要求；	我司承诺所提供货物： 二、定制窗帘验收标准 1. 窗帘面料克重、遮光率达标，面料完好无破损、跳丝、色差等质量缺陷； 2. 耐光、耐摩擦、耐皂洗色牢度指标符合采购及国标要求；	无偏离

		3. 环保、甲醛指标符合 GB 18401-2010 标准, 阻燃性能符合公共场所规范, 标识齐全;	我司承诺所提供货物: 3. 环保、甲醛指标符合 GB 18401-2010 标准, 阻燃性能符合公共场所规范, 标识齐全;	无偏离
		4. 褶皱工艺、针脚锁边、辅材配置合规, 成品垂感良好、做工精细;	我司承诺所提供货物: 4. 褶皱工艺、针脚锁边、辅材配置合规, 成品垂感良好、做工精细;	无偏离
		5. 资料齐全、全新正品, 整体质量符合验收标准。	我司承诺所提供货物: 5. 资料齐全、全新正品, 整体质量符合验收标准。	无偏离
		三、定制窗帘包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含窗帘定制设计、面料主材、配套辅材、加工缝制、运输送货、上门安装、成品保护、资料提供、验收配合、不合格退换货等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物: 三、定制窗帘包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含窗帘定制设计、面料主材、配套辅材、加工缝制、运输送货、上门安装、成品保护、资料提供、验收配合、不合格退换货等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
65	轻钢龙骨隔墙	一、轻钢龙骨隔墙采购及施工要求 (一) 施工概况 本项目轻钢龙骨隔墙施工总面积约23.6m², 采用国标轻钢龙骨架构组合施工, 搭配阻燃板及防潮石膏板双层饰面, 整体结构稳固、防火隔音性能优良, 适配室内办公、教学场所隔断使用, 完全满足室内装饰安全、环保、隔音及消防验收标准。	我司承诺所提供货物: 一、轻钢龙骨隔墙采购及施工要求 (一) 施工概况 本项目轻钢龙骨隔墙施工总面积约23.6m², 采用国标轻钢龙骨架构组合施工, 搭配阻燃板及防潮石膏板双层饰面, 整体结构稳固、防火隔音性能优良, 适配室内办公、教学场所隔断使用, 完全满足室内装饰安全、环保、隔音及消防验收标准。	无偏离
		(二) 材料及工艺技术要求 1. 龙骨结构工艺: 隔墙采用75系列天地龙骨、竖向龙骨配套搭建, 设置2道穿心骨加固, 龙骨标准排布间距为400mm, 骨架排布均匀、连接牢固、受力均衡, 有效保障隔墙整体稳定性, 杜绝后期松动、变形、开裂问题。	我司承诺所提供货物: (二) 材料及工艺技术要求 1. 龙骨结构工艺: 隔墙采用75系列天地龙骨、竖向龙骨配套搭建, 设置2道穿心骨加固, 龙骨标准排布间距为400mm, 骨架排布均匀、连接牢固、受力均衡, 有效保障隔墙整体稳定性, 杜绝后期松动、变形、开裂问题。	无偏离

	2. 墙面基层及饰面用材：隔墙基层采用9厘阻燃板整体打底加固，面层铺贴9.5mm防潮石膏板，板材贴合紧密、铺贴平整，兼具阻燃、防潮、隔音、抗变形性能，适配室内长期使用场景。	我司承诺所提供货物： 2. 墙面基层及饰面用材：隔墙基层采用9厘阻燃板整体打底加固，面层铺贴9.5mm防潮石膏板，板材贴合紧密、铺贴平整，兼具阻燃、防潮、隔音、抗变形性能，适配室内长期使用场景。	无偏离
	3. 检测资料要求：中标供应商须提供广西质检院出具的有效检测报告，确保隔墙整体防火性能、隔音性能指标达标，所有检测资料真实有效、可溯源，满足项目验收及资料归档要求。	我司承诺所提供货物： 3. 检测资料要求：中标供应商须提供广西质检院出具的有效检测报告，确保隔墙整体防火性能、隔音性能指标达标，所有检测资料真实有效、可溯源，满足项目验收及资料归档要求。	无偏离
	(三) 成品质量要求 隔墙整体垂直平整、线条顺直，板面无凹凸、开裂、翘边、空鼓等质量缺陷；拼接收口严密规整，整体防火、隔音性能达标，结构安全稳固、耐久实用。	我司承诺所提供货物： (三) 成品质量要求 隔墙整体垂直平整、线条顺直，板面无凹凸、开裂、翘边、空鼓等质量缺陷；拼接收口严密规整，整体防火、隔音性能达标，结构安全稳固、耐久实用。	无偏离
	二、轻钢龙骨隔墙验收标准 1. 施工面积符合采购要求，75系列龙骨、穿心骨布置间距、加固工艺合规；	我司承诺所提供货物： 二、轻钢龙骨隔墙验收标准 1. 施工面积符合采购要求，75系列龙骨、穿心骨布置间距、加固工艺合规；	无偏离
	2. 9厘阻燃板打底、9.5mm防潮石膏板饰面用材及施工工艺达标；	我司承诺所提供货物： 2. 9厘阻燃板打底、9.5mm防潮石膏板饰面用材及施工工艺达标；	无偏离
	3. 提供广西质检院有效检测报告，隔墙防火、隔音性能指标合格；	我司承诺所提供货物： 3. 提供广西质检院有效检测报告，隔墙防火、隔音性能指标合格；	无偏离
	4. 成品墙面平整牢固、观感优良，无质量缺陷，符合室内隔墙施工验收规范。	我司承诺所提供货物： 4. 成品墙面平整牢固、观感优良，无质量缺陷，符合室内隔墙施工验收规范。	无偏离
	三、轻钢龙骨隔墙包干范围说明	我司承诺所提供货物：	无偏离

		本项为全费用综合包干内容，包含 75 系列轻钢龙骨、穿心骨、9 厘阻燃板、9.5mm 防潮石膏板、全套安装辅材、测量定位、骨架搭建、板材铺贴、收口处理、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及提供广西质检院检测报告等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	三、轻钢龙骨隔墙包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含 75 系列轻钢龙骨、穿心骨、9 厘阻燃板、9.5mm 防潮石膏板、全套安装辅材、测量定位、骨架搭建、板材铺贴、收口处理、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及提供广西质检院检测报告等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	
66	碳晶门	一、碳晶门采购及施工要求 (一) 施工概况 本项目采购安装碳晶门共计1樘，适用于室内办公、教学区域使用，整体采用高密度纤维板材质，环保达标、隔音性能优良、结构稳定不易变形，含全套上门安装服务及配套优质五金配件，满足室内安全、环保、耐久使用标准。	我司承诺所提供货物： 一、碳晶门采购及施工要求 (一) 施工概况 本项目采购安装碳晶门共计1樘，适用于室内办公、教学区域使用，整体采用高密度纤维板材质，环保达标、隔音性能优良、结构稳定不易变形，含全套上门安装服务及配套优质五金配件，满足室内安全、环保、耐久使用标准。	无偏离
		(二) 材料及工艺技术要求 1. 材质及规格要求：碳晶门整体厚度$\geq 45\text{mm}$，门体主材采用高密度纤维板，板材环保等级达到E0级，绿色环保、无刺激性异味，有害物质限量符合国家室内装饰材料环保标准，适配室内长期密闭环境使用。	我司承诺所提供货物： (二) 材料及工艺技术要求 1. 材质及规格要求：碳晶门整体厚度$\geq 45\text{mm}$，门体主材采用高密度纤维板，板材环保等级达到E0级，绿色环保、无刺激性异味，有害物质限量符合国家室内装饰材料环保标准，适配室内长期密闭环境使用。	无偏离
		2. 性能质量要求：成品门隔音性能$\geq 25\text{dB}$，有效阻隔室内外噪音干扰；门体结构稳定、做工精良，抗潮、抗压、不易变形、不开裂、不翘曲，适配室内常态化开关使用。	我司承诺所提供货物： 2. 性能质量要求：成品门隔音性能$\geq 25\text{dB}$，有效阻隔室内外噪音干扰；门体结构稳定、做工精良，抗潮、抗压、不易变形、不开裂、不翘曲，适配室内常态化开关使用。	无偏离
		3. 配套及施工要求：包含全套优质五金配件，配件适配性强、启闭顺畅、耐用防锈；含现场测量、定制加工、运输送货、上门安装、调平收口、开合调试等全套工序，安装贴合严实、缝隙均匀、开关无异响、牢固稳定。	我司承诺所提供货物： 3. 配套及施工要求：包含全套优质五金配件，配件适配性强、启闭顺畅、耐用防锈；含现场测量、定制加工、运输送货、上门安装、调平收口、开合调试等全套工序，安装贴合严实、缝隙均匀、开关无异响、牢固稳定。	无偏离

		4. 质保服务要求：项目整体质保期≥5年，质保期自整体竣工验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，中标单位须免费提供维修、调试、配件更换、返工整改等全套售后服务，保障门扇正常稳定使用。	我司承诺所提供货物： 4. 质保服务要求：项目整体质保期5年，质保期自整体竣工验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏，中标单位须免费提供维修、调试、配件更换、返工整改等全套售后服务，保障门扇正常稳定使用。	无偏离
		二、碳晶门验收标准 1. 采购数量为1樘，门体厚度、高密度纤维板材质、E0级环保指标符合采购要求；	我司承诺所提供货物： 二、碳晶门验收标准 1. 采购数量为1樘，门体厚度、高密度纤维板材质、E0级环保指标符合采购要求；	无偏离
		2. 门扇隔音性能≥25dB，结构固、不易变形，成品质量达标；	我司承诺所提供货物： 2. 门扇隔音性能 25dB，结构稳固不易变形，成品质量达标；	无偏离
		3. 配套五金齐全优质，安装规范、启闭顺畅、观感整洁；	我司承诺所提供货物： 3. 配套五金齐全优质，安装规范、启闭顺畅、观感整洁；	无偏离
		4. 质保条款明确，整体性能优良，符合室内装饰安装验收标准。	我司承诺所提供货物： 4. 质保条款明确，整体性能优良，符合室内装饰安装验收标准。	无偏离
		三、碳晶门包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含碳晶门主材、高密度纤维板门体、全套优质五金配件、尺寸勘测、定制加工、运输搬运、上门安装、调试收口、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及5年质保售后服务等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、碳晶门包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含碳晶门主材、高密度纤维板门体、全套优质五金配件、尺寸勘测、定制加工、运输搬运、上门安装、调试收口、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合及5年质保售后服务等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
67	矮柜定制	技术要求： 1. 规格尺寸：总长约 5.4m；分两种规格：①高 0.6m、深 0.4m ②高 0.9m、深 0.5m；隔层2层，含柜门及配套锁具，最终尺寸(隔层高)以现场实测为准。	我司承诺所提供货物： 技术要求： 1. 规格尺寸：总长约 5.4m；分两种规格：①高 0.6m、深 0.4m ②高 0.9m、深 0.5m；隔层2层，含柜门及配套锁具，最终尺寸(隔层高)以现场实测为准。	无偏离

		2. 板材要求: 柜体板厚度 $\geq 18\text{mm}$, 背板厚度 $\geq 9\text{mm}$; 所有人造板环保等级E1 级及以上, 执行 GB 18580-2017, 板材不变形、不开裂。	我司承诺所提供货物: 2. 板材要求: 柜体板厚度 18mm , 背板厚度 9mm ; 所有人造板环保等级E1 级, 执行 GB 18580-2017, 板材不变形、不开裂。	无偏离
		3. 工艺做工: 板材封边严密平整、无翘边脱胶; 柜门开合顺畅、缝隙均匀, 整体结构稳固。	我司承诺所提供货物: 3. 工艺做工: 板材封边严密平整、无翘边脱胶; 柜门开合顺畅、缝隙均匀, 整体结构稳固。	无偏离
		4. 外观颜色: 柜体颜色、饰面以甲方确认样板为准, 同批次无色差。	我司承诺所提供货物: 4. 外观颜色: 柜体颜色、饰面以甲方确认样板为准, 同批次无色差。	无偏离
		5. 配件要求: 五金、锁具质量可靠, 启闭灵活、牢固耐用。	我司承诺所提供货物: 5. 配件要求: 五金、锁具质量可靠, 启闭灵活、牢固耐用。	无偏离
		6. 资料要求: 随货提供产品合格证及板材甲醛释放量检测报告。	我司承诺所提供货物: 6. 资料要求: 随货提供产品合格证及板材甲醛释放量检测报告。	无偏离
		8. 质保服务: 整体免费质保不少于 5 年, 质保期内非人为损坏免费维修更换。	我司承诺所提供货物: 7. 质保服务: 整体免费质保 5 年, 质保期内非人为损坏免费维修更换。	无偏离
68	墙面腻子、乳胶漆	一、施工概况 本项目墙面腻子乳胶漆施工总面积约 150 m^2 , 整体采用标准化室内涂装工艺施工, 保证基层平整牢固、面层环保美观, 满足室内办公教学场所使用及验收标准。	我司承诺所提供货物: 一、施工概况 本项目墙面腻子乳胶漆施工总面积约 150 m^2 , 整体采用标准化室内涂装工艺施工, 保证基层平整牢固、面层环保美观, 满足室内办公教学场所使用及验收标准。	无偏离
		二、材料及工艺技术要求 1. 基层工艺要求: 墙面基层采用三遍立邦防潮腻子分层找平施工, 每遍腻子干透后进行精细打磨作业, 基面平整、坚实、无粉化、无起皮缺陷。整体采用一底两面标准涂装	我司承诺所提供货物: 二、材料及工艺技术要求 1. 基层工艺要求: 墙面基层采用三遍立邦防潮腻子分层找平施工, 每遍腻子干透后进行精细打磨作业, 基面平整、坚实、无粉化、无	无偏离

		工艺, 工序完整、施工规范。	起皮缺陷。整体采用一底两面标准涂装工艺, 工序完整、施工规范。	
		2. 面层材料要求: 面漆采用立邦净味二合一乳胶漆, 为全新正品原厂材料, 净味环保、安全无异味, 漆膜附着力强、耐擦洗、不易褪色, 符合室内公共场所环保装饰标准。	我司承诺所提供货物: 2. 面层材料要求: 面漆采用立邦净味二合一乳胶漆, 为全新正品原厂材料, 净味环保、安全无异味, 漆膜附着力强、耐擦洗、不易褪色, 符合室内公共场所环保装饰标准。	无偏离
		3. 施工质量精度要求: 乳胶漆施工涂刷均匀饱满, 无漏刷、透底、积灰问题; 成品墙面无流挂、无色差、无开裂、无砂眼; 整体墙面平整度误差 $\leq 2\text{mm}$, 阴阳角顺直方正、线条规整统一。	我司承诺所提供货物: 3. 施工质量精度要求: 乳胶漆施工涂刷均匀饱满, 无漏刷、透底、积灰问题; 成品墙面无流挂、无色差、无开裂、无砂眼; 整体墙面平整度误差 2mm , 阴阳角顺直方正、线条规整统一。	无偏离
		三、验收标准 1. 施工面积达标, 严格执行三遍防潮腻子、精细打磨、一底两面完整施工工序;	我司承诺所提供货物: 三、验收标准 1. 施工面积达标, 严格执行三遍防潮腻子、精细打磨、一底两面完整施工工序;	无偏离
		2. 所用乳胶漆为立邦净味二合一正品材料, 环保性能达标;	我司承诺所提供货物: 2. 所用乳胶漆为立邦净味二合一正品材料, 环保性能达标;	无偏离
		3. 墙面平整度 $\leq 2\text{mm}$, 漆面均匀顺滑, 无流挂、无色差、无明显施工瑕疵;	我司承诺所提供货物: 3. 墙面平整度 2mm , 漆面均匀顺滑, 无流挂、无色差、无明显施工瑕疵;	无偏离
		4. 整体施工牢固耐久、观感整洁, 符合室内装饰工程验收规范。	我司承诺所提供货物: 4. 整体施工牢固耐久、观感整洁, 符合室内装饰工程验收规范。	无偏离
		四、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价, 包含基层清理、立邦防潮腻子、打磨找平、底漆面漆、立邦净味乳胶漆主材、人工涂刷、边角收口、成品保护、现场清洁、质量整改、验收配合等所有费用, 采购人无需另行支付其他任何费用。	我司承诺所提供货物: 四、包干范围说明 本项目为全费用综合包干价, 包含基层清理、立邦防潮腻子、打磨找平、底漆面漆、立邦净味乳胶漆主材、人工涂刷、边角收口、成品保护、现场清洁、质量整改、验收配合等所有费用, 采购人无需另行支付其他任何费用。	无偏离



69	照明系统、弱电系统改造	一、照明及弱电系统改造采购及施工要求 1. 施工概况及线材规格：本次照明、弱电改造施工面积约 77 m²，电路布线全部采用国标单股铜芯线；照明、插座回路采用 2.5mm² 铜芯线，空调回路采用 4mm² 铜芯线，线材品质合规、导电稳定、安全耐用，符合室内电气施工标准。	我司承诺所提供货物： 一、照明及弱电系统改造采购及施工要求 1. 施工概况及线材规格：本次照明、弱电改造施工面积约 77 m²，电路布线全部采用国标单股铜芯线；照明、插座回路采用 2.5mm² 铜芯线，空调回路采用 4mm² 铜芯线，线材品质合规、导电稳定、安全耐用，符合室内电气施工标准。	无偏离
		2. 弱电布线工艺要求：室内视频线、音响线、网线等所有弱电线路全部采用管槽预埋敷设工艺，线路规整、隐蔽安全；本次施工不含室外主进线改造内容，仅负责室内全套强弱电点位布线施工。	我司承诺所提供货物： 2. 弱电布线工艺要求：室内视频线、音响线、网线等所有弱电线路全部采用管槽预埋敷设工艺，线路规整、隐蔽安全；本次施工不含室外主进线改造内容，仅负责室内全套强弱电点位布线施工。	无偏离
		3. 施工规范及标识要求：所有强弱电布线严格按照现场设备点位精准布设，线路走向规范、排布整齐，强弱电分离施工；所有线路、点位标识清晰、标注规范，便于后期检修维护。施工全过程严格执行 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》国家规范。	我司承诺所提供货物： 3. 施工规范及标识要求：所有强弱电布线严格按照现场设备点位精准布设，线路走向规范、排布整齐，强弱电分离施工；所有线路、点位标识清晰、标注规范，便于后期检修维护。施工全过程严格执行 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》国家规范。	无偏离
		二、照明及弱电系统改造验收标准 1. 布线面积、铜芯线规格匹配采购要求，线材为国标单股铜芯线，材质合规；	我司承诺所提供货物： 二、照明及弱电系统改造验收标准 1. 布线面积、铜芯线规格匹配采购要求，线材为国标单股铜芯线，材质合规；	无偏离
		2. 弱电线路全部入管入槽，	我司承诺所提供货物：	无偏离

		布线规整规范, 施工范围符合约定要求;	2. 弱电线路全部入管入槽, 布线规整规范, 施工范围符合约定要求;	
		3. 按设备点位精准布线, 线路标识清晰完整, 便于运维检修;	我司承诺所提供货物: 3. 按设备点位精准布线, 线路标识清晰完整, 便于运维检修;	无偏离
		4. 施工工艺、布线标准完全符合国家现行电气及综合布线规范, 系统运行稳定、验收合格。	我司承诺所提供货物: 4. 施工工艺、布线标准完全符合国家现行电气及综合布线规范, 系统运行稳定、验收合格。	无偏离
		三、照明及弱电系统改造包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含国标铜芯线材、线管线槽辅材、点位定位、开槽布线、穿线敷设、线路标识、规整收纳、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合等全部费用 (不含室外主进线施工), 采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物: 三、照明及弱电系统改造包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含国标铜芯线材、线管线槽辅材、点位定位、开槽布线、穿线敷设、线路标识、规整收纳、成品保护、现场清理、质量整改、验收配合等全部费用 (不含室外主进线施工), 采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
70	灯具及安装	一、灯具采购及安装施工要求 1. 品牌要求: 本项目所用灯具选用 TCL、三雄极光、欧普及以上同档次正规品牌, 产品为全新正品、原厂合格产品, 性能稳定、质量可靠, 符合室内教学场所长期使用标准。	我司承诺所提供货物: 一、灯具采购及安装施工要求 1. 品牌要求: 本项目所用灯具选用 TCL、三雄极光、欧普同档次正规品牌, 产品为全新正品、原厂合格产品, 性能稳定、质量可靠, 符合室内教学场所长期使用标准。	无偏离
		2. 灯具配置规格: 本次灯具安装包含条形灯、筒灯、LED 及硅胶灯带; 其中条形灯不少于 20 盏, 单灯规格 1200×100×50mm; 筒灯不少于 18 个, 适配 8cm 标准开孔; LED 灯带、硅胶灯带按现场实际敷设长度据实施工安装。	我司承诺所提供货物: 2. 灯具配置规格: 本次灯具安装包含条形灯、筒灯、LED 及硅胶灯带; 其中条形灯 20 盏, 单灯规格 1200×100×50mm; 筒灯 18 个, 适配 8cm 标准开孔; LED 灯带、硅胶灯带按现场实际敷设长度据实施工安装。	无偏离
		3. 产品性能参数: 所有灯具均为 LED 光源, 整机无频闪, 光线柔和护眼, 适配教室办公照明场景; 灯具防护等级 ≥	我司承诺所提供货物: 3. 产品性能参数: 所有灯具均为 LED 光源, 整机无频闪, 光线柔和	无偏离

	IP20, 防尘防触碰, 满足室内安全使用标准, 耐用性强、故障率低。	护眼, 适配教室办公照明场景; 灯具防护等级 IP20, 防尘防触碰, 满足室内安全使用标准, 耐用性强、故障率低。	
	4. 施工工艺要求: 灯具安装位置精准、排布整齐、固定牢固, 接线规范、绝缘可靠, 无松动、无虚接、无安全隐患; 灯带敷设平整顺直、贴合顶面, 整体照明效果均匀通透、观感整洁规范。	我司承诺所提供货物: 4. 施工工艺要求: 灯具安装位置精准、排布整齐、固定牢固, 接线规范、绝缘可靠, 无松动、无虚接、无安全隐患; 灯带敷设平整顺直、贴合顶面, 整体照明效果均匀通透、观感整洁规范。	无偏离
	5. 质保服务要求: 所有灯具及配套安装工程整体质保期 ≥ 2 年, 质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏, 中标单位免费提供维修、更换、调试等全套售后服务, 保障照明系统正常稳定运行。	我司承诺所提供货物: 5. 质保服务要求: 所有灯具及配套安装工程整体质保期 2 年, 质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏, 中标单位免费提供维修、更换、调试等全套售后服务, 保障照明系统正常稳定运行。	无偏离
	二、灯具采购及安装验收标准 1. 灯具品牌符合采购档次要求, 为全新正品、原厂合格产品;	我司承诺所提供货物: 二、灯具采购及安装验收标准 1. 灯具品牌符合采购档次要求, 为全新正品、原厂合格产品;	无偏离
	2. 条形灯、筒灯数量及规格参数达标, 灯带按实敷设, 配置齐全;	我司承诺所提供货物: 2. 条形灯、筒灯数量及规格参数达标, 灯带按实敷设, 配置齐全;	无偏离
	3. 灯具无频闪、防护等级 $\geq$ IP20, 照明性能、安全指标达标;	我司承诺所提供货物: 3. 灯具无频闪、防护等级 IP20, 照明性能、安全指标达标;	无偏离
	4. 安装牢固规范、接线安全可靠, 照明效果良好, 整体质量验收合格。	我司承诺所提供货物: 4. 安装牢固规范、接线安全可靠, 照明效果良好, 整体质量验收合格。	无偏离
	三、灯具采购及安装包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含品牌灯具主材、灯带、配套辅材、开孔适配、线路对接、安装固定、调试亮灯、成品保护、现场清理、质量整改、验	我司承诺所提供货物: 三、灯具采购及安装包干范围说明 本项为全费用综合包干内容, 包含品牌灯具主材、灯带、配套辅材、开孔适配、线路对接、安装固定、调试亮灯、成品保护、现场清理、	无偏离

		收配合及 2 年质保服务等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	质量整改、验收配合及 2 年质保服务等全部费用, 采购人无需额外支付任何费用。	
71	开关插座及安装	一、开关插座采购及安装施工要求 1. 品牌及认证要求: 本项目所用开关、插座、排插选用公牛、视贝、TCL 或同档次正规品牌, 产品为全新正品, 具备有效的 CCC 强制认证, 质量可靠、符合国家电气安全使用标准, 适配室内教学场景长期使用。	我司承诺所提供货物: 一、开关插座采购及安装施工要求 1. 品牌及认证要求: 本项目所用开关、插座、排插选用公牛、视贝、TCL 或同档次正规品牌, 产品为全新正品, 具备有效的 CCC 强制认证, 质量可靠、符合国家电气安全使用标准, 适配室内教学场景长期使用。	无偏离
		2. 采购配置数量: 本次安装开关约 4 个、插座约 10 个、6 位三插排插约 5 个, 按现场点位精准布设安装, 满足日常教学及办公用电使用需求。	我司承诺所提供货物: 2. 采购配置数量: 本次安装开关约 4 个、插座约 10 个、6 位三插排插约 5 个, 按现场点位精准布设安装, 满足日常教学及办公用电使用需求。	无偏离
		3. 材质及安全要求: 开关插座面板采用阻燃 PC 材质, 耐高温、抗冲击、不易变色, 安全阻燃; 设备接线规范、压接牢固、绝缘可靠, 无松动、虚接、漏电等安全隐患, 整体施工完全符合室内电气安全施工规范。	我司承诺所提供货物: 3. 材质及安全要求: 开关插座面板采用阻燃 PC 材质, 耐高温、抗冲击、不易变色、安全阻燃; 设备接线规范、压接牢固、绝缘可靠, 无松动、虚接、漏电等安全隐患, 整体施工完全符合室内电气安全施工规范。	无偏离
		二、开关插座验收标准 1. 产品品牌档次符合采购要求, 具备 CCC 认证, 为全新正品合格产品;	我司承诺所提供货物: 二、开关插座验收标准 1. 产品品牌档次符合采购要求, 具备 CCC 认证, 为全新正品合格产品;	无偏离
		2. 开关、插座、排插配置数量达标, 安装点位准确、布局规整;	我司承诺所提供货物: 2. 开关、插座、排插配置数量达标, 安装点位准确、布局规整;	无偏离
		3. 面板采用阻燃 PC 材质, 安全性能达标, 接线牢固、电气运行稳定;	我司承诺所提供货物: 3. 面板采用阻燃 PC 材质, 安全性能达标, 接线牢固、电气运行稳定;	无偏离
		4. 安装规范、贴合墙面、无松动隐患, 整体安全合规、验收合格。	我司承诺所提供货物: 4. 安装规范、贴合墙面、无松动	无偏离

			隐患，整体安全合规、验收合格。	
		三、开关插座包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含开关、插座、排插主材、配套辅材、点位定位、接线安装、调试通电、面板调平、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	我司承诺所提供货物： 三、开关插座包干范围说明 本项为全费用综合包干内容，包含开关、插座、排插主材、配套辅材、点位定位、接线安装、调试通电、面板调平、成品保护、现场清理、质量整改及验收配合等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。	无偏离
72	垃圾清运费及保洁	一、垃圾清运及保洁采购及施工要求 1. 垃圾清运施工要求：服务覆盖本次项目 77 m²施工全域范围，包含施工全过程产生的各类装修建筑垃圾、废料杂物统一收集、分类装袋、场内搬运及全部外运处置，做到垃圾日产日清、无堆积、无遗留，保障施工场地整洁有序。	我司承诺所提供货物： 一、垃圾清运及保洁采购及施工要求 1. 垃圾清运施工要求：服务覆盖本次项目 77 m²施工全域范围，包含施工全过程产生的各类装修建筑垃圾、废料杂物统一收集、分类装袋、场内搬运及全部外运处置，做到垃圾日产日清、无堆积、无遗留，保障施工场地整洁有序。	无偏离
		2. 完工深度保洁要求：项目整体施工完成后开展全域深度保洁作业，全面清扫、擦拭、除尘、除味，彻底清除现场建筑垃圾、浮尘、污渍、杂物，确保施工区域无残留垃圾、无粉尘积灰、无装修异味，场地干净整洁、达标交付。	我司承诺所提供货物： 2. 完工深度保洁要求：项目整体施工完成后开展全域深度保洁作业，全面清扫、擦拭、除尘、除味，彻底清除现场建筑垃圾、浮尘、污渍、杂物，确保施工区域无残留垃圾、无粉尘积灰、无装修异味，场地干净整洁、达标交付。	无偏离
		二、垃圾清运及保洁验收标准 1. 清运保洁范围全覆盖 96 m²施工区域，无死角、无遗漏；	我司承诺所提供货物： 二、垃圾清运及保洁验收标准 1. 清运保洁范围全覆盖 96 m²施工区域，无死角、无遗漏；	无偏离
		2. 建筑垃圾全部装袋、搬运、外运完毕，现场无垃圾堆积残留；	我司承诺所提供货物： 2. 建筑垃圾全部装袋、搬运、外运完毕，现场无垃圾堆积残留；	无偏离

		3. 深度保洁到位，场地无粉尘、无杂物、无装修异味；	我司承诺所提供货物： 3. 深度保洁到位，场地无粉尘、无杂物、无装修异味；	无偏离
		4. 整体场地干净整洁，满足竣工验收及正常使用标准。	4. 整体场地干净整洁，满足竣工验收及正常使用标准。	无偏离
效果参考图				
1	互动智慧教室 教学区		我司承诺方案效果图仅供参考，严格按照采购人最终确认的方案实施，并由我司负责提供效果图： 	无偏离
2	观摩区及成果 展示区	 	我司承诺方案效果图仅供参考，严格按照采购人最终确认的方案实施，并由我司负责提供效果图：  	无偏离
3	美育与心理区		我司承诺方案效果图仅供参考，严格按照采购人最终确认的方案实施，并由我司负责提供效果图： 	无偏离

4	教研办公区		我司承诺方案效果图仅供参考，严格按照采购人最终确认的方案实施，并由我司负责提供效果图： 	无偏离
---	-------	---	---	-----

注：

1. 说明：应对照采购需求文件中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。
4. 如果采购需求商务条款为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明响应货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按响应无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“响应无效”条款。
5. 如技术偏离表中的响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
6. 本表可扩展

法定代表人或授权代表签字或盖章：_____

供应商公章：广西南宁伊壹科技有限公司

日期：2026年6月12日

2.2. 对本项目采购需求一览表中的商务条款的响应偏离表

序号	采购需求文件要求（注明章节及条款号）	响应文件响应内容	偏离说明
1	供应商资格要求： 1. 供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格的供应商。	我司承诺所提供货物： 供应商资格要求： 1. 供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格的供应商。	无偏离
	2. 本项目不接受联合体报价，不允许分包、不允许挂靠。	我司承诺所提供货物： 2. 本项目不接受联合体报价，不允许分包、不允许挂靠。	无偏离
	3. 企业经营业绩良好，有良好的商业信誉和健全的内部管理制度，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	我司承诺所提供货物： 3. 企业经营业绩良好，有良好的商业信誉和健全的内部管理制度，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	无偏离
2	合同签订日期： 成交公告发布后 10 个日历日内。	我司承诺所提供货物： 合同签订日期： 成交公告发布后 10 个日历日内。	无偏离
3	交付时间及地点： 交付时间：合同签订后 45 个日历日内完成交付。 交付地点：广西职业师范学院（采购人指定地点）。	我司承诺所提供货物： 交付时间及地点： 交付时间：合同签订后 45 个日历日内完成交付。 交付地点：广西职业师范学院（采购人指定地点）。	无偏离
4	质量及服务要求： 1. 自最终验收合格之日起整体项目质保期不少于 1 年，质保期采购需求有特别要求的，以采购需求质保期为准	我司承诺所提供货物： 质量及服务要求： 1. 自最终验收合格之日起整体项目质保期 1 年，质保期采购需求有特别要求的，以采购需求质保期为准	无偏离
	2. 在质保期内非因人为及不可抗拒因素	我司承诺所提供货物：	无偏离

	的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。其余按厂家承诺提供相关服务。	2. 在质保期内非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。其余按厂家承诺提供相关服务。	
	3. 成交人应接到报修通知后在 4 小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。	我司承诺所提供货物： 3. 成交人应接到报修通知后在 4 小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。	无偏离
5	成交规则： 按政采云平台公开询价低价成交规则，在满足采购需求，同等质量、服务的情况下，报价总价低价（优惠率高）成交，报价必须在最高控制报价范围内，否则报价无效。	我司承诺所提供货物： 成交规则： 按政采云平台公开询价低价成交规则，在满足采购需求，同等质量、服务的情况下，报价总价低价（优惠率高）成交，报价必须在最高控制报价范围内，否则报价无效。	无偏离
6	履约保证金： 项目成交后，成交供应商在合同签订前，以转账方式向采购人缴纳中标金额的 5%（对中小微企业只收取合同价的 2%）作为履约保证金。全部货物验收合格满 1 年后，成交供应商向采购人提出办理退还履约保证金申请，采购人应在收到申请相关材料后 15 个工作日内完成无息退付，如有扣除履约保证金的情形，只退履约保证金扣除后的余款（无息）。 采购人收款账户：广西职业师范学院 采购人收款账号：2102111309264000331 采购人开户银行：工行南宁市西乡塘支行 纳税人识别号：124500004985047071	我司承诺所提供货物： 履约保证金： 项目成交后，成交供应商在合同签订前，以转账方式向采购人缴纳中标金额的 5%（对中小微企业只收取合同价的 2%）作为履约保证金。全部货物验收合格满 1 年后，成交供应商向采购人提出办理退还履约保证金申请，采购人应在收到申请相关材料后 15 个工作日内完成无息退付，如有扣除履约保证金的情形，只退履约保证金扣除后的余款（无息）。 采购人收款账户：广西职业师范学院 采购人收款账号：2102111309264000331 采购人开户银行：工行南宁市西乡塘支行 纳税人识别号：124500004985047071	无偏离
7	付款方式： 该项目无预付款，验收合格后，采购人一次性向成交供应商支付合同价 100% 的款项。付款前成交供应商须开具符合国家规	我司承诺所提供货物： 付款方式： 该项目无预付款，验收合格后，采购	无偏离

	定以及符合采购人财务管理要求的相应发票给采购人。	人一次性向成交供应商支付合同价100%的款项。付款前成交供应商须开具符合国家规定以及符合采购人财务管理要求的相应发票给采购人。	
8	报价要求: 1. 一次性报价, 报价须为人民币报价(含税), 包含: 产品价、运输费(含装卸费)、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务, 供应商应分别报价。对于本文件中未列明, 而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时, 采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用, 并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。	我司承诺所提供货物: 报价要求: 1. 一次性报价, 报价须为人民币报价(含税), 包含: 产品价、运输费(含装卸费)、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务, 供应商应分别报价。对于本文件中未列明, 而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时, 采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用, 并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。	无偏离
	2. 报价超过项目预算控制价, 为无效报价。	我司承诺所提供货物: 2. 报价超过项目预算控制价, 为无效报价。	无偏离
	3. 评审中出现下列情形之一的, 评审小组应当启动异常低价响应审查程序: (1) 响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的, 即响应报价$<$全部通过符合性审查供应商响应报价平均值$\times$50%; (2) 响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的, 即响应报价$<$通过符合性审查的次低报价供应商响应报价$\times$50%; (3) 响应报价低于采购项目最高限价45%的, 即响应报价$<$采购项目最高限价$\times$45%; (4) 评审小组基于专业判断, 认为供应商报价过低, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审小组启动异常低价响应审查后, 属于前述第(1)项至第(4)项情形的, 应当	我司承诺所提供货物: 3. 评审中出现下列情形之一的, 评审小组应当启动异常低价响应审查程序: (1) 响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的, 即响应报价$<$全部通过符合性审查供应商响应报价平均值$\times$50%; (2) 响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的, 即响应报价$<$通过符合性审查的次低报价供应商响应报价$\times$50%; (3) 响应报价低于采购项目最高限价45%的, 即响应报价$<$采购项目最高限价$\times$45%; (4) 评审小组基于专业判断, 认为供应商报价过低, 有可能影响产品质量	无偏离

	要求相关供应商在评审现场合理的时间 内对响应价格作出解释,提供项目具体成本 测算等与报价合理性相关的书面说明 及必要的证明材料,包括但不限于原材料 成本、人工成本、制造费用等,供应商的 需在 60 分钟内提供相关材料,否则评审 小组将其响应作为无效响应处理。其中, 属于第 3 项情形,供应商已随投标(响应) 文件一并提交相关书面说明及必要的证 明材料的,在评审现场可不再重复提交。	量或者不能诚信履约的其他情形。 评审小组启动异常低价响应审查后, 属于前述第(1)项至第(4)项情形 的,应当要求相关供应商在评审现场 合理的时间对响应价格作出解释, 提供项目具体成本测算等与报价合 理性相关的书面说明及必要的证明 材料,包括但不限于原材料成本、人 工成本、制造费用等,供应商的需在 60 分钟内提供相关材料,否则评审 小组将其响应作为无效响应处理。其 中,属于第 3 项情形,供应商已随投 标(响应)文件一并提交相关书面说 明及必要的证明材料的,在评审现场 可不再重复提交。	
9	报价材料要求: (1) 项目报价表(格式见附件 1);	我司承诺所提供货物: 报价材料要求: (1)项目报价表(格式见附件 1);	无偏离
	(2) 响应偏离表(格式见附件 2)	我司承诺所提供货物: (2) 响应偏离表(格式见附件 2)	无偏离
	(3) 服务承诺书(格式自拟);	我司承诺所提供货物: (3) 服务承诺书(格式自拟);	无偏离
	(4) 报价供应商营业执照、法人(或 项目负责人)身份证明、授权委托书(如 有);	我司承诺所提供货物: (4) 报价供应商营业执照、法人 (或项目负责人)身份证明、授权委 托书(如有);	无偏离
	(5) 中小微企业声明函(如有);	我司承诺所提供货物: (5) 中小微企业声明函(如有);	无偏离
	(6) “信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)信用截图;	我司承诺所提供货物: (6) “信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)信用 截图;	无偏离
	(7) 需求中要求提供的其他相关检测 报告、认证证书复印件等材料。	我司承诺所提供货物:	无偏离

		(7) 需求中要求提供的其他相关检测报告、认证证书复印件等材料。	
	(8) 以上材料均需加盖报价单位公章一起打包成单个文件上传扫描电子版, 不接受 word 可修改版。	我司承诺所提供货物: (8) 以上材料均需加盖报价单位公章一起打包成单个文件上传扫描电子版, 不接受 word 可修改版。	无偏离
10	验收标准: 各分项有验收标准的按各分项的验收标准验收, 没有的, 按以下标准验收: 一. 货物服务部分: 1. 按采购需求参数标准进行验收, 验收时如有必要采购人有权委托具有CMA资质的第三方检验机构对供应商提供的相关产品随机抽检完全符合国家标准和采购文件技术要求, 并出具质量检测合格报告, 所有检测费用由成交人承担。	我司承诺所提供货物: 验收标准: 各分项有验收标准的按各分项的验收标准验收, 没有的, 按以下标准验收: 一. 货物服务部分: 1. 按采购需求参数标准进行验收, 验收时如有必要采购人有权委托具有CMA资质的第三方检验机构对供应商提供的相关产品随机抽检完全符合国家标准和采购文件技术要求, 并出具质量检测合格报告, 所有检测费用由成交人承担。	无偏离
	2. 经抽检检验发现成交人所提供的货物与报价文件中承诺的技术参数不符的, 采购人有权拒绝验收, 并要求成交人提供符合规格的产品。若成交人拒绝提供, 采购人有权报同级财政监督管理部门进行处理, 由此引发的所有损失由成交人承担。	我司承诺所提供货物: 2. 经抽检检验发现成交人所提供的货物与报价文件中承诺的技术参数不符的, 采购人有权拒绝验收, 并要求成交人提供符合规格的产品。若成交人拒绝提供, 采购人有权报同级财政监督管理部门进行处理, 由此引发的所有损失由成交人承担。	无偏离
	3. 所有货物安装完毕后, 采购人有权指定具有环境检测资质的机构对本项目安装环境出具环境检测报告, 检测费用由成交人负责。如环境检测不能达到国家标准, 成交人须在10个工作日内整改完成, 所产生的费用由成交人负责。	我司承诺所提供货物: 3. 所有货物安装完毕后, 采购人有权指定具有环境检测资质的机构对本项目安装环境出具环境检测报告, 检测费用由成交人负责。如环境检测不能达到国家标准, 成交人须在10个工作日内整改完成, 所产生的费用由成交人负责。	无偏离

二、装修部分项目按以下标准验收： （一）执行规范 按 GB 50210-2018、GB 50303、GB 50242、GB 50222-2017 建筑内部装修防火规范、GB 50325-2020 及现行相关国家规范、设计图纸验收。	我司承诺所提供货物： 二、装修部分项目按以下标准验收： （一）执行规范 按 GB 50210-2018、GB 50303、GB 50242、GB 50222-2017 建筑内部装修防火规范、GB 50325-2020 及现行相关国家规范、设计图纸验收。	无偏离
（二）工程质量验收要点 1. 防水：有水区域做防水及附加层，闭水试验 48 小时无渗漏、无积水、无倒坡。 2. 水电：给水试压合格无渗漏，排水通畅无堵塞；强弱电规范布设，回路合理，开关插座接地、通电正常，隐蔽工程验收资料齐全。 3. 墙地顶面：基层牢固无空鼓开裂，平整度、垂直度符合规范；瓷砖铺贴平整、空鼓率合规，勾缝密实；乳胶漆无色差、流坠、起皮开裂。 5. 吊顶门窗：吊顶龙骨牢固、板面平整无变形裂缝；门窗安装牢固、启闭顺畅、密封良好，钢化玻璃带 3C 认证。 6. 室内环保：竣工后做室内环境检测，甲醛、苯、TVOC 等达标，出具 CMA 报告，合格方可交付。	我司承诺所提供货物： （二）工程质量验收要点 1. 防水：有水区域做防水及附加层，闭水试验 48 小时无渗漏、无积水、无倒坡。 2. 水电：给水试压合格无渗漏，排水通畅无堵塞；强弱电规范布设，回路合理，开关插座接地、通电正常，隐蔽工程验收资料齐全。 3. 墙地顶面：基层牢固无空鼓开裂，平整度、垂直度符合规范；瓷砖铺贴平整、空鼓率合规，勾缝密实；乳胶漆无色差、流坠、起皮开裂。 5. 吊顶门窗：吊顶龙骨牢固、板面平整无变形裂缝；门窗安装牢固、启闭顺畅、密封良好，钢化玻璃带 3C 认证。 6. 室内环保：竣工后做室内环境检测，甲醛、苯、TVOC 等达标，出具 CMA 报告，合格方可交付。	无偏离
（三）消防安全验收要点（强制） 1. 所有吊顶、墙面、隔断、木作、软包等装修材料燃烧性能等级达标，提供防火检测及阻燃合格资料。 2. 不得占用、堵塞、缩小疏散通道及安全出口，疏散路线保持畅通。 3. 管道井、穿墙孔洞、吊顶缝隙防火封堵严实，不得擅自破坏防火隔墙、防火墙。 4. 烟感、喷淋、消火栓、应急照明、疏散指示等消防设施不遮挡、不得擅自移位，全部复位完好、功能正常。 5. 电气管线采用阻燃保护，吊顶内布线规	我司承诺所提供货物： （三）消防安全验收要点（强制） 1. 所有吊顶、墙面、隔断、木作、软包等装修材料燃烧性能等级达标，提供防火检测及阻燃合格资料。 2. 不得占用、堵塞、缩小疏散通道及安全出口，疏散路线保持畅通。 3. 管道井、穿墙孔洞、吊顶缝隙防火封堵严实，不得擅自破坏防火隔墙、防火墙。 4. 烟感、喷淋、消火栓、应急照明、	无偏离

	范，无可燃材料包裹线路。 6. 需消防备案或验收的项目，完成消防备案 / 验收合格后方可投入使用。	疏散指示等消防设施不遮挡、不擅自移位，全部复位完好、功能正常。 5. 电气管线采用阻燃保护，吊顶内布线规范，无可燃材料包裹线路。 6. 需消防备案或验收的项目，完成消防备案 / 验收合格后方可投入使用。	
	(四) 总体验收合格要求 主控项目(防水、水电、消防、环保)全部合格;外观观感整洁美观,材料合格证、检测报告、隐蔽记录、竣工资料、消防环保资料齐全,符合设计及规范要求,无安全及消防隐患。	我司承诺所提供货物: (四) 总体验收合格要求 主控项目(防水、水电、消防、环保)全部合格;外观观感整洁美观,材料合格证、检测报告、隐蔽记录、竣工资料、消防环保资料齐全,符合设计及规范要求,无安全及消防隐患。	无偏离
	(五) 不合格处理 消防、防水、安全等主控项目不合格必须无条件返工;环保、消防不达标的,严禁投入使用,整改复检合格后方可验收交付。	我司承诺所提供货物: (五) 不合格处理 消防、防水、安全等主控项目不合格必须无条件返工;环保、消防不达标的,严禁投入使用,整改复检合格后方可验收交付。	无偏离
11	其他要求: 1. 本项目商务条款和采购需求表均为实质性参数要求和条件,供应商必须满足或优于,并在响应文件中如实作出响应满足或优于,否则响应文件无效。	我司承诺所提供货物: 其他要求: 1. 本项目商务条款和采购需求表均为实质性参数要求和条件,供应商必须满足或优于,并在响应文件中如实作出响应满足或优于,否则响应文件无效。	无偏离
	2. 本项目不组织实地考察。	我司承诺所提供货物: 2. 本项目不组织实地考察。	无偏离
	3. 如成交人不履行与采购人订立的合同,导致采购人无法完成本次采购任务的,履约保证金不予退还。	我司承诺所提供货物: 3. 如成交人不履行与采购人订立的合同,导致采购人无法完成本次采购任务的,履约保证金不予退还。	无偏离

	4. 若成交人无正当理由放弃成交资格，采购人有权向上级采购监管部门报备相关情况，所造成的后果由供应商负责。	我司承诺所提供货物： 4. 若成交人无正当理由放弃成交资格，采购人有权向上级采购监管部门报备相关情况，所造成的后果由供应商负责。	无偏离
	5. 填写响应偏离表时，供应商应根据响应的货物（服务）的技术性能及自身情况做出实际响应，否则报价无效。	我司承诺所提供货物： 5. 填写响应偏离表时，供应商应根据响应的货物（服务）的技术性能及自身情况做出实际响应，否则报价无效。	无偏离
	6. 方案效果图仅供参考，最终安采购人确认后的方案实施。方案效果图由成交供应商提供。	我司承诺所提供货物： 6. 方案效果图仅供参考，最终安采购人确认后的方案实施。方案效果图由成交供应商提供。	无偏离

注：

1. 说明：应对照采购需求文件中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。
4. 如果采购需求商务条款为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明响应货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按响应无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“响应无效”条款。
5. 如技术偏离表中的响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
6. 本表可扩展

法定代表人或授权代表签字或盖章：_____

供应商公章：广西南宁伊壹科技有限公司

日期：2026年6月12日

3、服务承诺书

服务承诺书

致：广西职业技术学院

本公司作为参与项目名称：职业师范双向互动智慧实验室家具定制及现场环境改造服务采购项目编号：ZSY2026-ZXXJ-003 在线询价的供应商，已认真研读本项目全部采购文件、技术要求、商务条款、验收标准及相关规定，充分理解项目所有内容要求。为保证本项目顺利实施、保质保量按期完成，我司自愿作出如下郑重承诺，并严格遵照执行：

一、资质与合规承诺

1. 我司完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，为具有独立法人资格的合法经营企业，商业信誉良好，内部管理制度健全，目前未处于责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态。
2. 我司未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，可随时配合采购人核查相关信用信息。
3. 本项目不采用联合体形式参与报价，中标后绝不将本项目整体或部分内容转包、违法分包、挂靠他人实施，若违反自愿承担一切法律责任与违约后果。

二、供货、施工与工期承诺

1. 若我司有幸成交，将在成交公告发布后 10 个日历日内与贵院完成合同签订工作。
2. 严格按照合同约定及采购文件要求开展全项目施工、家具定制、设备安装、环境改造等全部工作，自合同签订之日起 45 个日历日内完成全部项目交付、安装、调试及现场清理工作，确保按期竣工并达到验收标准。
3. 施工全过程严格遵循 GB50210-2018、JGJ46-2024、GB50166-2019、GB50303、GB50242、GB50222-2017、GB50325-2020 等国家现行规范标准，规范施工、文明施工、安全施工，落实湿法降尘、安全防护、成品保护、降噪管控等措施，做到工完场清。施工期间若不慎损坏原有建筑结构、管线、消防、水电及各类设施，我司将无偿修复至原状。
4. 所有进场材料、设备、家具、灯具、板材、玻璃、窗帘、地胶、乳胶漆、电气配件等均为全新正品、原厂合格产品，完全满足采购文件标注的品牌、规格、参数、环保等级、阻燃等级、检测标准及技术要求，随货同步提供产品合格证、3C 认证、CNAS/MA/NCCS 检测报告、环保检测报告、防火阻燃报告、板材甲醛释放量检测报告等全套有效佐证资料，所有资料真实、可溯源。
5. 瓷砖、护墙板、吊顶、隔墙、强弱电、消防改造、门窗柜体等所有分项工程，严格按照采购文件工艺标准、尺寸偏差、空鼓率、平整度、垂直度等要求施工，消防喷淋、管道改造完成后按规范开展通水试压；隐蔽工程、防水工程按要求完成闭水、试压试验，全部工序自检合格后再报请采购人验收。

三、质量与验收承诺

1. 我司承诺本项目所有施工内容、定制家具、配套设施完全响应采购文件全部技术参数与要求，无负偏离。采购人可委托具备 CMA 资质的第三方检测机构对材料、室内环境、消防、环保指标进行抽检、检测，检测费用全部由我司承担。

2. 若抽检、检测结果不符合国标及采购要求，或货物、施工质量与响应承诺不一致，我司将在采购人规定时限内无条件返工、更换货品、全面整改，直至验收合格，并承担由此产生的全部费用及损失；若拒不整改，自愿接受采购人及政府采购监管部门相应处理。
3. 严格按照采购文件分项验收标准、装修工程验收标准、消防安全验收标准执行整体验收，确保主控项目（防水、水电、消防、室内环保）全部合格，室内甲醛、苯、TVOC等污染物指标达标，消防设施功能完好、防火封堵合规、疏散通道畅通，全部竣工资料、检测资料、隐蔽工程资料整理齐全并移交采购人。
4. 项目效果图仅作参考，我司将严格按照采购人最终确认的设计方案、造型、配色、尺寸落地实施，免费完成方案细化、效果图优化工作。

四、报价与费用承诺

1. 本项目报价为含税全包价，包含材料费、运输费、装卸费、保险费、人工施工费、安装调试费、检测费、垃圾清运费、保洁费、成品保护费、税费、培训费、质保期维护费、售后抢修费等完成本项目全部内容的所有费用。项目实施过程中，采购人无需额外支付任何增项费用。
2. 我司各项单项报价均未超过采购文件设定的单项最高限价，项目总报价未超过 38 万元采购预算，报价真实合理，不存在恶意低价、异常低价情形。若评审过程中被认定为异常低价，我司将按要求在规定时间内提供完整成本测算、材料及人工成本证明材料，配合评审工作。

五、售后服务与质保承诺

1. 整体质保：本项目整体自最终验收合格之日起，整体质保期 1 年；采购文件对单项产品、工程有更长质保要求的（木门 5 年、矮柜/展柜/背景柜/磁晶门/护墙板/阶梯座椅/灯槽 5 年、观察窗/文化墙 2 年、灯具/开关插座/窗帘等 2 年、钢质门 3 年、五金配件按对应要求执行），均严格按照采购文件约定的质保期限执行。
2. 质保期内，凡属非人为损坏、非不可抗力造成的质量问题、设备故障、施工缺陷，我司免费提供维修、配件更换、加固、整改、调试等全部服务，免收材料费、人工费、上门服务费。
3. 售后响应：接到采购人报修通知后，4 小时内抵达现场排查故障并开展维修处置，及时解决问题，保障实验室正常使用。
4. 质保期满后，我司将继续提供终身成本价维修、维护服务，持续保障设施正常运行。

六、合同履约与付款、保证金承诺

1. 我司完全认可本项目付款方式：项目无预付款，整体验收合格后，按要求开具合规有效发票，配合采购人完成 100% 合同款项结算。
2. 严格遵守履约保证金相关约定：成交后在合同签订前，按要求以转账形式缴纳履约保证金（一般企业按中标金额 5% 缴纳，中小微企业按合同价 2% 缴纳）。项目全部验收合格满 1 年后，按流程配合办理履约保证金无息退还手续。若因我司原因无法履行合同、无故放弃成交资格、履约违约，自愿接受采购人不予退还履约保证金、上报采购监管部门等相应处理。
3. 我司充分踏勘现场、熟知全部施工环境与作业内容，综合考量所有施工细节、风险及配套费用，合同履行期间不得以任何理由提出加价、延期、推诿履约等要求。

七、其他承诺

1. 本项目采购文件中的所有技术要求、商务条款均为实质性要求，我司已全部实质性响应，无任何遗漏、隐瞒与负偏离，响应文件内容真实有效。
2. 我司自愿接受政府采购相关法律法规、本项目采购文件、询价规则及评审小组、采购人的各项管理与评审结果，若违反以上任何一项承诺，自愿取消成交资格、承担全部违约责任，并赔偿采购人因此遭受的一切经济损失。

本承诺书自我司加盖公章之日起生效，具有同等法律效力。

承诺单位（加盖公章）：广西南宁伊壹科技有限公司

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

