

岑溪市财政投资评审中心

岑财投审〔2026〕113号

关于对岑溪市糯垌镇大地村酌山大碑至 蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目 预算的评审意见

岑溪市糯垌镇人民政府：

根据你单位《关于糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目预算进行财政评审的请示》，我中心对岑溪市糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目的预算及相关资料进行评审。本工程所有相关资料的真实性、合法性和完整性由你单位负责。我中心审核是依据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）、广西财政厅《关于印发广西壮族自治区财政投资评审管理办法的通知》（桂财办〔2012〕98号）和岑溪市人民政府办公室《关于印发我市财政投资评审管理暂行办法（2018年修订）的通知》（岑政办发〔2019〕2号）进行的。

具体情况如下：

一、工程概况

工程名称：岑溪市糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目

资金来源：广西财政厅《关于预提前下达 2026 年中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（桂财农〔2025〕82 号）文件下达的资金 26.50 万元

送审金额：265,000.00 元

建设单位：岑溪市糯垌镇人民政府

建筑地址：岑溪市糯垌镇大地村

主要内容：新建 362 米长 C25 混凝土排水沟，内空 40cm×60cm；新建 220 米长 C25 混凝土排水沟，内空 100cm×100cm。

二、评审依据

（一）财政投资评审相关文件：《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648 号）、《财政投资评审操作规程》、广西财政厅《关于印发广西壮族自治区财政投资评审管理暂行办法的通知》（桂财办〔2012〕98 号）和岑溪市人民政府办公室《关于印发我市财政投资评审管理暂行办法（2018 年修订）的通知》（岑政办发〔2019〕2 号）等。

（二）2026 年 3 月 16 日岑溪市糯垌镇人民政府《关于糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目预算进行财政评审的请示》。

（三）审核计算依据：

1. 《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》上、下册（2007 年版）；

2. 《广西壮族自治区水利水电建筑工程设计概预算补充定额》（2014 年版）；

3. 广西壮族自治区水利厅《关于在我区水利水电建设工程

实行建筑意外伤害保险制度的通知》（桂水基〔2004〕46号）；

4.工程材料采用《梧州建设工程造价信息》2026年3月份岑溪市部分除税价格，缺项部分参考市场价格；

5.广西建设工程造价总站《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕10号）；

6.中群设计集团有限公司编制的工程预算书；

7.中群设计集团有限公司出具的工程施工图纸。

三、评审情况说明

（一）关于审核时效的说明

1.送审时间：岑溪市糯垌镇人民政府《关于糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目预算进行财政评审的请示》送达我中心时间为2026年4月23日，资料尚缺预算书电子版，完整资料补齐时间（送审时间）为2026年4月29日，详见电子邮件截图。

2.意见征询时间：我中心于2026年5月7日发出意见征询通知，建设单位于2026年5月11日盖章确认。

（二）关于核减、核增的说明

1.将工程材料调整为《梧州建设工程造价信息》2026年3月份岑溪市部分除税价格，缺项部分参考市场价格，综合单价相应调整，此项核减约0.97万元。

2.对部分清单的工程量进行调整，此项核减约0.02万元。

（三）其他说明

工程实施过程中变更增加预算按岑溪市人民政府办公室《关于规范我市财政投资评审项目变更增加预算工作的通知》

文件执行。

四、评审意见

该工程送审预算为 265,000.00 元，经我中心审核核减 9,900.00 元，审核后该工程预算价为贰拾伍万伍仟壹佰元整【¥255,100.00 元，其中第一部分建筑安装工程费为 254,400.00 元；第二部分机电设备及安装工程费 0.00 元；第三部分金属结构设备及安装工程费 0.00 元；第四部分临时工程费 700.00 元；第五部分独立费 0.00 元；详细见审核后《预算价》】。

附件：工程预算价

岑溪市财政投资评审中心

2026 年 5 月 15 日



岑溪市糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目

预算价

审核单位：岑溪市财政投资评审中心



2026年5月

工程项目预算总表

工程名称：糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安 工程费	设备 购置费	独立 费用	合计
I	工程部分投资				
一	建筑工程	25.44			25.44
(一)	现浇C25混凝土排水沟（40*60cm）	11.03			11.03
(二)	现浇C25混凝土排水沟（100*100cm）	14.37			14.37
(三)	竣工信息牌	0.03			0.03
二	机电设备及安装工程				
三	金属结构设备及安装工程				
四	临时工程	0.07			0.07
(一)	堆料仓库及工人住宿箱型板房等	0.07			0.07
五	独立费用				
(一)	建设管理费				
(二)	生产准备费				
(三)	科研勘察设计费				
(四)	建设及施工场地征用费				
(五)	其他				
	一至五部分投资合计	25.51			25.51
	基本预备费				
	静态总投资				25.51
	价差预备费				
	建设期融资利息				
	工程部分总投资				25.51
II	移民与环境投资				
一	征地移民补偿				
二	水土保持工程				
三	环境保护工程				
	移民与环境总投资				
III	工程投资总计				
	静态总投资				25.51
	总投资				25.51

注：本表工程部分投资由五部分预算表汇总生成，如因万元转换四舍五入产生显示偏差，以五部分预算表为准。

工程部分总预算表

工程名称：糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目

单位：万元

编号	工程或费用名称	建筑 工程费	安装 工程费	设备 购置费	独立 费用	合计	占总投资 比例(%)
一	建筑工程	25.44				25.44	99.73
(一)	现浇C25混凝土排水沟 (40*60cm)	11.03				11.03	
(二)	现浇C25混凝土排水沟 (100*100cm)	14.37				14.37	
(三)	竣工信息牌	0.03				0.03	
二	机电设备及安装工程						
三	金属结构设备及安装工程						
四	临时工程	0.07				0.07	0.27
(一)	堆料仓库及工人住宿箱型板房等	0.07				0.07	
五	独立费用						
(一)	建设管理费						
(二)	生产准备费						
(三)	科研勘察设计费						
(四)	建设及施工场地征用费						
(五)	其他						
	一至五部分投资合计	25.51				25.51	100
	基本预备费						
	静态总投资					25.51	
	价差预备费						
	建设期融资利息						
	总投资					25.51	

注：本表由五部分预算表汇总生成，如因万元转换四舍五入产生显示偏差，以五部分预算表为准。

建筑工程预算表

工程名称：糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
第一部分 建筑工程						254351.51
—		现浇C25混凝土排水沟（40*60cm）				110315.23
(一)		现浇C25混凝土排水沟（40*60cm）				110315.23
1	11	人工砍伐树木，树径10cm（含临时便道）	棵	36.2	2.66	96.29
2	8	人工清理表土，厚6~10cm（含临时便道）	m ²	362	3.11	1125.82
3	9	人工砍挖小树（直径≤5cm），砍伐面积占场地面积51~70%（含临时便道）	m ²	362	4.74	1715.88
4	10	人工削放坡找平，厚≤30cm	m ²	362	5.64	2041.68
5	1	人工挖渠道，I~II类土，上口宽≤1m	m ³	202.72	13.01	2637.39
6	12	回填土石方，原土夯实（沟底夯实）	m ²	60.8	2.74	166.59
7	2	其他混凝土，基础	m ³	28.96	438.82	12708.23
8	5	其它墙，墙厚20cm，含筋量≤50kg/m ³	m ³	86.88	471.52	40965.66
9	6	普通标准钢模板制作	m ²	941.2	10.95	10306.14
10	7	普通标准钢模板安装拆除	m ²	941.2	40.96	38551.55
二		现浇C25混凝土排水沟（100*100cm）				143736.28
(一)		现浇C25混凝土排水沟（100*100cm）				143736.28
1	11	人工砍伐树木，树径10cm（含临时便道）	棵	22	2.66	58.52
2	8	人工清理表土，厚6~10cm（含临时便道）	m ²	264	3.11	821.04
3	9	人工砍挖小树（直径≤5cm），砍伐面积占场地面积51~70%（含临时便道）	m ²	264	4.74	1251.36
4	10	人工削放坡找平，厚≤30cm	m ²	264	5.64	1488.96
5	1	人工挖渠道，I~II类土，上口宽≤1m	m ³	404.8	13.01	5266.45
6	12	回填土石方，原土夯实（沟底夯实）	m ²	121.44	2.74	332.75
7	2	其他混凝土，基础	m ³	52.8	438.82	23169.70
8	5	其它墙，墙厚20cm，含筋量≤50kg/m ³	m ³	132	471.52	62240.64
9	6	普通标准钢模板制作	m ²	946	10.95	10358.70
10	7	普通标准钢模板安装拆除	m ²	946	40.96	38748.16
三		竣工信息牌	块	1	300.00	300.00

机电设备及安装工程预算表

工程名称：糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目

单位：元

编号	单价 编号	名称及规格	单位	数量	单价		合计	
					设备费	安装费	设备费	安装费
第二部分 机电设备及安装工程								

金属结构设备及安装工程预算表

工程名称：糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目

单位：元

编号	单价 编号	名称及规格	单位	数量	单价		合计	
					设备费	安装费	设备费	安装费
第三部分 金属结构设备及安装工程								

临时工程预算表

工程名称：糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
第四部分 临时工程						700.00
一		堆料仓库及工人住宿箱型板房等	项	1	700.00	700.00

独立费用预算表

工程名称：糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目

单位：万元

编号	工程或费用名称	金额	计算式
第五部分 独立费用			
一	建设管理费		
(一)	项目建设管理费		
1	建设单位开办费		开办费=0人
2	建设单位管理费		建管费
3	工程管理经常费		经常费
(二)	工程建设监理费		
(三)	联合试运转费		试运转费=0*0
(四)	前期工作咨询服务费		前期咨询费=0万元
(五)	项目技术经济评审费		
二	生产准备费		
(一)	生产及管理单位提前进场费		
(二)	生产职工培训费		
(三)	管理用具购置费		
(四)	备品备件购置费		设备费*0.4%=0.00*0.4%
(五)	工器具及生产家具购置费		设备费*0.08%=0.00*0.08%
三	科研勘察设计费		
(一)	工程科学研究试验费		
(二)	工程勘察设计费		
四	建设及施工场地征用费		
五	其他		
(一)	工程保险费		
(二)	招标业务费		
(三)	工程抽检费		
1	工程竣工验收抽检费		
2	工程平行检测费		
(四)	其他税费		
1	建筑工程意外伤害保险费		
2	水资源报告评价费		
3	地质灾害及地震安全性评价费		
4	工程安全鉴定费		
5	水利工程确权划界费		
(五)	水库安全蓄水鉴定费		

建筑工程单价汇总表

工程名称：糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目

单位：元

单价 编号	名称	单位	单价	其中										
				人工费	材料费	机械 使用费	嵌套项	其他 直接费	现场 经费	间接费	企业 利润	材料 价差	税金	
1	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m ³	13.01	4.33	0.22				0.16	0.18	1.60	0.45	5.00	1.07
2	其他混凝土, 基础	m ³	438.82	12.01	150.84	25.70		6.60	11.31	13.10	15.37	167.66	36.23	
5	其它墙, 墙厚20cm, 含筋量≤50kg/m ³	m ³	471.52	21.38	149.83	29.20		7.01	12.02	16.97	16.55	179.62	38.93	
6	普通标准钢模板制作	m ²	10.95	0.42	5.07	0.23		0.20	0.34	0.50	0.47	2.81	0.90	
7	普通标准钢模板安装拆除	m ²	40.96	6.99	7.88	3.72		0.65	1.12	3.71	1.68	11.83	3.38	
8	人工清理表土, 厚6~10cm (含临时便道)	m ²	3.11	1.00	0.12			0.04	0.05	0.37	0.11	1.16	0.26	
9	人工砍挖小树(直径≤5cm), 砍伐面积占场地面积 51~70% (含临时便道)	m ²	4.74	1.56	0.12			0.06	0.07	0.58	0.17	1.80	0.39	
10	人工削放坡找平, 厚≤30cm	m ²	5.64	1.87	0.11			0.07	0.08	0.69	0.20	2.16	0.47	
11	人工砍伐树木, 树径10cm (含临时便道)	棵	2.66	0.87	0.09			0.03	0.04	0.32	0.09	1.00	0.22	
12	回填土石方, 原土夯实 (沟底夯实)	m ³	2.74	0.48	0.05	0.49		0.04	0.06	0.34	0.10	0.96	0.23	

主要材料预算价格汇总表

工程名称：糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目

单位：元

编号	名称及规格	单位	预算 价格	其中				
				原价	包装费	运杂费	运输 保管费	采购及 保管费
C013002	型钢	kg	4.25					
C030007	水泥 42.5MPa	t	410.00					
C05001	碎石	m ³	95.00					
C052001	汽油	kg	8.75					
C110096	铁件	kg	5.05					
C110109	预埋铁件	kg	5.05					
C142198	中砂	m ³	85.00					

次要材料预算价格汇总表

工程名称：糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目

单位：元

编号	名称及规格	单位	原价	运杂费	合计
C010054	组合钢模板	kg			5.04
C120035	混凝土柱	m ³			530.00
C142033	焊条	kg			4.80
C142065	卡扣件	kg			4.73

施工机械台时费汇总表

工程名称：糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目

单位：元

编号	名称及规格	台时费	其中			
			一类费用	人工费	动力燃料费	三类费用
J1099	蛙式夯实机 功率2.8kW	9.70	1.08	6.92	1.70	
J2003	混凝土搅拌机 出料0.25m ³	11.08	3.66	4.50	2.92	
J2034	混凝土输送泵 输出量30m ³ /h	74.46	48.00	8.30	18.16	
J2049	振动器 插入式 功率1.1kW	1.94	1.40		0.54	
J2088	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	44.47	0.60		43.87	
J3004	载重汽车 载重量5t	36.69	10.59	4.50	21.60	
J4088	汽车起重机 起重量5t	39.18	12.44	9.34	17.40	
J9128	电焊机 交流25kVA	10.52	0.66		9.86	
J9148	钢筋切断机 功率20kW	19.09	2.89	4.50	11.70	

建筑工程单价计算表

人工挖渠道，I~II类土，上口宽≤1m工程

建筑单价编号：1

定额编号：01049

定额单位：100m³

施工方法：挖土、修底边、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			488.19
1	直接费	元			454.13
(1)	人工费	元			432.50
A0001	人工	工时	125	3.46	432.50
(2)	材料费	元			21.63
C9003	零星材料费	%	5	432.50	21.63
(3)	机械使用费	元			0.00
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	454.13	15.89
3	现场经费=直接费*费率	元	4%	454.13	18.17
二	间接费	元			159.92
1	管理费=直接工程费*费率	元	3.7%	488.19	18.06
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	432.50	141.86
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	648.11	45.37
四	价差	元			500.00
A0001	人工	工时	125	4.00	500.00
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	1193.48	107.41
	合计	元			1300.89
	单价	元			13.01

建筑工程单价计算表

其他混凝土，基础工程

建筑单价编号：2

定额编号：04113

定额单位：100m³

施工方法：其他混凝土，基础

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			20645.45
1	直接费	元			18854.29
(1)	人工费	元			1200.62
A0001	人工	工时	347	3.46	1200.62
(2)	材料费	元			15083.78
C0002	水	m ³	120	3.29	394.80
C120011	混凝土砂浆运输	m ³	103	0.00	0.00
C8021	C25纯混凝土 42.5MPa 1级配 水灰比0.55 最大粒径20mm	m ³	103	139.74	14393.22
C9001	其他材料费	%	2	14788.02	295.76
(3)	机械使用费	元			2569.89
J2003	混凝土搅拌机 出料0.25m ³	台时	103	11.08	1141.24
J2049	振动器 插入式 功率1.1kW	台时	20	1.94	38.80
J2088	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台时	26	44.47	1156.22
J9999	其他机械费	%	10	2336.26	233.63
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	18854.29	659.90
3	现场经费=直接费*费率	元	6%	18854.29	1131.26
二	间接费	元			1309.64
1	管理费=直接工程费*费率	元	3.7%	20645.45	763.88
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	1663.91	545.76
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	21955.09	1536.86
四	价差	元			16766.48
A0001	人工	工时	347	4.00	1388.00
A0002	机械工	工时	133.9	4.00	535.60
C030007	水泥 42.5MPa	t	40.8609	160.00	6537.74
C05001	碎石	m ³	77.0374	65.00	5007.43
C142198	中砂	m ³	59.9584	55.00	3297.71
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	40258.43	3623.26
	合计	元			43881.69
	单价	元			438.82

建筑工程单价计算表

其它墙，墙厚20cm，含筋量≤50kg/m³工程

建筑单价编号：5

定额编号：04071

定额单位：100m³

施工方法：施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			21945.04
1	直接费	元			20041.13
(1)	人工费	元			2138.28
A0001	人工	工时	618	3.46	2138.28
(2)	材料费	元			14983.11
C0002	水	m ³	90	3.29	296.10
C120015	混凝土垂直运输	m ³	103	0.00	0.00
C120021	混凝土水平运输	m ³	103	0.00	0.00
C8021	C25纯混凝土 42.5MPa 1级配 水灰比0.55 最大粒径20mm	m ³	103	139.74	14393.22
C9001	其他材料费	%	2	14689.32	293.79
(3)	机械使用费	元			2919.74
J2003	混凝土搅拌机 出料0.25m ³	台时	103	11.08	1141.24
J2034	混凝土输送泵 输出量30m ³ /h	台时	11.63	74.46	865.97
J2049	振动器 插入式 功率1.1kW	台时	40.5	1.94	78.57
J2088	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台时	11.2	44.47	498.06
J9999	其他机械费	%	13	2583.84	335.90
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	20041.13	701.44
3	现场经费=直接费*费率	元	6%	20041.13	1202.47
二	间接费	元			1696.96
1	管理费=直接工程费*费率	元	3.7%	21945.04	811.97
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	2698.15	884.99
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	23642.00	1654.94
四	价差	元			17962.13
A0001	人工	工时	618	4.00	2472.00
A0002	机械工	工时	161.812	4.00	647.25
C030007	水泥 42.5MPa	t	40.8609	160.00	6537.74
C05001	碎石	m ³	77.0374	65.00	5007.43
C142198	中砂	m ³	59.9584	55.00	3297.71
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	43259.07	3893.32
	合计	元			47152.39

	单价	元			471.52
--	----	---	--	--	--------

建筑工程单价计算表

普通标准钢模板制作工程

建筑单价编号：6

定额编号：05001

定额单位：100m²

施工方法：预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			626.00
1	直接费	元			571.69
(1)	人工费	元			41.52
A0001	人工	工时	12	3.46	41.52
(2)	材料费	元			507.36
C010054	组合钢模板	kg	79.57	3.00	238.71
C013002	型钢	kg	42.97	3.00	128.91
C110096	铁件	kg	1.5	5.05	7.58
C142033	焊条	kg	0.5	4.80	2.40
C142065	卡扣件	kg	25.33	4.73	119.81
C9001	其他材料费	%	2	497.41	9.95
(3)	机械使用费	元			22.81
J3004	载重汽车 载重量5t	台时	0.36	36.69	13.21
J9128	电焊机 交流25kVA	台时	0.7	10.52	7.36
J9148	钢筋切断机 功率20kW	台时	0.06	19.09	1.15
J9999	其他机械费	%	5	21.72	1.09
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	571.69	20.01
3	现场经费=直接费*费率	元	6%	571.69	34.30
二	间接费	元			49.92
1	管理费=直接工程费*费率	元	5.7%	626.00	35.68
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	43.41	14.24
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	675.92	47.31
四	价差	元			281.11
A0001	人工	工时	12	4.00	48.00
A0002	机械工	工时	0.546	4.00	2.18
C010054	组合钢模板	kg	79.57	2.04	162.32
C013002	型钢	kg	42.97	1.25	53.71
C052001	汽油	kg	2.592	5.75	14.90
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	1004.34	90.39
	合计	元			1094.73

	单价	元			10.95
--	----	---	--	--	-------

建筑工程单价计算表

普通标准钢模板安装拆除工程

建筑单价编号：7

定额编号：05002

定额单位：100m²

施工方法：预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			2035.08
1	直接费	元			1858.52
(1)	人工费	元			698.92
A0001	人工	工时	202	3.46	698.92
(2)	材料费	元			787.83
C110109	预埋铁件	kg	121.68	5.05	614.48
C120035	混凝土柱	m ³	0.28	530.00	148.40
C142033	焊条	kg	1.98	4.80	9.50
C9001	其他材料费	%	2	772.38	15.45
(3)	机械使用费	元			371.77
J4088	汽车起重机 起重量5t	台时	8.5	39.18	333.03
J9128	电焊机 交流25kVA	台时	2	10.52	21.04
J9999	其他机械费	%	5	354.07	17.70
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	1858.52	65.05
3	现场经费=直接费*费率	元	6%	1858.52	111.51
二	间接费	元			371.29
1	管理费=直接工程费*费率	元	5.7%	2035.08	116.00
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	778.33	255.29
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	2406.37	168.45
四	价差	元			1183.28
A0001	人工	工时	202	4.00	808.00
A0002	机械工	工时	22.95	4.00	91.80
C052001	汽油	kg	49.3	5.75	283.48
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	3758.10	338.23
	合计	元			4096.33
	单价	元			40.96

建筑工程单价计算表

人工清理表土，厚6~10cm（含临时便道）工程

建筑单价编号：8

定额编号：01126

定额单位：100m²

施工方法：包括清除采石场、坝基及施工场地等处表层草皮表土，并运20m距离。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			120.81
1	直接费	元			112.38
(1)	人工费	元			100.34
A0001	人工	工时	29	3.46	100.34
(2)	材料费	元			12.04
C9003	零星材料费	%	12	100.34	12.04
(3)	机械使用费	元			0.00
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	112.38	3.93
3	现场经费=直接费*费率	元	4%	112.38	4.50
二	间接费	元			37.38
1	管理费=直接工程费*费率	元	3.7%	120.81	4.47
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	100.34	32.91
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	158.19	11.07
四	价差	元			116.00
A0001	人工	工时	29	4.00	116.00
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	285.26	25.67
	合计	元			310.93
	单价	元			3.11

建筑工程单价计算表

人工砍挖小树(直径≤5cm)，砍伐面积占场地面积51~70% (含临时便道)
工程

建筑单价编号: 9

定额编号: 01131

定额单位: 100m²

施工方法: 砍挖小树, 砍挖清除, 运堆放一边。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			180.78
1	直接费	元			168.16
(1)	人工费	元			155.70
A0001	人工	工时	45	3.46	155.70
(2)	材料费	元			12.46
C9003	零星材料费	%	8	155.70	12.46
(3)	机械使用费	元			0.00
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	168.16	5.89
3	现场经费=直接费*费率	元	4%	168.16	6.73
二	间接费	元			57.76
1	管理费=直接工程费*费率	元	3.7%	180.78	6.69
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	155.70	51.07
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	238.54	16.70
四	价差	元			180.00
A0001	人工	工时	45	4.00	180.00
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	435.24	39.17
	合计	元			474.41
	单价	元			4.74

建筑工程单价计算表

人工削放坡找平，厚≤30cm工程

建筑单价编号：10

定额编号：01129

定额单位：100m²

施工方法：削放坡及找平，厚度在30m以内的挖土，20m基本运距的运填，最后削坡找平，符合设计要求。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			212.90
1	直接费	元			198.05
(1)	人工费	元			186.84
A0001	人工	工时	54	3.46	186.84
(2)	材料费	元			11.21
C9003	零星材料费	%	6	186.84	11.21
(3)	机械使用费	元			0.00
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	198.05	6.93
3	现场经费=直接费*费率	元	4%	198.05	7.92
二	间接费	元			69.16
1	管理费=直接工程费*费率	元	3.7%	212.90	7.88
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	186.84	61.28
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	282.06	19.74
四	价差	元			216.00
A0001	人工	工时	54	4.00	216.00
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	517.80	46.60
	合计	元			564.40
	单价	元			5.64

建筑工程单价计算表

人工砍伐树木，树径10cm（含临时便道）工程

建筑单价编号：11

定额编号：01134

定额单位：100棵

施工方法：砍树、堆放。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			102.29
1	直接费	元			95.15
(1)	人工费	元			86.50
A0001	人工	工时	25	3.46	86.50
(2)	材料费	元			8.65
C9003	零星材料费	%	10	86.50	8.65
(3)	机械使用费	元			0.00
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	95.15	3.33
3	现场经费=直接费*费率	元	4%	95.15	3.81
二	间接费	元			32.15
1	管理费=直接工程费*费率	元	3.7%	102.29	3.78
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	86.50	28.37
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	134.44	9.41
四	价差	元			100.00
A0001	人工	工时	25	4.00	100.00
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	243.85	21.95
	合计	元			265.80
	单价	元			2.66

建筑工程单价计算表

回填土石方，原土夯实（沟底夯实）工程

建筑单价编号：12

定额编号：03004

定额单位：100m²

施工方法：包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实(干容量1.6t/m³以下)。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			111.46
1	直接费	元			101.79
(1)	人工费	元			48.44
A0001	人工	工时	14	3.46	48.44
(2)	材料费	元			4.85
C9003	零星材料费	%	5	96.94	4.85
(3)	机械使用费	元			48.50
J1099	蛙式夯实机 功率2.8kW	台时	5	9.70	48.50
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	101.79	3.56
3	现场经费=直接费*费率	元	6%	101.79	6.11
二	间接费	元			33.70
1	管理费=直接工程费*费率	元	5.8%	111.46	6.46
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	83.04	27.24
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	145.16	10.16
四	价差	元			96.00
A0001	人工	工时	14	4.00	56.00
A0002	机械工	工时	10	4.00	40.00
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	251.32	22.62
	合计	元			273.94
	单价	元			2.74

岑溪市糯垌镇人民政府关于糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目 预算进行财政评审的请示

岑溪市财政局：

本单位负责建设的糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目，根据岑溪市 2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批次基础设施项目下达文件立项，项目总投资为 265,000.00 元，资金来源及构成为 2026 年财政衔接乡村振兴补助资金，项目资金已落实，该项工程采用一般计税方法。经镇党委同意，将通过镇党委会研究确定施工单位。该项工程主要建设内容为：建设灌溉三面光水渠（混凝土排水沟）总长 582 米，第一段长 230 米，宽 40cm*高 60cm；第二段长 220 米，宽 100cm*高 100cm；第三段长 17 米，宽 40cm*高 60cm；第四段长 115 米，宽 40cm*高 60cm，水泥混凝土抗压强度达 C25 等（具体以设计为准）。

本单位已委托中群设计集团有限公司绘制了该项目的施工图，图纸已经本单位确认编制了工程预算书。本单位通过认真核对，本次送审项目的施工图图纸规范齐全，工程预算书准确，两者相对应，编制的工程预算书送审造价为 265,000.00 元。

本工程项目所需预算送审资料详见预算送审清单。本单位承诺，送审资料是真实、合法的并为评审所需资料之全部，如因本送审资料不真实、不合法或不完整，由此引起的一切

后果由我单位负责，请贵局对该项目进行财政评审。

送审单位（盖章）：岑溪市糯垌镇人民政府

送审日期：2026年3月16日

（联系人及联系电话：苏关金 13558044554）



(征求意见稿) 意见征询回单

工程名称：岑溪市糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目

岑溪市糯垌镇人民政府：

现将我中心评审后的《关于糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目预算进行财政评审的请示》(征求意见稿总金额¥255,100.00元)送给你们，请在2026年5月14日之前(收到之日起5个工作日内)将书面反馈意见送达我中心。逾期未复，则视同认可评审结论。

附件：预算书



领取单位：糯垌镇政办


领取人：陈发迪

领取时间：2026年5月7日

联系电话：8111850

回复意见：(如有不同意见，请逐项说明理由并提供依据。)

无。
陈发迪



注：反馈意见若篇幅较长请另附页，并在每一页上盖章、签字。

糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水 渠建设项目 预算书



广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称: 中群设计集团有限公司
业务范围: 市政工程(甲级) 给排水工程(甲级)
结构工程(甲级) 岩土工程(甲级) 暖通工程(甲级)
电气工程(甲级) 消防工程(甲级) 人防工程(甲级) 幕墙工程(甲级)
资质证书编号: A4444011202
编制单位: 中群设计集团有限公司

编制人: 吴明强

编制时间: 2026年2月22日



工程项目预算总表

工程名称：糯垌镇大地村酌山大碑至蒙朝垌渠道灌溉水渠建设项目

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计
I	工程部分投资				
一	建筑工程	26.43			26.43
(一)	现浇C25混凝土排水沟（40*60cm）	11.48			11.48
(二)	现浇C25混凝土排水沟（100*100cm）	14.93			14.93
(三)	竣工信息牌	0.03			0.03
二	机电设备及安装工程				
三	金属结构设备及安装工程				
四	临时工程	0.07			0.07
(一)	堆料仓库及工人住宿箱型板房等	0.07			0.07
五	独立费用				
(一)	建设管理费				
(二)	生产准备费				
(三)	科研勘察设计费				
(四)	建设及施工场地征用费				
(五)	其他				
	一至五部分投资合计	26.50			26.50
	基本预备费				
	静态总投资				26.50
	价差预备费				
	建设期融资利息				
	工程部分总投资				26.50
II	移民与环境投资				
一	征地移民补偿				
二	水土保持工程				
三	环境保护工程				
	移民与环境总投资				
III	工程投资总计				
	静态总投资				26.50
	总投资				26.50

注：本表工程部分投资由五部分预算表汇总生成，如因万元转换四舍五入产生显示偏差，以五部分预算表为准。

