

合浦县 2026 年农村公路日常养护服务项目(重)

合同文件

合同号: 12N4988191272026601



(甲方): 合浦县公路发展服务中心

(乙方): 广西廉城建设工程有限责任公司 (联合牵头单位)

广西廉凯建设工程有限责任公司

签订时间: 2026 年 7 月 2 日

目 录

- 一、合同协议书
- 二、中标通知书
- 三、投标函及投标附录
- 四、合同专用条款
- 五、招标文件第三章项目需求
- 六、已标价的项目服务报价说明及报价清单
- 七、中标人有关人员、机械设备投入
- 八、廉政合同
- 九、安全生产合同
- 十、其它合同文件

合浦县 2026 年农村公路日常养护服务项目（重）合同协议书

（合同编号：12N4988191272026601）

采购人（甲方）：合浦县公路发展服务中心

中标人（乙方）：广西廉城建设工程有限公司 广西廉凯建设工程有限公司联合体

项目名称和项目编号：

签订地点：合浦县 签订时间：2026 年 月 日

合浦县公路发展服务中心 为实施 合浦县 2026 年农村公路日常养护服务项目（重），已接受 广西廉城建设工程有限公司、广西廉凯建设工程有限公司联合体对该服务项目的投标，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他有关法律、法规和规章的规定，按照招标文件规定条款和投标文件及其承诺，甲、乙双方共同达成如下协议。

1. 合浦县农村公路日常养护服务项目，包括公馆、山口、白沙、沙田、闸口、曲樟、石康、常乐、廉州、石湾、党江、星岛湖、沙岗、西场、乌家等 15 个乡镇，管养农村公路共 2503.027 公里，其中县道 162.887 公里、乡道 1062.733 公里、村道 1277.407 公里，桥梁（在册）共 6919.84 延米/177 座。以及根据合浦县人民政府或合浦县交通运输局要求增加的其他道路、桥梁。日常养护资金来源：2025 年自治区补助资金 167 万元，2025 年成品油税费改革转移支付增量资金 274.7358 万元（归类县配套资金）。

2. 下列文件为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目合同条款；

（5）招标文件第三章项目需求；

- (6) 已标价的项目服务报价说明及报价清单;
- (7) 中标人有关人员、机械设备投入的承诺及投标文件中服务方案;
- (8) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

4. (1) 合同签约价为(人民币) 大写肆佰肆拾万伍仟捌佰陆拾捌元贰角陆分
(¥ 4405868.26 元) 。

(2) 预付款: 签订合同后, 预付合同总价的 30% (¥1321760.00 元) 作为预付款。预付款在计量支付证书的累计金额未达到签约合同价的 20%之前不予扣回, 在达到签约合同价 20%之后, 开始按进度以固定比例(即在达到 20%后每超 1%, 扣回开工预付款总额的 2%) 分期从进度付款证书中扣回, 全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 70%时扣完, 如无期中计量的, 则在该项目服务责任终止时予以一次性扣回全部开工预付款。

(3) 计量款(含预付款) 采购人实行农民工工资及养护服务费的分账支付方式。为了维护农民工的合法权益, 规范农民工工资支付行为, 切实解决拖欠农民工工资问题, 促进企业持续健康发展和社会和谐稳定。约定养护服务费中农民工工资比例 30%, 采购人支付养护服务进度款时按照上述比例将民工工资转至中标人民工工资专用账户, 中标人按月足额支付农民工工资, 不得将农民工工资专用款挪做其它用途。

中标人民工工资专用账户信息如下:

账户名称:广西廉城建设工程有限公司

账 号: 45050165711000001324

开户银行名称: 中国建设银行股份有限公司合浦支行营业部

5. 中标人项目经理: 付宏文, 安全员: 王斌。

6. 已经提供的服务质量符合招标文件、投标文件和承诺相一致。

7. 中标人承诺按合同约定承担服务项目的日常养护等工作的组织实施、完成和缺陷修复。

8. 采购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向中标人支付合同款。

9. 中标人应按采购人指示开展服务，服务期限为 11 个月，时间自 2026 年 7 月 2 日至 2027 年 6 月 1 日止。

10. 本协议书在中标人提交履约保证金后，由双方法定代表人或委托授权人签署并加盖单位公章后生效。服务期满并经甲方签发服务责任终止证书和付清费用后失效。

11. 违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收服务部分的费用总值（合同价）的百分之五违约金。

(2) 甲方无故逾期验收或办理服务费支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

(3) 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期提供服务部分的费用总额（合同价）每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付服务费中扣除。逾期超过约定日期十五个工作日不能提供服务成果的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期提交服务成果或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付服务费总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12. 不可抗力事件处理

(1) 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

(2) 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

(3) 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13. 合同争议解决

(1) 因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准或要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准或要求的，鉴定费由乙方承担。

(2) 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的合浦县仲裁委员会申请仲裁。

(3) 仲裁或诉讼期间, 本合同继续履行。

14. 本合同未尽事宜, 遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。



15. 合同的变更、终止与转让

(1) 除法律规定的情形外, 本合同一经签订, 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

(2) 乙方不得转让其应履行的合同义务。

16. 本合同一式捌份, 采购人及中标人各执四份。

以下无正文。

甲方: 合浦县公路发展服务中心 (盖章)	乙方: 广西廉城建设工程有限公司、 广西廉凯建设工程有限公司(联合体) (盖章)
单位地址: 合浦县廉州镇还珠中路 85 号	单位地址: 广西北海市合浦县廉州镇文蔚坊 38 号(临街建筑二层第 201-205 号)
法定代表人(负责人): 	法定代表人(负责人): 
电话: 0779-2232591	电话: 0779-7203958
开户银行:	开户银行: 中国建设银行股份有限公司合浦 支行营业部
账号:	账号: 45050165710809986688
邮政编码: 536100	邮政编码: 536100
机构代码: 12450521498819127U	机构代码: 91450108MAC9NRHE9A
2026 年 1 月 2 日	

二、中标通知书

合浦县 2026 年农村公路日常养护服务项目（重） 中标通知书

广西廉城建设工程有限公司、广西廉凯建设工程有限公司（联合体）：

广西向海韵工程咨询有限公司受合浦县公路发展服务中心委托，项目编号为：BHZC2026-G3-210049-GXXH的合浦县2026年农村公路日常养护服务项目(重)确定你公司中标，中标价格为：人民币肆佰肆拾万零伍仟捌佰陆拾捌元贰角陆分（¥4405868.26 元）。

贵公司收到此通知书后，于 25 日内与采购单位签订合同（签订合同后 1 个工作日内携合同原件一份交给采购代理机构负责人）。

特此通知。

政府采购代理机构联系人：符琼鑫，联系电话：0779-3039129

采购单位联系人：廖端银，联系方式：0779-2232591

采购单位：合浦县公路发展服务中心



采购代理机构：广西向海韵工程咨询有限公司



2026 年 6 月 23 日

三、投标函及投标函附录

投标函

致 合浦县公路发展服务中心（采购人名称）：

根据贵方 合浦县 2026 年农村公路日常养护服务项目（重）（项目名称）项目的招标公告（项目编号：BHZC2026-G3-210049-GXXH），签字代表 梁冬雨（姓名）经正式授权并代表投标人 广西廉城建设工程有限公司、广西廉凯建设工程有限公司联合体（投标人名称）在“广西政府采购云平台”（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）在线提交投标文件。

本项目 合浦县 2026 年农村公路日常养护服务项目（重）（项目名称）投标报价总额为人民币（大写）：肆佰肆拾万伍仟捌佰陆拾捌元贰角陆分（¥ 4405868.26 元）。

服务期限：本招标项目服务期为 11 个月，服务合同签订后，采购人将以“服务通知书”的形式，向中标人明确服务期的起止时间，以及授权管理人。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、招标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期为截标后的 60 天。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及招标投标法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人承诺按招标文件规定向贵方提交履约担保。

6. 投标人承诺所提供服务满足招标需求，并在服务期内提供项目需求所要求的相关质量方面报告等材料。

7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：合浦县廉州镇文蔚坊 38 号（临街建筑二层第 201-205 号）、广西壮族自治区北海市合浦县文蔚坊 38 号（办公楼 A 座）

邮编： 536100、536100

电话： 0779-7203958、0779-7200650

传真： /

投标人名称(公章)： 广西廉城建设工程有限公司、广西廉凯建设工程有限公司

公司联合体

投标人代表姓名(签字)：

何静承

开户银行： 中国建设银行合浦支行营业部、中国农业发展银行合浦县支行

银行账号： 45050165710809986688、20345052100100000313151

日期： 2026 年 6 月 21 日

注：投标文件中的法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、已标价的报价清单必须由法定代表人或授权委托代理人在规定签字处逐一签字并加盖单位公章【若上述文件由多页构成的，须逐页由法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章】；各类材料复印件、网页截图均应逐页加盖单位公章。

1、联合体投标协议书

广西廉城建设工程有限公司、广西廉凯建设工程有限公司（所有成员单位名称）自愿组成广西廉城建设工程有限公司、广西廉凯建设工程有限公司联合体（联合体名称）联合体，共同参加 合浦县 2026 年农村公路日常养护服务项目（重）（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广西廉城建设工程有限公司（某成员单位名称）为广西廉城建设工程有限公司、广西廉凯建设工程有限公司联合体（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：广西廉城建设工程有限公司（牵头人名称）承担约总工程量的 99 %；广西廉凯建设工程有限公司（成员名称）承担约总工程量的 1 %，由广西廉城建设工程有限公司全面承担本项目所有包括但不限于施工现场管理、安全管控、质量管控、进度管控等施工工作的质量、安全和经济责任。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。


6. 本协议书一式 叁 份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：广西廉城建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

联合体成员名称：广西廉凯建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

2026 年 6 月 21 日

投标声明书（联合体牵头人）

致：合浦县公路发展服务中心（采购人名称）

广西廉城建设工程有限责任公司（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址合浦县廉州镇文蔚坊 38 号（临街建筑二层第 201-205 号）。

我 陈怡志（姓名） 系 广西廉城建设工程有限责任公司（投标人名称） 的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 合浦县 2026 年农村公路日常养护服务项目（重）（项目全称） 的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 对于投标事宜如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

4. 我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☒ 我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

☐ 我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

5. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合招标文件规定的投标人条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人公章：广西廉城建设工程有限责任公司

法定代表人签字：陈怡志

2026 年 6 月 21 日

投标声明书（联合体成员）

致：合浦县公路发展服务中心（采购人名称）

广西廉凯建设工程有限责任公司（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址广西壮族自治区北海市合浦县廉州镇文蔚坊 38 号（办公楼 A 座）。

我何清永（姓名）系广西廉凯建设工程有限责任公司（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的合浦县 2026 年农村公路日常养护服务项目（重）（项目全称）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3. 对于投标事宜如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
4. 我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
☒我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
☐我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；
5. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合招标文件规定的投标人条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人公章：广西廉凯建设工程有限责任公司

法定代表人签字：何清永

2026 年 6 月 21 日

四、合同专项条款

1. 采购人指示和上级部门检查指示

1.1 采购人是指 合浦县公路发展服务中心，签订合同后，由采购人向中标人出具业主方的项目负责人委托授权书，由委托授权人具体负责向中标人下达工作指示、与中标人沟通协调、对中标人服务检查考评等工作。

1.2 采购人指示是指包括但不限于采购人委托授权人或其他工作人员向中标人发出的书面通知、书面工作指令、审核签署的中标人工作计划、会议布置工作要求、现场口头交底的工作指令、通过电话、微信或 QQ 下达的临时指令，也包括采购人其他可明确辨识的工作人员现场下达的工作指令、工作通知等。

1.3 上级部门检查指示是指包括但不限于采购人工作人员陪同，或虽无采购人陪同但已经通知中标人接受的上级部门或其他部门工作人员现场指出并要求整改的工作问题、提出的工作要求、工作措施等。

1.4 中标人无法辨识发出指示的人员是否属于采购人或上级部门工作人员时，应立即电话、微信报告采购人项目负责人予以确认，或者发现接收到的指示可能存在违章指挥或强令冒险作业的，应先向采购人项目负责人电话、微信报告清楚具体情况，由采购人确定是否执行。

2. 中标人服务人员岗前业务培训和安全生产培训及安全交底

2.1 中标人服务人员岗前业务培训和安全生产培训的范围和主要内容及培训提纲要由采购人审核批准，主要培训内容包括但不限于以下内容：

- a. 公路养护概论和服目管理概论
- b. 项目基本概况
- c. 项目服务范围 and 主要内容
- d. 项目服务质量要求
- e. 项目服务标准化管理要求
- f. 劳动合同法、劳动者合法权益受法律保护及劳动者维权途径
- g. 安全生产及劳动保护法律法规
- h. 服务项目安全生产和职业健康风险、安全生产目标及管理要点
- i. 劳动纪律和企业管理规章制度、项目管理制度

j. 养护作业现场安全生产注意事项

k. 项目服务合同主要内容

2.2 中标人服务人员岗前培训和及安全生产培训应印发书面培训资料，以集中授课形式开展，并通知采购人现场监督。培训后要整理培训资料报送采购人。

2.3 中标人项目业务交底和安全生产交底要以书面形式，由交底人和接受交底人共同签字确认。

2.4 中标人完成岗前培训后，必须报请采购人对服务人员开展培训成果进行检验确认，采购人将以书面考试形式（考试满分 100 分，合格线为 60 分）对项目服务全体人员培训成果进行检验，考试检验不合格的，不得上岗，中标人应对检验不合格的人员进行重新培训或更换人员。考试试题由采购人根据培训内容拟定。

2.5 中标人在服务期间更换人员，必须按上述要求进行培训、考试和交底。

3. 采购人对中标人的月工作计划审核及检查

3.1 中标人应按项目需求规定和采购人要求的时间，将次月工作计划表报送采购人审核，月工作计划必须明确包括以下内容：

- a. 当月法定工作天数及应出工总工日数
- b. 各分项工作内容、拟计划实施路段、工作量
- c. 各分项工作质量要求
- d. 当月机械设备投入计划
- e. 安全生产设备、设施及劳动保护用品发放和使用计划
- f. 月度工作例会和安全生产例会安排计划
- g. 月度业务或安全生产集中培训和学习计划
- h. 中标人内部业务绩效和安全生产检查考核工作计划

3.2 中标人每月报送的月度工作计划表一式两份，经采购人签字批准后退还一份给中标人，另一份由采购人保管，作为月度检查考评的依据。如果采购人认为中标人计划工作量偏低、质量要求不符合相关规范、工作安排不合理等问题，中标人必须根据采购人意见进行修订后再次提交，直至采购人同意为止。

3.3 中标人应按项目需求和采购人要求编制当月养护服务月报表报送采购人，月报表应明确如实反映当月天气晴雨情况、总出勤率、工作计划完成情况、安全生产状况、日常检查巡查情况、月度工作例会和安全生产例会情况、培训学习情况、人员变更情况等。

3.4 采购人定期对中标人本月工作计划完成情况及服务成果进行综合考核，考核结果书面印发给中标人，作为计量支付当期经费的依据。

4. 中标人项目服务档案管理

4.1 中标人须在办公场所安设文件档案柜，全部项目服务文件资料集中管理，以便采购人随时检查查阅。

4.2 中标人须按以下要求分类收集项目服务档案资料：

a. 项目服务档案要以标准档案盒收装文件资料，档案盒外封面要规范书写案卷题名。

b. 项目服务档案至少要按人员名册和劳动合同、岗前业务培训和安全生产培训及业务和安全交底资料、机械设备和安全生产设施及劳动保护用品购置和发放（使用）登记表、月度工作计划及完成情况记录表、月度工作例会和安全生产例会会议纪要、养护工作日志、企业规章制度和项目服务工作制度、农民工工资发放记录、采购人月度工作综合考评文件、养护工作经费申请文件、路面维修施工计量支付资料、应急突击工作记录资料及照片、服务期间相关的照片和记录文件、与采购人往来文件、安全生产日常检查和整改记录、内部绩效考评资料等。

c. 中标人应安排专人负责项目服务信息、报表报送及资料档案管理工作，服务资料收集整理要做到及时、准确，与养护服务工作同步，禁止事后集中补资料。

d. 中标人项目服务资料要实行数字化，定期把服务资料扫描制作电子文档，并至少备份一份，确保资料完整和安全。

4.3 项目服务期满后，中标人将项目服务档案复制移交给采购人。

5. 路面维修技术试验及成果归属

5.1 中标人应按采购人的书面指示及交底或施工方案，组织工、料、机开展路面维修技术试验段施工工作，并按采购人指示对试验段或试验部位进行跟踪观察、动态检测，及时向采购人报告观察情况。

5.2 路面维修技术试验成果由中标人和采购人共享，采购人使用试验成果用于无收益的交流、推广、发表等工作，不向中标人提前通报、征求同意或支付费用。采购人使用试验成果用于有收益的活动，应将收益的 30%拨付给中标人。

5.3 非采购人指示，中标人自行开展并承担费用的应用新材料、新工艺开展路面维修技术试验工作须征得采购人同意。

6. 非中标人原因导致合同变更

6.1 在本服务项目履约期间，可能会发生因农村公路建设、采购人机构改革、道路管理权责变更等原因，导致原服务合同履行条件、服务范围和主要内容等发生重大变化，双方同意按以下原则进行合同变更、中止合同或提前解除合同。

6.1.1 因道路管理权责变更导致采购人需要把采购人权利和义务移交给第三方的，由采购人组织中标人和第三方共同协商，签署三方协议，由第三方继承采购人权利和义务。三方协商无法达成一致的，由采购人和中标人协商，按 6.1.3 款处理原则提前解除合同。

6.1.2 因招标项目履约条件发生重大变化、增加中标人安全生产风险、增加或减少中标人义务的，由采购人与中标人协商，签署补充协议，重新明确双方权利和义务、安全生产风险划分原则、服务范围和内容及质量要求、检查考评及计量支付方式、服务费用变更等问题。双方无法协商无法达成一致的，按 6.1.3 处理原则提前解除合同。

6.1.3 采购人失去道路管理养护权，导致无法履行采购人义务的，符合提前解除合同条件的，中标人应同意提前解除合同。双方签署提前解除合同的协议，采购人应与中标人对已经完成的服务进行计量结算，一次性结清服务费用。

6.2 因不可抗力事件如桥涵塌毁、交通中断等及政府相关部门另指派单位暂时介入该项目管理养护，导致服务工作暂时中止的，采购人应书面通知中标人暂停服务。不可抗力事件过后需要恢复服务的，采购人应书面通知中标人恢复服务，并相应顺延服务期。不可抗力事件过后不需要恢复服务的，按 6.1.3 款规定，由双方签署提前解除合同的协议，并赔偿中标人损失，解除合同日期从采购人通知暂停服务日期起计。服务中止时间不超过 2 个月，如超过的，双方应按 6.1.3 规定提前解除合同。

7. 北海创建文明城市活动及其他大型活动、节假日期间提高服务质量

7.1 服务期内，因北海创建文明城市活动及举办如自行车世界巡回赛等大型活动、节假日期间，采购人根据上级部门要求，指示中标人在合同规定的服务范围和服务内容内提高服务质量、安排专人巡查值守等，中标人不得拒绝，并承担因此发生的费用。

7.2 服务期内，因采购人需要，指示中标人提供超出合同规定的服务范围和服务内容的服务，原则上按第 12 条相关规定计量支付中标人费用。

8. 农民工工资检查和监管

8.1 中标人在第一期申请计量支付服务费用前，应按项目需求的要求，在北海本地设置或项目部，委托授权项目经理，提供本地化服务以提高工作效率和及时应对突发事件处置。为了便于采购人对农民工工资检查和监管，中标人应对农民工工资实行专户管理，每月报送农民工工资发放银行对账单等资料。

8.2 签订劳动合同的农民工工资不得低于合浦最低工资标准。为了完成应急突击任务、路面维修等工作而临时雇请农民工工资（每人当期工资额少于 3000 元）可以采用现金方式发放，但必须有农民工签字盖指模的工资签领表和身份证复印件，且农民工签领工资证明照片、视频同步存档。

8.3 采购人不定期抽查中标人的农民工工资发放情况，包括发放方式、发放额度、发放时间、社会保险缴纳等是否符合劳动合同约定，是否存在拖欠农民工工资情况、是否存在不合理克扣农民工工资情况等，如果发现存在前述问题，采购人视情况轻重程度，对中标人采取扣罚服务费、直接代扣代发（补）农民工工资、举报到相关部门、指示清退项目经理、解除合同等处置措施。

8.4 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发进一步加快全区就业扶贫车间建设工作实施方案的通知》（桂政办发[2018]149号）文件及自治区交通运输厅鼓励吸纳贫困人口参与农村公路建设和护路项目的精神，中标人在条件许可及人员条件符合的前提下，尽量聘请道路沿线周边贫困群众参与本项目服务工作。

9. 应对路上突发事件

9.1 中标人发现路上存在交通事故现场残渣残骸遗留、油料污染路面、砂石和白泥撒漏、路树倒伏等影响交通安全的情况，应及时主动清理，避免引发交通事故和次生事故。

9.2 中标人发现路上发生交通事故而相关部门未到达处置时，应主动提供帮助，用施工标志和锥标等围挡事故现场，保护事故现场，避免发生事故人员再次伤害，必要时，应安排人指挥和疏导交通，事故处理完毕后，应及时主动清理现场残渣残骸和油料等。

9.3 中标人应对上述路上突发事件，视为合同范围内的应尽义务，以及养护工人发扬公德精神，中标人不应向采购人提出任何费用要求、误工、窝工、加班的物质补偿及减少当期应完成工作量等要求。

10. 抗台抗汛抢险、抢通和维护

10.1 中标人根据采购人指示组织和参与抗台抗汛值班、巡守、抢险等工作（包括但不限于本项目范围），视为中标人应尽的合同义务，中标人不得以任何理由拒绝，除非存在采购人指示明显存在违章指挥或强令冒险作业的情况。中标人因此额外发生抢险工、料、机费用，由采购人按第12条约定计量支付。中标人值班、巡守费用自行负责。

10.2 中标人根据采购人指示组织和参与交通战备抢通和维护工作（包括但不限于本项目范围），视为中标人应尽的合同义务，中标人不得以任何理由拒绝。中标人因此额外发生的抢通和维护工、料、机费用，由采购人按第12条约定计量支付。

10.3 中标人根据采购人指示组织和参与水毁抢通等应急预案演练工作（包括但不限于本项目范围），视为中标人应尽的合同义务，中标人不得以任何理由拒绝。中标人因此额外发生的抢通和维护工、料、机费用，由采购人按第12条约定计量支付。

11. 日常保养、维修专项费计量支付

11.1 日常保养、维修专项费在服务期内计划安排集中开展，施工前采购人将向中标人书面下达维修方案及工作指示，明确维修范围、维修工程量、维修工艺、质量指标、维修时间等要求。

11.2 中标人应根据采购人指示,认真组织维修所需的工、料、机开展路面集中维修工作,并在维修过程中无条件服从采购人现场指挥和安排,严格按相关施工技术规范的技术要求施工操作,确保维修质量。

11.3 中标人应根据采购人指示及现场口头交底要求,在维修路段及部位设置作业控制区,安排专人负责指挥疏通过往车辆交通。中标人应为临时雇请农民工购买人身意外险。

11.4 维修完工后 15 天为质量观察期,如果发生质量缺陷的,由中标人自行组织返工整治。质量观察期满,由采购人组织人员进行现场验收和工程量收方,并签发验收证书和现场收方单。中标人根据采购人签发的验收证书和现场收方单填报计量支付报表报送采购人。采购人收到计量支付报表后 5 个工作日内审核签署支付意见,在中标人提供发票后 5 个工作日内一次性付清当期维修费用。但单次实施的单项小修保养及专项维护价格超过 10 万元的除外。单次实施的单项小修保养及专项维护价格超过 10 万元的,招标人收到计量支付报表后 5 个工作日内审核签署支付意见,在中标人提供发票后 5 个工作日内支付 80%费用,由招标人委托第三方检测机构按规范检测合格后,在中标人提供发票后 5 个工作日内支付剩下 20%费用。

11.5 日常保养、维修专项费工作,单价包括了中标人为完成维修工作的全部人工、材料、机械、安全设施及劳动保护、保险、税金、管理费、利润等以及合同明示的中标人风险。因质量缺陷导致中标人返工整治的费用由中标人自行承担。

12. 采购人指示使用应急工作费使用

12.1 中标人根据采购人指示,组织或参与水急抢修、抗台抗汛抢险、交通战备抢通和维护、路容路貌集中整治等工作,采购人应按以下标准或原则向中标人从应急工作费中计量支付相关费用。

a. 临时雇请农民工人工费补贴标准为 22.4 元/小时·人,如果发生应急工作时,广西或北海人民政府调整了最低工资标准的,从其标准。项目管理人员和签订劳动合同的农民工人资和加班费由中标人承担。中标人不得以采购人的人工费补贴标准作为发放农民工人工资依据。

c. 中标人经采购人同意临时雇请的机械、车辆、设备等,采购人依据中标人与提供机械、车辆、设备租赁合同及费用支付凭证或发票,向中标人计量支付相关费用。中标人在应急工作期雇请的机械、车辆、设备每天工作时间签证单应当天送采购人签认。

d. 中标人按采购人指示投入应急工作的材料价格按当期北海建设工程造价信息相应的材料价格(含税价)进行计量支付,投入材料的收方单应当天送采购人签认。信息价上没有的材料,由采购人在市场上调查确定。

12.2 上述费用除人工费外,其他费用单价或总额价视为已经包含税金和采保费等,即中标人向采购人提供材料、机械费用发票后,采购人才向中标人支付费用,采购人不再向中标人计量支付应急工作的管理费、采保费、税金等。

四、招标文件第三章项目需求

1. 招标项目概况

1.1 农村公路基本情况

合浦县 2026 年农村公路日常养护服务项目（重）公开招标，其中：

包括公馆、山口、白沙、沙田、闸口、曲樟、石康、常乐、廉州、石湾、党江、星岛湖、沙岗、西场、乌家等 15 个乡镇，管养农村公路共 2503.027 公里，其中县道 162.887 公里、乡道 1062.733 公里、村道 1277.407 公里，桥梁（在册）共 6919.84 延米/177 座。以及根据合浦县人民政府或合浦县交通运输局要求增加的其他道路、桥梁。

路线基本情况表另附。

1.2 农村公路管理机构（即采购人）基本情况

采购人名称：合浦县公路发展服务中心

采购人地址：合浦县廉州镇还珠中路 85 号

邮政编码：536100

1.3 招标项目资金来源

本招标项目资金主要根据《合浦县人民政府办公室关于印发合浦县深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案的通知》（合政办[2021]57 号）、《北海市人民政府办公室关于印发北海市深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案的通知》（北政办[2021]62 号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案的通知》（桂政办发[2020]25 号）文件精神，日常养护资金：2025 年自治区补助资金 167 万元，2025 年成品油税费改革转移支付增量资金 274.7358 万元（归类县配套资金）。

1.4 招标项目服务期

本招标项目服务期为 11 个月，服务合同签订后，采购人将以“服务通知书”的形式，向中标人明确服务期的起止时间，以及授权管理人。

2. 招标范围和主要内容

按照采购人及上级交通运输主管部门的要求，依据《农村公路养护技术规范》（JTG/T5190-2019）、《公路养护技术标准》（JTG5110-202023）及《北海市交通运输局推进农村公路养护“四化”工作指导意见》（北交发[2018]120 号），组织实施招标范围（即本章项目需求明确的农村公路范围）内的农村公路日常养护服务，主要包含以下各部分工作：

（1）按《农村公路养护技术规范》（JTG/T5190-2019）及《北海市交通运输局推进农村公路养护“四化”工作指导意见》（北交发[2018]120 号）及其他农村公路养护政策和技术文件的要求，开展日常养护、小修和应急；

(2) 按照合同文件和上级部门和当地政府的有关要求,开展路域环境整治及“城乡清洁工程”等各项工作;

(3) 服从采购人要求,开展农村公路水毁抢修、公路抢通保通等各项应急工作。

3. 服务质量、工作标准和计量支付

3.1 日常巡查

3.1.1 日常巡查是指对农村公路及其所属设施损坏、污染及其他影响正常通行的情况,开展日常检查、查看和记录工作。现场处理巡查中发现的能现场处理的问题(包括但不限于散落公路上的杂物,标志标牌倾倒、歪斜、变形,树木倾倒,路面污染,以及其他影响行车安全的因素);不能现场处理的向采购人提出处理书面建议;对破坏公路设施、擅自增设平交道口、在公路建筑控制区内建设建筑物、构筑物等违反《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》等违法违规行为进行初步取证,并向采购人提交书面报告,由采购人报送执法部门。

3.1.2 公路巡查占比、频率为:每月县道 100%巡查,每月 4 次;乡道、村道每月巡查 1 次。其中:乡道 50%巡查,2 个月 100%完成;村道 25%巡查,4 个月 100%完成(乡道、村道 采购人特别要求加强巡查的路段,每月不少于 4 次)。“五一”、“十一”、“春节”、“三月三”等节假日前应根据采购人要求进行全面巡查,以保证公路安全畅通。

3.1.3 日常巡查工作要求:

(1) 在巡查路线起点和终点,采用一块小白板(或小黑板)标记路线名称、路线编码、巡查日期、巡查天气,小白板(或小黑板)和巡查人员同框拍摄一张照片作为巡查工作留痕的证据。

(2) 在发现公路病害、人为损害部位,采用小白板(或小黑板)标记路线名称、路线编码、巡查日期、巡查天气,与病害或损害部位同框拍摄照片或视频。

(3) 病害或损害部位的登记桩号与实际里程桩号允许误差为 100 米。

(4) 按采购人提供的巡查记录表格式,填写当天巡查情况记录(一路一表),并附拍摄的照片(彩色打印在普通纸上即可)。

3.1.4 新发现病害或人为损害即时报告:对新发现的路基、路面、桥涵及安全设施等中度、重度病害进行书面记录,拍摄照片或视频,在巡查 24 小时内报告采购人;对新发现的人为损害公路结构物状况进行记录、拍摄照片或视频,在巡查 24 小时内报告采购人。

3.1.5 日常巡查记录编制和报告提交要求:每月 5 日前(如遇法定节假日则延顺到节假日结束后第 3 日),中标人应将上月巡查记录整理成册,提交给采购人,同时提交巡查记录

册的电子版（可通过电子邮件提交）。

3.1.6 日常巡查计量：

（1）采购人收到中标人提交的日常巡查记录，应安排人员进行核实，并签署核实意见，核实意见必须明确当月完成巡查里程的百分比，巡查记录准确性和完善性。（核实意见一式两份，采购人自留一份，返还中标人一份供其编制计量支付文件使用）。

（2）确认中标人已按合同要求完成当月巡查任务的，全部计量当月巡查工作。

（3）中标人未完成当月巡查任务的，按照已实际巡查的里程除以辖区总里程的百分比，部分计量当月巡查工作。

（4）每条路线的巡查频率不够、每次巡查起终点照片缺漏、病害或人为损坏部位照片缺失、照片内容模糊不清或小白板（小黑板）标记内容不全或无小白板（小黑板）、记录表格填写内容与照片不符的，均视为本次巡查无效。

（5）发现一次巡查记录或一条路线的巡查记录造假的，即视为该月所有巡查造假，当月巡查工作不得计量。判别造假的主要方法有：小白板（小黑）板标记的天气与实际不符、巡查人员与出勤登记表不对应、标记内容与照片背景不符、巡查记录表内容与采购人掌握的情况不符等情况。

3.2 日常保养、维修专项费

3.2.1 日常保养、维修专项费

日常保养是对农村公路及其所属设施进行经常性维护保养作业（部分作业内容与路基、路面、桥涵小修及维护结合处置）。本招标项目的日常保养作业内容和质量标准如下表：

合浦县农村公路日常保养作业内容和质量标准

养护项目		工作内容	工作要求和质量标准	作业频率
路基	路肩	1.填培、整修路肩；局部加固路肩； 2.修剪、清除路肩杂草、灌木。	1.路肩上无沟槽、车辙、沉陷、缺口、翻浆等，无堆积砂土或隆起部位，横坡适宜，无影响路面排水情况，边线直顺明朗，路肩上无农作物秸秆等堆积物； 2.路肩上杂草灌木整体高度不超过15厘米，平交路口前后30米范围内无影响视线的杂草灌木。	根据中标人提交的巡查记录表以及其他需求，由采购人按需要安排，费用在日常保养、维修专项费计量。
	边沟	1.清理、疏通已有边沟，恢复边沟截面和沟底纵坡； 2.小段开挖边沟、截水沟。	1.已有边沟及外边缘0.5米范围内，杂草灌木高度不超过15厘米，边沟边棱明朗直顺，截面尺寸基本统一，沟内无积水和阻水杂物；	根据中标人提交的巡查记录表以及其他需求，由采购人按需要安排，

			2.管养路段无断头边沟和截水沟，开挖边沟时要挂线放样施工，机械开挖后要人工整修坡面和沟底，作业段内边沟截面形状和尺寸一致，沟底纵坡顺畅。	费用在日常保养、维修专项费计量。
	边坡	1.处治边坡冲沟，填补路基缺口； 2.清除零星塌方，整修恢复边坡坡面。	1.清除路基冲沟、缺口周边松散和软弱部位，开挖台阶，分层回填夯实，整修捶实坡面，植草防护，整治后坡面与原来一致； 2.清除路面、路肩和边沟内的零星坍塌土石，恢复路面、路肩和边沟原状，清除坡脚部位的软弱土石。	根据中标人提交的巡查记录表以及其他需求，由采购人按需要安排，费用在日常保养、维修专项费计量。
	防护结构	1.清除挡土墙、护坡、锥坡等路基结构物上杂草、灌木等； 2.修理挡土墙、护坡、泄水槽、砌体边沟、锥坡等路基结构物局部损坏。	1.挡土墙、护坡、锥坡等结构物上无高度超过 30 厘米的杂草、灌木，无残留影响结构物稳定的树根、茎等； 2.整修伸缩缝、沉降缝，清理松动脱落及严重变形结构，按原结构型式砌筑砖石或浇筑混凝土恢复结构，疏通泄水孔，补缝勾缝，回填夯实台背墙背空洞部位。	根据中标人提交的巡查记录表以及其他需求，由采购人按需要安排，费用在日常保养、维修专项费计量。
路面	水泥路面	1.清理路面积砂积土、零星砂土、杂物等，保持路面整洁； 2.局部修理破损路面板块； 3.排除路面积水。	1.路面上无积砂积土，无零星散落砂土、杂物，无人为堆积砂、土、石等；路面整洁无扬尘，路面边缘线清晰明朗； 2.采用乳化沥青冷拌冷铺法或贯入法处治路面破损部位，处治部位平整密实无松散、无明显跳车现象。	根据中标人提交的巡查记录表以及其他需求，由采购人按需要安排，费用在日常保养、维修专项费计量。
	沥青路面	1.清理路面积砂积土、零星砂土、杂物等，保持路面整洁； 2.处理泛油、拥包、裂缝、松散等病害； 3.修补坑槽坑洞、沉陷、局部龟裂、啃边等病害； 4.排除路面积水。	1.路面上无积砂积土，无零星散落砂土、杂物，无人为堆积砂、土、石等；路面整洁无扬尘，路面边缘线清晰明朗； 2.挖除拥包、龟裂路面，及坑槽周边软弱松散材料，采用乳化沥青冷拌冷铺或贯入法补平路面； 3.采用加撒粗砂、石屑等方式处治路面泛油部位； 4.采用乳化沥青封层法处治裂缝和松散等病害。	根据中标人提交的巡查记录表以及其他需求，由采购人按需要安排，费用在日常保养、维修专项费计量。
	砂土	1.清理路面杂物，保持路面整洁；	1.路面上无人为堆积砂、土、石及其他杂物等；	清理路面为日常工作；

	路面	2.修补路面坑槽、沉陷、车辙，添加稳定料处理翻浆变形，刮平路面； 3.添加粗砂或石屑磨耗层，刮砂回砂； 4.排除路面积水。	2.路面平整、无明显坑槽、沉陷等影响行车安全舒适的病害； 3.路面无积水、翻浆、变形等影响车辆行人通行的现象； 4.磨耗层厚度适宜，撒布均匀、平整。	添加磨耗层每半年一次； 修复路面病害根据需要安排。
	路缘石	1 局部修理路缘石； 2.刷白路缘石。	1.局部修理缺损、变形路缘石，路缘石线型平、直，圆顺，连续，无缺损。 2.采用石灰水刷白路缘石，色泽明显、统一。	根据中标人提交的巡查记录表以及其他需求，由采购人根据需要安排，费用在日常保养、维修专项费计量。
桥梁、涵洞	桥面	1.清理桥面积砂积土、杂物等，保持桥面清洁； 2.疏通桥面泄水孔、排水孔； 3.清理伸缩缝； 4.清理栏杆、护栏、防撞墙间隙砂土、杂草等； 5.修理桥面铺装层轻微损坏。	1.桥面上无积砂积土，无砂石杂物等； 2.桥面泄水孔、排水孔通畅； 3.伸缩缝内无砂土杂物，干净整洁； 4.栏杆、护栏、防撞墙等间隙无砂土、杂草； 5.采用沥青封层法或沥青混合料修补桥面铺装层坑洞、龟裂、松散等病害。	根据中标人提交的巡查记录表以及其他需求，由采购人根据需要安排，费用在日常保养、维修专项费计量。
	桥梁上构	1.定期清除上构表面污垢，清理圬工结构表面杂草等； 2.修补混凝土或圬工结构空洞、破损、剥落及裂缝等病害； 3.清除暴露钢筋的锈渍、恢复保护层。	1.上构表面无明显污垢、水渍、锈渍，无杂草、苔藓、藤蔓滋生； 2.按《公路桥梁养护规范》日常养护部分的要求修补混凝土或圬工结构病害；	根据中标人提交的巡查记录表以及其他需求，由采购人根据需要安排，费用在日常保养、维修专项费计量。
	桥梁下构	1.定期清除下构表面污垢，清理表面滋生的杂草、苔藓、藤蔓，以及周边可能影响结构安全稳定的树木等； 2.修补混凝土或圬工结构空洞、破损、剥落及裂缝等病害； 3.清除暴露钢筋的锈渍、恢复保护层； 4.清除墩台盖梁顶、承台上淤积的砂土、杂物，清除利用桥梁结构架设的电线、管线等。	1.下构表面无明显污垢，无杂草、苔藓、藤蔓滋生，周边无灌木、乔木生长； 2.按《公路桥梁养护规范》日常养护部分的要求修补混凝土或圬工结构病害； 3.墩台盖梁清洁干燥，无淤积砂土、杂物，桥下无人为搭建窝棚、无违法架设电线、管线等。	根据中标人提交的巡查记录表以及其他需求，由采购人根据需要安排，费用在日常保养、维修专项费计量。
	桥	1.伸缩缝养护；	1.伸缩缝无脱开、翘起、变形等病	根据中标人提交

	梁附属结构	2.刷白或油漆栏杆，局部修理栏杆； 3.修理锥坡、检查梯、河床铺砌、调治结构等轻损坏； 4.处治锥坡、搭板内部小范围脱空、空洞等，或封闭渗洞、渗管、裂缝等； 5.对其他附属结构物预护性养护。	害，螺栓等紧固件齐全，橡胶条、止水条等完好无缺损； 2.栏杆齐全，稳固，无变形，表面防护层完好； 3.使用水泥砂浆、砖石、小石子混凝土等材料修复锥坡、检查梯、河床铺砌、调治结构裂缝、局部破损、勾缝脱落、结构空洞等病害； 4.采用钻孔压注浆法处治锥坡、搭板内脱空等病害，或采用同一工艺封闭渗洞、裂缝等。	的巡查记录表以及其他需求，由采购人按需要安排，费用在日常保养、维修专项费计量。
	涵洞	1.定期疏通涵管，清理进出水口范围内淤积砂土等，清理进出水口范围内的杂草、灌木； 2.定期刷白涵帽，刷白或油漆明涵护栏等； 3.加固、修理进出水口铺砌等结构；	1.涵洞内无积砂积土、垃圾等杂物； 2.进出水口无淤积砂土，无杂草、灌木，无杂物垃圾，排水顺畅。 3.涵帽齐全，明涵护栏等齐全、稳固，防护层完好； 4.进出水口结构完整，与排水沟渠联接平顺。	根据中标人提交的巡查记录表以及其他需求，由采购人按需要安排，费用在日常保养、维修专项费计量。
	桥涵河槽	1.疏通、整治桥下河槽。	1.桥下河槽无堵水、壅水、局部深坑，以及深度冲刷桥梁基础情况； 2.路桥连接部位挡土墙、护坡、锥坡周边无密集灌木及乔木生长； 3.锥坡等结构物基础埋置适当，无暴露基础或基础沟空悬空现象； 4.桥下无堆积容易引发火灾的草木柴禾等杂物，无影响行洪泄洪砂土堆及非公路、水利结构物。	根据中标人提交的巡查记录表以及其他需求，由采购人按需要安排，费用在日常保养、维修专项费计量。
交通工程及沿线设施	交通标志和标线、柱式轮廓标	1.砍伐、修剪遮挡标志、轮廓标、道口标柱的竹木、树梢、灌木、杂草等； 2.定期清洗交通标志、柱式轮廓标、道口标柱； 3.定期更新交通标志反光膜标志内容； 4.扶正、纠正、加固、修理、维护交通标志； 5.局部补画路面标线； 6.修理或部分添置、更换柱式轮廓标、道口标柱。	1.标志设置位置正确，立杆竖直，版面内容规范，版面无灰尘遮掩，反光效果符合规范要求； 2.柱式轮廓标、道口标柱齐全无缺失，柱体竖直稳固； 3.路面标线齐全，无明显缺失、磨损。	根据中标人提交的巡查记录表以及其他需求，由采购人按需要安排，费用在日常保养、维修专项费计量。
	里	1.清理、修剪遮挡里程碑、百	1.里程碑、百米桩位置、界碑位置	根据中标人提

	里程碑、百米桩、公路界碑	米桩和界碑杂草、灌木; 2.定期清洗里程碑、百米桩、界碑; 3.扶正、加固、维护里程碑、百米桩、界碑; 4.部分添置、更换里程碑、百米桩、界碑; 5.定期刷白和描新里程碑、百米桩、界碑内容。	正确, 竖直稳固, 齐全无缺失, 无遮挡; 2.里程碑、百米桩和界碑内容清晰明确。	交的巡查记录表以及其他需求, 由采购人按需要安排, 费用在日常保养、维修专项费计量。
	护栏	1.定期清理周边杂草、灌木、积土积土及杂物等; 2.定期清理护栏伸缩缝和沉降缝; 3.修理、添设波形梁钢护栏变形、缺损部位, 对锈蚀构件进行除锈油漆, 补充和维护附着式轮廓标; 4.局部修复圯工或混凝土护栏缺损、裂缝等病害。	1.护栏明显, 周边无积土积砂, 无杂草灌木滋生; 2.波形梁护栏无变形、缺损, 附着式轮廓标齐全, 无明显锈渍; 3.圯工或混凝土护栏伸缩缝、沉降缝干净整洁, 无杂草滋生。	根据中标人提交的巡查记录表以及其他需求, 由采购人按需要安排, 费用在日常保养、维修专项费计量。
	其他公路设施	1.修理、部分添置或更换其他公路设施; 2.按农村公路管理养护规范化要求, 统一设立管理养护公示牌。	1.恢复设施功能 2.实施农村公路管理养护信息公开。	根据中标人提交的巡查记录表以及其他需求, 由采购人按需要安排, 费用在日常保养、维修专项费计量。
绿化及路容路貌	公路绿化	1.公路行道树、绿化花草的抚育、修剪、治虫、施肥、缺株补植; 2.行道树秋冬季刷白。	1.适宜绿化路段应种植绿化树木、花草, 空白间距不超过 20 米; 2.绿化树木、花草的修枝、造型整齐、统一、美观; 3.绿化树木、花草的枝梢等不得侵入公路净空, 不得影响交通视线; 4.绿化树木(包括路侧非公路树)秋冬季树干挂线刷白, 刷白高度统一, 纵面线型直顺, 不出现漏刷、只刷朝路单边的现象; 5.定期治虫、施肥。	根据中标人提交的巡查记录表以及其他需求, 由采购人按需要安排, 费用在日常保养、维修专项费计量。
	路侧竹	1.定期修剪侵入公路净空的路侧非公路竹木, 保证公路净空和交通视线不受阻;	1.公路全线无侵入公路净空的竹木, 平交路口前后至少 50 米范围内阻挡交通视线竹木;	根据中标人提交的巡查记录表以及其他需求

木及农作物	2.台风过后及时修剪、砍伐影响交通的竹木； 3.定期清理、整治侵入公路范围的路侧农作物。	2.公路全线无侵入公路范围的农作物。	求，由采购人按需要安排，费用在日常保养、维修专项费计量。
路域地面环境	1.定期清理公路路域范围砂土堆、垃圾堆、粪堆、临时窝棚、非公路标志、广告牌等； 2.定期清理路域范围地面垃圾，定期修剪杂草灌木； 3.清理整平路域范围地面，或整修成挡水坝造型，或实施路田分家、路宅分家措施； 4.结合村屯绿化工作，开展植树绿化等。	1.在上级主管单位、部门统一领导下开展工作。	

3.2.2 日常保养工作要求：

(1) 日常保养主要采用“任务单”形式实行月度工作安排和绩效考核，每月 25 日前（如遇节假日或周末，可延期到 29 日前），中标人根据工作实际需要、采购人的要求和服务合同约定，向采购人提交次月养护任务计划表，采购人接到计划表后，应认真审核和修改（主要审核月度工作量是否适当、工作安排是否符合采购人要求、各分项工作权重等经济技术问题），签署意见后返还中标人，作为中标人次月的养护工作安排和绩效考核依据。

(2) 每个班组在开展当天日常保养作业前，采用一块小白板（或小黑板）标记路线名称、桩号、日期、天气和作业内容，小白板（或小黑板）和班组全部出工人员（拍摄人员除外）同框拍摄一张以作业路段为背景的照片，在作业中至少拍摄一张体现作业内容的照片，两张照片共同组成当天当班组开展作业的留痕证据。

(3) 项目统计员必须及时完成当天的养护作业信息统计记录工作，并按采购人的要求及时反馈。

(4) 养护作业过程中，发现路上新出现危及交通安全的道路病害、人为损坏道路设施、交通事故等，应及时清理整治，并拍摄照片或视频即时报告采购人。

3.2.3 月度养护报表编制和提交要求：每月 5 日前（如遇法定节假日则延顺到节假日结束后第 3 日），中标人应将上月养护作业整理成册，提交给采购人，同时提交电子版文件（可通过电子邮件提交）。

3.2.4 日常保养计量：

(1) 采购人收到中标人提交的月度养护报表, 应安排人员进行核实, 并签署核实意见, 核实意见必须明确当月日常保养完成工作量的综合百分比 (综合百分比=分项工作完成率×分项工作权重÷权重总数, 分项工作权重由采购人根据当月各分项工作重要性自拟, 并在月度工作计划表予以明确) 和工作质量简要评价。(核实意见一式两份, 采购人自留一份, 返还中标人一份供其编制计量支付文件使用)。

(2) 确认中标人已按合同要求完成当月日常保养任务的, 全部计量当月日常保养工作; 中标人未完成当月任务的, 按照实际完成部分计量当月日常保养工作。

(3) 每月工作天数统一按 21.75 天计算。

(4) 采购人遇到特殊任务 (如抗灾抢险、应急抢通等) 需要调集中标人工人参与的, 应按中标人参与特殊任务的人数和天数, 调整中标人当月应完成各分项工作计划完成量。

3.2.5 日常保养、维修专项费

日常保养、维修专项费是指对农村公路及其附属设施进行修补其轻微损坏部分的养护作业。本招标项目小修作业范围和内容除日常保养、维修专项费外, 其他原则上参照现行《公路养护技术规范》附录 B 公路养护工程作业内容表。

(1) 日常保养、维修专项费

本招标项目的小修是指按照采购人要求, 采用修筑水泥混凝土路面或乳化沥青冷拌冷铺、上拌下贯、罩面 (封层), 或采用石油沥青混合料热拌热铺的方法来小规模处治路面分散病害, 以提高路面通行能力、延缓损坏的养护作业。

(2) 小修作业内容和质量要求

1) 混凝土浇筑

a、准备工作

a.1 原材料的准备

① 集料:质地坚硬、清洁、无风化,针片状颗粒、含泥量、有机质含量符合规范要求,集料级配符合设计及规范要求。

② 水泥:安定性、细度模数、初终凝时间等各项指标符合设计及规范要求。

③ 石料:质地坚硬、清洁、密实、无风化,极限抗压强度等各项物理力学指标符合设计规定,几何尺寸等外观指标符合规范要求。

④ 混凝土配合比

建议采用商品混凝土, 由商品混凝土公司提供相关合格证明。

a.2 基层准备

① 在铺筑水泥混凝土面层前应将基层上的浮石、杂物、尘土等全部清除保持表面整洁并整理排水设施。

② 基层如有车辙、松软及其他不符规定要求的部位。均应翻挖、清除并以同类混合料填补、碾压并符合密实度的要求。

a.3 施工机械准备

根据工程规模、施工质量和进度要求配置合适的施工机械其技术性能应满足混凝土路面施工的要求。并应将工地配置的各种施工机械的名称、机型、规格、数量等列表报发包人认可。

a.4 模板

① 模板以钢板材料制成并配有合适的装置以保证模板连接牢固可靠使在浇注混凝土时能经受捣实和饰面设备的冲击和振动。

② 模板安装应顺直无扭曲相邻钢模应平头锁接方式紧密联接不得漏浆模板接缝在任何方向都应不能活动。模板高度应与混凝土路面厚度相同误差为 $+0,-5\text{mm}$ 。

③ 用于胀缝和施工缝的模板根据传力杆和拉杆的设计位置放样钻孔。

④ 模板在整个长度完全紧压在基层上并正确地按完成后的路面边缘要求的坡度和纵向安置。

⑤ 模板要彻底清扫干净并在每次浇注混凝土之前涂隔离剂。

a.5 钢筋设置

钢筋网片、角隅钢筋、边缘钢筋的安设均要符合有关规范的规定。

b、混凝土摊铺

① 混凝土混合料摊铺前对模板的间距、高度、润滑、支撑稳固情况以及钢筋、传力杆、拉杆安装位置进行全面检查。

② 混凝土采用批准的摊铺机具进行摊铺连续进行如因任何原因发生中途停工应设置施工缝。

③ 拌好后的混凝土用插入式振捣器沿模板各表面在模板整个长度内及所有胀缝装置两边加以充分振捣。振捣器不许接触接缝装置及边模并不得触及钢筋网、传力杆和拉杆在任一位置上振捣时间不宜小于规范要求再用平板振捣器振捣。然后用振动整平梁振动整平振动梁应平行移动往返振平 2—3 遍。

c、表面修整

① 混凝土摊铺、捣实、刮平作业完成后用批准的修整设备进一步整平使混凝土表面达到

要求的横坡度和平整度。

② 修整作业时不得在混凝土表面洒水。

③ 修整作业在混凝土仍保持塑性和具有和易性的时候进行以确保从混凝土表面上清除水分和浮浆。在表面低洼处严禁洒水、撒干水泥必须以新拌制的混凝土填补与修整。

d、接缝

d.1 纵缝

按图纸设置纵向施工缝。纵向施工缝采用平缝加拉杆型并按图纸的要求设置拉杆。拉杆采用螺纹钢设置在板厚的中间平行于板面并与缝壁垂直。在半幅面板完成后在缝壁涂刷沥青但不得污染拉杆。

d.2 横胀缝

①、按图纸要求的型式设置胀缝。胀缝与路面中心线垂直。缝壁必须垂直。相邻车道的胀缝设在同一横断面上。缝隙宽度应一致。胀缝下部设置胀缝板。上部浇灌填缝料。缝隙内任何处均不准塞有混凝土和其他杂物。

②、胀缝传力杆活动端可设在缝的一端亦可交错设置。传力杆活动端的套筒由金属或塑料制成。套筒的内径与传力杆之间的最大间隙为 1.5mm。能使传力杆自由活动。传力杆的滑动端要涂上油脂或润滑剂以防止传力杆与混凝土粘结在一起。

③、传力杆与套筒端部空隙部分填塞沥青麻絮。

④、传力杆的固定装置设置方法报请监理工程师认可。固定后的传力杆必须平行于路面中心线。混凝土浇筑时严禁组装件位移。

d.3 横缩缝

①、缩缝的形式、尺寸、间距应按图纸的规定要求设置。

②、锯缝用混凝土锯缝机切割。锯缝时间根据使用水泥类型、气候条件来决定。一般在混凝土强度达到 11.5MPa 时锯缝为宜。每条的锯缝作业必须一次完成。

缝内的粉料和杂物彻底清除。

③、当缘石与混凝土路面整体施工时，接缝应延伸到缘石上面 5cm。

d.4 横向施工缝

①、每天工作结束或当浇注工序中断超过 30 分钟时，则应设置垂直于路中线的平接施工缝。

②、施工缝的位置尽可能与胀缝或缩缝相吻合。设在胀缝处按胀缝形式施工。

③、按设计要求设传力杆或拉杆。传力杆或拉杆必须与路中心线平行并垂直缝壁。

④、采用平缝加传力杆形式时。传力杆长度的一半锚固于混凝土中另一半涂油脂或润滑剂 允许活动采用平缝加拉杆形式时两端锚固。

⑤、铺筑邻板时对已浇注混凝土面板的缝壁应涂沥青但不得污染拉杆或传力杆。

e、拆模

①、在混凝土强度达到设计强度的有关规范要求时进行拆模并取得发包人同意。

②、拆模后任何蜂窝、麻面及板边的损坏应予整修并及时将横向胀缝沿混凝土面板边缘通开至全部深度。

f、养生

水泥砼路面割缝完成后即可进行保温养护采用土工布浸湿后覆盖浇水养护每天洒水次数根据气候而定水泥砼面层一般养护期为 14、21 天气温低时适当延长。养护期间禁止车辆运行在达到设计强度后方可开放交通。

g、封缝

①、混凝土面板中所有接缝缝槽均按设计图纸的要求和部位用填缝料封缝。

②、接缝缝槽要求干燥、无尘土、无混凝土碎屑或其他杂物。

③、填缝料要按照生产厂推荐的方法加热和灌缝填缝料与混凝土缝壁粘附紧密不渗水。

④、填缝料应由槽底部灌填至路表面深度大于 2.5cm 的缝槽最少分二层填缝每层厚度大致相等。

⑤、灌缝作业在高温季节使填缝料灌至路表面齐平在低温季节则稍低于路表面。

⑥、填缝随工程的进度使在开放交通前填缝料要有充分时间的硬结。

h、质量控制

①、施工过程中混凝土混合料按规范要求检验混凝土的抗压与弯拉强度以及混合料中各种组成材料用量的允许偏差。并按规范中有关规定评定混凝土合格强度。

②、外观上路面侧石直顺、曲线圆滑接缝填筑饱满密实。

(2) 乳化沥青和石油沥青

a. 沥青材料

乳化沥青和石油沥青质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》的要求，且乳化沥青蒸馏残余量不得小于 50%，石油沥青标号符合 70#技术标准。

b. 碎石、石屑、砂

碎石、石屑为机械轧制而成，应选用坚硬、碱性的石灰岩和玄武岩。碎石、石屑应清洁、干燥、无风化、无杂质，水洗法 0.075mm 方孔筛通过率不得超过 3%，级配良好。

砂应选用洁净、坚硬、干燥、无风化、无杂质的河砂，其泥土杂物含量不得超过 3%。

碎石、石屑、砂的物理技术指标应符合《公路沥青路面施工技术规范》的要求。

c. 沥青混合料

沥青混合料为 AC-10 或 AC-13，混合料级配、沥青结合料用量（用量）及混合料的稳定度、流值、空隙率、动稳定度、残留稳定度等符合《公路沥青路面施工技术规范》的要求。

沥青混合料拌和、运输符合《公路沥青路面施工技术规范》的要求。

（3）工艺及质量要求

沥青路面维修工艺包括挖除拥包及软弱部位，铣刨松散面层，清理清扫路底、洒布沥青黏层、铺筑面层料、碾压成型等。

a. 清理整治路底

对拥包及软弱部位要开挖整修成规则的矩形，对松散部位也要铣刨整修成规则矩形，对路面及裂缝中的砂石尘土等清扫干净，如无法清扫干净，应采用鼓风机吹净或用水冲洗净。

b. 洒布沥青黏层

较大面积病害部位应采用沥青洒布机喷洒沥青黏层，小面积病害部位可以采用人员淋洒。沥青黏层洒布用量应为 $0.6\sim 0.8\text{kg/m}^2$ ，洒布要均匀覆盖路底，不得出现露白等现象。

c. 冷拌冷铺处理病害

冷拌冷铺法处理病害仅适用于分散的小型坑洞、坑槽及裂缝部位，病害较深的，应分层处治，下层采用较粗集料拌和铺筑，上层采用较细的集料拌和铺筑。每层铺筑后应采用冲击夯分层夯实夯平。上面层夯实夯平后，应均匀洒布少量乳化沥青，并撒洒细砂填隙养护，避免被行车粘连带走混合料。

d. 热拌热铺罩面处理病害

热拌热铺沥青混合料罩面适用于较大面积路面病害，铺筑厚度应为粗骨料的 2.5 倍为宜。铺筑工艺应符合《公路沥青路面施工技术规范》的要求，路面平整度应不大于 10mm，与相邻路面高差不大于 20mm，边线直顺、密实，行车 15 天后出现的边缘松散、啃边不应超过 15%。热拌热铺沥青混合料油石比应大于 5.5%。

（3）日常保养、维修专项费工作要求：

1) 在开展日常保养、维修专项费作业前，采购人应编制小修项目实施方案，明确维修范围、维修工程量、材料及工艺、质量要求、工期要求、费用计量支付方案、安全生产要求等，并到现场把病害部位和维修范围用红油漆标记清楚，组织中标人到现场进行交底（把实

施方案向中标人书面交底，双方签字确认）。

2) 中标人根据日常保养、维修专项费实施方案要求，组织工人进行技术和安全交底，按方案要求组织材料、机械进场，并做好安全生产准备工作。

3) 中标人按实施方案要求组织开展路面维修及专项维护作业，作业前通知采购人到现场监督指导。作业过程中要拍摄各工序、工艺照片，采用一块小白板（或小黑板）标记维修路线名称、桩号范围、日期、天气和作业内容，与作业现场同框拍摄以作业路段为背景的照片，作为日常保养、维修专项费的留痕证据。

4) 完成日常保养、维修专项费作业后 15 天，中标人通知采购人到现场验收和收方，并采用一块小白板（或小黑板）标记路线名称、桩号范围、验收日期、验收内容，与主要验收人员同框拍摄以验收路段为背景的照片，作为完成日常保养、维修专项费的留痕证据。

(4) 日常保养、维修专项费实施工作报告和计量支付材料提交：

每次日常保养、维修专项费通过验收和工程量收方后，中标人向采购人提交日常保养、维修专项费实施工作报告，并同时提交电子版文件（可通过电子邮件提交）。采购人应安排专人及时对工作报告进行核实并签署意见。

(5) 日常保养、维修专项费计量支付：

1) 采购人同意中标人的工作报告后，中标人应及时按本招标文件要求和合同文件约定编制小修计量支付文件，并提交采购人一式三份，采购人在收到计量支付文件 5 个工作日内完成审核签字，返还两份给中标人。

2) 中标人向采购人提交维修工程发票后 14 个工作日内，采购人应向中标人拨付本次维修费用。

3) 采购人不得对日常保养、维修专项费项目工程款扣减质量保证金、审计预留金、农民工工资保证金等，但单次实施的单项小修保养及专项维护价格超过 10 万元的除外。

3.2.6 相关配合工作

(1) 中标人必须根据采购人的指示，安排人员、车辆参与公路安防调查、桥梁普查、危桥调查、地灾隐患调查、漫水险路调查等工作，以及拟实施安全生命防护工程的踏勘、调查等配合工作。

(2) 安防工程配合工作视为中标人应尽义务，其工作已经包含在其他如日常保养等分个工作日内，中标人必须按采购人要求完成，但不得到该项工作的计量支付。

(3) 采购人安排中标人配合安防工程工作的，应按中标人参与的人数和天数，调整中标人当月应完成各分工作计划完成量。

3.2.7 路域环境整治及城乡清洁工程

(1) 中标人必须根据采购人的指示,组织指定数量的工人、机械机具和工具、安全生产设施和劳动保护用品等,在指定的时间、地点集合,按采购人现场交底指定的整治范围、内容和质量要求开展路域环境整治及城乡清洁工作。

(2) 整治或清洁工作效果要符合采购人指示,做到没有遗漏,整治或清洁产生的废渣、废料、砂土、垃圾等,按采购人指定的方式运弃到指定地点。整治效果要经受起采购人及上级部门检查,没有被通报、批评和要求返工整改等现象。

(3) 路域环境整治及城乡清洁工程原则上视为中标人应尽义务,中标人承诺投入本招标项目的人员、机械设备、安全设施等参与整治清洁的,视为已经包含在其他如日常保养等分项工作内,中标人必须按采购人要求完成,但不得到该项工作的计量支付。采购人指示投入的人员、机械设备和安全设施等,已明显超出中标人承诺投入本项目的,超出部分应按 3.7.6 应急计量支付的规定计量支付中标人费用。

(4) 采购人安排中标人集中参与整治和清扫工作的,应按中标人参与的人数和天数,调整中标人当月应完成各分项工作计划完成量。

3.3 应急工作

3.3.1 应急预案

中标人应根据招标文件和采购人的要求,以及合浦县交通运输局应急预案的总体布置,在签订合同后 30 天内,编制本招标项目的中标人应急预案报采购人审查备案。应急预案内容要包括应急组织机构、应急物资储备、应急动员、各类应急事件的应急处置方案等。

3.3.2 应急工作通知

出现灾害天气或发生特殊事故需要启动应急预案和布置相关应急工作时,采购人通知形式包含了本招标文件和合同中约定的书面形式外,还包括采购人采用电话通知、会议布置、微信或 QQ 通知、短信通知等方式,这些非书面通知的效力与招标文件约定的书面通知一致。

3.3.3 抗台抗汛巡查、值班

中标人应根据采购人的指示,编制汛期和台风期巡查、值班表,安排专人负责巡查、值班,并把巡查、值班情况及时向采购人报告。巡查、值班时发现的隐患等,能现场及时处置的应立即处置,不能现场处置的,应立即通知采购人。

3.3.4 道路抢通和排险、抢险

中标人根据采购人指示,组织人员、机械机具、材料等,在采购人统一组织下,开展道路抢通及排险、抢险工作。道路抢通及排险、抢险过程中,要加强组织纪律,提高工作效率

率，在规定的时间内完成规定的任务。

3.3.5 水毁抢修

中标人根据采购人指示，组织指定数量的工人、机械机具和材料、安全生产设施和劳动保护用品等，按采购人提交的抢修方案或现场口头交底要求，开展水毁抢修工作，抢修工作质量和效果符合采购人要求，整治之后不再出现隐患。

3.3.6 应急工作费计量支付

(1) 中标人根据采购人指示，组织或参与应急工作的，采购人应按以下标准或原则向中标人从应急专项费中计量支付相关费用。

a. 采购人要求中标提供参与应急工作的人员明显超过中标人承诺投入人员数量，导致中标人必须临时雇请农民工的，农民工人工费补贴标准为 22.4 元/小时·人（如果发生应急工作时，广西或北海人民政府调整了最低工资标准的，从其标准）。项目管理人员和签订劳动合同的农民工工资和加班费由中标人承担。中标人不得以采购人的人工费补贴标准作为发放农民工工资依据。

b. 中标人在本招标项目承诺投入的机械、车辆、设备等，采购人只计量支付燃油费。中标人在应急工作期间投入应急工作的机械、车辆、设备等加油的发票应当当天送采购人签认。

c. 中标人经采购人同意临时雇请的机械、车辆、设备等，采购人依据中标人与提供机械、车辆、设备出租方的租赁合同及费用支付凭证或发票，向中标人计量支付相关费用。中标人在应急工作期雇请的机械、车辆、设备每天工作时间签证单应当当天送采购人签认。

d. 中标人按采购人指示投入应急工作的材料价格按当期北海建设工程造价信息相应的材料价格（含税价）进行计量支付，投入材料的收方单应当当天送采购人签认。信息价上没有的材料，由采购人在市场上调查确定。

e. 上述费用除人工费外，其他费用单价或总额价视为已经包含税金和采保费等，即中标人向采购人提供材料、机械费用发票后，采购人才向中标人支付费用，采购人不再向中标人计量支付应急工作的管理费、采保费、税金等。人工费部分中标人只需向采购人报送农民工工资发放表即可，不需要提供人工费发票。

(2) 应急工作费支付时间为中标人按采购人指示，全部完成当期应急工作并经采购人确认后，中标人向采购人提交应急工作实际发生的工、料、机数量并本招标文件和合同约定的补贴标准填报费用支付证书，并提供发票后，采购人在五个工作日内向中标人支付，如遇节假日则相应顺延，顺延不超过 5 天。

(3) 采购人不得对应急工作费扣减质量保证金、审计预留金等。

(4) 应急工作费应列入费用拨付时间的当月服务费总额栏内，以反映养护承包费的实际开支情况，但应急工作费不计入当月服务费计费基数参与其他费率计算，也不参与日常保养当月工作量的综合百分比计算。

(5) 采购人安排中标人参与应急工作的，应按中标人参与的人数和天数，调整中标人当月应完成各分项工作计划完成量。

4. 人员和机械设备最低标准

为了确保中标人能顺利完成本招标项目的服务，对中标人拟投入本项目的人员和机械设备提出最低标准要求如下：

4.1 人员最低要求

4.1.1 投标人应承诺投入本招标项目的人员不低于以下标准，否则应视为投标人没有能力履行合同和提供合格服务。

拟投入本招标项目人员最低需求

序号	岗位	最小人数	资质要求
1	项目经理	1 人	具有公路专业二级或以上建造师资质，经过安全生产培训考核，取得安全 B 证，并具有路桥类专业助理工程师或以上职称。
2	安全员	1 人	高中（包括职高、中技、中专）或以上学历，经过安全生产培训考核，取得安全 C 证
3	资料员	1 人	高中（包括职高、中技、中专）或以上学历，并具有路桥类专业助理工程师或以上职称。
4	计量员	1 人	高中（包括职高、中技、中专）或以上学历，并具有路桥类专业助理工程师或以上职称。
5	养护作业工人	40 人	身体健康，岗前体检无心血管疾病、无高血压、无低血糖、无深度近视、无色盲等不适宜公路养护行业的疾病，年龄 65 周岁以下。在同等条件下，建议优先雇佣脱贫户。

4.1.2 项目经理和安全员必须是投标人本单位员工，投标人应持续为其缴纳社会保险超过 3 个月，资质证书上注册单位为投标人。

4.1.3 项目经理和安全员每月驻现场（包括养护作业现场和项目部的）服务时间不得小于 15 天。

4.1.4 根据乡村振兴政策及本项目本土化服务的需求，养护作业工人一般建议从项目辖区内招聘脱贫户等农村劳动人口。

4.1.5 中标人应与养护作业工人依法签订书面劳动合同，并购买人身意外保险。

4.1.6 中标人不得拖欠农民工工资，中标人违反保障农民工权益的法律和相关政策的，将被上报相关政府监督部门。

4.2 机械设备最低要求

4.2.1 投标人应承诺投入本招标项目的机械设备不低于以下标准，否则应视为投标人没有能力履行合同和提供合格服务。

拟投入本招标项目机械设备最低需求

项目	机械设备名称	机械设备规格或型号	配备数量
中小型机械、车辆	方向盘式拖拉机或农用运输车	额定装载量 0.5~1.5 吨	3 辆
	中小型装载机	斗容量 0.5~1m ³	3 台
	中小型挖掘机	斗容量 0.15~0.5 m ³	2 台
	起重机（汽车吊）	最大起重 12 吨以上	1 辆
	压实机械	总重 ≥ 3 吨，或带振动功能	1 台
日常养护机具、设施	中粗砂（或石屑）		200m ³
	碎石	2-4cm	200m ³
	麻袋（或化纤袋）		1000 只
	铝合金伸缩梯	高度 7 米以上	2 把
	钢管	外径 4-6cm,长 2-4m	100 根
	禁止通行标志		20 只
	限速、限载标志		20 只
	彩钢板	中薄	100m ²
	红或黄反光膜	高强级	20m ²
	塑料锥标		300 只
	塑料水马或防撞桶		100 只
	警戒带		50 卷
	安全帽		50 顶
	安全绳		10 套
	救生衣		10 套
	反光马甲		100 件
	尼龙绳		100 米
	大砍刀或斧头		20 把
	短油锯		6 台

	高枝油锯		4 台
	手锯		5 把
	干电池式频闪灯		30 只
	太阳能爆闪灯		4 套
	照明电筒		20 只
	LED 照明灯具	36W 以上	2 套
	5KW 发电机		2 台
	电缆或 2.5 平方以上铜芯电线		60 米
	防护口罩或防尘面具		100 只
	分体式水衣		50 件
	水靴		50 对
	劳保鞋或解放鞋		50 对
	应急药箱	内装止血带、止血贴、消毒	4 只
	勾刀		10 把
	铁铲		40 把
	钢钎	长 1.5 米以上	5 根
	修车工具箱	内装各式扳手、螺丝刀等常	2 套
	电锤	钻、凿两用, 3kw 以上	2 把
	彩条塑料布		100m ²
养护管理办 公条件	小汽车		2
	台式电脑		1
	专用相机或拍摄手机		2
	彩色打印机		1

4.2.2 中标人拟投入的机械设备应在签订合同后 5 天内到达采购人指定地点, 由采购人清点检查是否符合招标文件要求和投标文件承诺, 如不符合的, 中标人必须在 3 天内无条件更换更新到位。投入的机械设备未经采购人同意不得调离, 如需更换, 须报经采购人同意, 并不得低于原标准。

4.2.3 采购人检查发现超过报废期、未依法年检审核、安全防护设施不全、机况较差不满足作业需求等机械设备, 应严禁投入本项目, 认定中标人未按要求投入该机械设备。

4.2.4 中标人应按招标文件要求和合同约定, 加强对机械设备的保养维修, 确保机况良好, 满足养护作业需求, 采购人在服务期间检查发现机况下降不能满足作业要求的, 视为中标人当月不按要求开展机械设备标准化配置管理, 并扣减标准化配置得分。

4.2.5 中标人投入本项目的养护施工机械设备必须按规定悬挂作业警告标志或设施。

5. 标准化管理

5.1 养护项目部建设

5.1.1 投标人应在签订合同后 5 个工作日内，在服务辖区范围内设立养护项目部，设置固定办公场所，按招标文件、合同约定和采购人要求，配备必要的办公设施，把公路养护管理的相关图表上墙布置。

5.1.2 投标人的养护项目部应安排人员夜间值守，用火用电应符合相关技术规范要求，没有安全隐患。采购人每月应对养护项目部进行检查，发现问题的应通知中标人及时整改。

5.1.3 养护项目部建设标准化要求如下表：

养护项目部建设标准化要求表

项目名称	建设内容	工作要求和质量标准
养护项目部建设	1.按相关规定上墙图表，包括养护机构概况、养护路段及里程示意图、养护人员及机械一览表、晴雨表等； 2.有人每天驻班值守； 3.对驻地及周边环境卫生整治和保洁； 4.明确宿舍、仓库、机料棚等，无危房，无安全隐患； 5.消防通道符合要求，办公室、库房必须配备灭火器。	1.有专门用于办公的场所，配备必要的办公/会议桌椅； 2.上墙图表齐全，布置整齐大方，内容真实准确，填写更新及时准确； 3.机械机具停放有序，材料、构件分类整齐堆放； 4.消防通道高度不小于 5 米，宽度不小于 4 米； 5.办公室、库房每处应配备不少于 1 个灭火器； 6.项目部庭院应配备夜间照明设施。

5.1.4 本项目中标人可以享受业主无偿提供的养护站作办公或民工宿舍使用（东片区：山口山背、白沙长岭启、常乐天堂、七里等 4 个养护站，西片区：西场、西场老鸦坑、乌家大禾庭、沙岗白沙江、星岛湖洪潮、石湾大田等 6 个养护站），如果该养护站房未能达到安全使用要求时，需中标人自行投资加固后方可使用（提供方不负责由此发生的任何费用），而且，修缮及使用期间的安全责任全部由使用方负责。如果由于政府征用等原因，使用方无条件配合迁出，由此造成的损失由使用方负责，与提供方无关。合同期满后，使用方须在 30 天内撤出养护站。提供的养护站严禁转租或作其他用途。

5.2 农民工管理和工资管理

5.2.1 中标人应在签订项目服务合同后 5 个工作日内，按招标文件和采购人要求组织投入本项目的全体人员和农民工进行岗前培训和安全交底。培训宜采用集中授课的形式，应向每个参训人员发放书面培训资料。安全交底以书面形式交底，由项目经理、安全员和接受交底的人员共同签署交底材料，交底材料一式三份，项目部保留一份，接受交底人保留一份，

上报采购人一份。培训和交底过程，应拍摄相关照片和视频作为工作留痕证据。中标人在第一期养护月报表时把岗前培训和安全交底相关证明材料装入报表上报采购人，否则视为中标不履行义务，采购人将拒绝支付服务费。

5.2.2 签订劳动合同的农民工工资不得低于合浦县最低工资标准。

5.2.3 农民工管理和工资管理标准化要求如下表：

农民工管理和工资管理标准化要求表

项目名称	管理内容	工作要求和质量标准
农民工管理和工资管理	1. 与农民工依法签订劳动合同。 2. 组织农民工岗前体检。 3. 及时足额发放农民工工资。 4. 农民工岗前业务培训和安全生产培训及安全生产交底。	1.劳动合同专门整理装盒，存档备查。 2..农民工岗前体检材料专门整理装盒，存档备查。杜绝身体不适宜路上作业的农民工上岗。3.农民工工资发放证明资料专门整理装盒，存档备查。 4.岗前业务培训和安全生产培训课件、照片、资料、安全生产交底等资料专门整理装盒，存档备查。 5. 期间更换的人员，也要按相同程序进行安全生产岗前培训和安全交底。

5.3 月工作例会和安全例会

5.3.1 中标人应根据本招标文件和合同约定，每月组织项目全体服务人员召开一次工作例会，总结分析当月养护服务工作情况，安排下月工作计划。工作例会要有会议纪要和参会人员签到表，会议资料要整理归档形成工作台账。供应人月度例会可以邀请采购人代表参加，采购人参加例会的，应对工作中存在的问题进行点评，并提出明确的整改要求。

5.3.2 中标人应根据本招标文件和合同约定，落实安全生产例会制度，每月组织项目全体服务人员召开一次安全生产例会，总结分析当月安全生产工作情况，商讨加强和提高安全生产水平的措施和方法，安排下月安全生产计划。安全生产例会要有会议纪要和参会人员签到表，会议资料要整理归档形成工作台账。

5.3.3 月工作例会和安全生产例会可以合并召开。例会标准化要求如下表：

工作例会和安全生产例会标准化要求表

项目名称	会议内容	工作要求和质量标准
月工作例会和安全生产例会	1. 会议由项目经理主持，会议时间应定在每月 25 日前后，项目全体服务均应参会； 2. 工作例会上项目经理应通报当月主要工作内容及工作计划与完成对比情况，总结分析当月存在的问题，商讨整改措施，安	1.月工作例会和安全生产例会召开前应拟订会议提纲或议程； 2.会议形成的会议纪要，会议签到表，专门整理装盒，存档备查；

排下月工作计划，并对作业班组以及主要人员的工作进行点评。 3. 安全生产例会上由安全员汇报当月安全生产总体情况，安全生产检查和整改情况；由项目经理组织学习和传达关于安全生产法律法规和上级安全生产政策、文件精神，分析工作中存在的安全问题，落实安全生产整改措施。 4. 由会议记录人整改会议纪要和会议资料。	3.会议上学习和传达的法律法规或文件、技术资料等应收集整理，存档备查。
--	--

5.4 安全生产检查和整改

5.4.1 中标人应认真贯彻落实安全生产责任制度、安全生产检查整改制度，安全员应当每周不少于两次巡查养护作业现场，认真登记安全生产巡查记录，发现问题的，及时组织整改。安全生产巡查记录和整改指令由安全员和接受监督的班组长共同签字确认。每月至少组织一次安全生产自检，重点检查作业机械设备机况、人员劳保用品配备和使用情况，安全作业操作行为等，安全生产自检要书面记录，并配有照片等，自检资料整理归档形成台账。

5.4.2 中标人应加强养护机械设备的管理，完善机械设备操作规程并严格贯彻执行，建立机械设备定期维修保养制度，每周定期检查机械设备性能和防护设施有效性。

5.4.3 中标人应按招标文件的推荐标准为全体养护作业工人配备安全生产设施和劳动保护用品，对全体工人进行使用培训。安全设施及劳保用品损坏遗失的，应及时补足。推荐配备标准为：标注企业名称和监督电话的带反光条的红色或橙色马甲（每人每个月至少更新1件）、安全帽（每人1顶）、草帽（每人每季度1顶）、头盔式护面罩（割草专用，班组常备不少于5个）、手套和防尘口罩（每人每月至少发放2双/只）、水壶（每人1个，统一规格型式）、布鞋或劳保鞋（每人每季度至少发放1双）、标注企业名称和监督电话带反光条雨衣（每人1件，分体式）、反光锥标（每班组常备不少于50个）、轻便式施工警告牌（每班组常备不少于4个）。

5.4.4 上路开展养护作业的安全生产要求如下：

（1）养护机械设备以及管理车辆必须随车配备反光锥标，在路上停车时，应在机械、车辆后方50米处设置锥标警示来车注意行驶安全；

（2）机械设备驾驶员及管理人员必须身着反光马甲、脚穿布鞋或劳保鞋上路作业，严禁打赤膊、光脚或穿拖鞋作业，严禁驾驶员在作业时使用耳机、耳塞听音乐、广播等，严禁在驾驶室内播放音乐、广播超过60分贝；

(3) 养护工人在上路作业时，必须身着带反光条马甲、手戴手套，脚穿布鞋或劳保鞋，严禁打赤膊、光脚或穿拖鞋作业，严禁在作业时使用耳机、耳塞听音乐、广播等，高处作业必须正确使用安全带，低处作业必须头戴安全帽，割草作业时必须使用防护面罩；

(4) 除了持续移动的单人作业外，其他如集中清理、多人（2人及以上）协同作业的，应在作业路段按规范设置作业控制区；

(5) 需要长时间才能完成的养护或维修作业，如路面维修、更换交通设施或结构物等，必须严格按照规定设置作业控制区；

(6) 严禁人员、机械、工具等停放或摆放在作业控制区外；

(7) 严禁把机械、车辆、材料、工具等停放或堆放在路面上过夜，当天开挖（铣刨）的路面坑洞、路槽等，必须当天填筑完毕，严禁留待次日施工。

5.4.5 安全生产检查和整改标准化要求如下表：

安全生产标准化要求表

项目名称	工作内容	工作要求和质量标准
安全生产检查和整改	1. 建立安全生产责任制和安全生产检查整改制度； 2. 落实安全员定期巡查监督养护现场制度，落实每月安全生产自检制度； 3. 按规定配备安全设施和劳保用品；严格执行养护作业安全操作规程重； 4. 发现存在安全生产隐患和问题的要及时组织整改。	1. 安全生产组织框图上墙，岗位安全生产责任明确落实并上墙； 2. 定期巡查和每月产自检要有书面记录，并配有照片等，要有检查人和被检查人签字，专门整理装盒，存档备查。 3. 安全生产整改资料要有检查人和整改人签字，并配有照片等。专门整理装盒，存档备查。 4. 安全设施和劳保用品发放要书面登记，领受人要签字接收，资料整理存档。

6. 报价说明与报价清单

6.1 招标项目报价说明

(1) 本招标项目清单项目是根据招标文件中包括的、有合同约束力的招标项目需求以及有关农村公路养护的行业标准、技术规范、合同条款约定的计量规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位，费用单位为人民币元。

(2) 本招标项目报价清单应与招标文件中的投标人须知、项目需求、合同条款、技术规范等一起阅读理解。

(3) 本报价清单中采购人所列数量是估算或预计数量，仅作为投标报价的共同基础，

不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工作量，由中标人按本招标文件规定的计量方法，以采购人确认完成各分项工作的计量方法，按中标人所报的单位和总额价计算支付金额。

(4) 清单中招标所列数量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除中标人按规定的标准和要求进行养护及其他作业的责任；清单所列数量，业主可以根据实际需要有权作必要调整，投标人必须服从。

(5) 清单中的每个分项工作均须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

(6) 所报日常保养、维修专项费项目单价为固定单价，合同期内一律不允许调整。

(7) 除非本招标文件和合同另有规定，清单中有标价的单价和总额价均包括了为实施和完成合同服务所需的劳务、材料、机械设备、自检、安装、运杂、缺陷修复、临时工程、管理、保险、税费、利润等费用，以及本招标文件和合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

(8) 符合招标文件和合同条款规定的全部费用应认为已经计入有标价的分项工作中，未列的辅助性、措施性等工作不予计量支付，其费用应视为已分摊在其他工作的单位或总额价之中。

(9) 中标人用于本招标项目服务的各类机械设备和办公设施等的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已经包括在相应工作的单价或总额价之中。

6.2 招标项目报价清单

报价清单及采购人限额价如下表：

合浦县 2026 年农村公路日常养护服务项目（重）清单

序号	项目名称	单位	单价（元）	工程数量	金额（元）	备注
一	日常保养、维修专项费				4197540.68	按项目需求 3.1 款开展日常保养
1	日常巡查	月	40000	11	440000	按每月总额计算
2	清除杂草	m ²	0.81	260000	210600	含运输到指定位置
3	清除路肩表土（厚 10cm）	m ²	1.52	20000	30400	包括除草、挖除灌木、清理废土垃圾等，包括清理物运走
4	清理土方	m ³	21.16	1500	31740	含运输到指定位置
5	排水沟清理、修整	m	5.9	20000	118000	包括除草、挖除灌木、清理废土垃圾等，包括

						清理物运走
6	借土填方	m ³	51.71	1500	77565	含土根费、运费、压实
7	路基灌浆	m ³	681.96	20	13639.2	
8	浆砌片石排水沟	m ³	593.64	20	11872.8	包含拆除已毁坏排水沟
9	水泥混凝土排水沟	m ³	1177.92	120	141350.4	包含拆除已毁坏排水沟
10	混凝土挡土墙	m ³	1155.89	120	138706.8	包含拆除已毁坏挡土墙
11	勾缝	m ²	16.17	200	3234	
12	草皮护坡	m ²	13.87	300	4161	
13	4cm 厚 AC-13 细粒式沥青混凝土（按坑槽面积 4 m ² ~8 m ² 调整定额）	m ²	138.15	800	110520	包含沥青路面局部坑槽、车辙、沉陷、拥包、松散和泛油等病害处治。
14	乳化沥青路面	m ²	27.02	500	13510	坑槽修补
15	4cm 厚 AC-13 沥青混凝土路面（大面积修补）	m ²	70.96	1000	70960	单个坑槽超过 8m ² 的
16	水泥路面板灌缝（热沥青灌缝）	m	3.95	15000	59250	
17	水泥、沥青路面裂缝修补（热沥青灌缝）	m	4.09	2000	8180	
18	水泥路面板灌缝（道路灌缝专用胶）	m	6.16	27160	167305.6	
19	水泥混凝土路面（厚 20cm、4.0MPa）	m ²	128.47	3850	494609.5	包括水泥混凝土路面局部裂缝、坑洞、角隅断裂、破碎、错台和脱空等病害处治。（每增减 1cm，单价减 6.5 元）
20	挖除旧水泥混凝土路面板	m ³	148.51	800	118808	含破碎、挖及运
21	C20 水泥混凝土基层	m ³	609.3	40	24372	
22	钢筋网	kg	5.5	3000	16500	混凝土路面
23	植钢筋（按 70cm 长，钻孔 35cm）	kg	48.2	300	14460	包含钻孔
24	级配碎石基层	m ³	274.8	250	68700	
25	水泥稳定碎石基层	m ³	335.49	400	134196	
26	路肩培土	m ³	63.98	2000	127960	包含局部加固路肩，填补路肩零星缺口和坡面零星冲沟等（含土根费、运费、压实，需先清理杂物杂草，填土必

						须用砂性土)
27	培路肩（石粉和石渣）	m ³	115.83	1000	115830	包含局部加固路肩，填补路肩零星缺口和坡面零星冲沟等（含材料费、运费、压实，需先清理杂物杂草）
28	硬化路肩（厚 16cm、C20 砼）	m ²	107.45	500	53725	
29	清理淤塞涵洞	m	59.74	20	1194.8	
30	圆管涵 ϕ 50	m	1686.14	20	33722.8	包括洞身、洞外工程及附属设施日常维修。
31	圆管涵 ϕ 80	m	2593.49	20	51869.8	包括洞身、洞外工程及附属设施日常维修。
32	圆管涵 ϕ 100	m	3730.37	20	74607.4	包括洞身、洞外工程及附属设施日常维修。
33	钢筋混凝土盖板	m ³	2725	10	27250	
34	结构物砼修补（有单价除外）					
-1	C20 水泥混凝土	m ³	1078.17	5	5390.85	桥台，含凿除
-2	C25 水泥混凝土	m ³	972.54	6	5835.24	桥墩，含凿除
-3	C30 水泥混凝土	m ³	1155.98	5	5779.9	盖梁，含凿除
-4	C35 水泥混凝土	m ³	2265.96	5	11329.8	梁体，含凿除
-5	C40 水泥混凝土	m ³	2684.09	5	13420.45	桥面铺装，含凿除
35	钢结构除锈防腐油漆	m ²	126.21	100	12621	
36	更换桥梁橡胶条	m	424.35	100	42435	
37	桥梁伸缩缝	m	2527.97	20	50559.4	含凿除旧伸缩缝
38	波形护栏	m	221.86	270	59902.2	
39	交通标志牌（不含立杆）	块	558.51	90	50265.9	限速、限载、转弯等标志牌
40	交通标志牌（含立杆、基础）	块	1181.52	60	70891.2	限速、限载、转弯等标志牌
41	百米桩	根	15.73	20	314.6	
42	公里牌	块	145.77	20	2915.4	
43	警示桩、道口桩	根	115.64	100	11564	
44	警示桩、道口桩喷反光油漆（或贴反光膜）	根	12.65	100	1265	
45	减速标线	m ²	126.06	300	37818	包括标线局部补划、更换或缺（厚度 0.6cm）
46	热熔标线	m ²	66.42	900	59778	包括标线局部补划、更换或缺（厚度

						0.2cm)
47	震荡标线	m ²	244.97	1360	333159.2	包括路面标线局部补划、更换或缺
48	立养护公示牌	块	847.16	181	153335.96	含养护牌内容、立柱、基础等
49	立桥梁公示牌	块	765.36	30	22960.8	含内容、立柱、基础等
50	更换养护公示牌内容	块	70.98	2176	154452.48	
51	钢管栏杆	m	621.77	40	24870.8	高 1.1m、直径 7 厘米
52	钢筋混凝土防撞栏杆	m ³	1545.6	20	30912	
53	危桥封限墩	根	438.1	20	8762	(30cm 直径钢管 1.6 米长, 4 根 Φ14 钢筋 1.6 米长, Φ8@200, 钢管中间灌混凝土)
54	更换标志牌内容	块	190.18	30	5705.4	反光
55	轮廓标	根	67.42	50	3371	反光
56	修剪乔木	株	4.84	1000	4840	
57	路树刷白	株	5.61	500	2805	高度 1 米; 该单价适用于刷白其他设施 (每米)
58	修剪灌木	株	1.48	1000	1480	
二	安全生产	总额	65213.11	1	65213.11	
三	安全生产费责任险	总额	4604.21	1	4604.21	
四	应急专项费	总额			150000	抢险救灾应急费用, 是对“小修保养及维护专项费”的补充, 实报实销
合计 (元)					4417358.00	

说明:

1、所列单价均已包含相关费用, 不另计列。

2、日常保养、维修专项费表所列数量均为预估计, 具体以业主签发为准。业主可以根据养护工作实际情况, 调整各分项工程数量, 调整的比例不受限制, 但总价不能超过日常保养、维修专项费的合计价格。

3、安全生产费为 (一+四) × 1.5%, 不允许更改, 否则报警将视为无效。安全生产费按实结算。

4、日常巡查费: 40000 元, 该费用按月总额包干支付, 未完成相关工作的按相关规则扣减。

5、应急专项费: 150000 元, 不允许更改, 否则报价将视为无效。

6、上述单价是根据广西公路日常养护工程预算定额计算的综合单价。

注意: 本表为采购人计列招标上限预算价和各分工作限额价专用, 以便投标人确定报价符合招标文件要求。

7.服务质量综合评价与日常保养费调整

7.1 服务质量综合评价

7.1.1 中标人根据招标文件要求和合同约定，以及工作需要，每月定期和不定期对招标项目的服务质量进行巡查、抽检，巡查、抽查的方法包括现场巡查和内业检查，外业主要巡查路况、抽检完成工作数量和质量、检查安全生产、中标人人员和机械到位情况，内业检查中标人按招标文件提交的报表、资料等。

7.1.2 采购人根据巡查、检查的结果，计算中标人当月完成工作量的综合百分比，并签发月度服务质量综合评价表。服务质量综合评价采用量化打分方式，评价等级分为合格、不合格、严重违约三档。服务质量综合评价实得分 75 分及以上，且养护质量评价为 75 分及以上为合格，45~75 分为不合格，45 分以下为严重违约。评价分=Σ各部实得分×权值。

养护服务月度综合评价表标准格式

_____县（区）农村公路养护服务月度综合评价表
(第____期 起止时间：_____年____月____日至_____年____月____日)

项次	检查项目	赋分值	实得分	备注
第一部分 日常巡查				权值为 0.2
1	日常巡查	100		按照完成工作量综合百分比评分
第二部分 日常保养完成情况				权值为 0.4
1	填培、整修路肩；局部加固路肩_____公里	20		按照完成工作量综合百分比评分
2	排水沟清理、修整（两边）公里	20		按照完成工作量综合百分比评分
3	县道每月清理路面积砂积土、零星砂土、杂物等，保持路面整洁	20		按照完成工作量综合百分比评分
4	县道每半年修剪侵入公路净空的路侧非公路竹木，保证公路净空和交通视线不受阻	20		按照完成工作量综合百分比评分
5	其它	20		
第三部分 综合管理				权值为 0.4
1	管理人员、养护工人按合同到位，管理人员驻场服务不小于 15 天，养护工人总出勤率达到 90%；按招标文件要求和招标人指示实施养护作业，纪律严明，作风优良，反应迅速，效率高；不推诿扯皮，不讨价还价，不顶撞招标人。	20		检查月报表和出勤登记表，在正常上班时段内，在路段上能常见工人开展养护作业；招标人指示能迅速贯彻执行。
2	机械、设备和劳保用品等按合同	20		检查机械设备外观，劳动

	规定实行标准化配置			工具和劳保用品发放签领表
3	项目标准化管理	20		检查中标人绩效和安全自检考核台账，及工作和安全生产例会会议纪要和签到表等； 检查中标人项目办公场所。
4	安全生产	20		正确使用安全设施及劳保用品，当期无安全生产责任事故
5	购买安全生产责任险	5		检查员工名册及人身意外险保单
6	农民工工资按时、足额发放	10		检查农民工劳动合同、工资发放证明资料等。
7	不存在其他形式违约	5		

注：（1）第二部分的检查项目可以按实际发生进行调整。

（2）项目全体服务人员必须进行岗前培训和安全交底，服务期间更换的人员及临时顶班的人员也要进行岗前培训和安全交底，发现未进行岗前培训和安全交底的，当月质量综合评价不得定为合格。

采购人填表人：

中标人签收人：

采购人复核人：

采购人审批人：

签发日期：_____年____月____日

8. 其他要求

8.1 无条件响应采购人工作指示要求

8.1.1 采购人可能会根据上级指示或实际需要，随时以口头通知、电话、短信、微信等方式，向中标人下达工作任务或工作要求，中标人接到通知后，应立即组织机械设备和人员按采购人要求开展工作，最迟响应到位时间在 7:00~19:00 时段内为 2 小时，除了现场没有条件确保安全生产（如夜间无照明设施、台风等危险天气、危险场地、危险结构物附近等）及采购人指示存在违规指挥和强令冒险作业之外，中标人不得以任何理由拒绝采购人指示，也不得以要求加班费、误工费、机械调用费等与采购人讨价还价和推诿扯皮。

8.1.2 采购人可根据北海市或合浦县创城、重大活动、重要节假日等，要求中标人迎接上级检查期间，专门安排加强对路面、边沟等部位，甚至路基范围之外的额外高标准的清理整治工作，中标人不得以任何理由拒绝。该项工作增加的费用，由中标人自行承担。

8.1.3 采购人下达的工作指令，中标人必须执行，否则，采购人可对不执行指令的中标人按 20000 元/次进行处罚，累计不执行指令超过 3 次的，采购人可终止合同，没收中标人的履约保证金，并报上级将中标人纳入失信人名单。

8.2 保险

8.2.1 中标人除了为本项目服务全体人员按规定缴纳工伤保险外，还须为在本项目服务的全体人员购买人身意外险，赔付率不低于 100 万元。

8.2.2 中标人应为本服务项目购买第三者责任险，赔付率不低于 200 万元。养护服务过程中造成第三者伤害或损害的后果，由中标人依据第三者责任险条款规定向保险公司索赔。

8.2.3 中标人应为本项目服务临时雇请的农民工（包括但不限于路面维修和应急突击任务雇请工人和技术、管理人员）购买临时人身意外伤害保险，赔付率不低于 100 万元。

8.2.4 中标人应为本服务项目购买安全生产责任险。

8.2.5 中标人为实施本招标项目购买各类保险的保费视为已经包含在相关的分项工作报价中（不含安全生产责任险），采购人不另外支付。保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人负责补偿。

六、已标价的项目服务报价说明及报价清单

1、已标价的报价清单及说明

服务项目报价说明

1. 本招标项目清单项目是根据招标文件中包括的、有合同约束力的招标项目需求以及有关农村公路养护的行业标准、技术规范、合同条款约定的计量规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位，费用单位为人民币元。

2. 本招标项目报价清单应与招标文件中的投标人须知、项目需求、合同条款、技术规范等一起阅读理解。

3. 本报价清单中采购人所列数量是估算或预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工作量，由中标人按本招标文件规定的计量方法，以采购人确认完成各分项工作的计量方法，按中标人所报的单位价和总额价计算支付金额。

4. 清单中招标所列数量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除中标人按规定的标准和要求进行养护及其他作业的责任。

5. 清单中的每个分项工作均须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

6. 除非本招标文件和合同另有规定，清单中有标价的单价和总额价均包括了为实施和完成合同服务所需的劳务、材料、机械设备、自检、安装、运杂、缺陷修复、临时工程、管理、保险、税费、利润等费用，以及本招标文件和合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

7. 符合招标文件和合同条款规定的全部费用应认为已经计入有标价的分项工作之中，未列的辅助性、措施性工作不予计量支付，其费用应视为已分摊在其他工作的单位价或总额价之中。

8. 中标人用于本招标项目服务的各类机械设备和办公设施等的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已经包括在相应工作的单价或总额价之中。

9. 本服务项目的安全生产费已包含在相应报价中，不另计量支付。

投标人盖章：广西廉城建设工程有限公司、广西廉凯建设工程有限公司
任公司联合体

法定代表人或被授权人签名：



日期：2026年6月21日

招标项目报价清单

序号	项目名称	单位	单价(元)	工程数量	金额(元)	备注
一	日常保养、维修专项费				4186220.74	按项目需求 3.1 款开展日常保养
1	日常巡查	月	40000	11	440000.00	按每月总额计算
2	清除杂草	m ²	0.8	260000	208000.00	含运输到指定位置
3	清除路肩表土(厚10cm)	m ²	1.5	20000	30000.00	包括除草、挖除灌木、清理废土垃圾等, 包括清理物运走
4	清理土方	m ³	21.13	1500	31695.00	含运输到指定位置
5	排水沟清理、修整	m	5.9	20000	118000.00	包括除草、挖除灌木、清理废土垃圾等, 包括清理物运走
6	借土填方	m ³	51.6	1500	77400.00	含土根费、运费、压实
7	路基灌浆	m ³	681.8	20	13636.00	
8	浆砌片石排水沟	m ³	593.6	20	11872.00	包含拆除已毁坏排水沟
9	水泥混凝土排水沟	m ³	1176	120	141120.00	包含拆除已毁坏排水沟
10	混凝土挡土墙	m ³	1155.89	120	138706.80	包含拆除已毁坏挡土墙
11	勾缝	m ²	16	200	3200.00	
12	草皮护坡	m ²	13.5	300	4050.00	
13	4cm 厚 AC-13 细粒式沥青混凝土(按坑槽面积 4 m ² ~8 m ² 调整定额)	m ³	137	800	109600.00	包含沥青路面局部坑槽、车辙、沉陷、拥包、松散和泛油等病害处治。
14	乳化沥青路面	m ²	27.02	500	13510.00	坑槽修补
15	4cm 厚 AC-13 沥青混凝土路面(大面积修补)	m ³	70.96	1000	70960.00	单个坑槽超过 8m ² 的
16	水泥路面板灌缝(热沥青灌缝)	m	3.93	15000	58950.00	
17	水泥、沥青路面裂缝修补(热沥青灌缝)	m	4.07	2000	8140.00	
18	水泥路面板灌缝(道路灌缝专用胶)	m	6.12	27160	166219.20	
19	水泥混凝土路面(厚	m ²	128.47	3850	494609.50	包含水泥混凝土路面

	20cm、4.0MPa)					局部裂缝、坑洞、角隅断裂、破碎、错台和脱空等病害处治。(每增减1cm, 单价减6.5元)
20	挖除旧水泥混凝土路面	m ³	147.25	800	117800.00	含破碎、挖及运
21	C20 水泥混凝土基层	m ³	609.3	40	24372.00	
22	钢筋网	kg	5.4	3000	16200.00	混凝土路面
23	植钢筋(按70cm长, 钻孔35cm)	kg	48.2	300	14460.00	包含钻孔
24	级配碎石基层	m ³	273	250	68250.00	
25	水泥稳定碎石基层	m ³	335.48	400	134192.00	
26	路肩培土	m ³	63.68	2000	127360.00	包含局部加固路肩, 填补路肩零星缺口和坡面零星冲沟等(含土根费、运费、压实, 需先清理杂物杂草, 填土必须用砂性土)
27	培路肩(石粉和石渣)	m ³	115.81	1000	115810.00	包含局部加固路肩, 填补路肩零星缺口和坡面零星冲沟等(含材料费、运费、压实, 需先清理杂物杂草)
28	硬化路肩(厚16cm、C20砼)	m ²	107.45	500	53725.00	
29	清理淤塞涵洞	m	59.74	20	1194.80	
30	圆管涵φ50	m	1686.14	20	33722.80	包括洞身、洞外工程及附属设施日常维修。
31	圆管涵φ80	m	2593.49	20	51869.80	包括洞身、洞外工程及附属设施日常维修。
32	圆管涵φ100	m	3730.37	20	74607.40	包括洞身、洞外工程及附属设施日常维修。
33	钢筋混凝土盖板	m ³	2725	10	27250.00	
34	结构物砼修补(有单价除外)				0.00	
-1	C20 水泥混凝土	m ³	1078.17	5	5390.85	桥台, 含凿除
-2	C25 水泥混凝土	m ³	972.54	6	5835.24	桥墩, 含凿除
-3	C30 水泥混凝土	m ³	1155.98	5	5779.90	盖梁, 含凿除

-4	C35 水泥混凝土	m ³	2265.96	5	11329.80	梁体, 含凿除
-5	C40 水泥混凝土	m ³	2684.09	5	13420.45	桥面铺装, 含凿除
35	钢结构除锈防腐油漆	m ²	126.21	100	12621.00	
36	更换桥梁橡胶条	m	422	100	42200.00	
37	桥梁伸缩缝	m	2524	20	50480.00	含凿除旧伸缩缝
38	波形护栏	m	221.86	270	59902.20	
39	交通标志牌 (不含立杆)	块	558.5	90	50265.00	限速、限载、转弯等标志牌
40	交通标志牌 (含立杆、基础)	块	1181.5	60	70890.00	限速、限载、转弯等标志牌
41	百米桩	根	15.73	20	314.60	
42	公里牌	块	145.77	20	2915.40	
43	警示桩、道口桩	根	115.63	100	11563.00	
44	警示桩、道口桩喷反光油漆 (或贴反光膜)	根	12.65	100	1265.00	
45	减速标线	m ²	126.06	300	37818.00	包括标线局部补划、更换或补缺 (厚度 0.6cm)
46	热熔标线	m ²	66.42	900	59778.00	包括标线局部补划、更换或补缺 (厚度 0.2cm)
47	震荡标线	m ²	243.3	1360	330888.00	包括路面标线局部补划、更换或补缺
48	立养护公示牌	块	847.16	181	153335.96	含养护牌内容、立柱、基础等
49	立桥梁公示牌	块	765.36	30	22960.80	含内容、立柱、基础等
50	更换养护公示牌内容	块	70.79	2176	154039.04	
51	钢管栏杆	m	621.77	40	24870.80	高 1.1m、直径 7 厘米
52	钢筋混凝土防撞栏杆	m ³	1545.6	20	30912.00	
53	危桥封限墩	根	438.1	20	8762.00	(30cm 直径钢管 1.6 米长, 4 根 Φ14 钢筋 1.6 米长, Φ8@200, 钢管中填充混凝土)
54	更换标志牌内容	块	190.18	30	5705.40	反光
55	轮廓标	根	67.42	50	3371.00	反光
56	修剪乔木	株	4.84	1000	4840.00	

57	路树刷白	株	5.61	500	2805.00	高度1米；该单价适用于刷白其他设施(每米)
58	修剪灌木	株	1.48	1000	1480.00	
二	安全生产	总额	65043.31	1	65043.31	
三	安全生产费责任险	总额	4604.21	1	4604.21	
四	应急专项费	总额			150000	抢险救灾应急费用，是对“小修保养及维护专项费”的补充，实报实销
合计（元）					4405868.26	

说明：

- 1、所列单价均已包含相关费用，不另计列。
- 2、日常保养、维修专项费表所列数量均为预估计，具体以业主签发为准。业主可以根据养护工作实际情况，调整各分项工程数量，调整的比例不受限制，但总价不能超过日常保养、维修专项费的合计价格。
- 3、安全生产费为（一+四）×1.5%，不允许更改，否则报警将视为无效。安全生产费按实结算。
- 4、日常巡查费：40000元，该费用按月总额包干支付，未完成相关工作的按相关规则扣减。
- 5、应急专项费：150000元，不允许更改，否则报价将视为无效。
- 6、上述单价是根据广西公路日常养护工程预算定额计算的综合单价。

投标人盖章：广西廉城建设工程有限公司、广西廉城建设工程有限公司
任公司联合体

法定代表人或被授权人签名：_____

日期：2026年6月21日

七、中标人有关人员、机械设备投入

拟投入项目主要人员情况一览表

姓名	拟担任 岗位职务	资质 (资质等级)	参加本 单位工 作时间	在岗要求
付宏文	项目经理	公路工程二级建造师证：桂 245222201303 职称证：工程师 GX22025018315 安全生产考核合格证书号码： 桂交安 B26G00244	2024 年 11 月	无在岗项目（指目前未在其他项目 上任职，或虽在其他项目上任职但 本项目中标后能够从该项目撤离）
田小娟	项目副 经理	公路工程二级建造师证：桂 245222300148 职称证：助理工程师 1426146 安全 B 证：桂交安 B26G01977	2024 年 12 月	无在岗项目（指目前未在其他项目 上任职，或虽在其他项目上任职但 本项目中标后能够从该项目撤离）
王斌	安全员	安全 C 证：桂交安 C26G01329 职称证：工程师 1300812 安全员证：452094523112823	2004 年 7 月	无在岗项目（指目前未在其他项目 上任职，或虽在其他项目上任职但 本项目中标后能够从该项目撤离）
廖均燕	资料员	职称证：工程师 0839177 资料员证：452094511411092	1997 年 7 月	无在岗项目（指目前未在其他项目 上任职，或虽在其他项目上任职但 本项目中标后能够从该项目撤离）
谢永胜	计量员	职称证：工程师 21626364	2023 年 11 月	无在岗项目（指目前未在其他项目 上任职，或虽在其他项目上任职但 本项目中标后能够从该项目撤离）
				

注：（1）项目主要人员是指按招标文件规定的项目经理、安全员、资料员、计量员等，不计养护作业人员。

- （2）项目经理应附身份证正反面复印件、建造师注册证复印件、安全 B 证复印件、无在岗项目承诺；
（3）安全员应附身份证正反面复印件、安全 C 证复印件；
（4）其他主要人员应附身份证复印件、职称证或学历证复印件。
（5）所有人员应附截标时间前半年内投标人为拟投入人员连续三个月缴纳社保费的凭证复印件。

投标人盖章：广西廉城建设工程有限责任公司、广西廉凯建设工程有
限责任公司联合体

法定代表人或被授权人签名：何清承

日 期：2026 年 6 月 21 日

项目经理无在岗项目承诺书

致：合浦县公路发展服务中心（采购人）

本次联合体投标我方拟派往合浦县 2026 年农村公路日常养护服务项目（重）项目的
项目经理：付宏文，身份证号：450521198707106917，注册建造师证书编号：桂
245222201303，安全生产考核合格证书（B 证）：桂交安 B26G00244，在递交投标文件
截止时间之前，无承担其他在岗、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建
造师作为项目经理的情况。

我方保证上述信息的真实、准确，并承担因此引起的一切后果。

特此承诺！

投标人（盖单位章）：广西廉城建设工程有限公司、广西廉凯建设工程有
限责任公司联合体

法定代表人或被授权人签名：

付宏文 何静承

日期：2026 年 6 月 21 日

附件一：拟投入主要施工机械设备表

拟投入本招标项目机械设备一览表

项目	机械设备名称	机械设备规格或型号	配备数量
中小型机械、车辆	方向盘式拖拉机或农用运输车	额定装载量 0.5~1.5 吨	5 辆
	中小型装载机	斗容量 0.5~1m ³	5 台
	中小型挖掘机	斗容量 0.15~0.5 m ³	4 台
	起重机（汽车吊）	最大起重 12 吨以上	2 辆
	压实机械	总重 ≥3 吨，或带振动功能	2 台
日常养护机具、设施	中粗砂（或石屑）		200m ³
	碎石	2-4cm	200m ³
	麻袋（或化纤袋）		1000 只
	铝合金伸缩梯	高度 7 米以上	2 把
	钢管	外径 4-6cm, 长 2-4m	100 根
	禁止通行标志		20 只
	限速、限载标志		20 只
	彩钢板	中薄	100m ²
	红或黄反光膜	高强级	20m ²
	塑料锥标		300 只
	塑料水马或防撞桶		100 只
	警戒带		50 卷
	安全帽		50 顶
	安全绳		10 套
	救生衣		10 套
	反光马甲		100 件
	尼龙绳		100 米
	大砍刀或斧头		20 把

	短油锯		6 台
	高枝油锯		4 台
	手锯		5 把
	干电池式频闪灯		30 只
	太阳能爆闪灯		4 套
	照明电筒		20 只
	LED 照明灯具	36W 以上	2 套
	5KW 发电机		2 台
	电缆或 2.5 平方以上铜芯电线		60 米
	防护口罩或防尘面具		100 只
	分体式水衣		50 件
	水靴		50 对
	劳保鞋或解放鞋		50 对
	应急药箱	内装止血带、止血贴、消毒水 及外伤用药等	4 只
	勾刀		10 把
	铁铲		40 把
	钢钎	长 1.5 米以上	5 根
	修车工具箱	内装各式扳手、螺丝刀等常用 工具	2 套
	电锤	钻、凿两用, 3kw 以上	2 把
	彩条塑料布		100m ²
养护管理办 公条件	小汽车		4
	皮卡		2
	台式电脑		1
	专用相机或拍摄手机		2
	彩色打印机		1

八、廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，合浦县 2026 年农村公路日常养护服务项目（重）的项目法人合浦县公路发展服务中心（以下简称“发包人”）与该项目广西廉城建设工程有限公司、广西廉凯建设工程有限公司联合体（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行合浦县 2026 年农村公路日常养护服务项目（重）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 合浦县 2026 年农村公路日常养护服务项目（重） 施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：合浦县公路发展服务中心
(盖章)



承包人：广西廉城建设工程有限责任公司
广西廉凯建设工程有限责任公司联合体



法定代表人或其委托代理人：_____

(签字或盖章)

法定代表人或其委托代理人：_____

(签字或盖章)



年 月 日

年 月 日

九、安全生产合同

为在 合浦县 2026 年农村公路日常养护服务项目（重） 服务合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 合浦县公路发展服务中心（以下简称“发包人”）与承包人 广西廉城建设工程有限公司、广西廉凯建设工程有限公司联合体（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括

临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持“四不放过”的原则,严肃

处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任人。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同一式四份，发包人和承包人各执两份。

发包人：合浦县公路发展服务中心

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

承包人：广西廉城建设工程有限责任公司、广西廉凯建设工程有限责任公司联合体

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2026 年 7 月 2 日

十、其它合同文件

(一) 项目经理委托书

广西廉城建设工程有限责任公司、广西廉凯建设工程有限责任公司（联合体）
合浦县 2026 年农村公路日常养护服务项目（重）

项目经理委托书

致：合浦县公路发展服务中心

广西廉城建设工程有限责任公司、广西廉凯建设工程有限责任公司（联合体）法定代表人陈怡志、何清永委托付宏文（证书号：桂 245222201303）为合浦县 2026 年农村公路日常养护服务项目（重）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、进度、现场管理、质量检查、安全生产、通知和报告（报表）、计量支付等方面工作由付宏文代表本单位全面负责。

中标人：____广西廉城建设工程有限责任公司____

法定代表人：________（签字或盖章）

中标人：____广西廉凯建设工程有限责任公司（联合体）____

法定代表人：________（签字或盖章）

____2026____年____7____月____2____日

(二) 农民工工资缴纳承诺函

(3) 承诺函

致：合浦县公路发展服务中心（采购人名称）

我公司决定参加合浦县 2026 年农村公路日常养护服务项目（重）招标的投标并作出如下承诺：

一、我公司保证在递交投标文件截止之日止，在已完或在建的项目中没有存在拖欠或克扣农民工工资的行为；

二、如我公司中标后，同意按项目 1% 签约合同价缴纳农民工工资保证金；

三、如我公司中标后，同意在签订协议书之前向采购人缴纳农民工工资保证金。

四、如我公司中标后，承诺开设农民工工资专用账户，实行农民工实名制管理，与每位农民工签订劳务合同，所有农民工工资从该专户中直接支付划入农民工个人银行卡。

五、如我公司中标，保证依法足额支付农民工工资，一旦本公司承建的项目出现拖欠农民工工资的，可由劳动保障、交通主管部门（或交通主管部门授权的机构）及建设单位根据相关规定从本公司的农民工工资保证金中先予支取。其余与农民工工资有关事项我公司严格按交基建发[2007]22 号文件要求执行。

投标人：广西康城建设工程有限公司、广西康凯建设工程有限公司
公司联合体（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：何静（签字）

2026 年 6 月 21 日