

工程量清单表

合同段：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

标表2

| 清单 第200章 路基 | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 | | | | |
| 202-1 | 清理与掘除 | | | | |
| -a | 清理现场（人工整修路拱） | m2 | 13474.2 | 1.19 | 16034.3 |
| -b-001 | 人工砍伐树木 | 棵 | 250 | 30.74 | 7685 |
| -b-002 | 人工砍灌木林直径在5cm以下(m2) | m2 | 5533.5 | 0.97 | 5367.5 |
| -c | 人工挖除竹根 | m3 | 512 | 11.79 | 6036.48 |
| 202-3 | 拆除结构物 | | | | |
| -c | 人工拆除旧挡土墙浆砌片石砌体 | m3 | 916.4 | 57.36 | 52564.7 |
| 203 | 挖方路基 | | | | |
| 203-1 | 路基挖方 | | | | |
| -a-001 | 挖出软基，外运3km | m3 | 480 | 10.43 | 5006.4 |
| -a-002 | 挖路基土方，外运3km | m3 | 2706.7728 | 7.59 | 20544.41 |
| -c | 挖表土，外运3km | m3 | 2694.84 | 10.43 | 28107.18 |
| 203-2 | 改河、改渠、改路挖方 | | | | |
| -a | 挖土方（清理河床、河道，运距3km） | m3 | 1152 | 10.43 | 12015.36 |
| 204 | 填方路基 | | | | |
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） | | | | |
| -b | 利用石方 | m3 | 480 | 135.98 | 65270.4 |
| -d | 借土填方（运距3km，采用人工蛙式夯土机夯实） | m3 | 3035 | 17.54 | 53233.9 |
| 207 | 坡面排水 | | | | |
| 207-7 | 涵洞上下游改沟、改渠铺砌 | | | | |
| -b | 河床底C20砼铺砌20cm厚 | m3 | 1152 | 406.59 | 468391.68 |
| 209 | 挡土墙 | | | | |
| 209-3 | 砌体挡土墙 | | | | |
| -a-001 | M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（支挡防护，包含土方挖填，采用人工施工） | m3 | 1873.84 | 386.13 | 723545.84 |
| -a-002 | M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（河道护岸，包含土方挖填，采用人工施工） | m3 | 3370.85 | 389.97 | 1314530.37 |
| 清单 第200章 合计 人民币 2778334 元 | | | | | |

工程量清单表

合同段：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

标表2

| 清单 第300章 路面 | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302 | 垫层 | | | | |
| 302-1 | 碎石垫层 | | | | |
| -a | 厚150mm（人工铺） | m2 | 9538.2225 | 27.29 | 260298.09 |
| 312 | 水泥混凝土面板 | | | | |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 | | | | |
| -a | 200mm厚C30水泥混凝土面层（人工铺筑） | m3 | 1880.7 | 487.45 | 916747.22 |
| -c | 人工铺砌休闲步道（600*300*50黄岗岩钟山青（荔枝面）） | m2 | 442.8 | 272.06 | 120468.17 |
| -d | 休闲步道（600*400*100花岗岩路缘石） | m | 492 | 96.53 | 47492.76 |
| -e | 人工铺砌生态停车场植草砖面层（详设计图纸，100厚青灰色植草砖） | m2 | 1742.2 | 103.55 | 180404.81 |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 | | | | |
| 313-1 | 培路肩 | m3 | 517 | 36.64 | 18942.88 |
| | | | | | |
| 清单 第300章 合计 人民币 1544354 元 | | | | | |

工程量清单表

合同段：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

标表2

| 清单 第400章 桥梁、涵洞 | | | | | |
|----------------|---------------------------------|----|------------|----------|-----------|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 403 | 钢筋 | | | | |
| 403-2 | 下部结构钢筋 | | | | |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 1223.1408 | 5.24 | 6409.26 |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 30943.4026 | 5.3 | 164000.03 |
| 403-3 | 上部结构钢筋 | | | | |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 11127.6346 | 5.29 | 58865.19 |
| 403-4 | 附属结构钢筋 | | | | |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 1278.2 | 5.4 | 6902.28 |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 7127.4 | 5.12 | 36492.29 |
| 404 | 基坑开挖及回填 | | | | |
| 404-1 | 干处挖土方（桥梁） | m3 | 1232 | 20.54 | 25305.28 |
| 410 | 结构混凝土工程 | | | | |
| 410-2 | 混凝土下部结构 | | | | |
| -a-1 | C30桥台基础混凝土 | m3 | 635.04 | 535.91 | 340324.29 |
| -a-2 | C30桥台混凝土拱座 | m3 | 406.56 | 618.12 | 251302.87 |
| -a-3 | C30桥台侧墙混凝土 | m3 | 732.4996 | 793.97 | 581582.71 |
| -a-4 | C30拱上侧墙、护拱混凝土 | m3 | 240.2617 | 889.66 | 213751.22 |
| 410-3 | 现浇混凝土上部结构 | | | | |
| -a | C35主拱圈混凝土 | m3 | 142.464 | 750.65 | 106940.6 |
| 410-6 | 现浇C30混凝土墙式护栏 | m3 | 66.57 | 679.74 | 45250.29 |
| 415 | 桥面铺装 | | | | |
| 415-2 | 水泥混凝土桥面铺装 | | | | |
| -a | C40防水混凝土面层 | m3 | 57.4 | 580.49 | 33320.13 |
| -b | C20素混凝土垫层 | m3 | 118.5282 | 507.41 | 60142.39 |
| 415-3 | 防水层 | | | | |
| -a | 桥面水性渗透型无机防水剂 | m2 | 688.8 | 21.13 | 14554.34 |
| 415-4 | 桥面排水 | | | | |
| -a | Φ160PVC泄水管 | m | 36.4 | 88.95 | 3237.78 |
| 418-1 | 桥台后排水及拱上工程 | | | | |
| -a | 拱上填料（砂砾，采用人工回填） | m3 | 191.8 | 218.61 | 41929.4 |
| -b | 台背回填砂性土（采用人工回填） | m3 | 227.5 | 67.05 | 15253.88 |
| -c | 回填碎石（采用人工回填） | m3 | 133.28 | 153.85 | 20505.13 |
| -d | 回填粘土（采用人工回填） | m3 | 134.82 | 49.9 | 6727.52 |
| -e | 编织布 | m2 | 270.48 | 11.21 | 3032.08 |
| -f | 沥青防水层 | m2 | 277.69 | 30.09 | 8355.69 |
| -h | 片石盲沟 | m3 | 56.84 | 199.64 | 11347.54 |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 | | | | |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵DN1000（含挖填土方，采用人工施工） | m | 10 | 1554.56 | 15545.6 |
| 420 | 盖板涵、箱涵 | | | | |
| 420-1 | 钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方，采用人工施工） | m | 5 | 25811.29 | 129056.45 |
| 422-1 | C35钢筋混凝土水坝盖板 | m | 15 | 695.24 | 10428.6 |
| 422 | 拦水坝加宽 | | | | |
| -a | C25砼坝身 | m3 | 104 | 762.58 | 79308.32 |

工程量清单表

合同段：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

标表2

| 清单 第400章 桥梁、涵洞 | | | | | |
|---------------------------|-------------------|----|---------|--------|----------|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| -b | C25砼基础 | m3 | 96 | 566.93 | 54425.28 |
| -c | 人工挖基坑土方（含人工回填） | m3 | 124 | 42.02 | 5210.48 |
| -d | Φ83钢管护栏，壁厚6.5mm | kg | 1202.7 | 9.09 | 10932.54 |
| -e | C30混凝土柱身 | m3 | 1.8 | 679.74 | 1223.53 |
| -f | C30混凝土基座 | m3 | 2.1 | 447.38 | 939.5 |
| -g | 纤维袋围堰 | m3 | 160 | 68.07 | 10891.2 |
| -i | 钢筋HPB300 | kg | 65.9 | 4.61 | 303.8 |
| -j | 钢筋HRB400 | kg | 145.1 | 4.53 | 657.3 |
| -k | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 26.4 | 101.25 | 2673 |
| 423 | 新建拦水坝工程 | | | | |
| -a | C25砼坝身 | m3 | 139.375 | 605.27 | 84359.51 |
| -b | C25砼基础 | m3 | 64.575 | 522.9 | 33766.27 |
| -c | 人工挖基坑土方（含人工回填） | m3 | 341.5 | 42.02 | 14349.83 |
| -d | C25砼池底硬化300mm厚 | m3 | 23.3 | 427.88 | 9969.6 |
| -e | M7.5浆砌片石铺底 200mm厚 | m3 | 15.1 | 324.76 | 4903.88 |
| -f | C25砼尾坎 | m3 | 25.6 | 427.88 | 10953.73 |
| -g | 纤维袋围堰（采用人工围堰施工） | m3 | 400 | 68.07 | 27228 |
| | | | | | |
| 清单 第400章 合计 人民币 2562659 元 | | | | | |

工程量清单表

合同段：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

标表2

| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|----|-----|--------|----------|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 602 | 护栏 | | | | |
| 602-3 | 波形梁钢护栏 | | | | |
| -a | 路侧波形梁钢护栏Gr-B-4C（含混凝土基础） | m | 411 | 134.89 | 55439.79 |
| -c | 波形梁钢护栏端头D-T | 个 | 8 | 98.86 | 790.88 |
| 604 | 项目标志牌 | | | | |
| 604-9 | 项目标志牌 | 个 | 1 | 500 | 500 |
| 605 | 道路交通标线 | | | | |
| 605-5 | 轮廓标 | | | | |
| -b | 附着式轮廓标（栏式） | 个 | 52 | 5.29 | 275.08 |
| | | | | | |
| 清单 第600章 合计 人民币 57006 元 | | | | | |

计日工汇总表

合同段：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

标表3

| 名称 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----------------------------|
| 劳务 | 0.00 | |
| 材料 | 0.00 | |
| 施工机械 | 0.00 | |
| | | 计日工总计：0.00 (计入“投标报价汇总表”) |

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 1 页

共 6 页

01表

| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注 |
|------------|-------------------------|----|-----------|------------|----------|-----------|----|
| 1 | 第100章至第700章合计 | | | 7041205.65 | | 100.00 | |
| 100 | 清单 第100章 总则 | | | 98853.84 | | 1.40 | |
| 102 | 工程管理 | | | 98853.84 | | 1.40 | |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 98853.84 | 98853.84 | 1.40 | |
| 200 | 清单 第200章 路基 | | | 2778333.52 | | 39.46 | |
| 202 | 场地清理 | | | 87687.98 | | 1.25 | |
| 202-1 | 清理与掘除 | | | 35123.28 | | 0.50 | |
| -a | 清理现场（人工整修路拱） | m2 | 13474.2 | 16034.3 | 1.19 | 0.23 | |
| -b-001 | 人工砍伐树木 | 棵 | 250 | 7685 | 30.74 | 0.11 | |
| -b-002 | 人工砍灌木林直径在5cm以下(m2) | m2 | 5533.5 | 5367.5 | 0.97 | 0.08 | |
| -c | 人工挖除竹根 | m3 | 512 | 6036.48 | 11.79 | 0.09 | |
| 202-3 | 拆除结构物 | | | 52564.7 | | 0.75 | |
| -c | 人工拆除旧挡土墙浆砌片石砌体 | m3 | 916.4 | 52564.7 | 57.36 | 0.75 | |
| 203 | 挖方路基 | | | 65673.35 | | 0.93 | |
| 203-1 | 路基挖方 | | | 53657.99 | | 0.76 | |
| -a-001 | 挖出软基，外运3km | m3 | 480 | 5006.4 | 10.43 | 0.07 | |
| -a-002 | 挖路基土方，外运3km | m3 | 2706.7728 | 20544.41 | 7.59 | 0.29 | |
| -c | 挖表土，外运3km | m3 | 2694.84 | 28107.18 | 10.43 | 0.40 | |
| 203-2 | 改河、改渠、改路挖方 | | | 12015.36 | | 0.17 | |
| -a | 挖土方（清理河床、河道，运距3km） | m3 | 1152 | 12015.36 | 10.43 | 0.17 | |
| 204 | 填方路基 | | | 118504.3 | | 1.68 | |
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） | | | 118504.3 | | 1.68 | |
| -b | 利用石方 | m3 | 480 | 65270.4 | 135.98 | 0.93 | |
| -d | 借土填方（运距3km，采用人工蛙式夯土机夯实） | m3 | 3035 | 53233.9 | 17.54 | 0.76 | |

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 2 页

共 6 页

01表

| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例（%） | 备注 |
|------------|-----------------------------------|----|------------|------------|--------|-----------|----|
| 207 | 坡面排水 | | | 468391.68 | | 6.65 | |
| 207-7 | 涵洞上下游改沟、改渠铺砌 | | | 468391.68 | | 6.65 | |
| -b | 河床底C20砼铺砌20cm厚 | m3 | 1152 | 468391.68 | 406.59 | 6.65 | |
| 209 | 挡土墙 | | | 2038076.21 | | 28.94 | |
| 209-3 | 砌体挡土墙 | | | 2038076.21 | | 28.94 | |
| -a-001 | M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（支挡防护，包含土方挖填，采用人工施工） | m3 | 1873.84 | 723545.84 | 386.13 | 10.28 | |
| -a-002 | M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（河道护岸，包含土方挖填，采用人工施工） | m3 | 3370.85 | 1314530.37 | 389.97 | 18.67 | |
| 300 | 清单 第300章 路面 | | | 1544353.93 | | 21.93 | |
| 302 | 垫层 | | | 260298.09 | | 3.70 | |
| 302-1 | 碎石垫层 | | | 260298.09 | | 3.70 | |
| -a | 厚150mm（人工铺） | m2 | 9538.2225 | 260298.09 | 27.29 | 3.70 | |
| 312 | 水泥混凝土面板 | | | 1265112.96 | | 17.97 | |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 | | | 1265112.96 | | 17.97 | |
| -a | 200mm厚C30水泥混凝土面层（人工铺筑） | m3 | 1880.7 | 916747.22 | 487.45 | 13.02 | |
| -c | 人工铺砌休闲步道（600*300*50黄岗岩钟山青（荔枝面）） | m2 | 442.8 | 120468.17 | 272.06 | 1.71 | |
| -d | 休闲步道（600*400*100花岗岩路缘石） | m | 492 | 47492.76 | 96.53 | 0.67 | |
| -e | 人工铺砌生态停车场植草砖面层（详设计图纸，100厚青灰色植草砖） | m2 | 1742.2 | 180404.81 | 103.55 | 2.56 | |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 | | | 18942.88 | | 0.27 | |
| 313-1 | 培路肩 | m3 | 517 | 18942.88 | 36.64 | 0.27 | |
| 400 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 | | | 2562658.61 | | 36.40 | |
| 403 | 钢筋 | | | 272669.05 | | 3.87 | |
| 403-2 | 下部结构钢筋 | | | 170409.29 | | 2.42 | |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 1223.1408 | 6409.26 | 5.24 | 0.09 | |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 30943.4026 | 164000.03 | 5.3 | 2.33 | |

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 3 页

共 6 页

01表

| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例（%） | 备注 |
|-------|---------------|----|------------|------------|--------|-----------|----|
| 403-3 | 上部结构钢筋 | | | 58865.19 | | 0.84 | |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 11127.6346 | 58865.19 | 5.29 | 0.84 | |
| 403-4 | 附属结构钢筋 | | | 43394.57 | | 0.62 | |
| -a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 1278.2 | 6902.28 | 5.4 | 0.10 | |
| -b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 7127.4 | 36492.29 | 5.12 | 0.52 | |
| 404 | 基坑开挖及回填 | | | 25305.28 | | 0.36 | |
| 404-1 | 干处挖土方（桥梁） | m3 | 1232 | 25305.28 | 20.54 | 0.36 | |
| 410 | 结构混凝土工程 | | | 1539151.98 | | 21.86 | |
| 410-2 | 混凝土下部结构 | | | 1386961.09 | | 19.70 | |
| -a-1 | C30桥台基础混凝土 | m3 | 635.04 | 340324.29 | 535.91 | 4.83 | |
| -a-2 | C30桥台混凝土拱座 | m3 | 406.56 | 251302.87 | 618.12 | 3.57 | |
| -a-3 | C30桥台侧墙混凝土 | m3 | 732.4996 | 581582.71 | 793.97 | 8.26 | |
| -a-4 | C30拱上侧墙、护拱混凝土 | m3 | 240.2617 | 213751.22 | 889.66 | 3.04 | |
| 410-3 | 现浇混凝土上部结构 | | | 106940.6 | | 1.52 | |
| -a | C35主拱圈混凝土 | m3 | 142.464 | 106940.6 | 750.65 | 1.52 | |
| 410-6 | 现浇C30混凝土墙式护栏 | m3 | 66.57 | 45250.29 | 679.74 | 0.64 | |
| 415 | 桥面铺装 | | | 218405.88 | | 3.10 | |
| 415-2 | 水泥混凝土桥面铺装 | | | 93462.52 | | 1.33 | |
| -a | C40防水混凝土面层 | m3 | 57.4 | 33320.13 | 580.49 | 0.47 | |
| -b | C20素混凝土垫层 | m3 | 118.5282 | 60142.39 | 507.41 | 0.85 | |
| 415-3 | 防水层 | | | 14554.34 | | 0.21 | |
| -a | 桥面水性渗透型无机防水剂 | m2 | 688.8 | 14554.34 | 21.13 | 0.21 | |
| 415-4 | 桥面排水 | | | 3237.78 | | 0.05 | |
| -a | Φ160PVC泄水管 | m | 36.4 | 3237.78 | 88.95 | 0.05 | |
| 418-1 | 桥台后排水及拱上工程 | | | 107151.24 | | 1.52 | |

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 4 页

共 6 页

01表

| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注 |
|-------|---------------------------------|----|--------|-----------|----------|-----------|----|
| -a | 拱上填料（砂砾，采用人工回填） | m3 | 191.8 | 41929.4 | 218.61 | 0.60 | |
| -b | 台背回填砂性土（采用人工回填） | m3 | 227.5 | 15253.88 | 67.05 | 0.22 | |
| -c | 回填碎石（采用人工回填） | m3 | 133.28 | 20505.13 | 153.85 | 0.29 | |
| -d | 回填粘土（采用人工回填） | m3 | 134.82 | 6727.52 | 49.9 | 0.10 | |
| -e | 编织布 | m2 | 270.48 | 3032.08 | 11.21 | 0.04 | |
| -f | 沥青防水层 | m2 | 277.69 | 8355.69 | 30.09 | 0.12 | |
| -h | 片石盲沟 | m3 | 56.84 | 11347.54 | 199.64 | 0.16 | |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 | | | 15545.6 | | 0.22 | |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵DN1000（含挖填土方，采用人工施工） | m | 10 | 15545.6 | 1554.56 | 0.22 | |
| 420 | 盖板涵、箱涵 | | | 139485.05 | | 1.98 | |
| 420-1 | 钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方，采用人工施工） | m | 5 | 129056.45 | 25811.29 | 1.83 | |
| 422-1 | C35钢筋混凝土水坝盖板 | m | 15 | 10428.6 | 695.24 | 0.15 | |
| 422 | 拦水坝加宽 | | | 166564.95 | | 2.37 | |
| -a | C25砼坝身 | m3 | 104 | 79308.32 | 762.58 | 1.13 | |
| -b | C25砼基础 | m3 | 96 | 54425.28 | 566.93 | 0.77 | |
| -c | 人工挖基坑土方（含人工回填） | m3 | 124 | 5210.48 | 42.02 | 0.07 | |
| -d | φ83钢管护栏，壁厚6.5mm | kg | 1202.7 | 10932.54 | 9.09 | 0.16 | |
| -e | C30混凝土柱身 | m3 | 1.8 | 1223.53 | 679.74 | 0.02 | |
| -f | C30混凝土基座 | m3 | 2.1 | 939.5 | 447.38 | 0.01 | |
| -g | 纤维袋围堰 | m3 | 160 | 10891.2 | 68.07 | 0.15 | |
| -i | 钢筋HPB300 | kg | 65.9 | 303.8 | 4.61 | 0.00 | |
| -j | 钢筋HRB400 | kg | 145.1 | 657.3 | 4.53 | 0.01 | |
| -k | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 26.4 | 2673 | 101.25 | 0.04 | |
| 423 | 新建拦水坝工程 | | | 185530.82 | | 2.63 | |

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 5 页

共 6 页

01表

| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例（%） | 备注 |
|------------|-----------------------------|----|---------|------------|--------|-----------|----|
| -a | C25砼坝身 | m3 | 139.375 | 84359.51 | 605.27 | 1.20 | |
| -b | C25砼基础 | m3 | 64.575 | 33766.27 | 522.9 | 0.48 | |
| -c | 人工挖基坑土方（含人工回填） | m3 | 341.5 | 14349.83 | 42.02 | 0.20 | |
| -d | C25砼池底硬化300mm厚 | m3 | 23.3 | 9969.6 | 427.88 | 0.14 | |
| -e | M7.5浆砌片石铺底 200mm厚 | m3 | 15.1 | 4903.88 | 324.76 | 0.07 | |
| -f | C25砼尾坎 | m3 | 25.6 | 10953.73 | 427.88 | 0.16 | |
| -g | 纤维袋围堰（采用人工围堰施工） | m3 | 400 | 27228 | 68.07 | 0.39 | |
| 600 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 | | | 57005.75 | | 0.81 | |
| 602 | 护栏 | | | 56230.67 | | 0.80 | |
| 602-3 | 波形梁钢护栏 | | | 56230.67 | | 0.80 | |
| -a | 路侧波形梁钢护栏Gr-B-4C（含混凝土基础） | m | 411 | 55439.79 | 134.89 | 0.79 | |
| -c | 波形梁钢护栏端头D-T | 个 | 8 | 790.88 | 98.86 | 0.01 | |
| 604 | 项目标志牌 | | | 500 | | 0.01 | |
| 604-9 | 项目标志牌 | 个 | 1 | 500 | 500 | 0.01 | |
| 605 | 道路交通标线 | | | 275.08 | | 0.00 | |
| 605-5 | 轮廓标 | | | 275.08 | | 0.00 | |
| -b | 附着式轮廓标（栏式） | 个 | 52 | 275.08 | 5.29 | 0.00 | |
| 9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | | | | | |
| 10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | | 7041205.65 | | 100.00 | |
| 11 | 计日工合计 | | | | | | |
| 11.1 | 劳务 | | | | | | |
| 11.2 | 材料 | | | | | | |
| 11.3 | 施工机械 | | | | | | |
| 12 | 暂列金额（不含计日工总额） | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 1 页 共 5 页

02表

| 代号 | 规格名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | | | | | | | | | | 场外运输损耗 | | | |
|---------|--|----|-----------|-----------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|---|----|--|
| | | | | | 清单 第 200章 路基 | 清单 第 300章 路面 | 清单 第 400章 桥梁、涵 洞 | 清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线 | | | | | | | 辅助生产 | % | 数量 | |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 27361.277 | 13914.536 | 6723.554 | 6682.778 | 40.41 | | | | | | | | | | |
| 1051001 | 机械工 | 工日 | 101.25 | 696.95 | 276.956 | 131.202 | 286.606 | 2.186 | | | | | | | | | | |
| 2001001 | HPB300钢筋 | t | 3326.33 | 4.35 | | 0.038 | 4.312 | | | | | | | | | | | |
| 2001002 | HRB400钢筋 | t | 3228.99 | 33.95 | | | 33.95 | | | | | | | | | | | |
| 2001019 | 钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm） | t | 5970.09 | 0.084 | | | 0.042 | 0.042 | | | | | | | | | | |
| 2001021 | 8~12号铁丝（镀锌铁丝） | kg | 3.46 | 1691.816 | 1416.066 | | 275.75 | | | | | | | | | | | |
| 2001022 | 20~22号铁丝（镀锌铁丝） | kg | 3.46 | 175.947 | | | 175.947 | | | | | | | | | | | |
| 2003004 | 型钢（工字钢，角钢） | t | 3353.98 | 0.539 | | 0.508 | 0.031 | | | | | | | | | | | |
| 2003005 | 钢板（Q235，δ=5~40mm） | t | 3716.81 | 0.052 | | | 0.008 | 0.044 | | | | | | | | | | |
| 2003008 | 钢管（无缝钢管） | t | 4179.49 | 0.532 | | | 0.532 | | | | | | | | | | | |
| 2003012 | 镀锌钢板（δ=1mm，δ=1.5mm，δ=3mm） | t | 4538.46 | 0.004 | | | | 0.004 | | | | | | | | | | |
| 2003017 | 波形钢板（镀锌（包括端头板、撑架） | t | 5299.15 | 5.317 | | | | 5.317 | | | | | | | | | | |
| 2003025 | 钢模板（各类定型大块钢模板） | t | 4870 | 8.328 | | | 8.328 | | | | | | | | | | | |
| 2003026 | 组合钢模板 | t | 5130 | 0.226 | | | 0.226 | | | | | | | | | | | |
| 2009011 | 电焊条（结422（502、506、507）3.2/4.0/5.0） | kg | 5.56 | 150.715 | | | 142.472 | 8.243 | | | | | | | | | | |
| 2009013 | 螺栓（混合规格） | kg | 7.35 | 834.913 | | | 553.272 | 281.641 | | | | | | | | | | |
| 2009028 | 铁件（铁件） | kg | 5.72 | 2918.597 | | | 2918.597 | | | | | | | | | | | |
| 2009029 | 镀锌铁件 | kg | 5.73 | 8.424 | | | | 8.424 | | | | | | | | | | |
| 2009030 | 铁钉（混合规格） | kg | 4.7 | 307.389 | 64.125 | | 243.263 | | | | | | | | | | | |
| 3001001 | 石油沥青 | t | 4500 | 2.126 | 0.034 | 0.931 | 1.161 | | | | | | | | | | | |
| 3003001 | 重油 | kg | 3.59 | 1.384 | | | 1.384 | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 2 页 共 5 页

02表

| 代号 | 规格名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | | | | | | | | | | 场外运输损耗 | | |
|---------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|---|----|
| | | | | | 清单 第 200章 路基 | 清单 第 300章 路面 | 清单 第 400章 桥梁、涵 洞 | 清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线 | | | | | | | 辅助生产 | % | 数量 |
| 3003002 | 汽油（92号） | kg | 8.42 | 23.823 | | | 2.755 | 21.068 | | | | | | | | | |
| 3003003 | 柴油（0号，-10号，-20号） | kg | 6.95 | 13449.513 | 9086.091 | 919.323 | 3444.099 | | | | | | | | | | |
| 3005001 | 煤 | t | 561.95 | 0.188 | | 0.188 | | | | | | | | | | | |
| 3005002 | 电 | kW·h | 0.96 | 17322.775 | 4031.662 | 3903.702 | 9283.817 | 103.593 | | | | | | | | | |
| 3005004 | 水 | m ³ | 2.75 | 10106.901 | 5053.683 | 763.297 | 4271.525 | 18.396 | | | | | | | | | |
| 4003001 | 原木（混合规格） | m ³ | 761.06 | 18.791 | 15.734 | | 3.057 | | | | | | | | | | |
| 4003002 | 锯材（中板 δ=19~35mm，中方混 合规格） | m ³ | 1017.7 | 56.875 | 10.489 | 0.658 | 45.727 | | | | | | | | | | |
| 5001013 | PVC塑料管（Φ50mm）（Φ50mm） | m | 4.52 | 969.474 | 944.044 | | 25.43 | | | | | | | | | | |
| 5001015 | PVC塑料管（Φ160mm） | m | 26.52 | 38.584 | | | 38.584 | | | | | | | | | | |
| 5001052 | 塑料编织袋（袋装砂井用） | 个 | 1.45 | 7280 | | | 7280 | | | | | | | | | | |
| 5007001 | 土工布（宽4~5m） | m ² | 3.72 | 1857.883 | 1857.883 | | | | | | | | | | | | |
| 5009005 | 桥面防水涂料（聚合物渗透水性桥 面防水涂料） | kg | 10.64 | 1146.163 | | | 1146.163 | | | | | | | | | | |
| 5009012 | 油毛毡（400g, 0.915m×21.95m） | m ² | 3.42 | 32.11 | | | 32.11 | | | | | | | | | | |
| 5501003 | 黏土（堆方） | m ³ | 2.5 | 94.404 | 94.404 | | | | | | | | | | | | |
| 5503004 | 砂（路面用堆方） | m ³ | 108.98 | 31.704 | | 31.704 | | | | | | | | | | | |
| 5503005 | 中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆 方） | m ³ | 108.98 | 2155.606 | 445.455 | 320.796 | 1381.85 | 7.506 | | | | | | | | | |
| 5503007 | 砂砾（堆方） | m ³ | 87.38 | 496.577 | 242.25 | | 254.327 | | | | | | | | | | |
| 5503012 | 石渣（堆方） | m ³ | 77.67 | 33.816 | 33.816 | | | | | | | | | | | | |
| 5503014 | 石屑（粒径≤0.8cm堆方） | m ³ | 77.67 | 0.098 | | | 0.098 | | | | | | | | | | |
| 5505005 | 片石（码方） | m ³ | 94.92 | 1666.425 | 1526.375 | | 140.05 | | | | | | | | | | |
| 5505013 | 碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） | m ³ | 108.7 | 3509.419 | 353.203 | 812.802 | 2330.435 | 12.978 | | | | | | | | | |
| 5505015 | 碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方） | m ³ | 108.7 | 147.254 | 57.692 | | 89.563 | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 3 页 共 5 页

02表

| 代号 | 规格名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | | | | | | | | | | 场外运输损耗 | | | |
|----------------|---------------------------------|----|-----------|-----------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|---|----|--|
| | | | | | 清单 第 200章 路基 | 清单 第 300章 路面 | 清单 第 400章 桥梁、涵 洞 | 清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线 | | | | | | | 辅助生产 | % | 数量 | |
| 5505016 | 碎石（未筛分碎石统料堆方） | m3 | 108.7 | 165.684 | | 19.076 | 146.608 | | | | | | | | | | | |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | 611.313 | 185.669 | 76.778 | 343.628 | 5.238 | | | | | | | | | | |
| 5509002 | 42.5级水泥 | t | 388.36 | 819.248 | | 146.883 | 672.366 | | | | | | | | | | | |
| 5511012 | Φ1000mm以内混凝土排水管 | m | 296.46 | 10.1 | | | 10.1 | | | | | | | | | | | |
| 6007004 | 反光膜 | m2 | 170.94 | 0.686 | | | | 0.686 | | | | | | | | | | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 17874.338 | 2269.89 | 2544.484 | 13038.635 | 21.329 | | | | | | | | | | |
| 20030080 01 | Φ83钢管，壁厚6.5mm（钢管） | t | 4179.49 | 2.034 | | | 2.034 | | | | | | | | | | | |
| 20030150 01 | 钢管立柱Φ114*4.5 | t | 5149 | 1.388 | | | | 1.388 | | | | | | | | | | |
| 50070010 01 | 编织布（宽4~5m） | m2 | 3.8 | 305.642 | | | 305.642 | | | | | | | | | | | |
| 55010030 01 | 黏土（堆方） | m3 | 2.5 | 171.896 | | | 171.896 | | | | | | | | | | | |
| 8001007 | 功率165kW以内履带式推土机 （T220带松土器） | 台班 | 1825.93 | 0.192 | 0.192 | | | | | | | | | | | | | |
| 8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 （WY100液压） | 台班 | 1148.24 | 4.31 | 4.31 | | | | | | | | | | | | | |
| 8001035 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 （WK100机械） | 台班 | 1010.44 | 3.277 | | | 3.277 | | | | | | | | | | | |
| 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机 （ZL20） | 台班 | 556.69 | 80.158 | 79.655 | | 0.503 | | | | | | | | | | | |
| 8001047 | 斗容量2.0m3轮胎式装载机 （ZL40） | 台班 | 936.03 | 0.413 | | | 0.413 | | | | | | | | | | | |
| 8001079 | 机械自身质量8~10t光轮压路机 （2Y-8/10） | 台班 | 380.09 | 0.306 | | 0.306 | | | | | | | | | | | | |
| 8001081 | 机械自身质量12~15t光轮压路机 （3Y-12/15） | 台班 | 562.46 | 2.247 | | 2.247 | | | | | | | | | | | | |
| 8001083 | 机械自身质量18~21t光轮压路机 （3Y-18/21） | 台班 | 718.89 | 3.911 | | 3.911 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

| 代号 | 规格名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | | | | | | | | | | 场外运输损耗 | | | |
|---------|---|----|-----------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|---|----|--|
| | | | | | 清单 第 200章 路基 | 清单 第 300章 路面 | 清单 第 400章 桥梁、 涵洞 | 清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线 | | | | | | | 辅助生产 | % | 数量 | |
| 8001085 | 机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZS06B) | 台班 | 158.01 | 10.857 | | 10.857 | | | | | | | | | | | | |
| 8001089 | 机械自身质量15t以内振动压路机 (CA25PD) | 台班 | 1032.15 | 0.048 | 0.048 | | | | | | | | | | | | | |
| 8001095 | 蛙式夯土机(200~620N·m)(HW- 280) | 台班 | 31.79 | 37.695 | 37.695 | | | | | | | | | | | | | |
| 8003038 | 容量4000L以内沥青洒布车(LS- 3500) | 台班 | 587.65 | 0.041 | | | 0.041 | | | | | | | | | | | |
| 8003079 | 混凝土电动真空吸水机组(含吸垫 5m×5m) | 台班 | 138.74 | 23.227 | | 23.227 | | | | | | | | | | | | |
| 8003083 | 混凝土电动刻纹机(RQF180) | 台班 | 263.93 | 2.468 | | | 2.468 | | | | | | | | | | | |
| 8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)(SLF) | 台班 | 207.33 | 23.377 | | 23.377 | | | | | | | | | | | | |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机(JD250) | 台班 | 178.79 | 169.635 | 31.104 | 56.746 | 81.372 | 0.414 | | | | | | | | | | |
| 8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325) | 台班 | 135.13 | 79.57 | 78.67 | | 0.9 | | | | | | | | | | | |
| 8005039 | 排量60m ³ /h以内混凝土输送泵车 (BPL58-18) | 台班 | 1367.16 | 4.274 | | | 4.274 | | | | | | | | | | | |
| 8005051 | 排量60m ³ /h以内混凝土输送泵 (BSA1406, HBT60) | 台班 | 1296.17 | 5.395 | | | 5.395 | | | | | | | | | | | |
| 8007001 | 装载质量2t以内载货汽车 | 台班 | 339.87 | 0.508 | | | | 0.508 | | | | | | | | | | |
| 8007003 | 装载质量4t以内载货汽车 (CA10B) | 台班 | 469.8 | 0.316 | | | | 0.316 | | | | | | | | | | |
| 8007016 | 装载质量12t以内自卸汽车 (T138, SX360) | 台班 | 807.13 | 78.427 | 78.427 | | | | | | | | | | | | | |
| 8007043 | 容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN) | 台班 | 1074.73 | 10.532 | | 10.532 | | | | | | | | | | | | |
| 8007046 | 装载质量1.0t以内机动翻斗车 (F10A) | 台班 | 203.35 | 7.248 | | | 7.248 | | | | | | | | | | | |
| 8009025 | 提升质量5t以内汽车式起重机 (QY5) | 台班 | 631.14 | 0.052 | | | 0.052 | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 5 页 共 5 页

02表

| 代号 | 规格名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | | | | | | | | | | 场外运输损耗 | | | |
|---------|-------------------------------|----|-----------|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|------|---|----|
| | | | | | 清单 第 200章 路基 | 清单 第 300章 路面 | 清单 第 400章 桥梁、涵 洞 | 清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线 | | | | | | | | 辅助生产 | % | 数量 |
| 8009026 | 提升质量8t以内汽车式起重机 (QY8) | 台班 | 690.08 | 3.398 | | | 3.398 | | | | | | | | | | | |
| 8009027 | 提升质量12t以内汽车式起重机 (QY12) | 台班 | 824.43 | 0.462 | | | 0.462 | | | | | | | | | | | |
| 8009029 | 提升质量20t以内汽车式起重机 (QY20) | 台班 | 1181.7 | 4.986 | | | 4.986 | | | | | | | | | | | |
| 8009030 | 提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25) | 台班 | 1328.28 | 60.906 | | | 60.906 | | | | | | | | | | | |
| 8009081 | 牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬 机(JJM-5) | 台班 | 173.28 | 15.762 | | | 15.762 | | | | | | | | | | | |
| 8015006 | 数控钢筋弯箍机 | 台班 | 760.81 | 0.004 | | | 0.004 | | | | | | | | | | | |
| 8015007 | 数控立式钢筋弯曲中心 | 台班 | 895.9 | 0.021 | | | 0.021 | | | | | | | | | | | |
| 8015028 | 容量32kV·A以内交流电弧焊机 (BX1-330) | 台班 | 188.62 | 22.989 | | | 22.041 | 0.948 | | | | | | | | | | |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 8289.474 | 442.5 | 2361.219 | 5428.469 | 57.286 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 1 页 共 13 页

03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费 (元) | 定额设备购置 费 (元) | 直接费 (元) | | | | 设备购置 费 | 措施费 | 企业管理 费 | 规费 | 利润 (元) | | 税金 (元) | | 金额合计 (元) | |
|----|------------|----------------------------|----|---------|----------------|--------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-----|-----------|-----------|--------------------|-------------------|----------------|----------|----------|--|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械 使用费 | 合计 | | | | | 费率 (%) 7.42% | 税率 (%) 9.0% | 合计 | 单价 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 1 | 100 | 清单 第100章 总 则 | | | | | | | | | | | | | | | | 98853.84 | | |
| 2 | 102 | 工程管理 | | | | | | | | | | | | | | | | 98853.84 | | |
| 3 | 102~3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 98853.84 | 98853.84 | |
| 4 | 200 | 清单 第200章 路 基 | | | 1928940. 52 | | 1408846.7 2 | 384679.25 | 130825.56 | 1924351.5 3 | | | | 481357.67 | 143127.39 | 229395.29 | 2778333.5 2 | | | |
| 5 | 202 | 场地清理 | | | 62180.81 | | 47198.26 | | 12132.64 | 59330.89 | | | | 16423.64 | 4613.82 | 7233.15 | 87687.98 | | | |
| 6 | 202~1 | 清理与掘除 | | | 24943.57 | | 18434.75 | | 5391.41 | 23826.17 | | | | 6468.02 | 1850.81 | 2893.05 | 35123.28 | | | |
| 7 | ~a | 清理现场（人 工修整路拱） | m2 | 13474.2 | 10883.49 | | 10368.4 | | | 10368.4 | | | | 3473.41 | 807.56 | 1318.44 | 16034.3 | 1.19 | | |
| 8 | ~b~ 001 | 人工砍伐树木 | 棵 | 250 | 5722.17 | | 3037.5 | | 2451.92 | 5489.42 | | | | 1136.28 | 424.59 | 634.53 | 7685 | 30.74 | | |
| 9 | ~b~ 002 | 人工砍灌木林 直径在5cm以下 (m2) | m2 | 5533.5 | 3646.22 | | 3473.66 | | | 3473.66 | | | | 1163.67 | 270.55 | 441.71 | 5367.5 | 0.97 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 2 页 共 13 页

03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元) | 定额设备购置费(元) | 直接费(元) | | | | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润(元) | | 税金(元) | | 金额合计(元) | |
|----|--------|----------------|----|-----------|----------|------------|----------|-----|----------|----------|-------|-----|-------|---------|----------------|---------------|----------|-------|---------|--|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 | | | | | 费率(%) 7.42% | 税率(%) 9.0% | 合计 | 单价 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 10 | ~c | 人工挖除竹根 | m3 | 512 | 4691.69 | | 1555.2 | | 2939.49 | 4494.69 | | | | 694.66 | 348.12 | 498.37 | 6036.48 | 11.79 | | |
| 11 | 202~3 | 拆除结构物 | | | 37237.25 | | 28763.51 | | 6741.22 | 35504.73 | | | | 9955.62 | 2763 | 4340.1 | 52564.7 | | | |
| 12 | ~c | 人工拆除旧挡土墙浆砌片石砌体 | m3 | 916.4 | 37237.25 | | 28763.51 | | 6741.22 | 35504.73 | | | | 9955.62 | 2763 | 4340.1 | 52564.7 | 57.36 | | |
| 13 | 203 | 挖方路基 | | | 56009.15 | | | | 53642.57 | 53642.57 | | | | 2438.59 | 4155.88 | 5421.34 | 65673.35 | | | |
| 14 | 203~1 | 路基挖方 | | | 45761.3 | | | | 43826.17 | 43826.17 | | | | 1995.88 | 3395.49 | 4429.58 | 53657.99 | | | |
| 15 | ~a~001 | 挖出软基, 外运3km | m3 | 480 | 4269.94 | | | | 4090.17 | 4090.17 | | | | 184.46 | 316.83 | 413.23 | 5006.4 | 10.43 | | |
| 16 | ~a~002 | 挖路基土方, 外运3km | m3 | 2706.7728 | 17519.22 | | | | 16773.1 | 16773.1 | | | | 775.81 | 1299.93 | 1696.4 | 20544.41 | 7.59 | | |
| 17 | ~c | 挖表土, 外运3km | m3 | 2694.84 | 23972.14 | | | | 22962.9 | 22962.9 | | | | 1035.61 | 1778.73 | 2319.95 | 28107.18 | 10.43 | | |
| 18 | 203~2 | 改河、改渠、改路挖方 | | | 10247.85 | | | | 9816.41 | 9816.41 | | | | 442.71 | 760.39 | 991.76 | 12015.36 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 3 页 共 13 页

03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元) | 定额设备购置费(元) | 直接费(元) | | | | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润(元) | 税金(元) | 金额合计(元) | |
|----|-------|-------------------------|----|------|------------|------------|------------|-----------|----------|------------|-------|-----|-------|-----------|----------------|---------------|------------|--------|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 | | | | | 费率(%) 7.42% | 税率(%) 9.0% | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 19 | ~a | 挖土方(清理河床、河道,运距3km) | m3 | 1152 | 10247.85 | | | | 9816.41 | 9816.41 | | | | 442.71 | 760.39 | 991.76 | 12015.36 | 10.43 |
| 20 | 204 | 填方路基 | | | 78356.61 | | 22214.05 | 52744.25 | 19661.88 | 94620.17 | | | | 8282.56 | 5814.06 | 9784.51 | 118504.3 | |
| 21 | 204~1 | 路基填筑(包括填前压实) | | | 78356.61 | | 22214.05 | 52744.25 | 19661.88 | 94620.17 | | | | 8282.56 | 5814.06 | 9784.51 | 118504.3 | |
| 22 | ~b | 利用石方 | m3 | 480 | 38111.61 | | 2916 | 52744.25 | 400.12 | 56060.37 | | | | 993.14 | 2827.88 | 5389.33 | 65270.4 | 135.98 |
| 23 | ~d | 借土填方(运距3km,采用人工蛙式夯土机夯实) | m3 | 3035 | 40245 | | 19298.05 | | 19261.75 | 38559.8 | | | | 7289.42 | 2986.18 | 4395.19 | 53233.9 | 17.54 |
| 24 | 207 | 坡面排水 | | | 323732.6 | | 216367.2 | 110233.58 | 5561.08 | 332161.86 | | | | 73538.02 | 24020.96 | 38674.88 | 468391.68 | |
| 25 | 207~7 | 涵洞上下游改沟、改渠铺砌 | | | 323732.6 | | 216367.2 | 110233.58 | 5561.08 | 332161.86 | | | | 73538.02 | 24020.96 | 38674.88 | 468391.68 | |
| 26 | ~b | 河床底C20砼铺砌20cm厚 | m3 | 1152 | 323732.6 | | 216367.2 | 110233.58 | 5561.08 | 332161.86 | | | | 73538.02 | 24020.96 | 38674.88 | 468391.68 | 406.59 |
| 27 | 209 | 挡土墙 | | | 1408661.34 | | 1123067.22 | 221701.42 | 39827.39 | 1384596.03 | | | | 380674.85 | 104522.67 | 168281.42 | 2038076.21 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 4 页 共 13 页

03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元) | 定额设备购置费(元) | 直接费(元) | | | | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润(元) | 税金(元) | 金额合计(元) | |
|----|--------|-----------------------------------|----|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|------------|-------|-----|-------|-----------|----------------|---------------|------------|--------|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 | | | | | 费率(%) 7.42% | 税率(%) 9.0% | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 28 | 209~3 | 砌体挡土墙 | | | 1408661.34 | | 1123067.22 | 221701.42 | 39827.39 | 1384596.03 | | | | 380674.85 | 104522.67 | 168281.42 | 2038076.21 | |
| 29 | ~a~001 | M7.5水泥砂浆砌片石挡墙(支挡防护,包含土方挖填,采用人工施工) | m3 | 1873.84 | 496590.92 | | 387195 | 94231.95 | 14229.66 | 495656.6 | | | | 131299.28 | 36847.05 | 59742.26 | 723545.84 | 386.13 |
| 30 | ~a~002 | M7.5水泥砂浆砌片石挡墙(河道护岸,包含土方挖填,采用人工施工) | m3 | 3370.85 | 912070.42 | | 735872.22 | 127469.47 | 25597.73 | 888939.42 | | | | 249375.57 | 67675.63 | 108539.16 | 1314530.37 | 389.97 |
| 31 | 300 | 清单 第300章路面 | | | 1103497.6 | | 680759.45 | 383926.08 | 37802.02 | 1102487.56 | | | | 232504.62 | 81879.52 | 127518.45 | 1544353.93 | |
| 32 | 302 | 垫层 | | | 178109.19 | | 164224.56 | 2519.52 | 3669.71 | 170413.78 | | | | 55199.63 | 13215.7 | 21494.62 | 260298.09 | |
| 33 | 302~1 | 碎石垫层 | | | 178109.19 | | 164224.56 | 2519.52 | 3669.71 | 170413.78 | | | | 55199.63 | 13215.7 | 21494.62 | 260298.09 | |
| 34 | ~a | 厚150mm(人工铺) | m2 | 9538.2225 | 178109.19 | | 164224.56 | 2519.52 | 3669.71 | 170413.78 | | | | 55199.63 | 13215.7 | 21494.62 | 260298.09 | 27.29 |
| 35 | 312 | 水泥混凝土面板 | | | 912337.15 | | 505803.92 | 381406.57 | 32416.79 | 919627.28 | | | | 173341.85 | 67695.42 | 104459.81 | 1265112.96 | |
| 36 | 312~1 | 水泥混凝土面板 | | | 912337.15 | | 505803.92 | 381406.57 | 32416.79 | 919627.28 | | | | 173341.85 | 67695.42 | 104459.81 | 1265112.96 | |

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 5 页 共 13 页

03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元) | 定额设备购置费(元) | 直接费(元) | | | | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润(元) | 税金(元) | 金额合计(元) | |
|----|-------|----------------------------------|----|--------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|-----|-------|-----------|----------------|---------------|------------|--------|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 | | | | | 费率(%) 7.42% | 税率(%) 9.0% | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 37 | ~a | 200mm厚C30水泥混凝土面层(人工铺筑) | m3 | 1880.7 | 640438.25 | | 470815.61 | 130750.84 | 30626.44 | 632192.89 | | | | 161345.28 | 47520.52 | 75695.28 | 916747.22 | 487.45 |
| 38 | ~c | 人工铺砌休闲步道(600*300*50黄岗岩钟山青(荔枝面)) | m2 | 442.8 | 97077.63 | | 7621.7 | 92649.62 | 426.38 | 100697.7 | | | | 2621.16 | 7203.16 | 9946.98 | 120468.17 | 272.06 |
| 39 | ~d | 休闲步道(600*400*100花岗岩路缘石) | m | 492 | 39149.65 | | 1524.34 | 38505.43 | 106.88 | 40136.64 | | | | 530.93 | 2904.9 | 3921.52 | 47492.76 | 96.53 |
| 40 | ~e | 人工铺砌生态停车场植草砖面层(详设计图纸,100厚青灰色植草砖) | m2 | 1742.2 | 135671.62 | | 25842.27 | 119500.68 | 1257.1 | 146600.05 | | | | 8844.49 | 10066.84 | 14896.02 | 180404.81 | 103.55 |
| 41 | 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 | | | 13051.26 | | 10730.98 | | 1715.52 | 12446.5 | | | | 3963.13 | 968.4 | 1564.02 | 18942.88 | |
| 42 | 313~1 | 培路肩 | m3 | 517 | 13051.26 | | 10730.98 | | 1715.52 | 12446.5 | | | | 3963.13 | 968.4 | 1564.02 | 18942.88 | 36.64 |
| 43 | 400 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 | | | 1901403.65 | | 676828.12 | 1161099.85 | 135525.14 | 1973453.1 | | | | 236458.72 | 141084.15 | 211589.64 | 2562658.61 | |
| 44 | 403 | 钢筋 | | | 208675.54 | | 89051.82 | 106940.64 | 7540.61 | 203533.07 | | | | 31070.9 | 15483.73 | 22507.89 | 272669.05 | |
| 45 | 403~2 | 下部结构钢筋 | | | 127924.7 | | 64236.21 | 54845.24 | 5277.42 | 124358.87 | | | | 22402.88 | 9492.01 | 14062.84 | 170409.29 | |

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 6 页 共 13 页

03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元) | 定额设备购置费(元) | 直接费(元) | | | | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润(元) | | 税金(元) | | 金额合计(元) | |
|----|-------|------------------|----|------------|-----------|------------|----------|----------|---------|-----------|-------|-----|-------|----------|----------------|---------------|-----------|-------|---------|--|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 | | | | | 费率(%) 7.42% | 税率(%) 9.0% | 合计 | 单价 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 46 | ~a | 光圆钢筋 (HPB300) | kg | 1223.1408 | 5241.61 | | 792.57 | 4197.41 | 200.67 | 5190.65 | | | | 299.11 | 388.93 | 529.08 | 6409.26 | 5.24 | | |
| 47 | ~b | 带肋钢筋 (HRB400) | kg | 30943.4026 | 122683.09 | | 63443.64 | 50647.83 | 5076.75 | 119168.22 | | | | 22103.76 | 9103.09 | 13533.76 | 164000.03 | 5.3 | | |
| 48 | 403~3 | 上部结构钢筋 | | | 46374.88 | | 14150.97 | 29177.62 | 2173.25 | 45501.84 | | | | 5095.36 | 3441.02 | 4863.44 | 58865.19 | | | |
| 49 | ~b | 带肋钢筋 (HRB400) | kg | 11127.6346 | 46374.88 | | 14150.97 | 29177.62 | 2173.25 | 45501.84 | | | | 5095.36 | 3441.02 | 4863.44 | 58865.19 | 5.29 | | |
| 50 | 403~4 | 附属结构钢筋 | | | 34375.95 | | 10664.65 | 22917.78 | 89.94 | 33672.36 | | | | 3572.66 | 2550.7 | 3581.62 | 43394.57 | | | |
| 51 | ~a | 光圆钢筋 (HPB300) | kg | 1278.2 | 5607.54 | | 1138.88 | 4380.56 | 13.68 | 5533.12 | | | | 381.52 | 416.08 | 569.77 | 6902.28 | 5.4 | | |
| 52 | ~b | 带肋钢筋 (HRB400) | kg | 7127.4 | 28768.42 | | 9525.77 | 18537.21 | 76.26 | 28139.25 | | | | 3191.13 | 2134.62 | 3011.85 | 36492.29 | 5.12 | | |
| 53 | 404 | 基坑开挖及回填 | | | 17877.41 | | 13746.35 | | 3311.33 | 17057.68 | | | | 4827.34 | 1326.5 | 2089.04 | 25305.28 | | | |
| 54 | 404~1 | 干处挖土方 (桥梁) | m3 | 1232 | 17877.41 | | 13746.35 | | 3311.33 | 17057.68 | | | | 4827.34 | 1326.5 | 2089.04 | 25305.28 | 20.54 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 7 页 共 13 页

03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费 (元) | 定额设备购置 费 (元) | 直接费 (元) | | | | 设备购置 费 | 措施费 | 企业管理 费 | 规费 | 利润 (元) | 税金 (元) | 金额合计 (元) | |
|----|-------|---------------|----|----------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------|--------|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械 使用费 | 合计 | | | | | 费率 (%) 7.42% | 税率 (%) 9.0% | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 55 | 410 | 结构混凝土工程 | | | 1155548.96 | | 379365.54 | 718123.42 | 95776.55 | 1193265.51 | | | | 133061.65 | 85741.73 | 127086.2 | 1539151.98 | |
| 56 | 410~2 | 混凝土下部结构 | | | 1041429.07 | | 344492.32 | 647567.84 | 82473.36 | 1074533.52 | | | | 120636.73 | 77274.04 | 114519.99 | 1386961.09 | |
| 57 | ~a~1 | C30桥台基础混凝土 | m3 | 635.04 | 253457.18 | | 57225.04 | 194142.78 | 21395.27 | 272763.09 | | | | 20656.63 | 18806.52 | 28100.36 | 340324.29 | 535.91 |
| 58 | ~a~2 | C30桥台混凝土拱座 | m3 | 406.56 | 181938.41 | | 61334.66 | 115208.26 | 18900.44 | 195443.36 | | | | 21608.94 | 13499.83 | 20749.69 | 251302.87 | 618.12 |
| 59 | ~a~3 | C30桥台侧墙混凝土 | m3 | 732.4996 | 444438.36 | | 178739.16 | 255763.58 | 5535.74 | 440038.48 | | | | 60548.45 | 32977.33 | 48020.78 | 581582.71 | 793.97 |
| 60 | ~a~4 | C30拱上侧墙、护拱混凝土 | m3 | 240.2617 | 161595.13 | | 47193.46 | 82453.22 | 36641.91 | 166288.59 | | | | 17822.71 | 11990.36 | 17649.15 | 213751.22 | 889.66 |
| 61 | 410~3 | 现浇混凝土上部结构 | | | 80177.34 | | 24088.88 | 46841.98 | 12547.04 | 83477.9 | | | | 8683.47 | 5949.16 | 8829.95 | 106940.6 | |
| 62 | ~a | C35主拱圈混凝土 | m3 | 142.464 | 80177.34 | | 24088.88 | 46841.98 | 12547.04 | 83477.9 | | | | 8683.47 | 5949.16 | 8829.95 | 106940.6 | 750.65 |
| 63 | 410~6 | 现浇C30混凝土墙式护栏 | m3 | 66.57 | 33942.54 | | 10784.34 | 23713.6 | 756.15 | 35254.09 | | | | 3741.46 | 2518.54 | 3736.27 | 45250.29 | 679.74 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 8 页 共 13 页

03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费 (元) | 定额设备购置 费 (元) | 直接费 (元) | | | | 设备购置 费 | 措施费 | 企业管理 费 | 规费 | 利润 (元) | | 税金 (元) | | 金额合计 (元) | |
|----|-------|--------------|----|----------|--------------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|-----------|----------|--------------------|-------------------|-----------|--------|----------|--|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械 使用费 | 合计 | | | | | 费率 (%) 7.42% | 税率 (%) 9.0% | 合计 | 单价 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 64 | 415 | 桥面铺装 | | | 150205.96 | | 61125.15 | 103208.91 | 3955.69 | 168289.76 | | | | 20935.61 | 11145.28 | 18033.36 | 218405.88 | | | |
| 65 | 415~2 | 水泥混凝土桥面铺装 | | | 66753.86 | | 29507.84 | 37492.73 | 3463.53 | 70464.1 | | | | 10328.4 | 4953.14 | 7717.11 | 93462.52 | | | |
| 66 | ~a | C40防水混凝土面层 | m3 | 57.4 | 24915.57 | | 4881.87 | 20450.71 | 1598.12 | 26930.7 | | | | 1789.24 | 1848.74 | 2751.18 | 33320.13 | 580.49 | | |
| 67 | ~b | C20素混凝土垫层 | m3 | 118.5282 | 41838.29 | | 24625.97 | 17042.02 | 1865.4 | 43533.4 | | | | 8539.16 | 3104.4 | 4965.93 | 60142.39 | 507.41 | | |
| 68 | 415~3 | 防水层 | | | 11974.26 | | 181.33 | 12195.18 | 24.29 | 12400.79 | | | | 62.15 | 888.49 | 1201.63 | 14554.34 | | | |
| 69 | ~a | 桥面水性渗透型无机防水剂 | m2 | 688.8 | 11974.26 | | 181.33 | 12195.18 | 24.29 | 12400.79 | | | | 62.15 | 888.49 | 1201.63 | 14554.34 | 21.13 | | |
| 70 | 415~4 | 桥面排水 | | | 2743.77 | | 737.1 | 1782.92 | | 2520.02 | | | | 246.93 | 203.59 | 267.35 | 3237.78 | | | |
| 71 | ~a | Φ160PVC泄水管 | m | 36.4 | 2743.77 | | 737.1 | 1782.92 | | 2520.02 | | | | 246.93 | 203.59 | 267.35 | 3237.78 | 88.95 | | |
| 72 | 418~1 | 桥台后排水及拱上工程 | | | 68734.07 | | 30698.88 | 51738.09 | 467.88 | 82904.85 | | | | 10298.14 | 5100.07 | 8847.28 | 107151.24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 9 页 共 13 页

03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元) | 定额设备购置费(元) | 直接费(元) | | | | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润(元) | 税金(元) | 金额合计(元) | |
|----|-------|--------------------------------|----|--------|----------|------------|----------|----------|---------|----------|-------|-----|-------|---------|----------------|---------------|----------|---------|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 | | | | | 费率(%) 7.42% | 税率(%) 9.0% | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 73 | ~a | 拱上填料(砂砾,采用人工回填) | m3 | 191.8 | 23266.95 | | 10875.06 | 22223.08 | | 33098.14 | | | | 3643.15 | 1726.41 | 3462.09 | 41929.4 | 218.61 |
| 74 | ~b | 台背回填砂性土(采用人工回填) | m3 | 227.5 | 10396.84 | | 9904.78 | | | 9904.78 | | | | 3318.1 | 771.45 | 1259.49 | 15253.88 | 67.05 |
| 75 | ~c | 回填碎石(采用人工回填) | m3 | 133.28 | 12713.84 | | 1147.04 | 15936.29 | 386.74 | 17470.07 | | | | 398.27 | 943.37 | 1693.05 | 20505.13 | 153.85 |
| 76 | ~d | 回填粘土(采用人工回填) | m3 | 134.82 | 6157.9 | | 3958.65 | 429.74 | | 4388.39 | | | | 1326.15 | 456.92 | 555.43 | 6727.52 | 49.9 |
| 77 | ~e | 编织布 | m2 | 270.48 | 2519.51 | | 766.81 | 1489.8 | 81.14 | 2337.76 | | | | 256.88 | 186.95 | 250.34 | 3032.08 | 11.21 |
| 78 | ~f | 沥青防水层 | m2 | 277.69 | 6718.28 | | 1686.97 | 4915.11 | | 6602.08 | | | | 565.13 | 498.5 | 689.91 | 8355.69 | 30.09 |
| 79 | ~h | 片石盲沟 | m3 | 56.84 | 6960.76 | | 2359.57 | 6744.07 | | 9103.64 | | | | 790.46 | 516.49 | 936.95 | 11347.54 | 199.64 |
| 80 | 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 | | | 12958.2 | | 3155.17 | 8864.57 | 201.53 | 12221.27 | | | | 1079.24 | 961.5 | 1283.58 | 15545.6 | |
| 81 | 419~1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵DN1000(含挖填土方,采用人工施工) | m | 10 | 12958.2 | | 3155.17 | 8864.57 | 201.53 | 12221.27 | | | | 1079.24 | 961.5 | 1283.58 | 15545.6 | 1554.56 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 10 页 共 13 页

03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元) | 定额设备购置费(元) | 直接费(元) | | | | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润(元) | 税金(元) | 金额合计(元) | |
|----|-------|-------------------------------------|----|--------|-----------|------------|----------|----------|---------|-----------|-------|-----|-------|----------|----------------|---------------|-----------|----------|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 | | | | | 费率(%) 7.42% | 税率(%) 9.0% | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 82 | 420 | 盖板涵、箱涵 | | | 102194.66 | | 26857.04 | 76878.66 | 7159.31 | 110895.01 | | | | 9490.04 | 7582.84 | 11517.11 | 139485.05 | |
| 83 | 420~1 | 钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0 (含挖填土方,采用人工施工) | m | 5 | 93747.39 | | 25617.35 | 69946.24 | 6832.14 | 102395.72 | | | | 9048.64 | 6956.06 | 10656.04 | 129056.45 | 25811.29 |
| 84 | 422~1 | C35钢筋混凝土水坝盖板 | m | 15 | 8447.27 | | 1239.69 | 6932.42 | 327.18 | 8499.29 | | | | 441.4 | 626.79 | 861.07 | 10428.6 | 695.24 |
| 85 | 422 | 拦水坝加宽 | | | 121820.55 | | 53015.42 | 60357.73 | 11902 | 125275.15 | | | | 18500.84 | 9039.09 | 13753.36 | 166564.95 | |
| 86 | ~a | C25砼坝身 | m3 | 104 | 57768.56 | | 26430.3 | 25934.97 | 6841.11 | 59206.38 | | | | 9266.87 | 4286.43 | 6548.37 | 79308.32 | 762.58 |
| 87 | ~b | C25砼基础 | m3 | 96 | 39291.27 | | 14774.4 | 22085.66 | 4896.85 | 41756.91 | | | | 5258.76 | 2915.41 | 4493.8 | 54425.28 | 566.93 |
| 88 | ~c | 人工挖基坑土方(含人工回填) | m3 | 124 | 3551.67 | | 3383.57 | | | 3383.57 | | | | 1133.5 | 263.53 | 430.25 | 5210.48 | 42.02 |
| 89 | ~d | Φ83钢管护栏,壁厚6.5mm | kg | 1202.7 | 8542.94 | | 2946.92 | 5348.34 | 105.37 | 8400.63 | | | | 998.64 | 633.89 | 902.98 | 10932.54 | 9.09 |
| 90 | ~e | C30混凝土柱身 | m3 | 1.8 | 917.78 | | 291.6 | 641.2 | 20.45 | 953.24 | | | | 101.17 | 68.1 | 101.03 | 1223.53 | 679.74 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 11 页 共 13 页

03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费 (元) | 定额设备购置 费(元) | 直接费(元) | | | | 设备购置 费 | 措施费 | 企业管理 费 | 规费 | 利润 (元) | | 税金 (元) | | 金额合计(元) | |
|----|------|----------------|----|---------|--------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|-----|-----------|---------|--------------------|-------------------|-----------|--------|---------|--|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械 使用费 | 合计 | | | | | 费率 (%) 7.42% | 税率 (%) 9.0% | 合计 | 单价 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 91 | ~f | C30混凝土基座 | m3 | 2.1 | 690.17 | | 144.59 | 605.63 | 10.14 | 760.35 | | | | 50.36 | 51.21 | 77.57 | 939.5 | 447.38 | | |
| 92 | ~g | 纤维袋围堰 | m3 | 160 | 8032.42 | | 4779 | 3016 | | 7795 | | | | 1600.97 | 596.01 | 899.28 | 10891.2 | 68.07 | | |
| 93 | ~i | 钢筋HPB300 | kg | 65.9 | 253.61 | | 21.35 | 222.2 | 8.52 | 252.07 | | | | 7.71 | 18.82 | 25.07 | 303.8 | 4.61 | | |
| 94 | ~j | 钢筋HRB400 | kg | 145.1 | 550.59 | | 47.01 | 479.66 | 18.77 | 545.44 | | | | 16.98 | 40.85 | 54.29 | 657.3 | 4.53 | | |
| 95 | ~k | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 26.4 | 2221.56 | | 196.68 | 2024.09 | 0.79 | 2221.56 | | | | 65.89 | 164.84 | 220.71 | 2673 | 101.25 | | |
| 96 | 423 | 新建拦水坝工程 | | | 132122.39 | | 50511.63 | 86725.92 | 5678.12 | 142915.66 | | | | 17493.1 | 9803.48 | 15319.1 | 185530.82 | | | |
| 97 | ~a | C25砼坝身 | m3 | 139.375 | 59958.18 | | 19050.82 | 43979.13 | 3168.6 | 66198.55 | | | | 6746.04 | 4448.9 | 6965.41 | 84359.51 | 605.27 | | |
| 98 | ~b | C25砼基础 | m3 | 64.575 | 24341.21 | | 5819.02 | 19076.96 | 2175.61 | 27071.59 | | | | 2100.5 | 1806.12 | 2788.04 | 33766.27 | 522.9 | | |
| 99 | ~c | 人工挖基坑土方(含人工回填) | m3 | 341.5 | 9781.4 | | 9318.47 | | | 9318.47 | | | | 3121.69 | 725.78 | 1184.93 | 14349.83 | 42.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 12 页 共 13 页

03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费 (元) | 定额设备购置 费 (元) | 直接费 (元) | | | | 设备购置 费 | 措施费 | 企业管理 费 | 规费 | 利润 (元) | 税金 (元) | 金额合计 (元) | |
|-----|-------|-------------------------------------|----|------|--------------|--------------------|---------|----------|-------------|----------|-----------|-----|-----------|---------|--------------------|-------------------|----------|--------|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械 使用费 | 合计 | | | | | 费率 (%) 7.42% | 税率 (%) 9.0% | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 100 | ~d | C25砼池底硬化 300mm厚 | m3 | 23.3 | 7027.52 | | 1604.21 | 6349.54 | 112.48 | 8066.22 | | | | 558.75 | 521.44 | 823.18 | 9969.6 | 427.88 |
| 101 | ~e | M7.5浆砌片石 铺底 200mm厚 | m3 | 15.1 | 3211.82 | | 1009.06 | 2803.96 | 97.86 | 3910.88 | | | | 349.81 | 238.32 | 404.91 | 4903.88 | 324.76 |
| 102 | ~f | C25砼尾坎 | m3 | 25.6 | 7721.22 | | 1762.56 | 6976.32 | 123.58 | 8862.46 | | | | 613.9 | 572.92 | 904.44 | 10953.73 | 427.88 |
| 103 | ~g | 纤维袋围堰 (采用人工围 堰施工) | m3 | 400 | 20081.04 | | 11947.5 | 7540 | | 19487.5 | | | | 4002.41 | 1490.01 | 2248.19 | 27228 | 68.07 |
| 104 | 600 | 清单 第600章 安全设施及预 埋管线 | | | 46883.15 | | 4091.55 | 42730.78 | 631.24 | 47453.57 | | | | 1444.81 | 3441.63 | 4665.6 | 57005.75 | |
| 105 | 602 | 护栏 | | | 46158.16 | | 4054.69 | 42044.48 | 631.24 | 46730.41 | | | | 1432.47 | 3424.94 | 4642.9 | 56230.67 | |
| 106 | 602~3 | 波形梁钢护栏 | | | 46158.16 | | 4054.69 | 42044.48 | 631.24 | 46730.41 | | | | 1432.47 | 3424.94 | 4642.9 | 56230.67 | |
| 107 | ~a | 路侧波形梁钢 护栏Gr-B-4C (含混凝土基 础) | m | 411 | 45483.87 | | 4051.19 | 41377.11 | 627.99 | 46056.29 | | | | 1431.06 | 3374.9 | 4577.6 | 55439.79 | 134.89 |
| 108 | ~c | 波形梁钢护栏 端头D-T | 个 | 8 | 674.29 | | 3.5 | 667.37 | 3.25 | 674.11 | | | | 1.41 | 50.03 | 65.3 | 790.88 | 98.86 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 13 页 共 13 页

03表

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费 (元) | 定额设备购置 费 (元) | 直接费 (元) | | | | 设备购置 费 | 措施费 | 企业管理 费 | 规费 | 利润 (元) | 税金 (元) | 金额合计 (元) | |
|-----------|-------|----------------|----|-----|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------|-----|-----------|-----------|--------------------|-------------------|----------------|------|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械 使用费 | 合计 | | | | | 费率 (%) 7.42% | 税率 (%) 9.0% | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 109 | 604 | 项目标志牌 | | | 500 | | | 500 | | 500 | | | | | | | 500 | |
| 110 | 604~9 | 项目标志牌 | 个 | 1 | 500 | | | 500 | | 500 | | | | | | | 500 | 500 |
| 111 | 605 | 道路交通标线 | | | 224.99 | | 36.86 | 186.3 | | 223.16 | | | | 12.35 | 16.69 | 22.7 | 275.08 | |
| 112 | 605~5 | 轮廓标 | | | 224.99 | | 36.86 | 186.3 | | 223.16 | | | | 12.35 | 16.69 | 22.7 | 275.08 | |
| 113 | ~b | 附着式轮廓标 (栏式) | 个 | 52 | 224.99 | | 36.86 | 186.3 | | 223.16 | | | | 12.35 | 16.69 | 22.7 | 275.08 | 5.29 |
| 合计 | | | | | 4980724. 92 | | 2770525.8 4 | 1972435.9 6 | 304783.95 | 5047745.7 5 | | | | 951765.83 | 369532.69 | 573168.99 | 7041205.6 5 | |

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 1 页 共 1 页

04表

| 序号 | 工程类别 | 措施费 (%) | | | | | | | | | | 企业管理费 (%) | | | | | | 规费 (%) | | | | | | | |
|------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------|-----------|----------|---------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|--|
| | | 冬季 施工 增加 费 | 雨季 施工 增加 费 | 夜间 施工 增加 费 | 高原 地区 施工 增加 费 | 风沙 地区 施工 增加 费 | 沿海 地区 施工 增加 费 | 行车 干扰 施工 增加 费 | 施工 辅助 费 | 工地 转移 费 | 综合费率 | | 基本 费用 | 主副 食运 费补 贴 | 职工 探亲 路费 | 职工 取暖 补贴 | 财务 费用 | 综合 费率 | 养老 保险 费 | 失业 保险 费 | 医疗 保险 费 | 工伤 保险 费 | 住房 公积 金 | 综合 费率 | |
| | | | | | | | | | | | I | II | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 01 | 土方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 | |
| 02 | 石方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 | |
| 03 | 运输 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 | |
| 04 | 路面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 | |
| 04-1 | 路面（隧道路面） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 | |
| 05 | 隧道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 | |
| 06 | 构造物 I | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 | |
| 06-1 | 构造物 I (绿化) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 | |
| 07 | 构造物 II | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 | |
| 08 | 构造物 III (一般) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 | |
| 08-1 | 构造物 III (室内) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 | |
| 08-2 | 构造物 III (桥梁) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 | |
| 08-3 | 构造物 III (设备安装) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 | |
| 09 | 技术复杂大桥 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 | |
| 10 | 钢材及钢结构 (一般) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 | |
| 10-1 | 钢材及钢结构 (桥梁) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 | |
| 10-2 | 钢材及钢结构 (金属标志牌等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 33.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 1 页 共 3 页

09表

| 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注 | 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注 |
|----|---|----|---------|-------------|----|----|--------------------------|----------------|---------|-------------|----|
| 1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 101.25 | | 19 | 铁钉混合规格 | kg | 2009030 | 4.7 | |
| 2 | 机械工 | 工日 | 1051001 | 101.25 | | 20 | 石油沥青 | t | 3001001 | 4500 | |
| 3 | HPB300钢筋 | t | 2001001 | 3326.33 | | 21 | 重油 | kg | 3003001 | 3.59 | |
| 4 | HRB400钢筋 | t | 2001002 | 3228.99 | | 22 | 汽油92号 | kg | 3003002 | 8.42 | |
| 5 | 钢丝绳股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~ | t | 2001019 | 5970.09 | | 23 | 柴油0号, -10号, -20号 | kg | 3003003 | 6.95 | |
| 6 | 8~12号铁丝镀锌铁丝 | kg | 2001021 | 3.46 | | 24 | 煤 | t | 3005001 | 561.95 | |
| 7 | 20~22号铁丝镀锌铁丝 | kg | 2001022 | 3.46 | | 25 | 电 | kW·h | 3005002 | 0.96 | |
| 8 | 型钢工字钢, 角钢 | t | 2003004 | 3353.98 | | 26 | 水 | m ³ | 3005004 | 2.75 | |
| 9 | 钢板Q235, δ = 5~40mm | t | 2003005 | 3716.81 | | 27 | 原木混合规格 | m ³ | 4003001 | 761.06 | |
| 10 | 钢管无缝钢管 | t | 2003008 | 4179.49 | | 28 | 锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格 | m ³ | 4003002 | 1017.7 | |
| 11 | 镀锌钢板 δ = 1mm, δ = 1.5mm, δ = 3mm | t | 2003012 | 4538.46 | | 29 | PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm | m | 5001013 | 4.52 | |
| 12 | 波形钢板镀锌 (包括端头板、撑架) | t | 2003017 | 5299.15 | | 30 | PVC塑料管 (Φ160mm) | m | 5001015 | 26.52 | |
| 13 | 钢模板各类定型大块钢模板 | t | 2003025 | 4870 | | 31 | 塑料编织袋袋装砂井用 | 个 | 5001052 | 1.45 | |
| 14 | 组合钢模板 | t | 2003026 | 5130 | | 32 | 土工布宽4~5m | m ² | 5007001 | 3.72 | |
| 15 | 电焊条结422 (502、506、507) 3.2/4.0/5.0 | kg | 2009011 | 5.56 | | 33 | 桥面防水涂料聚合物渗透水性桥面防水涂料 | kg | 5009005 | 10.64 | |
| 16 | 螺栓混合规格 | kg | 2009013 | 7.35 | | 34 | 油毛毡400g, 0.915m×21.95m | m ² | 5009012 | 3.42 | |
| 17 | 铁件铁件 | kg | 2009028 | 5.72 | | 35 | 黏土堆方 | m ³ | 5501003 | 2.5 | |
| 18 | 镀锌铁件 | kg | 2009029 | 5.73 | | 36 | 砂路面用堆方 | m ³ | 5503004 | 108.98 | |
| | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 2 页 共 3 页

09表

| 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注 | 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注 |
|----|-----------------------------|----|----------------|-------------|----|----|------------------------------------|----|---------|-------------|----|
| 37 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 5503005 | 108.98 | | 55 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 WY100液压 | 台班 | 8001027 | 1148.24 | |
| 38 | 砂砾堆方 | m3 | 5503007 | 87.38 | | 56 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 WK100机械 | 台班 | 8001035 | 1010.44 | |
| 39 | 石渣堆方 | m3 | 5503012 | 77.67 | | 57 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | 台班 | 8001045 | 556.69 | |
| 40 | 石屑粒径≤0.8cm堆方 | m3 | 5503014 | 77.67 | | 58 | 斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40 | 台班 | 8001047 | 936.03 | |
| 41 | 片石码方 | m3 | 5505005 | 94.92 | | 59 | 机械自身质量8~10t光轮压路机 2Y-8/10 | 台班 | 8001079 | 380.09 | |
| 42 | 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 | m3 | 5505013 | 108.7 | | 60 | 机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15 | 台班 | 8001081 | 562.46 | |
| 43 | 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 | m3 | 5505015 | 108.7 | | 61 | 机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21 | 台班 | 8001083 | 718.89 | |
| 44 | 碎石未筛分碎石统料堆方 | m3 | 5505016 | 108.7 | | 62 | 机械自身质量0.6t手扶式振动碾 YZS06B | 台班 | 8001085 | 158.01 | |
| 45 | 32.5级水泥 | t | 5509001 | 361.81 | | 63 | 机械自身质量15t以内振动压路机 CA25PD | 台班 | 8001089 | 1032.15 | |
| 46 | 42.5级水泥 | t | 5509002 | 388.36 | | 64 | 蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280 | 台班 | 8001095 | 31.79 | |
| 47 | Φ1000mm以内混凝土排水管 | m | 5511012 | 296.46 | | 65 | 容量4000L以内沥青洒布车LS-3500 | 台班 | 8003038 | 587.65 | |
| 48 | 反光膜 | m2 | 6007004 | 170.94 | | 66 | 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m ×5m | 台班 | 8003079 | 138.74 | |
| 49 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 1 | | 67 | 混凝土电动刻纹机RQF180 | 台班 | 8003083 | 263.93 | |
| 50 | Φ83钢管，壁厚6.5mm钢管 | t | 20030080 01 | 4179.49 | | 68 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)SLF | 台班 | 8003085 | 207.33 | |
| 51 | 钢管立柱Φ114*4.5 | t | 20030150 01 | 5149 | | 69 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机JD250 | 台班 | 8005002 | 178.79 | |
| 52 | 编织布宽4~5m | m2 | 50070010 01 | 3.8 | | 70 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机 UJ325 | 台班 | 8005010 | 135.13 | |
| 53 | 黏土堆方 | m3 | 55010030 01 | 2.5 | | 71 | 排量60m3/h以内混凝土输送泵车 BPL58-18 | 台班 | 8005039 | 1367.16 | |
| 54 | 功率165kW以内履带式推土机T220 带松土器 | 台班 | 8001007 | 1825.93 | | 72 | 排量60m3/h以内混凝土输送泵 BSA1406, HBT60 | 台班 | 8005051 | 1296.17 | |

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 3 页 共 3 页

09表

| 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注 |
|----|--------------------------------|----|---------|-------------|----|
| 73 | 装载质量2t以内载货汽车 | 台班 | 8007001 | 339.87 | |
| 74 | 装载质量4t以内载货汽车CA10B | 台班 | 8007003 | 469.8 | |
| 75 | 装载质量12t以内自卸汽车 T138, SX360 | 台班 | 8007016 | 807.13 | |
| 76 | 容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN | 台班 | 8007043 | 1074.73 | |
| 77 | 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A | 台班 | 8007046 | 203.35 | |
| 78 | 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 | 台班 | 8009025 | 631.14 | |
| 79 | 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 | 台班 | 8009026 | 690.08 | |
| 80 | 提升质量12t以内汽车式起重机 QY12 | 台班 | 8009027 | 824.43 | |
| 81 | 提升质量20t以内汽车式起重机 QY20 | 台班 | 8009029 | 1181.7 | |
| 82 | 提升质量25t以内汽车式起重机 QY25 | 台班 | 8009030 | 1328.28 | |
| 83 | 牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬 机JJM-5 | 台班 | 8009081 | 173.28 | |
| 84 | 数控钢筋弯箍机 | 台班 | 8015006 | 760.81 | |
| 85 | 数控立式钢筋弯曲中心 | 台班 | 8015007 | 895.9 | |
| 86 | 容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-330 | 台班 | 8015028 | 188.62 | |
| 87 | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 | 1 | |
| | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 13 页

21-1表

| 分项编号/定额代号/工料机代号 | 项目、定额或工料机的名称 | 单位 | 数量 | 输入单价 | 输入金额 | 分项组价类型或定额子目取费类别 | 定额调整情况或分项算式 |
|-----------------|--------------------------------|-------------|---------|----------|------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 第100章至第700章合计 | | | | 7041205.65 | | |
| 100 | 清单第100章总则 | | | | 98853.84 | | |
| 102 | 工程管理 | | | | 98853.84 | | |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 98853.84 | 98853.84 | | |
| 200 | 清单第200章路基 | | | | 2778333.52 | | |
| 202 | 场地清理 | | | | 87687.98 | | |
| 202-1 | 清理与掘除 | | | | 35123.28 | | |
| 202-1-a | 清理现场（人工整修路拱） | m2 | 13474.2 | 1.19 | 16034.3 | | |
| 1-1-20-2 | 人工整修路拱 | 1000m2 | 13.4742 | 1185.07 | 15967.81 | 01.土方 | |
| 202-1-b-001 | 人工砍伐树木 | 棵 | 250 | 30.74 | 7685 | | |
| 1-1-1-2 | 人工伐树（直径10cm以上），斗容1.0m3以内挖掘机挖树根 | 10棵 | 25 | 307.39 | 7684.81 | 06.构造物 I | |
| 202-1-b-002 | 人工砍灌木林直径在5cm以下(m2) | m2 | 5533.5 | 0.97 | 5367.5 | | |
| 1-1-1-4 | 人工砍挖稀灌木林（直径10cm以下） | 1000m2 | 5.5335 | 966.76 | 5349.59 | 06.构造物 I | |
| 202-1-c | 人工挖除竹根 | m3 | 512 | 11.79 | 6036.48 | | |
| 1-1-1-10 | 挖竹根 | 10m3 | 51.2 | 117.89 | 6035.85 | 06.构造物 I | |
| 202-3 | 拆除结构物 | | | | 52564.7 | | |
| 202-3-c | 人工拆除旧挡土墙浆砌片石砌体 | m3 | 916.4 | 57.36 | 52564.7 | | |
| 4-11-17-2 | 人工拆除浆砌旧建筑物 | 10m3 | 91.64 | 483.38 | 44297.12 | 06.构造物 I | |
| 1-1-11-7换 | 装载质量12t以内自卸汽车运土3km | 1000m3天然密实方 | 0.9164 | 6401.19 | 5866.05 | 03.运输 | 实际运距(km)：3km；[8007016]量6.5； |
| 1-1-10-4 | 斗容量1m3以内装载机装软石 | 1000m3天然密实方 | 0.9164 | 2619.25 | 2400.28 | 02.石方 | |
| 203 | 挖方路基 | | | | 65673.35 | | |
| 203-1 | 路基挖方 | | | | 53657.99 | | |
| 203-1-a-001 | 挖出软基，外运3km | m3 | 480 | 10.43 | 5006.4 | | |

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 13 页

21-1表

| 分项编号/定额代号/工料机代号 | 项目、定额或工料机的名称 | 单位 | 数量 | 输入单价 | 输入金额 | 分项组价类型或定额子目取费类别 | 定额调整情况或分项算式 |
|-----------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------|
| 1-1-10-1 | 斗容量1m3以内装载机装土方 | 1000m3天然密实方 | 0.48 | 1720.83 | 826 | 01.土方 | |
| 1-1-11-7换 | 装载质量12t以内自卸汽车运土3km | 1000m3天然密实方 | 0.48 | 8705.63 | 4178.7 | 03.运输 | 实际运距(km)：3km; |
| 203-1-a-002 | 挖路基土方，外运3km | m3 | 2706.7728 | 7.59 | 20544.41 | | |
| 1-1-10-1 | 斗容量1m3以内装载机装土方 | 1000m3天然密实方 | 2.7068 | 1720.83 | 4657.93 | 01.土方 | |
| 1-1-11-7换 | 装载质量12t以内自卸汽车运土3km | 1000m3天然密实方 | 2.7068 | 5869.4 | 15887.29 | 03.运输 | 实际运距(km)：3km; [8007016] 量 5.96; |
| 203-1-c | 挖表土，外运3km | m3 | 2694.84 | 10.43 | 28107.18 | | |
| 1-1-10-1 | 斗容量1m3以内装载机装土方 | 1000m3天然密实方 | 2.6948 | 1720.83 | 4637.28 | 01.土方 | |
| 1-1-11-7换 | 装载质量12t以内自卸汽车运土3km | 1000m3天然密实方 | 2.6948 | 8705.62 | 23459.91 | 03.运输 | 实际运距(km)：3km; |
| 203-2 | 改河、改渠、改路挖方 | | | | 12015.36 | | |
| 203-2-a | 挖土方(清理河床、河道，运距3km) | m3 | 1152 | 10.43 | 12015.36 | | |
| 1-1-10-1 | 斗容量1m3以内装载机装土方 | 1000m3天然密实方 | 1.152 | 1720.82 | 1982.39 | 01.土方 | |
| 1-1-11-7换 | 装载质量12t以内自卸汽车运土3km | 1000m3天然密实方 | 1.152 | 8705.63 | 10028.88 | 03.运输 | 实际运距(km)：3km; |
| 204 | 填方路基 | | | | 118504.3 | | |
| 204-1 | 路基填筑(包括填前压实) | | | | 118504.3 | | |
| 204-1-b | 利用石方 | m3 | 480 | 135.98 | 65270.4 | | |
| 1-2-11-2换 | 推土机推填片石挤淤 | 1000m3设计抛石量 | 0.48 | 135980.67 | 65270.72 | 04.路面 | [1001001] 量 60.0; [8001007] 量 0.4; |
| 204-1-d | 借土填方(运距3km,采用人工蛙式夯土机夯实) | m3 | 3035 | 17.54 | 53233.9 | | |
| 1-1-7-2换 | 夯土机夯实填土 | 1000m3压实方 | 3.035 | 10252.76 | 31117.14 | 01.土方 | [1001001] 量 62.8; [8001095] 量 12.42; |
| 1-1-10-1换 | 斗容量1m3以内装载机装土方 | 1000m3天然密实方 | 3.035 | 1416.74 | 4299.82 | 01.土方 | [8001045] 量 2.05; |
| 1-1-11-7换 | 装载质量12t以内自卸汽车运土3km | 1000m3天然密实方 | 3.035 | 5869.4 | 17813.63 | 03.运输 | 实际运距(km)：3km; [8007016] 量 5.96; |

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项

标准定额库版本号：

校验码：

第 3 页 共 13 页

21-1表

| 分项编号/定额代号/工料机代号 | 项目、定额或工料机的名称 | 单位 | 数量 | 输入单价 | 输入金额 | 分项组价类型或定额子目取费类别 | 定额调整情况或分项算式 |
|-----------------|-----------------------------------|------------|---------|----------|------------|-----------------|---|
| 207 | 坡面排水 | | | | 468391.68 | | |
| 207-7 | 涵洞上下游改沟、改渠铺砌 | | | | 468391.68 | | |
| 207-7-b | 河床底C20砼铺砌20cm厚 | m3 | 1152 | 406.59 | 468391.68 | | |
| 4-11-5-6换 | 基础混凝土垫层C20 | 10m3实体 | 115.2 | 3734.37 | 430199.48 | 07. 构造物 II | 普C10-32.5-4 换 普C20-32.5-4; [1503032] 普C20-32.5-4 量 3.65; [1001001] 量 16.85; |
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 115.2 | 331.56 | 38196.24 | 06. 构造物 I | |
| 209 | 挡土墙 | | | | 2038076.21 | | |
| 209-3 | 砌体挡土墙 | | | | 2038076.21 | | |
| 209-3-a-001 | M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（支挡防护，包含土方挖填，采用人工施工） | m3 | 1873.84 | 386.13 | 723545.84 | | |
| 1-4-16-7换 | M7.5浆砌片石挡土墙墙身 | 10m3实体 | 187.384 | 3467.92 | 649832.08 | 06. 构造物 I | [1501002] M7.5水泥砂浆 量 0.35; [1001001] 量 18.8; [5505005] 量 2.0; |
| 4-1-1-1 | 人工挖基坑土方(深3m以内干处) | 1000m3 | 0.8624 | 42023.04 | 36240.67 | 01. 土方 | |
| 1-2-9-1 | 土工布处理软土路基 | 1000m2处理面积 | 0.5441 | 8806.78 | 4791.77 | 04. 路面 | |
| 4-11-5-1 | 基础垫层填砂砾(砂) | 10m3实体 | 19 | 1714.61 | 32577.65 | 07. 构造物 II | |
| 4-11-1-1 | 沥青麻絮沉降缝 | 10m2 | 0.504 | 204.4 | 103.02 | 07. 构造物 II | |
| 209-3-a-002 | M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（河道护岸，包含土方挖填，采用人工施工） | m3 | 3370.85 | 389.97 | 1314530.37 | | |
| 1-4-16-7换 | M7.5浆砌片石挡土墙墙身 | 10m3实体 | 337.085 | 3451.63 | 1163493.21 | 06. 构造物 I | [1501002] M7.5水泥砂浆 量 0.35; [1001001] 量 18.8; [5505005] 量 1.85; |
| 1-2-9-1 | 土工布处理软土路基 | 1000m2处理面积 | 1.1733 | 8806.78 | 10333 | 04. 路面 | |
| 4-1-1-1 | 人工挖基坑土方(深3m以内干处) | 1000m3 | 3.3428 | 42023.04 | 140474.62 | 01. 土方 | |
| 4-11-1-1 | 沥青麻絮沉降缝 | 10m2 | 1.12 | 204.41 | 228.94 | 07. 构造物 II | |
| 300 | 清单第300章路面 | | | | 1544353.93 | | |
| 302 | 垫层 | | | | 260298.09 | | |

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项

标准定额库版本号：

校验码：

第 4 页 共 13 页

21-1表

| 分项编号/定额代号/工料机代号 | 项目、定额或工料机的名称 | 单位 | 数量 | 输入单价 | 输入金额 | 分项组价类型或定额子目取费类别 | 定额调整情况或分项算式 |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------|----------|------------|-----------------|---|
| 302-1 | 碎石垫层 | | | | 260298.09 | | |
| 302-1-a | 厚150mm（人工铺） | m2 | 9538.2225 | 27.29 | 260298.09 | | |
| 2-1-1-5换 | 路面垫层人工铺碎石（压实厚度15cm） | 1000m2 | 9.5382 | 27292.75 | 260323.74 | 04.路面 | [1001001] 量 170.05; [5505016] 量 2.0; |
| 312 | 水泥混凝土面板 | | | | 1265112.96 | | |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 | | | | 1265112.96 | | |
| 312-1-a | 200mm厚C30水泥混凝土面层（人工铺筑） | m3 | 1880.7 | 487.45 | 916747.22 | | |
| 2-2-17-1换 | 人工铺筑混凝土路面厚度20cm | 1000m2路面 | 9.4035 | 97490.72 | 916753.97 | 04.路面 | [1503034]普C30-32.5-4 量 50.0;普C30-32.5-4 换 普C30-42.5-4; [1503035]普C30-42.5-4 量 44.0; [1001001] 量 494.5; [5505013] 量 42.0; [5509001] 量 17.75; 删: [5509001]; |
| 312-1-c | 人工铺砌休闲步道（600*300*50黄岗岩钟山青（荔枝面）） | m2 | 442.8 | 272.06 | 120468.17 | | |
| 2-2-21-3 | 人工铺砌预制混凝土整齐块 | 1000m2 | 0.4428 | 10006.37 | 4430.82 | 04.路面 | |
| | 600*300*50黄岗岩钟山青（荔枝面） | m2 | 442.8 | 187.34 | 82954.37 | 12.利润和税金 | |
| 4-11-5-2 | 基础垫层填碎石50厚 | 10m3实体 | 2.214 | 2106.62 | 4664.06 | 07.构造物II | |
| 4-11-5-6换 | C25基础混凝土垫层150厚 | 10m3实体 | 6.642 | 3947.23 | 26217.5 | 07.构造物II | 普通混凝土抽换：普C10-32.5-4 换 普C25-32.5-4； |
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 6.642 | 331.56 | 2202.25 | 06.构造物I | |
| 312-1-d | 休闲步道（600*400*100花岗岩路缘石） | m | 492 | 96.53 | 47492.76 | | |
| | 600*400*100花岗岩路缘石 | m | 492 | 77.28 | 38020.75 | 12.利润和税金 | |
| 4-11-5-6换 | C25基础混凝土垫层 | 10m3实体 | 2.214 | 3947.23 | 8739.16 | 07.构造物II | 普通混凝土抽换：普C10-32.5-4 换 普C25-32.5-4； |
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 2.214 | 331.56 | 734.08 | 06.构造物I | |
| 312-1-e | 人工铺砌生态停车场植草砖面层（详设计图纸，100厚青灰色植草砖） | m2 | 1742.2 | 103.55 | 180404.81 | | |
| | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项

标准定额库版本号：

校验码：

第 5 页 共 13 页

21-1表

| 分项编号/定额代号/工料机代号 | 项目、定额或工料机的名称 | 单位 | 数量 | 输入单价 | 输入金额 | 分项组价类型或定额子目取费类别 | 定额调整情况或分项算式 |
|-----------------|-------------------------|--------|------------|----------|------------|------------------|--|
| 4-11-5-6换 | C15基础混凝土垫层100厚 | 10m3实体 | 17.422 | 3651.4 | 63614.66 | 07. 构造物II | 普通混凝土抽换：普C10-32.5-4 换 普C25-32.5-4；普C25-32.5-4 换 普C15-32.5-4；[1503031]普C15-32.5-4 量 10.0； |
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 17.422 | 331.56 | 5776.52 | 06. 构造物I | |
| 4-11-5-2换 | 基础垫层填碎石80厚 | 10m3实体 | 13.9376 | 2051.41 | 28591.79 | 07. 构造物II | [5505013] 量 12.0； |
| 2-2-21-3 | 人工铺砌预制混凝土整齐块 | 1000m2 | 1.7422 | 10006.37 | 17433.1 | 04. 路面 | |
| | 植草砖 | m2 | 1742.2 | 37.3 | 64991.33 | 12. 利润和税金 | |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 | | | | 18942.88 | | |
| 313-1 | 培路肩 | m3 | 517 | 36.64 | 18942.88 | | |
| 2-3-2-5 | 培路肩 | 100m3 | 5.17 | 3663.84 | 18942.06 | 04. 路面 | |
| 400 | 清单第400章桥梁、涵洞 | | | | 2562658.61 | | |
| 403 | 钢筋 | | | | 272669.05 | | |
| 403-2 | 下部结构钢筋 | | | | 170409.29 | | |
| 403-2-a | 光圆钢筋 (HPB300) | kg | 1223.1408 | 5.24 | 6409.26 | | |
| 4-6-3-6换 | 现场加工桥(涵)墩帽及拱座钢筋 | 1t | 1.2231 | 5238.97 | 6407.78 | 10-1. 钢材及钢结构(桥梁) | 钢筋抽换：[2001002] 换 [2001001]； |
| 403-2-b | 带肋钢筋 (HRB400) | kg | 30943.4026 | 5.3 | 164000.03 | | |
| 4-6-3-6换 | 现场加工桥(涵)墩帽及拱座钢筋 | 1t | 30.9434 | 5297.05 | 163908.82 | 10-1. 钢材及钢结构(桥梁) | 删:[2001001];[2001002] 量 0.5;[1001001] 量 20.25; |
| 403-3 | 上部结构钢筋 | | | | 58865.19 | | |
| 403-3-b | 带肋钢筋 (HRB400) | kg | 11127.6346 | 5.29 | 58865.19 | | |
| | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

标准定额库版本号：

校验码：

第 6 页 共 13 页

21-1表

| 分项编号/定额代号/工料机代号 | 项目、定额或工料机的名称 | 单位 | 数量 | 输入单价 | 输入金额 | 分项组价类型或定额子目取费类别 | 定额调整情况或分项算式 |
|-----------------|----------------------------|--------|---------|----------|------------|------------------|---|
| 4-6-13-8换 | 桥面行车道铺装水泥及防水混凝土钢筋(直径8mm以上) | 1t | 11.1276 | 5293.29 | 58901.66 | 10-1. 钢材及钢结构(桥梁) | 钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002]；[2001002] 量 1.0；[1001001] 量 7.5；[1001001] 量 7.55；[1001001] 量 7.6；[1001001] 量 7.7；[1001001] 量 7.8；[1001001] 量 7.75；[2001002] 量 0.85；[1001001] 量 10.75；[1001001] 量 11.75；[2001002] 量 0.82；[1001001] 量 11.85；[1001001] 量 11.95；[1001001] 量 12.0；[1001001] 量 12.5；[2001002] 量 0.8；[1001001] 量 12.2；[1001001] 量 12.4；[1001001] 量 12.45；[1001001] 量 12.48；[1001001] 量 12.52；[1001001] 量 12.55；[1001001] 量 12.56； |
| 403-4 | 附属结构钢筋 | | | | 43394.57 | | |
| 403-4-a | 光圆钢筋 (HPB300) | kg | 1278.2 | 5.4 | 6902.28 | | |
| 5-1-1-6 | 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋 | 1t | 1.2782 | 5398.59 | 6900.48 | 10. 钢材及钢结构(一般) | |
| 403-4-b | 带肋钢筋 (HRB400) | kg | 7127.4 | 5.12 | 36492.29 | | |
| 5-1-1-6换 | 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋 | 1t | 7.1274 | 5117.83 | 36476.85 | 10. 钢材及钢结构(一般) | 钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002]；[2001002] 量 0.8；[1001001] 量 12.5；[1001001] 量 12.8；[1001001] 量 13.2； |
| 404 | 基坑开挖及回填 | | | | 25305.28 | | |
| 404-1 | 干处挖土方 (桥梁) | m3 | 1232 | 20.54 | 25305.28 | | |
| 4-1-3-3 | 斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 | 1000m3 | 1.232 | 20536.17 | 25300.56 | 01. 土方 | |
| 410 | 结构混凝土工程 | | | | 1539151.98 | | |
| 410-2 | 混凝土下部结构 | | | | 1386961.09 | | |
| 410-2-a-1 | C30桥台基础混凝土 | m3 | 635.04 | 535.91 | 340324.29 | | |

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项

标准定额库版本号：

校验码：

第 7 页 共 13 页

21-1表

| 分项编号/定额代号/工料机代号 | 项目、定额或工料机的名称 | 单位 | 数量 | 输入单价 | 输入金额 | 分项组价类型或定额子目取费类别 | 定额调整情况或分项算式 |
|-----------------|-------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------------|--|
| 4-6-1-2换 | 轻型墩台混凝土基础(跨径8m以内) | 10m3实体 | 63.504 | 5027.57 | 319270.93 | 07. 构造物 II | 普C15-32.5-8 换 普C30-42.5-4; [1503035] 普C30-42.5-4 量 10.0; |
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 63.504 | 331.56 | 21055.67 | 06. 构造物 I | |
| 410-2-a-2 | C30桥台混凝土拱座 | m3 | 406.56 | 618.12 | 251302.87 | | |
| 4-6-3-4换 | 混凝土拱座泵送 | 10m3实体 | 40.656 | 5849.61 | 237821.74 | 07. 构造物 II | [1503084] 泵C30-32.5-4 量 8.5; [1001001] 量 10.2; [1001001] 量 11.2; [1001001] 量 13.2; |
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 40.656 | 331.56 | 13480.09 | 06. 构造物 I | |
| 410-2-a-3 | C30桥台侧墙混凝土 | m3 | 732.4996 | 793.97 | 581582.71 | | |
| 4-6-12-2换 | 薄壳拱混凝土侧墙 | 10m3实体 | 73.25 | 7608.16 | 557297.94 | 07. 构造物 II | 普C20-32.5-4 换 普C30-42.5-4; [1503035] 普C30-42.5-4 量 9.7; |
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 73.25 | 331.56 | 24287.1 | 06. 构造物 I | |
| 410-2-a-4 | C30拱上侧墙、护拱混凝土 | m3 | 240.2617 | 889.66 | 213751.22 | | |
| 4-6-4-7换 | 耳背墙混凝土 | 10m3实体 | 24.0262 | 8565.01 | 205784.57 | 07. 构造物 II | 普C25-32.5-4 换 普C30-42.5-4; [1503035] 普C30-42.5-4 量 10.0; |
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 24.0262 | 331.56 | 7966.24 | 06. 构造物 I | |
| 410-3 | 现浇混凝土上部结构 | | | | 106940.6 | | |
| 410-3-a | C35主拱圈混凝土 | m3 | 142.464 | 750.65 | 106940.6 | | |
| 4-6-7-9换 | 跨径8m以内拱涵拱圈混凝土 | 10m3实体 | 14.2464 | 7174.93 | 102216.87 | 06. 构造物 I | 泵C30-32.5-4 换 泵C35-42.5-4; [1503086] 泵C35-42.5-4 量 9.8; |
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 14.2464 | 331.56 | 4723.6 | 06. 构造物 I | |
| 410-6 | 现浇C30混凝土墙式护栏 | m3 | 66.57 | 679.74 | 45250.29 | | |
| 5-1-1-5换 | 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土 | 10m3实体 | 6.657 | 6797.41 | 45250.35 | 06. 构造物 I | 普C25-32.5-4 换 普C30-42.5-4; |
| 415 | 桥面铺装 | | | | 218405.88 | | |
| 415-2 | 水泥混凝土桥面铺装 | | | | 93462.52 | | |
| 415-2-a | C40防水混凝土面层 | m3 | 57.4 | 580.49 | 33320.13 | | |
| 4-6-13-6换 | 桥面行车道铺装防水混凝土面层泵送 | 10m3 | 5.74 | 5473.29 | 31416.67 | 04. 路面 | 泵C30-32.5-4 换 防C40-42.5-4; |

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项

标准定额库版本号：

校验码：

第 8 页 共 13 页

21-1表

| 分项编号/定额代号/工料机代号 | 项目、定额或工料机的名称 | 单位 | 数量 | 输入单价 | 输入金额 | 分项组价类型或定额子目取费类别 | 定额调整情况或分项算式 |
|-----------------|------------------|--------|----------|----------|-----------|-----------------|--|
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 5.74 | 331.56 | 1903.18 | 06. 构造物 I | |
| 415-2-b | C20素混凝土垫层 | m3 | 118.5282 | 507.41 | 60142.39 | | |
| 4-6-13-1换 | 桥面行车道铺装水泥混凝土垫层 | 10m3 | 11.8528 | 4742.59 | 56212.92 | 04. 路面 | 普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-4; [1503032] 普C20-32.5-4 量 5.5; [1001001] 量 18.82; |
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 11.8528 | 331.56 | 3929.97 | 06. 构造物 I | |
| 415-3 | 防水层 | | | | 14554.34 | | |
| 415-3-a | 桥面水性渗透型无机防水剂 | m2 | 688.8 | 21.13 | 14554.34 | | |
| 4-11-4-6 | 桥面防水剂(防水层) | 1000m2 | 0.6888 | 21128.12 | 14553.05 | 07. 构造物 II | |
| 415-4 | 桥面排水 | | | | 3237.78 | | |
| 415-4-a | φ160PVC泄水管 | m | 36.4 | 88.95 | 3237.78 | | |
| 4-11-7-15 | 管径φ160mmPVC塑料排水管 | 10m | 3.64 | 889.53 | 3237.88 | 07. 构造物 II | |
| 418-1 | 桥台后排水及拱上工程 | | | | 107151.24 | | |
| 418-1-a | 拱上填料(砂砾, 采用人工回填) | m3 | 191.8 | 218.61 | 41929.4 | | |
| 4-11-2-2换 | 拱上填料 | 10m3实体 | 19.18 | 2186.12 | 41929.78 | 07. 构造物 II | [5505015] 换 [5503007]; |
| 418-1-b | 台背回填砂性土(采用人工回填) | m3 | 227.5 | 67.05 | 15253.88 | | |
| 4-11-2-1 | 锥坡填土 | 10m3实体 | 22.75 | 670.5 | 15253.82 | 07. 构造物 II | |
| 418-1-c | 回填碎石(采用人工回填) | m3 | 133.28 | 153.85 | 20505.13 | | |
| 1-3-2-3 | 回填碎石(路基、中央分隔带盲沟) | 100m3 | 1.3328 | 15384.72 | 20504.76 | 06. 构造物 I | |
| 418-1-d | 回填粘土(采用人工回填) | m3 | 134.82 | 49.9 | 6727.52 | | |
| 4-11-5-1换 | 基础垫层填粘土 | 10m3实体 | 13.482 | 498.95 | 6726.89 | 07. 构造物 II | [5503007] 换 [5501003]; [5501003] 换 [5501003001] 黏土; |
| 418-1-e | 编织布 | m2 | 270.48 | 11.21 | 3032.08 | | |
| 3-1-11-4换 | 编织布 | 100m2 | 2.7048 | 1120.94 | 3031.93 | 05. 隧道 | [5007001] 换 [5007001001] 编织布; |
| 418-1-f | 沥青防水层 | m2 | 277.69 | 30.09 | 8355.69 | | |

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

标准定额库版本号：

校验码：

第 9 页 共 13 页

21-1表

| 分项编号/定额代号/工料机代号 | 项目、定额或工料机的名称 | 单位 | 数量 | 输入单价 | 输入金额 | 分项组价类型或定额子目取费类别 | 定额调整情况或分项算式 |
|-----------------|---------------------------------|--------|--------|----------|-----------|------------------|---|
| 4-11-4-5 | 涂沥青(防水层) | 10m2 | 27.769 | 300.9 | 8355.62 | 07. 构造物 II | |
| 418-1-h | 片石盲沟 | m3 | 56.84 | 199.64 | 11347.54 | | |
| 4-11-5-3 | 基础垫层填片石 | 10m3实体 | 5.684 | 1996.4 | 11347.53 | 07. 构造物 II | |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 | | | | 15545.6 | | |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵DN1000(含挖填土方,采用人工施工) | m | 10 | 1554.56 | 15545.6 | | |
| 4-7-5-5换 | 现浇圆管涵管座混凝土C20 | 10m3实体 | 0.4 | 4383 | 1753.2 | 06. 构造物 I | 普C15-32.5-4 换 普C20-32.5-4; |
| 4-11-5-2 | 基础垫层填碎(砾)石 | 10m3实体 | 0.62 | 2106.63 | 1306.11 | 07. 构造物 II | |
| 4-1-1-1 | 人工挖基坑土方(深3m以内干处) | 1000m3 | 0.0456 | 42023.03 | 1916.25 | 07. 构造物 II | |
| 1-4-19-2 | 现浇C20混凝土挡土墙 | 10m3 | 0.19 | 5887.21 | 1118.57 | 06. 构造物 I | |
| 4-11-5-2 | 涵背回填碎石 | 10m3实体 | 2.2 | 2106.62 | 4634.57 | 07. 构造物 II | |
| 1-3-5-18 | 铺设混凝土排水管(Φ1000mm以内) | 100m | 0.1 | 42549.6 | 4254.96 | 06. 构造物 I | |
| 4-11-1-1 | 沥青麻絮沉降缝 | 10m2 | 0.16 | 204.44 | 32.71 | 07. 构造物 II | |
| 4-11-4-4 | 沥青油毡(防水层) | 10m2 | 0.82 | 483.67 | 396.61 | 07. 构造物 II | |
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 0.4 | 331.58 | 132.63 | 06. 构造物 I | |
| 420 | 盖板涵、箱涵 | | | | 139485.05 | | |
| 420-1 | 钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0(含挖填土方,采用人工施工) | m | 5 | 25811.29 | 129056.45 | | |
| 4-6-1-1换 | 轻型墩台C20混凝土基础(跨径4m以内) | 10m3实体 | 10.57 | 5151.75 | 54454.02 | 07. 构造物 II | 普C15-32.5-8 换 普C20-32.5-8; [1503052] 普C20-32.5-8 量 10.15; |
| 4-1-1-1 | 人工挖基坑土方(深3m以内干处) | 1000m3 | 0.1425 | 42023.02 | 5988.28 | 07. 构造物 II | |
| 4-6-3-5换 | 现场加工桥(涵)台帽钢筋 | 1t | 0.1745 | 5102.81 | 890.44 | 10-1. 钢材及钢结构(桥梁) | [2001001] 量 0.33; [2001001] 量 0.17; |
| 4-5-2-1 | M7.5浆砌片石基础、护底、截水墙 | 10m3 | 3.35 | 3247.63 | 10879.55 | 07. 构造物 II | |
| 4-5-2-4 | M7.5浆砌片石实体式台、墙 | 10m3 | 1.14 | 3523.41 | 4016.69 | 07. 构造物 II | |
| 4-11-6-17 | M10水泥砂浆抹面(厚2cm) | 100m2 | 0.076 | 1201.32 | 91.3 | 07. 构造物 II | |

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项

标准定额库版本号：

校验码：

第 10 页 共 13 页

21-1表

| 分项编号/定额代号/工料机代号 | 项目、定额或工料机的名称 | 单位 | 数量 | 输入单价 | 输入金额 | 分项组价类型或定额子目取费类别 | 定额调整情况或分项算式 |
|-----------------|-----------------------|--------|--------|---------|-----------|------------------|--|
| 4-11-5-2 | 台背回填碎石 | 10m3实体 | 7.45 | 2106.62 | 15694.33 | 07. 构造物II | |
| 4-6-8-4换 | 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋HPB300 | 1t | 0.9168 | 4695.04 | 4304.41 | 10-1. 钢材及钢结构(桥梁) | 删:[2001002];[2001001] 量 1.025; |
| 4-6-8-4换 | 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋HRB400 | 1t | 2.5417 | 4579.2 | 11638.95 | 10-1. 钢材及钢结构(桥梁) | 删:[2001001];[2001002] 量 1.025; |
| 4-6-8-1 | 现浇混凝土矩形板上部构造 | 10m3实体 | 1.56 | 6355.5 | 9914.58 | 07. 构造物II | |
| 4-10-3-2换 | 刚性桥安装钢管金属栏杆(含混凝土) | 1t钢管 | 0.7528 | 9092.99 | 6845.2 | 07. 构造物II | [2003008] 换 [2003008002]钢管 φ83, 壁厚6.5mm; [2003008002]钢管 φ83, 壁厚6.5mm 换 [2003008001] φ83 钢管, 壁厚6.5mm; |
| 4-11-1-1 | 沥青麻絮沉降缝 | 10m2 | 1.55 | 204.41 | 316.84 | 07. 构造物II | |
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 12.13 | 331.56 | 4021.88 | 06. 构造物I | |
| 422-1 | C35钢筋混凝土水坝盖板 | m | 15 | 695.24 | 10428.6 | | |
| 4-6-8-4换 | 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋HPB300 | 1t | 0.6864 | 4695.03 | 3222.67 | 10-1. 钢材及钢结构(桥梁) | 钢筋抽换:[2001002] 换 [2001001]; |
| 4-6-8-4换 | 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋HRB400 | 1t | 0.906 | 4579.19 | 4148.75 | 10-1. 钢材及钢结构(桥梁) | 钢筋抽换:[2001001] 换 [2001002]; |
| 4-6-8-1换 | 现浇混凝土矩形板上部构造 | 10m3实体 | 0.45 | 6462.02 | 2907.91 | 07. 构造物II | 普C30-32.5-4 换 普C35-42.5-4; |
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 0.45 | 331.56 | 149.2 | 06. 构造物I | |
| 422 | 拦水坝加宽 | | | | 166564.95 | | |
| 422-a | C25砼坝身 | m3 | 104 | 762.58 | 79308.32 | | |
| 4-6-2-2换 | 轻型墩台混凝土(跨径4m以内) | 10m3实体 | 10.4 | 7294.21 | 75859.78 | 07. 构造物II | 普C20-32.5-4 换 普C25-32.5-4; [1503033]普C25-32.5-4 量 7.0; [1001001] 量 23.4; |
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 10.4 | 331.56 | 3448.27 | 06. 构造物I | |
| 422-b | C25砼基础 | m3 | 96 | 566.93 | 54425.28 | | |
| 4-6-1-1换 | 轻型墩台混凝土基础(跨径4m以内) | 10m3实体 | 9.6 | 5337.69 | 51241.87 | 07. 构造物II | 普C15-32.5-8 换 普C25-32.5-4; [1503033]普C25-32.5-4 量 7.46; [1001001] 量 13.5; |
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 9.6 | 331.56 | 3183.02 | 06. 构造物I | |

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项

标准定额库版本号：

校验码：

第 11 页 共 13 页

21-1表

| 分项编号/定额代号/工料机代号 | 项目、定额或工料机的名称 | 单位 | 数量 | 输入单价 | 输入金额 | 分项组价类型或定额子目取费类别 | 定额调整情况或分项算式 |
|-----------------|-------------------|--------|---------|----------|-----------|-----------------|--|
| 422-c | 人工挖基坑土方(含人工回填) | m3 | 124 | 42.02 | 5210.48 | | |
| 4-1-1-1 | 人工挖基坑土方(深3m以内干处) | 1000m3 | 0.124 | 42023.06 | 5210.86 | 01.土方 | |
| 422-d | Φ83钢管护栏,壁厚6.5mm | kg | 1202.7 | 9.09 | 10932.54 | | |
| 4-10-3-2换 | 刚性桥安装钢管金属栏杆 | 1t钢管 | 1.2027 | 9092.99 | 10936.14 | 07.构造物II | [2003008]换 [2003008001]Φ83钢管,壁厚6.5mm; |
| 422-e | C30混凝土柱身 | m3 | 1.8 | 679.74 | 1223.53 | | |
| 5-1-1-5换 | 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土 | 10m3实体 | 0.18 | 6797.39 | 1223.53 | 06.构造物I | 普C25-32.5-4换 普C30-32.5-4;普C30-32.5-4换 普C30-42.5-4; |
| 422-f | C30混凝土基座 | m3 | 2.1 | 447.38 | 939.5 | | |
| 4-11-5-6换 | 基础混凝土垫层 | 10m3实体 | 0.21 | 4142.19 | 869.86 | 07.构造物II | 普C10-32.5-4换 普C30-42.5-4; |
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 0.21 | 331.57 | 69.63 | 06.构造物I | |
| 422-g | 纤维袋围堰 | m3 | 160 | 68.07 | 10891.2 | | |
| 4-2-2-1 | 编织袋围堰高1.0m | 10m围堰 | 8 | 1361.41 | 10891.25 | 07.构造物II | |
| 422-i | 钢筋HPB300 | kg | 65.9 | 4.61 | 303.8 | | |
| 4-6-8-6换 | 集中加工现浇矩形板上部构造钢筋 | 1t | 0.0659 | 4608.19 | 303.68 | 10-1.钢材及钢结构(桥梁) | 钢筋抽换:[2001002]换 [2001001];[2001001]量 1.01; |
| 422-j | 钢筋HRB400 | kg | 145.1 | 4.53 | 657.3 | | |
| 4-6-8-6换 | 集中加工现浇矩形板上部构造钢筋 | 1t | 0.1451 | 4531.77 | 657.56 | 10-1.钢材及钢结构(桥梁) | 钢筋抽换:[2001001]换 [2001002]; |
| 422-k | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 26.4 | 101.25 | 2673 | | |
| | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 26.4 | 101.25 | 2672.99 | 06.构造物I | |
| 423 | 新建拦水坝工程 | | | | 185530.82 | | |
| 423-a | C25砼坝身 | m3 | 139.375 | 605.27 | 84359.51 | | |
| 1-4-19-2换 | 现浇混凝土挡土墙 | 10m3 | 13.9375 | 6052.66 | 84358.9 | 06.构造物I | 普C20-32.5-8换 普C25-32.5-4; |
| 423-b | C25砼基础 | m3 | 64.575 | 522.9 | 33766.27 | | |
| 4-6-1-2换 | 轻型墩台混凝土基础(跨径8m以内) | 10m3实体 | 6.4575 | 4897.43 | 31625.16 | 07.构造物II | 普C15-32.5-8换 普C25-32.5-4; |
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 6.4575 | 331.56 | 2141.08 | 06.构造物I | |

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项

标准定额库版本号：

校验码：

第 12 页 共 13 页

21-1表

| 分项编号/定额代号/工料机代号 | 项目、定额或工料机的名称 | 单位 | 数量 | 输入单价 | 输入金额 | 分项组价类型或定额子目取费类别 | 定额调整情况或分项算式 |
|-----------------|-------------------------|--------|--------|----------|----------|---------------------|--|
| 423-c | 人工挖基坑土方（含人工回填） | m3 | 341.5 | 42.02 | 14349.83 | | |
| 4-1-1-1 | 人工挖基坑土方（深3m以内干处） | 1000m3 | 0.3415 | 42023.05 | 14350.87 | 01.土方 | |
| 423-d | C25砼池底硬化300mm厚 | m3 | 23.3 | 427.88 | 9969.6 | | |
| 4-11-5-6换 | 基础混凝土垫层 | 10m3实体 | 2.33 | 3947.23 | 9197.04 | 07.构造物II | 普C10-32.5-4 换 普C25-32.5-4; |
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 2.33 | 331.57 | 772.55 | 06.构造物I | |
| 423-e | M7.5浆砌片石铺底200mm厚 | m3 | 15.1 | 324.76 | 4903.88 | | |
| 4-5-2-1 | 浆砌片石基础、护底、截水墙 | 10m3 | 1.51 | 3247.63 | 4903.92 | 07.构造物II | |
| 423-f | C25砼尾坎 | m3 | 25.6 | 427.88 | 10953.73 | | |
| 4-11-5-6换 | 基础混凝土垫层 | 10m3实体 | 2.56 | 3947.23 | 10104.91 | 07.构造物II | 普C10-32.5-4 换 普C30-42.5-4;普C30-42.5-4 换 普C25-32.5-4; |
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 2.56 | 331.57 | 848.81 | 06.构造物I | |
| 423-g | 纤维袋围堰（采用人工围堰施工） | m3 | 400 | 68.07 | 27228 | | |
| 4-2-2-1 | 编织袋围堰高1.0m | 10m围堰 | 20 | 1361.41 | 27228.12 | 07.构造物II | |
| 600 | 清单第600章安全设施及预埋管线 | | | | 57005.75 | | |
| 602 | 护栏 | | | | 56230.67 | | |
| 602-3 | 波形梁钢护栏 | | | | 56230.67 | | |
| 602-3-a | 路侧波形梁钢护栏Gr-B-4C（含混凝土基础） | m | 411 | 134.89 | 55439.79 | | |
| 5-1-2-5 | 波形钢板护栏单面波形钢板 | 1t | 5.1491 | 6865.05 | 35348.82 | 10-2.钢材及钢结构(金属标志牌等) | |
| 5-1-2-2换 | 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 | 1t | 1.3738 | 8178.62 | 11235.79 | 10-2.钢材及钢结构(金属标志牌等) | [2003015] 换 [2003015001]钢管立柱Φ114*4.5; |
| 5-1-2-1换 | 波形钢板护栏基础混凝土C25 | 10m3实体 | 1.533 | 5444.86 | 8346.97 | 06.构造物I | 普C20-32.5-8 换 普C25-32.5-4; |
| 4-11-11-1 | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | 10m3 | 1.533 | 331.57 | 508.29 | 06.构造物I | |
| 602-3-c | 波形梁钢护栏端头D-T | 个 | 8 | 98.86 | 790.88 | | |
| 5-1-2-5 | 波形钢板护栏单面波形钢板 | 1t | 0.1152 | 6865.02 | 790.85 | 10-2.钢材及钢结构(金属标志牌等) | |
| 604 | 项目标志牌 | | | | 500 | | |

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项

标准定额库版本号：

校验码：

第 13 页 共 13 页

21-1表

| 分项编号/定额代号/工料机代号 | 项目、定额或工料机的名称 | 单位 | 数量 | 输入单价 | 输入金额 | 分项组价类型或定额子目取费类别 | 定额调整情况或分项算式 |
|-----------------|-----------------------------|------|------|--------|------------|-----------------|-------------|
| 604-9 | 项目标志牌 | 个 | 1 | 500 | 500 | | |
| | 项目标志牌 | 个 | 1 | 500 | 500 | 13. 不计 | |
| 605 | 道路交通标线 | | | | 275.08 | | |
| 605-5 | 轮廓标 | | | | 275.08 | | |
| 605-5-b | 附着式轮廓标（栏式） | 个 | 52 | 5.29 | 275.08 | | |
| 5-1-7-3 | 栏式轮廓标 | 100块 | 0.52 | 528.65 | 274.9 | 06. 构造物 I | |
| 9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | | | | | |
| 10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | | | 7041205.65 | | |
| 11 | 计日工合计 | | | | | | |
| 11.1 | 劳务 | | | | | | |
| 11.2 | 材料 | | | | | | |
| 11.3 | 施工机械 | | | | | | |
| 12 | 暂列金额（不含计日工总额） | | | | | | |
| 13 | 投标报价 | | | | 7041205.65 | | |
| | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：清理现场（人工整修路拱）

单位：m² 数量：13474.2 单价：1.19

第 1 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 整修路基 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------|----|--------|--------------------|----------|----------|-------|----|----|-------|----|----|---------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 人工整修路拱 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m ² | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 13.4742 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~1~20~2 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 7.6 | 102.404 | 10368.4 | | | | | | | 102.404 | 10368.4 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 808 | 10883 | 10883 | | | | | | | 10883 | 10883 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 10368.4 | | | | | | | | 10368.4 |
| | 措施费 | I | 元 | | 10883.49 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 10883.49 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | 10883.49 | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 10368.4 | 33.5 % | 3473.41 | | | | | | | | 3473.41 |
| | 利润 | 元 | | 10883.49 | 7.42 % | 807.56 | | | | | | | | 807.56 |
| | 税金 | 元 | | 14649.37 | 9 % | 1318.44 | | | | | | | | 1318.44 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 15967.81 | | | | | | | | 15967.81 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-b-001

工程名称：人工砍伐树木

单位：棵

数量：250

单价：30.74

第 2 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 伐树、挖根、除草、清除表土 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|-----------------------------|----|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|----|-------|----|----|-------|-------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 人工伐树(直径10cm以上), 斗容 1.0m3以内挖掘机挖树根 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10棵 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 25 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~1~1~2 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 1.2 | 30 | 3037.5 | | | | | | | 30 | 3037.5 |
| 8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WY100液压 | 台班 | 1148.24 | 0.07 | 1.75 | 2009.42 | | | | | | | 1.75 | 2009.42 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 17.7 | 442.5 | 442.5 | | | | | | | 442.5 | 442.5 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 229 | 5722 | 5722 | | | | | | | 5722 | 5722 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | 5489.42 | | | | | | | | 5489.42 |
| | 措施费 | I | 元 | | 5722.17 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 5722.17 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | | 5722.17 | | | | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | | 3391.87 | 33.5 % | 1136.28 | | | | | | | 1136.28 |
| | 利润 | | 元 | | 5722.17 | 7.42 % | 424.59 | | | | | | | 424.59 |
| | 税金 | | 元 | | 7050.28 | 9 % | 634.53 | | | | | | | 634.53 |
| | 金额合计 | | 元 | | | 7684.81 | | | | | | | | 7684.81 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-b-002

工程名称：人工砍灌木林直径在5cm以下(m2)

单位：m2

数量：5533.5

单价：0.97

第 3 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | 伐树、挖根、除草、清除表土 | | | | | | | | | 合 计 | | |
|---------|---------|----|--------------------|-----|---------|---------|---------|----|-------|----|----|-----|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | 人工砍挖稀灌木林(直径10cm以下) | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | 1000m2 | | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | 5.5335 | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | 1~1~1~4 | | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | | | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 6.2 | 34.308 | 3473.65 | | | | | | | 34.308 | 3473.65 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 659 | 3646 | 3646 | | | | | | | 3646 | 3646 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 3473.66 | | | | | | | | 3473.66 |
| | 措施费 | I | 元 | | 3646.22 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 3646.22 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | 3646.22 | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | | 3473.65 | 33.5 % | 1163.67 | | | | | | | 1163.67 |
| | 利润 | 元 | | | 3646.23 | 7.42 % | 270.55 | | | | | | | 270.55 |
| | 税金 | 元 | | | 4907.88 | 9 % | 441.71 | | | | | | | 441.71 |
| | 金额合计 | 元 | | | | | 5349.59 | | | | | | | 5349.59 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-c

工程名称：人工挖除竹根

单位：m3

数量：512

单价：11.79

第4页共113页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 伐树、挖根、除草、清除表土 | | | | | | | | | 合 计 | | | |
|---------|-----------------------------|--|--|---------------|---------|---------|---------|---------|----|----|-------|----|-----|--|-------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 挖竹根 | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3 | | | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 51.2 | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~1~1~10 | | | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | | | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | | | 工日 | 101.25 | 0.3 | 15.36 | 1555.2 | | | | | | | 15.36 | 1555.2 |
| 8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WY100液压 | | | 台班 | 1148.24 | 0.05 | 2.56 | 2939.49 | | | | | | | 2.56 | 2939.49 |
| 9999001 | 定额基价 | | | 元 | 1 | 92 | 4692 | 4692 | | | | | | | 4692 | 4692 |
| | 直接费 | | | 元 | | | | 4494.69 | | | | | | | | 4494.69 |
| | 措施费 | | | I | 元 | | 4691.69 | | | | | | | | | |
| | | | | II | 元 | | 4691.69 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | | 元 | | | 4691.69 | | | | | | | | | |
| | 规费 | | | 元 | | 2073.6 | 33.5 % | 694.66 | | | | | | | | 694.66 |
| | 利润 | | | 元 | | 4691.68 | 7.42 % | 348.12 | | | | | | | | 348.12 |
| | 税金 | | | 元 | | 5537.48 | 9 % | 498.37 | | | | | | | | 498.37 |
| | 金额合计 | | | 元 | | | | 6035.85 | | | | | | | | 6035.85 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-c

工程名称：人工拆除旧挡土墙浆砌片石砌体

单位：m3

数量：916.4

单价：57.36

第 5 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 旧建筑物拆除 | | | 自卸汽车运土、石方 | | | 装载机装土、石方 | | | 合 计 | |
|---------|--------------------------|----|--------|------------|----------|----------|--------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 人工拆除浆砌旧建筑物 | | | 装载质量12t以内自卸汽车运土3km | | | 斗容量1m3以内装载机装软石 | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3 | | | 1000m3天然密实方 | | | 1000m3天然密实方 | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 91.64 | | | 0.9164 | | | 0.9164 | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~17~2 | | | 1~1~11~7改 | | | 1~1~10~4 | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 3.1 | 284.084 | 28763.51 | | | | | | | 284.084 | 28763.51 |
| 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | 台班 | 556.69 | | | | | | | 3.79 | 3.473 | 1933.47 | 3.473 | 1933.47 |
| 8007016 | 装载质量12t以内自卸汽车T138, SX360 | 台班 | 807.13 | | | | 6.5 | 5.957 | 4807.75 | | | | 5.957 | 4807.75 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 329 | 30192 | 30192 | 5469 | 5012 | 5012 | 2218 | 2033 | 2033 | 37237 | 37237 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 28763.51 | | | 4807.75 | | | 1933.47 | | 35504.73 |
| | 措施费 | I | 元 | | 30192.45 | | | 5012.24 | | | 2032.56 | | | |
| | | II | 元 | | 30192.45 | | | 5012.24 | | | 2032.56 | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | 30192.45 | | | 5012.24 | | | 2032.56 | | | |
| | 规费 | 元 | | | 28763.5 | 33.5 % | 9635.77 | 603.11 | 33.5 % | 202.04 | 351.66 | 33.5 % | 117.81 | 9955.62 |
| | 利润 | 元 | | | 30192.45 | 7.42 % | 2240.28 | 5012.24 | 7.42 % | 371.91 | 2032.56 | 7.42 % | 150.82 | 2763 |
| | 税金 | 元 | | | 40639.56 | 9 % | 3657.56 | 5381.7 | 9 % | 484.35 | 2202.09 | 9 % | 198.19 | 4340.1 |
| | 金额合计 | 元 | | | | | 44297.12 | | | 5866.05 | | | 2400.28 | 52563.45 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a-001

工程名称：挖出软基，外运3km

单位：m3 数量：480

单价：10.43

第6页共113页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 装载机装土、石方 | | | 自卸汽车运土、石方 | | | 合 计 | | | | |
|---------|--------------------------|---------|--------|----------------|--------|--------|--------------------|--------|---------|-----|----|-------|-------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 斗容量1m3以内装载机装土方 | | | 装载质量12t以内自卸汽车运土3km | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m3天然密实方 | | | 1000m3天然密实方 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.48 | | | 0.48 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~1~10~1 | | | 1~1~11~7改 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | 台班 | 556.69 | 2.49 | 1.195 | 665.36 | | | | | | | 1.195 | 665.36 |
| 8007016 | 装载质量12t以内自卸汽车T138, SX360 | 台班 | 807.13 | | | | 8.84 | 4.243 | 3424.81 | | | | 4.243 | 3424.81 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 1457 | 699 | 699 | 7439 | 3570 | 3570 | | | | 4270 | 4270 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 665.36 | | | 3424.81 | | | | | 4090.17 |
| | 措施费 | I 元 | | 699.45 | | | 3570.48 | | | | | | | |
| | | II 元 | | 699.46 | | | 3570.48 | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 699.46 | | | 3570.48 | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 121.01 | 33.5 % | 40.54 | 429.62 | 33.5 % | 143.92 | | | | | 184.46 |
| | 利润 | 元 | | 699.46 | 7.42 % | 51.9 | 3570.49 | 7.42 % | 264.93 | | | | | 316.83 |
| | 税金 | 元 | | 757.8 | 9 % | 68.2 | 3833.67 | 9 % | 345.03 | | | | | 413.23 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 826 | | | 4178.7 | | | | | 5004.7 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a-002

工程名称：挖路基土方，外运3km

单位：m3

数量：2706.7728 单价：7.59

第7页共113页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 装载机装土、石方 | | | 自卸汽车运土、石方 | | | 合 计 | | | | |
|---------|--------------------------|----|--------|----------------|--------|---------|--------------------|--------|----------|-----|----|-------|--------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 斗容量1m3以内装载机装土方 | | | 装载质量12t以内自卸汽车运土3km | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m3天然密实方 | | | 1000m3天然密实方 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 2.7068 | | | 2.7068 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~1~10~1 | | | 1~1~11~7改 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | 台班 | 556.69 | 2.49 | 6.74 | 3752.05 | | | | | | | 6.74 | 3752.05 |
| 8007016 | 装载质量12t以内自卸汽车T138, SX360 | 台班 | 807.13 | | | | 5.96 | 16.133 | 13021.05 | | | | 16.133 | 13021.05 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 1457 | 3944 | 3944 | 5015 | 13575 | 13575 | | | | 17519 | 17519 |
| | 直接费 | 元 | | | | 3752.05 | | | 13021.05 | | | | | 16773.1 |
| | 措施费 | I | 元 | 3944.34 | | | 13574.88 | | | | | | | |
| | | II | 元 | 3944.34 | | | 13574.88 | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 3944.34 | | | 13574.88 | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 682.42 | 33.5 % | 228.61 | 1633.42 | 33.5 % | 547.2 | | | | | 775.81 |
| | 利润 | 元 | | 3944.34 | 7.42 % | 292.67 | 13574.88 | 7.42 % | 1007.26 | | | | | 1299.93 |
| | 税金 | 元 | | 4273.33 | 9 % | 384.6 | 14575.5 | 9 % | 1311.8 | | | | | 1696.4 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 4657.93 | | | 15887.29 | | | | | 20545.23 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-c

工程名称：挖表土，外运3km

单位：m3

数量：2694.84

单价：10.43

第 8 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 装载机装土、石方 | | | 自卸汽车运土、石方 | | | | | | 合 计 | |
|---------|--------------------------|----|--------|----------------|--------|---------|--------------------|--------|----------|----|----|--------|----------|-------|
| | 工 程 细 目 | | | 斗容量1m3以内装载机装土方 | | | 装载质量12t以内自卸汽车运土3km | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m3天然密实方 | | | 1000m3天然密实方 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 2.6948 | | | 2.6948 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~1~10~1 | | | 1~1~11~7改 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | 台班 | 556.69 | 2.49 | 6.71 | 3735.42 | | | | | | 6.71 | 3735.42 | |
| 8007016 | 装载质量12t以内自卸汽车T138, SX360 | 台班 | 807.13 | | | | 8.84 | 23.822 | 19227.48 | | | 23.822 | 19227.48 | |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 1457 | 3927 | 3927 | 7439 | 20045 | 20045 | | | 23972 | 23972 | |
| | 直接费 | 元 | | | | 3735.42 | | | 19227.48 | | | | 22962.9 | |
| | 措施费 | I | 元 | 3926.86 | | | 20045.29 | | | | | | | |
| | | II | 元 | 3926.86 | | | 20045.29 | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 3926.86 | | | 20045.29 | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 679.39 | 33.5 % | 227.6 | 2411.98 | 33.5 % | 808.01 | | | | 1035.61 | |
| | 利润 | 元 | | 3926.86 | 7.42 % | 291.37 | 20045.28 | 7.42 % | 1487.36 | | | | 1778.73 | |
| | 税金 | 元 | | 4254.39 | 9 % | 382.9 | 21522.86 | 9 % | 1937.06 | | | | 2319.95 | |
| | 金额合计 | 元 | | | | 4637.28 | | | 23459.91 | | | | 28097.19 | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：挖土方（清理河床、河道，运距3km）

单位：m³

数量：1152

单价：10.43

第 9 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 装载机装土、石方 | | | 自卸汽车运土、石方 | | | 合 计 | | | | |
|---------|--------------------------|----|--------|----------------|--------|---------|--------------------|--------|----------|-----|----|-------|--------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 斗容量1m3以内装载机装土方 | | | 装载质量12t以内自卸汽车运土3km | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m3天然密实方 | | | 1000m3天然密实方 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 1.152 | | | 1.152 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~1~10~1 | | | 1~1~11~7改 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | 台班 | 556.69 | 2.49 | 2.868 | 1596.85 | | | | | | | 2.868 | 1596.85 |
| 8007016 | 装载质量12t以内自卸汽车T138, SX360 | 台班 | 807.13 | | | | 8.84 | 10.184 | 8219.55 | | | | 10.184 | 8219.55 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 1457 | 1679 | 1679 | 7439 | 8569 | 8569 | | | | 10248 | 10248 |
| | 直接费 | 元 | | | | 1596.85 | | | 8219.55 | | | | | 9816.41 |
| | 措施费 | I | 元 | 1678.69 | | | 8569.16 | | | | | | | |
| | | II | 元 | 1678.69 | | | 8569.16 | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 1678.69 | | | 8569.16 | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 290.43 | 33.5 % | 97.3 | 1031.1 | 33.5 % | 345.42 | | | | | 442.71 |
| | 利润 | 元 | | 1678.69 | 7.42 % | 124.56 | 8569.16 | 7.42 % | 635.83 | | | | | 760.39 |
| | 税金 | 元 | | 1818.71 | 9 % | 163.68 | 9200.8 | 9 % | 828.07 | | | | | 991.76 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 1982.39 | | | 10028.88 | | | | | 12011.27 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-b

工程名称：利用石方

单位：m3

数量：480

单价：135.98

第 10 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 抛石挤淤 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|-------------------------|----|---------|-------------|----------|----------|-------|----|----|-------|----|----|--------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 推土机推填片石挤淤 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m3设计抛石量 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.48 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~2~11~2改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 60 | 28.8 | 2916 | | | | | | | 28.8 | 2916 |
| 5503012 | 石渣堆方 | m3 | 77.67 | 70.45 | 33.816 | 2626.49 | | | | | | | 33.816 | 2626.49 |
| 5505005 | 片石码方 | m3 | 94.92 | 1100 | 528 | 50117.76 | | | | | | | 528 | 50117.76 |
| 8001007 | 功率165kW以内履带式推土机T220带松土器 | 台班 | 1825.93 | 0.4 | 0.192 | 350.58 | | | | | | | 0.192 | 350.58 |
| 8001089 | 机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD | 台班 | 1032.15 | 0.1 | 0.048 | 49.54 | | | | | | | 0.048 | 49.54 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 79399 | 38112 | 38112 | | | | | | | 38112 | 38112 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 56060.37 | | | | | | | | 56060.37 |
| | 措施费 | I | 元 | | 3476.45 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 38111.61 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | 38111.61 | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 2964.6 | 33.5 % | 993.14 | | | | | | | | 993.14 |
| | 利润 | 元 | | 38111.6 | 7.42 % | 2827.88 | | | | | | | | 2827.88 |
| | 税金 | 元 | | 59881.39 | 9 % | 5389.33 | | | | | | | | 5389.33 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 65270.72 | | | | | | | | 65270.72 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-d

工程名称：借土填方（运距3km，采用人工蛙式夯土机夯实）

单位：m³

数量：3035

单价：17.54

第 11 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 夯 实 填 土 | | | 装 载 机 装 土、石 方 | | | 自 卸 汽 车 运 土、石 方 | | | 合 计 | |
|---------|---------------------------------|----|--------|--------------------------|----------|----------|---------------------------------------|---------|---------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 夯 土 机 夯 实 填 土 | | | 斗 容 量 1m ³ 以 内 装 载 机 装 土 方 | | | 装 载 质 量 12t 以 内 自 卸 汽 车 运 土 3km | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m ³ 压 实 方 | | | 1000m ³ 天 然 密 实 方 | | | 1000m ³ 天 然 密 实 方 | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 3.035 | | | 3.035 | | | 3.035 | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~1~7~2改 | | | 1~1~10~1改 | | | 1~1~11~7改 | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | | |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 62.8 | 190.598 | 19298.05 | | | | | | 190.598 | 19298.05 | |
| 8001045 | 斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20 | 台班 | 556.69 | | | | 2.05 | 6.222 | 3463.59 | | | 6.222 | 3463.59 | |
| 8001095 | 蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280 | 台班 | 31.79 | 12.42 | 37.695 | 1198.31 | | | | | | 37.695 | 1198.31 | |
| 8007016 | 装载质量12t以内自卸汽车T138, SX360 | 台班 | 807.13 | | | | | | | 5.96 | 18.089 | 14599.85 | 18.089 | 14599.85 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 7045 | 21383 | 21383 | 1200 | 3641 | 3641 | 5015 | 15221 | 15221 | 40245 | 40245 |
| | 直接费 | 元 | | | | 20496.36 | | | 3463.59 | | | 14599.85 | | 38559.8 |
| | 措施费 | I | 元 | | 21383.07 | | | 3641.09 | | | 15220.83 | | | |
| | | II | 元 | | 21383.07 | | | 3641.09 | | | 15220.83 | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | 21383.07 | | | 3641.09 | | | 15220.83 | | | |
| | 规费 | 元 | | 19298.05 | 33.5 % | 6464.85 | 629.95 | 33.5 % | 211.03 | 1831.47 | 33.5 % | 613.54 | | 7289.42 |
| | 利润 | 元 | | 21383.07 | 7.42 % | 1586.62 | 3641.09 | 7.42 % | 270.17 | 15220.84 | 7.42 % | 1129.39 | | 2986.18 |
| | 税金 | 元 | | 28547.83 | 9 % | 2569.31 | 3944.79 | 9 % | 355.03 | 16342.78 | 9 % | 1470.85 | | 4395.19 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 31117.14 | | | 4299.82 | | | 17813.63 | | 53230.59 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-b

工程名称：河床底C20砼铺砌20cm厚

单位：m3

数量：1152

单价：406.59

第 12 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工程 项 目 | | | 基础垫层 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | 合 计 | |
|---------|--------------------------|----|--------|------------|-----------|-----------|------------------|----------|----------|---------|----|-------|---------|-----------|
| | 工程 细 目 | | | 基础混凝土垫层C20 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 115.2 | | | 115.2 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~5~6改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | | |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 16.85 | 1941.12 | 196538.4 | 1.7 | 195.84 | 19828.8 | | | | 2136.96 | 216367.2 |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | 12 | 1382.4 | 3801.6 | | | | | | | 1382.4 | 3801.6 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | 1.79 | 206.035 | 22459.99 | | | | | | | 206.035 | 22453.72 |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | 3.07 | 353.203 | 38393.19 | | | | | | | 353.203 | 38393.19 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | 1.09 | 125.303 | 45348.4 | | | | | | | 125.303 | 45335.89 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 2 | 230.4 | 230.4 | | | | | | | 230.4 | 230.4 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | 0.27 | 31.104 | 5561.08 | | | | 31.104 | 5561.08 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 2581 | 297371 | 297371 | 229 | 26346 | 26346 | | | | 323717 | 323717 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | 306771.98 | | | 25389.88 | | | | | 332161.86 |
| | 措施费 | I | 元 | | 206302.23 | | | 26346.03 | | | | | | |
| | | II | 元 | | 297386.57 | | | 26346.03 | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | | 297386.57 | | | 26346.03 | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | | 196538.4 | 33.5 % | 65840.36 | 22978.08 | 33.5 % | 7697.66 | | | | 73538.02 |
| | 利润 | | 元 | | 297386.56 | 7.42 % | 22066.08 | 26346.04 | 7.42 % | 1954.88 | | | | 24020.96 |
| | 税金 | | 元 | | 394678.42 | 9 % | 35521.06 | 35042.42 | 9 % | 3153.82 | | | | 38674.88 |
| | 金额合计 | | 元 | | | 430199.48 | | | 38196.24 | | | | | 468395.72 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a-001

工程名称：M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（支挡防护，包含土方挖填，米
田人工

单位：m3

数量：1873.84

单价：386.13

第 13 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 石砌挡土墙 | | | 人工挖基坑土、石方 | | | 土工合成材料处理地基 | | | 基础垫层 | | |
|---------|-------------------------|----|--------|---------------|----------|-----------|------------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|--------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | M7.5浆砌片石挡土墙墙身 | | | 人工挖基坑土方(深3m以内干处) | | | 土工布处理软土路基 | | | 基础垫层填砂砾(砂) | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 1000m3 | | | 1000m2处理面积 | | | 10m3实体 | | |
| | 工 程 数 量 | | | 187.384 | | | 0.8624 | | | 0.5441 | | | 19 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~4~16~7改 | | | 4~1~1~1 | | | 1~2~9~1 | | | 4~11~5~1 | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 18.8 | 3522.819 | 356685.44 | 269.5 | 232.417 | 23532.2 | 25.2 | 13.711 | 1388.27 | 2.9 | 55.1 | 5578.88 |
| 2001021 | 8~12号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | 2.7 | 505.937 | 1750.54 | | | | | | | | | |
| 2009030 | 铁钉混合规格 | kg | 4.7 | 0.1 | 18.738 | 88.07 | | | | 6.8 | 3.7 | 17.39 | | | |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | 7 | 1311.688 | 3607.14 | | | | | | | | | |
| 4003001 | 原木混合规格 | m3 | 761.06 | 0.03 | 5.622 | 4278.31 | | | | | | | | | |
| 4003002 | 锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格 | m3 | 1017.7 | 0.02 | 3.748 | 3814.01 | | | | | | | | | |
| 5001013 | PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm | m | 4.52 | 1.8 | 337.291 | 1524.56 | | | | | | | | | |
| 5007001 | 土工布宽4~5m | m2 | 3.72 | | | | | | | 1081.8 | 588.607 | 2189.62 | | | |
| 5501003 | 黏土堆方 | m3 | 2.5 | 0.18 | 33.729 | 84.32 | | | | | | | | | |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | 0.46 | 85.541 | 9332.45 | | | | | | | | | |
| 5503007 | 砂砾堆方 | m3 | 87.38 | | | | | | | | | | 12.75 | 242.25 | 21167.81 |
| 5505005 | 片石码方 | m3 | 94.92 | 2 | 374.768 | 35572.98 | | | | | | | | | |
| 5505015 | 碎石(8cm)最大粒径8cm堆方 | m3 | 108.7 | 0.11 | 20.612 | 2240.55 | | | | | | | | | |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | 0.12 | 21.568 | 7796.7 | | | | | | | | | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 3.5 | 655.844 | 655.84 | | | | 68.2 | 37.108 | 37.11 | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a-001 工程名称：M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（支挡防护，包含土方挖填，米
田人工 单位：m3 数量：1873.84 单价：386.13 第14页共113页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 石砌挡土墙 | | | 人工挖基坑土、石方 | | | 土工合成材料处理地基 | | | 基础垫层 | | | |
|---------|----------------------|----|--------|---------------|-----------|-----------|------------------|----------|----------|------------|---------|---------|------------|----------|----------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | M7.5浆砌片石挡土墙墙身 | | | 人工挖基坑土方(深3m以内干处) | | | 土工布处理软土路基 | | | 基础垫层填砂砾(砂) | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 1000m3 | | | 1000m2处理面积 | | | 10m3实体 | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 187.384 | | | 0.8624 | | | 0.5441 | | | 19 | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~4~16~7改 | | | 4~1~1~1 | | | 1~2~9~1 | | | 4~11~5~1 | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) |
| 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | 台班 | 556.69 | 0.1 | 18.738 | 10431.48 | | | | | | | | | | |
| 8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 | 台班 | 135.13 | 0.15 | 28.108 | 3798.18 | | | | | | | | | | |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 2405 | 450632 | 450632 | 28642 | 24701 | 24701 | 7398 | 4025 | 4025 | 902 | 17145 | 17145 | |
| | 直接费 | 元 | | | | 441660.59 | | | 23532.2 | | | 3632.39 | | | 26746.68 | |
| | 措施费 | I | 元 | | 389244.26 | | | 24701.26 | | 1457.24 | | | 5856.03 | | | |
| | | II | 元 | | 450634.12 | | | 24701.26 | | 4025.09 | | | 17144.88 | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | 450634.12 | | | 24701.26 | | 4025.09 | | | 17144.88 | | | |
| | 规费 | 元 | | | 361428.6 | 33.5 % | 121078.58 | 23532.2 | 33.5 % | 7883.29 | 1388.27 | 33.5 % | 465.07 | 5578.87 | 33.5 % | 1868.92 |
| | 利润 | 元 | | | 450634.12 | 7.42 % | 33437.05 | 24701.25 | 7.42 % | 1832.83 | 4025.09 | 7.42 % | 298.66 | 17144.88 | 7.42 % | 1272.15 |
| | 税金 | 元 | | | 596176.22 | 9 % | 53655.86 | 33248.32 | 9 % | 2992.35 | 4396.12 | 9 % | 395.65 | 29887.76 | 9 % | 2689.9 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 649832.08 | | | 36240.67 | | | 4791.77 | | | 32577.65 | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

工程名称：M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（支挡防护，包含土方挖填，米
 分项编号：-a-001 单位：m3 数量：1873.84 单价：386.13 第15页共113页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 沥青麻絮沉降缝 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|-------------------------|----|--------|----------|-------|-------|----|----|-------|----|----|----------|----------|--|
| | 工 程 细 目 | | | 沥青麻絮沉降缝 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m2 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.504 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~1~1 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | | |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 0.2 | 0.101 | 10.21 | | | | | | 3824.148 | 387195 | |
| 2001021 | 8~12号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | | | | | | | | | 505.937 | 1750.54 | |
| 2009030 | 铁钉混合规格 | kg | 4.7 | | | | | | | | | 22.438 | 105.46 | |
| 3001001 | 石油沥青 | t | 4500 | 0.02 | 0.011 | 47.63 | | | | | | 0.011 | 47.63 | |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | | | | | | | | | 1311.688 | 3607.14 | |
| 4003001 | 原木混合规格 | m3 | 761.06 | | | | | | | | | 5.622 | 4278.31 | |
| 4003002 | 锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格 | m3 | 1017.7 | | | | | | | | | 3.748 | 3814.01 | |
| 5001013 | PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm | m | 4.52 | | | | | | | | | 337.291 | 1524.56 | |
| 5007001 | 土工布宽4~5m | m2 | 3.72 | | | | | | | | | 588.607 | 2189.62 | |
| 5501003 | 黏土堆方 | m3 | 2.5 | | | | | | | | | 33.729 | 84.32 | |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | | | | | | | | | 85.541 | 9322.24 | |
| 5503007 | 砂砾堆方 | m3 | 87.38 | | | | | | | | | 242.25 | 21167.81 | |
| 5505005 | 片石码方 | m3 | 94.92 | | | | | | | | | 374.768 | 35572.98 | |
| 5505015 | 碎石(8cm)最大粒径8cm堆方 | m3 | 108.7 | | | | | | | | | 20.612 | 2240.55 | |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | | | | | | | | | 21.568 | 7803.48 | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a-001 工程名称：M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（支挡防护，包含土方挖填，米
田人工 单位：m3 数量：1873.84 单价：386.13 第16页共113页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 沥青麻絮沉降缝 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|----------------------|----|--------|----------|--------|--------|-------|----|----|-------|----|----|---------|-----------|
| | 工 程 细 目 | | | 沥青麻絮沉降缝 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m2 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.504 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~1~1 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 53.4 | 26.914 | 26.91 | | | | | | | 719.865 | 719.87 |
| 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | 台班 | 556.69 | | | | | | | | | | 18.738 | 10431.48 |
| 8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 | 台班 | 135.13 | | | | | | | | | | 28.108 | 3798.18 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 170 | 86 | 86 | | | | | | | 496588 | 496588 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 84.75 | | | | | | | | 495656.6 |
| | 措施费 | I | 元 | 10.71 | | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | 85.57 | | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 85.57 | | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 10.21 | 33.5 % | 3.42 | | | | | | | | 131299.28 |
| | 利润 | 元 | | 85.57 | 7.42 % | 6.35 | | | | | | | | 36847.05 |
| | 税金 | 元 | | 94.51 | 9 % | 8.51 | | | | | | | | 59742.26 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 103.02 | | | | | | | | 723545.2 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a-002 工程名称：M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（河道护岸，包含土方挖填，米） 单位：m3 数量：3370.85 单价：389.97 第 17 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 石砌挡土墙 | | | 土工合成材料处理地基 | | | 人工挖基坑土、石方 | | | 沥青麻絮沉降缝 | | |
|---------|------------------------|----|--------|---------------|----------|----------|------------|----------|---------|------------------|---------|----------|----------|--------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | M7.5浆砌片石挡土墙墙身 | | | 土工布处理软土路基 | | | 人工挖基坑土方(深3m以内干处) | | | 沥青麻絮沉降缝 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 1000m2处理面积 | | | 1000m3 | | | 10m2 | | |
| | 工 程 数 量 | | | 337.085 | | | 1.1733 | | | 3.3428 | | | 1.12 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~4~16~7改 | | | 1~2~9~1 | | | 4~1~1~1 | | | 4~11~1~1 | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 18.8 | 6337.198 | 641641.3 | 25.2 | 29.567 | 2993.67 | 269.5 | 900.885 | 91214.57 | 0.2 | 0.224 | 22.68 |
| 2001021 | 8~12号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | 2.7 | 910.13 | 3149.05 | | | | | | | | | |
| 2009030 | 铁钉混合格格 | kg | 4.7 | 0.1 | 33.709 | 158.43 | 6.8 | 7.978 | 37.5 | | | | | | |
| 3001001 | 石油沥青 | t | 4500 | | | | | | | | | | 0.02 | 0.024 | 105.84 |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | 7 | 2359.595 | 6488.89 | | | | | | | | | |
| 4003001 | 原木混合格格 | m3 | 761.06 | 0.03 | 10.113 | 7696.26 | | | | | | | | | |
| 4003002 | 锯材中板 δ =19~35mm,中方混合格格 | m3 | 1017.7 | 0.02 | 6.742 | 6861.03 | | | | | | | | | |
| 5001013 | PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm | m | 4.52 | 1.8 | 606.753 | 2742.52 | | | | | | | | | |
| 5007001 | 土工布宽4~5m | m2 | 3.72 | | | | 1081.8 | 1269.276 | 4721.71 | | | | | | |
| 5501003 | 黏土堆方 | m3 | 2.5 | 0.18 | 60.675 | 151.69 | | | | | | | | | |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | 0.46 | 153.879 | 16788.13 | | | | | | | | | |
| 5505005 | 片石码方 | m3 | 94.92 | 1.85 | 623.607 | 59192.8 | | | | | | | | | |
| 5505015 | 碎石(8cm)最大粒径8cm堆方 | m3 | 108.7 | 0.11 | 37.079 | 4030.53 | | | | | | | | | |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | 0.12 | 38.798 | 14025.48 | | | | | | | | | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 3.5 | 1179.798 | 1179.8 | 68.2 | 80.019 | 80.02 | | | | 53.4 | 59.808 | 59.81 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

工程名称：M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（河道护岸，包含土方挖填，米
 分项编号：-a-002 单位：m3 数量：3370.85 单价：389.97 第18页共113页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 石砌挡土墙 | | | 土工合成材料处理地基 | | | 人工挖基坑土、石方 | | | 沥青麻絮沉降缝 | | |
|---------|----------------------|----|--------|---------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|------------------|--------|-----------|----------|--------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | M7.5浆砌片石挡土墙墙身 | | | 土工布处理软土路基 | | | 人工挖基坑土方(深3m以内干处) | | | 沥青麻絮沉降缝 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 1000m2处理面积 | | | 1000m3 | | | 10m2 | | |
| | 工 程 数 量 | | | 337.085 | | | 1.1733 | | | 3.3428 | | | 1.12 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~4~16~7改 | | | 1~2~9~1 | | | 4~1~1~1 | | | 4~11~1~1 | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | 台班 | 556.69 | 0.1 | 33.709 | 18765.18 | | | | | | | | | |
| 8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 | 台班 | 135.13 | 0.15 | 50.563 | 6832.54 | | | | | | | | | |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 2395 | 807450 | 807450 | 7398 | 8680 | 8680 | 28642 | 95746 | 95746 | 170 | 190 | 190 |
| | 直接费 | 元 | | | | 789703.63 | | | 7832.9 | | | 91214.57 | | | 188.33 |
| | 措施费 | I | 元 | | 700211.33 | | | 3142.4 | | 95746.02 | | | 23.81 | | |
| | | II | 元 | | 807454.53 | | | 8679.72 | | 95746.02 | | | 190.16 | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | 807454.53 | | | 8679.72 | | 95746.02 | | | 190.16 | | |
| | 规费 | 元 | | 650173.76 | 33.5 % | 217808.21 | 2993.67 | 33.5 % | 1002.88 | 91214.57 | 33.5 % | 30556.88 | 22.68 | 33.5 % | 7.6 |
| | 利润 | 元 | | 807454.53 | 7.42 % | 59913.13 | 8679.73 | 7.42 % | 644.04 | 95746.01 | 7.42 % | 7104.35 | 190.16 | 7.42 % | 14.11 |
| | 税金 | 元 | | 1067424.97 | 9 % | 96068.25 | 9479.81 | 9 % | 853.18 | 128875.8 | 9 % | 11598.82 | 210.03 | 9 % | 18.9 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 1163493.2 | | | 10333 | | | 140474.62 | | | 228.94 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

工程名称：M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（河道护岸，包含土方挖填，米田人工）
 单位：m3 数量：3370.85 单价：389.97 第 19 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|-------------------------|----|--------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|----------|-----------|-------|
| | 工 程 细 目 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | | | | | | | | | 7267.874 | 735872.22 | |
| 2001021 | 8~12号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | | | | | | | | | 910.13 | 3149.05 | |
| 2009030 | 铁钉混合规格 | kg | 4.7 | | | | | | | | | 41.687 | 195.93 | |
| 3001001 | 石油沥青 | t | 4500 | | | | | | | | | 0.024 | 105.84 | |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | | | | | | | | | 2359.595 | 6488.89 | |
| 4003001 | 原木混合规格 | m3 | 761.06 | | | | | | | | | 10.113 | 7696.26 | |
| 4003002 | 锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格 | m3 | 1017.7 | | | | | | | | | 6.742 | 6861.03 | |
| 5001013 | PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm | m | 4.52 | | | | | | | | | 606.753 | 2742.52 | |
| 5007001 | 土工布宽4~5m | m2 | 3.72 | | | | | | | | | 1269.276 | 4721.71 | |
| 5501003 | 黏土堆方 | m3 | 2.5 | | | | | | | | | 60.675 | 151.69 | |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | | | | | | | | | 153.879 | 16769.77 | |
| 5505005 | 片石码方 | m3 | 94.92 | | | | | | | | | 623.607 | 59192.8 | |
| 5505015 | 碎石(8cm)最大粒径8cm堆方 | m3 | 108.7 | | | | | | | | | 37.079 | 4030.53 | |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | | | | | | | | | 38.798 | 14037.68 | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | | | | | | | | | 1319.625 | 1319.62 | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

工程名称：M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（河道护岸，包含土方挖填，米田人工）
 分项编号：-a-002 单位：m3 数量：3370.85 单价：389.97 第 20 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|----------------------|----|--------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|--------|------------|
| | 工 程 细 目 | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | 台班 | 556.69 | | | | | | | | | 33.709 | 18765.18 |
| 8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 | 台班 | 135.13 | | | | | | | | | 50.563 | 6832.54 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | | | | | | | | | 912066 | 912066 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | | | | | | | | 888939.42 |
| | 措施费 | I | 元 | | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | | | | | | | | | | 249375.57 |
| | 利润 | 元 | | | | | | | | | | | 67675.63 |
| | 税金 | 元 | | | | | | | | | | | 108539.16 |
| | 金额合计 | 元 | | | | | | | | | | | 1314529.77 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：厚150mm（人工铺）

单位：m²

数量：9538.2225 单价：27.29

第 21 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 路面垫层 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|-------------------------------|----------------|--------|-------------------------|-----------|-----------|-------|----|----|-------|----|----|----------|-----------|
| | 工 程 细 目 | | | 路面垫层人工铺碎石(压实厚度 15cm) | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m ² | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 9.5382 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 2~1~1~5改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 170.05 | 1621.975 | 164224.94 | | | | | | | 1621.975 | 164224.94 |
| 3005004 | 水 | m ³ | 2.75 | 17 | 162.15 | 445.91 | | | | | | | 162.15 | 445.91 |
| 5505016 | 碎石未筛分碎石统料堆方 | m ³ | 108.7 | 2 | 19.076 | 2073.61 | | | | | | | 19.076 | 2073.61 |
| 8001081 | 机械自身质量12~15t光 轮压路机3Y-12/15 | 台班 | 562.46 | 0.16 | 1.526 | 858.38 | | | | | | | 1.526 | 858.38 |
| 8001083 | 机械自身质量18~21t光 轮压路机3Y-18/21 | 台班 | 718.89 | 0.41 | 3.911 | 2811.34 | | | | | | | 3.911 | 2811.34 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 18673 | 178110 | 178110 | | | | | | | 178110 | 178110 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 170413.78 | | | | | | | | 170413.78 |
| | 措施费 | I | 元 | | 176223.9 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 178109.19 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 178109.19 | | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 164775.03 | 33.5 % | 55199.63 | | | | | | | | 55199.63 |
| | 利润 | 元 | | 178109.19 | 7.42 % | 13215.7 | | | | | | | | 13215.7 |
| | 税金 | 元 | | 238829.12 | 9 % | 21494.62 | | | | | | | | 21494.62 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 260323.74 | | | | | | | | 260323.74 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：200mm厚C30水泥混凝土面层（人工铺筑）

单位：m³

数量：1880.7

单价：487.45

第 22 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 普通混凝土 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|----------------------------|----------------|---------|-----------------------|----------|-----------|----|----|-------|----|----|----------|-----------|-------|
| | 工 程 细 目 | | | 人工铺筑混凝土路面厚度20cm | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m ² 路面 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 9.4035 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 2~2~17~1改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 494.5 | 4650.031 | 470815.61 | | | | | | 4650.031 | 470815.61 | |
| 2001001 | HPB300钢筋 | t | 3326.33 | | 0.038 | 125.12 | | | | | | 0.038 | 125.12 | |
| 2003004 | 型钢工字钢,角钢 | t | 3353.98 | 0.05 | 0.508 | 1703.11 | | | | | | 0.508 | 1703.11 | |
| 3001001 | 石油沥青 | t | 4500 | 0.1 | 0.931 | 4189.26 | | | | | | 0.931 | 4189.26 | |
| 3005001 | 煤 | t | 561.95 | 0.02 | 0.188 | 105.69 | | | | | | 0.188 | 105.69 | |
| 3005004 | 水 | m ³ | 2.75 | 29 | 272.702 | 749.93 | | | | | | 272.702 | 749.93 | |
| 4003002 | 锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格 | m ³ | 1017.7 | 0.07 | 0.658 | 669.9 | | | | | | 0.658 | 669.9 | |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m ³ | 108.98 | 20.24 | 190.327 | 20741.82 | | | | | | 190.327 | 20741.82 | |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m ³ | 108.7 | 42 | 394.947 | 42930.74 | | | | | | 394.947 | 42930.74 | |
| 5509002 | 42.5级水泥 | t | 388.36 | 15.62 | 146.883 | 57043.35 | | | | | | 146.883 | 57043.35 | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 265 | 2491.928 | 2491.93 | | | | | | 2491.928 | 2491.93 | |
| 8003079 | 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m | 台班 | 138.74 | 2.47 | 23.227 | 3222.46 | | | | | | 23.227 | 3222.46 | |
| 8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF | 台班 | 207.33 | 2.49 | 23.377 | 4846.77 | | | | | | 23.377 | 4846.77 | |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | 5.28 | 49.65 | 8877.01 | | | | | | 49.65 | 8877.01 | |
| 8007043 | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN | 台班 | 1074.73 | 1.12 | 10.532 | 11318.97 | | | | | | 10.532 | 11318.97 | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：200mm厚C30水泥混凝土面层（人工铺筑）

单位：m³

数量：1880.7

单价：487.45

第 23 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 普通混凝土 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------|----|----|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----|----|-------|----|----|----------|-----------|
| | 工 程 细 目 | | | 人工铺筑混凝土路面厚度20cm | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m ² 路面 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 9.4035 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 2~2~17~1改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | | 元 | 1 | 251.1 | 2361.219 | 2361.22 | | | | | | 2361.219 | 2361.22 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 68106 | 640438 | 640438 | | | | | | 640438 | 640438 |
| | 直接费 | | 元 | | | 632192.89 | | | | | | | | 632192.89 |
| | 措施费 | I | 元 | | 525246.25 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 640438.25 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | | 640438.25 | | | | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | | 481627.71 | 33.5 % | 161345.28 | | | | | | | 161345.28 |
| | 利润 | | 元 | | 640438.25 | 7.42 % | 47520.52 | | | | | | | 47520.52 |
| | 税金 | | 元 | | 841058.69 | 9 % | 75695.28 | | | | | | | 75695.28 |
| | 金额合计 | | 元 | | | 916753.97 | | | | | | | | 916753.97 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-c

工程名称：人工铺砌休闲步道（600*300*50黄岗岩钟山青（荔枝面））

单位：m²

数量：442.8

单价：272.06

第 24 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 预制混凝土整齐块路面 | | | 600*300*50黄岗岩钟山青（荔枝面） | | | 基础垫层 | | | 基础垫层 | | |
|---------|---------------------------|----------------|--------|--------------------|--------|---------|-----------------------|-----|-------|---------------------|--------|---------|---------------------|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 人工铺砌预制混凝土整齐块 | | | 600*300*50黄岗岩钟山青（荔枝面） | | | 基础垫层填碎石50厚 | | | C25基础混凝土垫层150厚 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m ² | | | m ² | | | 10m ³ 实体 | | | 10m ³ 实体 | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.4428 | | | 442.8 | | | 2.214 | | | 6.642 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 2~2~21~3 | | | | | | 4~11~5~2 | | | 4~11~5~6改 | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 50.5 | 22.361 | 2264.09 | | | | 3.5 | 7.749 | 784.59 | 5.1 | 33.874 | 3429.76 |
| 3005004 | 水 | m ³ | 2.75 | 6 | 2.657 | 7.31 | | | | | | | 12 | 79.704 | 219.19 |
| 5503004 | 砂路面用堆方 | m ³ | 108.98 | 14.51 | 6.425 | 700.2 | | | | | | | | | |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | m ³ | 108.98 | | | | | | | | | | 4.9 | 32.519 | 3543.95 |
| 5505013 | 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 | m ³ | 108.7 | | | | | | | 12.44 | 27.542 | 2993.83 | 8.47 | 56.231 | 6112.33 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | | | | | | | | | | 3.42 | 22.696 | 8211.54 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 13.284 | 13.28 |
| 8001079 | 机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10 | 台班 | 380.09 | 0.14 | 0.062 | 23.56 | | | | | | | | | |
| 8001081 | 机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15 | 台班 | 562.46 | 0.33 | 0.146 | 82.19 | | | | | | | | | |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 6760 | 2993 | 2993 | 160 | 443 | 70848 | 1447 | 3203 | 3203 | 2787 | 18514 | 18514 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-c

工程名称：人工铺砌休闲步道（600*300*50黄岗岩钟山青（荔枝面））

单位：m²

数量：442.8

单价：272.06

第 25 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 预制混凝土整齐块路面 | | | 600*300*50黄岗岩钟山青（荔枝面） | | | 基础垫层 | | | 基础垫层 | | |
|--------|---------|----|----|--------------------|---------|---------|-----------------------|--------|----------|---------------------|---------|---------|---------------------|----------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 人工铺砌预制混凝土整齐块 | | | 600*300*50黄岗岩钟山青（荔枝面） | | | 基础垫层填碎石50厚 | | | C25基础混凝土垫层150厚 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m ² | | | m ² | | | 10m ³ 实体 | | | 10m ³ 实体 | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.4428 | | | 442.8 | | | 2.214 | | | 6.642 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 2~2~21~3 | | | | | | 4~11~5~2 | | | 4~11~5~6改 | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接费 | | 元 | | | | 3077.35 | | | 70848 | | | 3778.42 | | | 21530.04 |
| 措施费 | | I | 元 | | 2486.94 | | | | | | 823.56 | | | 3600.15 | |
| | | II | 元 | | 2993.2 | | | | | | 3203.48 | | | 18513.94 | |
| 企业管理费 | | 元 | | | 2993.2 | | | | | | 3203.48 | | | 18513.94 | |
| 规费 | | 元 | | 2285.16 | 33.5 % | 765.53 | | | | 784.59 | 33.5 % | 262.84 | 3429.76 | 33.5 % | 1148.97 |
| 利润 | | 元 | | 2993.19 | 7.42 % | 222.1 | 70848.01 | 7.42 % | 5256.92 | 3203.48 | 7.42 % | 237.7 | 18513.94 | 7.42 % | 1373.73 |
| 税金 | | 元 | | 4064.98 | 9 % | 365.85 | 76104.92 | 9 % | 6849.44 | 4278.96 | 9 % | 385.11 | 24052.74 | 9 % | 2164.75 |
| 金额合计 | | 元 | | | | 4430.82 | | | 82954.37 | | | 4664.06 | | | 26217.5 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-c

工程名称：人工铺砌休闲步道（600*300*50黄岗岩钟山青（荔枝面））

单位：m²

数量：442.8

单价：272.06

第 26 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------------------------|----------------|--------|------------------|--------|---------|----|----|-------|----|----|--------|---------|-------|
| | 工 程 细 目 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m ³ | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 6.642 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 1.7 | 11.291 | 1143.25 | | | | | | 75.276 | 7621.7 | |
| 3005004 | 水 | m ³ | 2.75 | | | | | | | | | 82.361 | 226.49 | |
| 5503004 | 砂路面用堆方 | m ³ | 108.98 | | | | | | | | | 6.425 | 700.2 | |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | m ³ | 108.98 | | | | | | | | | 32.519 | 3543.95 | |
| 5505013 | 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 | m ³ | 108.7 | | | | | | | | | 83.773 | 9106.16 | |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | | | | | | | | | 22.696 | 8211.54 | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | | | | | | | | | 13.284 | 13.28 | |
| 8001079 | 机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10 | 台班 | 380.09 | | | | | | | | | 0.062 | 23.56 | |
| 8001081 | 机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15 | 台班 | 562.46 | | | | | | | | | 0.146 | 82.19 | |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | 0.27 | 1.793 | 320.63 | | | | | | 1.793 | 320.63 | |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 229 | 1519 | 1519 | | | | | | 97078 | 97078 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-c

工程名称：人工铺砌休闲步道（600*300*50黄岗岩钟山青（荔枝面））

单位：m²

数量：442.8

单价：272.06

第 27 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | | | 合 计 | |
|--------|---------|--|----|------------------|---------|---------|-------|----|----|-------|----|----|-------|-----------|
| | 工 程 细 目 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m ³ | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 6.642 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| | 直接费 | | 元 | | | 1463.89 | | | | | | | | 100697.7 |
| | 措施费 | | I | 元 | 1519.01 | | | | | | | | | |
| | | | II | 元 | 1519.01 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | 1519.01 | | | | | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | 1324.83 | 33.5 % | 443.82 | | | | | | | | 2621.16 |
| | 利润 | | 元 | 1519.02 | 7.42 % | 112.71 | | | | | | | | 7203.16 |
| | 税金 | | 元 | 2020.41 | 9 % | 181.84 | | | | | | | | 9946.98 |
| | 金额合计 | | 元 | | | 2202.25 | | | | | | | | 120468.99 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-d

工程名称：休闲步道（600*400*100花岗岩路缘石）

单位：m

数量：492

单价：96.53

第 28 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 600*400*100花岗岩路缘石 | | | 基础垫层 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | 合 计 | |
|---------|--------------------------|----------|--------|-------------------|--------|----------|------------|---------|---------|------------------|--------|--------|----------|-------|
| | 工 程 细 目 | | | 600*400*100花岗岩路缘石 | | | C25基础混凝土垫层 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | m | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 492 | | | 2.214 | | | 2.214 | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | | | | 4~11~5~6改 | | | 4~11~11~1 | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | | |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | | | 5.1 | 11.291 | 1143.25 | 1.7 | 3.764 | 381.08 | 15.055 | 1524.34 | |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | | | 12 | 26.568 | 73.06 | | | | 26.568 | 73.06 | |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | | | 4.9 | 10.84 | 1181.32 | | | | 10.84 | 1181.32 | |
| 5505013 | 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | | | 8.47 | 18.744 | 2037.44 | | | | 18.744 | 2037.44 | |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | | | 3.42 | 7.565 | 2737.18 | | | | 7.565 | 2737.18 | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | | | 2 | 4.428 | 4.43 | | | | 4.428 | 4.43 | |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | | | 0.27 | 0.598 | 106.88 | 0.598 | 106.88 | |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 66 | 492 | 32472 | 2787 | 6171 | 6171 | 229 | 506 | 506 | 39150 | 39150 |
| | 直接费 | 元 | | | | 32472 | | | 7176.68 | | | 487.96 | 40136.64 | |
| | 措施费 | I | 元 | | | | 1200.05 | | | 506.34 | | | | |
| | | II | 元 | | | | 6171.31 | | | 506.34 | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | | | 6171.31 | | | 506.34 | | | | |
| | 规费 | 元 | | | | | 1143.25 | 33.5 % | 382.99 | 441.61 | 33.5 % | 147.94 | 530.93 | |
| | 利润 | 元 | | 32471.99 | 7.42 % | 2409.42 | 6171.31 | 7.42 % | 457.91 | 506.33 | 7.42 % | 37.57 | 2904.9 | |
| | 税金 | 元 | | 34881.42 | 9 % | 3139.33 | 8017.58 | 9 % | 721.58 | 673.47 | 9 % | 60.61 | 3921.52 | |
| | 金额合计 | 元 | | | | 38020.75 | | | 8739.16 | | | 734.08 | 47494 | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-e

工程名称：人工铺砌生态停车场植草砖面层（详设计图纸，100厚青灰
鱼植草

单位：m²

数量：1742.2

单价：103.55

第 29 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 基础垫层 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | 基础垫层 | | | 预制混凝土整齐块路面 | | |
|---------|---------------------------|----------------|--------|---------------------|---------|----------|------------------|--------|---------|---------------------|---------|----------|--------------------|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | C15基础混凝土垫层100厚 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | 基础垫层填碎石80厚 | | | 人工铺砌预制混凝土整齐块 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m ³ 实体 | | | 10m ³ | | | 10m ³ 实体 | | | 1000m ² | | |
| | 工 程 数 量 | | | 17.422 | | | 17.422 | | | 13.9376 | | | 1.7422 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~5~6改 | | | 4~11~11~1 | | | 4~11~5~2改 | | | 2~2~21~3 | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 5.1 | 88.852 | 8996.29 | 1.7 | 29.617 | 2998.76 | 3.5 | 48.782 | 4939.14 | 50.5 | 87.981 | 8908.09 |
| 3005004 | 水 | m ³ | 2.75 | 12 | 209.064 | 574.93 | | | | | | | 6 | 10.453 | 28.75 |
| 5503004 | 砂路面用堆方 | m ³ | 108.98 | | | | | | | | | | 14.51 | 25.279 | 2754.94 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m ³ | 108.98 | 5 | 87.11 | 9493.25 | | | | | | | | | |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m ³ | 108.7 | 8.5 | 148.087 | 16097.06 | | | | 12 | 167.251 | 18180.21 | | | |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | 2.67 | 46.517 | 16830.22 | | | | | | | | | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 2 | 34.844 | 34.84 | | | | | | | | | |
| 8001079 | 机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10 | 台班 | 380.09 | | | | | | | | | | 0.14 | 0.244 | 92.71 |
| 8001081 | 机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15 | 台班 | 562.46 | | | | | | | | | | 0.33 | 0.575 | 323.37 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | 0.27 | 4.704 | 841.02 | | | | | | |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 2570 | 44767 | 44767 | 229 | 3984 | 3984 | 1409 | 19637 | 19637 | 6760 | 11777 | 11777 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-e

工程名称：人工铺砌生态停车场植草砖面层（详设计图纸，100厚青灰
色植草

单位：m²

数量：1742.2

单价：103.55

第 30 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 基础垫层 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | 基础垫层 | | | 预制混凝土整齐块路面 | | | |
|--------|---------|----|----|---------------------|----------|----------|------------------|---------|---------|---------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | C15基础混凝土垫层100厚 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | 基础垫层填碎石80厚 | | | 人工铺砌预制混凝土整齐块 | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m ³ 实体 | | | 10m ³ | | | 10m ³ 实体 | | | 1000m ² | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 17.422 | | | 17.422 | | | 13.9376 | | | 1.7422 | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~5~6改 | | | 4~11~11~1 | | | 4~11~5~2改 | | | 2~2~21~3 | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接费 | | 元 | | | | 52026.58 | | | 3839.78 | | | 23119.34 | | | 12107.85 | |
| 措施费 | | I | 元 | | 9443.21 | | | 3984.38 | | | 5184.51 | | | 9784.87 | | |
| | | II | 元 | | 44767.32 | | | 3984.38 | | | 19636.69 | | | 11776.75 | | |
| 企业管理费 | | 元 | | | 44767.32 | | | 3984.38 | | | 19636.69 | | | 11776.75 | | |
| 规费 | | 元 | | | 8996.28 | 33.5 % | 3013.76 | 3475.04 | 33.5 % | 1164.14 | 4939.14 | 33.5 % | 1654.61 | 8990.99 | 33.5 % | 3011.98 |
| 利润 | | 元 | | | 44767.32 | 7.42 % | 3321.74 | 3984.38 | 7.42 % | 295.64 | 19636.68 | 7.42 % | 1457.04 | 11776.75 | 7.42 % | 873.84 |
| 税金 | | 元 | | | 58362.07 | 9 % | 5252.59 | 5299.56 | 9 % | 476.96 | 26231 | 9 % | 2360.79 | 15993.67 | 9 % | 1439.43 |
| 金额合计 | | 元 | | | | | 63614.66 | | | 5776.52 | | | 28591.79 | | 17433.1 | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-e

工程名称：人工铺砌生态停车场植草砖面层（详设计图纸，100厚青灰
鱼植草

单位：m²

数量：1742.2

单价：103.55

第 31 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 植草砖 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------------------------|----------------|--------|----------------|------|-------|----|----|-------|----|----|---------|----------|-------|
| | 工 程 细 目 | | | 植草砖 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | m ² | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 1742.2 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | | | | | | | | | 255.232 | 25842.27 | |
| 3005004 | 水 | m ³ | 2.75 | | | | | | | | | 219.517 | 603.67 | |
| 5503004 | 砂路面用堆方 | m ³ | 108.98 | | | | | | | | | 25.279 | 2754.94 | |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | m ³ | 108.98 | | | | | | | | | 87.11 | 9493.25 | |
| 5505013 | 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 | m ³ | 108.7 | | | | | | | | | 315.338 | 34277.26 | |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | | | | | | | | | 46.517 | 16830.22 | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | | | | | | | | | 34.844 | 34.84 | |
| 8001079 | 机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10 | 台班 | 380.09 | | | | | | | | | 0.244 | 92.71 | |
| 8001081 | 机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15 | 台班 | 562.46 | | | | | | | | | 0.575 | 323.37 | |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | | | | | | 4.704 | 841.02 | |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 32 | 1742 | 55506 | | | | | | 135672 | 135672 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-e

工程名称：人工铺砌生态停车场植草砖面层（详设计图纸，100厚青灰
色植草

单位：m2

数量：1742.2

单价：103.55

第 32 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 植草砖 | | | | | | | | | 合 计 | |
|--------|---------|----|----|----------|--------|----------|-------|----|----|-------|----|----|-------|-----------|
| | 工 程 细 目 | | | 植草砖 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | m2 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 1742.2 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| | 直接费 | 元 | | | | 55506.49 | | | | | | | | 146600.05 |
| | 措施费 | I | 元 | | | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | | | | | | | | | | | 8844.49 |
| | 利润 | 元 | | 55506.5 | 7.42 % | 4118.58 | | | | | | | | 10066.84 |
| | 税金 | 元 | | 59625.08 | 9 % | 5366.26 | | | | | | | | 14896.02 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 64991.33 | | | | | | | | 180407.39 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：313-1

工程名称：培路肩

单位：m3

数量：517

单价：36.64

第 33 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽 | | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|------------------------|----|---------------|----------|----------|----------|-------|----|----|-------|----|----|---------|----------|
| | 工 程 细 目 | | 培路肩 | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | 100m3 | | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | 5.17 | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | 2~3~2~5 | | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 20.5 | 105.985 | 10730.98 | | | | | | | 105.985 | 10730.98 |
| 8001085 | 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B | 台班 | 158.01 | 2.1 | 10.857 | 1715.51 | | | | | | | 10.857 | 1715.51 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 2524 | 13051 | 13051 | | | | | | | 13051 | 13051 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 12446.5 | | | | | | | | 12446.5 |
| | 措施费 | I | 元 | | 13051.26 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 13051.26 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | 13051.26 | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 11830.25 | 33.5 % | 3963.13 | | | | | | | | 3963.13 |
| | 利润 | 元 | | 13051.25 | 7.42 % | 968.4 | | | | | | | | 968.4 |
| | 税金 | 元 | | 17378.03 | 9 % | 1564.02 | | | | | | | | 1564.02 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 18942.06 | | | | | | | | 18942.06 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：光圆钢筋（HPB300）

单位：kg 数量：1223.1408 单价：5.24

第 34 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 钢 筋 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------------------------------|----|---------|-----------------|---------|---------|--------|----|----|-------|----|----|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 现场加工桥(涵)墩帽及拱座钢筋 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1t | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 1.2231 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~3~6改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 6.4 | 7.828 | 792.57 | | | | | | | 7.828 | 792.57 |
| 2001001 | HPB300钢筋 | t | 3326.33 | 1.03 | 1.254 | 4170.15 | | | | | | | 1.254 | 4170.15 |
| 2001022 | 20~22号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | 2.86 | 3.498 | 12.1 | | | | | | | 3.498 | 12.1 |
| 2009011 | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 | kg | 5.56 | 2.23 | 2.728 | 15.16 | | | | | | | 2.728 | 15.16 |
| 8009081 | 牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-5 | 台班 | 173.28 | 0.49 | 0.599 | 103.85 | | | | | | | 0.599 | 103.85 |
| 8015028 | 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 | 台班 | 188.62 | 0.32 | 0.391 | 73.82 | | | | | | | 0.391 | 73.82 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 18.8 | 22.994 | 22.99 | | | | | | | 22.994 | 22.99 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 4286 | 5242 | 5242 | | | | | | | 5242 | 5242 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | 5190.65 | | | | | | | | 5190.65 |
| | 措施费 | I | 元 | | 1030.31 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 5241.61 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | | 5241.61 | | | | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | | 892.88 | 33.5 % | 299.11 | | | | | | | 299.11 |
| | 利润 | | 元 | | 5241.62 | 7.42 % | 388.93 | | | | | | | 388.93 |
| | 税金 | | 元 | | 5878.69 | 9 % | 529.08 | | | | | | | 529.08 |
| | 金额合计 | | 元 | | | 6407.78 | | | | | | | | 6407.78 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-b

工程名称：带肋钢筋（HRB400）

单位：kg 数量：30943.4026 单价：5.3

第 35 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 钢 筋 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------------------------------|----|---------|-----------------|-----------|-----------|----------|----|----|-------|----|----|---------|-----------|
| | 工 程 细 目 | | | 现场加工桥(涵)墩帽及拱座钢筋 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1t | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 30.9434 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~3~6改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 20.25 | 626.604 | 63443.65 | | | | | | | 626.604 | 63443.65 |
| 2001002 | HRB400钢筋 | t | 3228.99 | 0.5 | 15.472 | 49957.97 | | | | | | | 15.472 | 49957.97 |
| 2001022 | 20~22号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | 2.86 | 88.498 | 306.2 | | | | | | | 88.498 | 306.2 |
| 2009011 | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 | kg | 5.56 | 2.23 | 69.004 | 383.66 | | | | | | | 69.004 | 383.66 |
| 8009081 | 牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-5 | 台班 | 173.28 | 0.49 | 15.162 | 2627.32 | | | | | | | 15.162 | 2627.32 |
| 8015028 | 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 | 台班 | 188.62 | 0.32 | 9.902 | 1867.69 | | | | | | | 9.902 | 1867.69 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 18.8 | 581.736 | 581.74 | | | | | | | 581.736 | 581.74 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 3965 | 122683 | 122683 | | | | | | | 122683 | 122683 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | 119168.22 | | | | | | | | 119168.22 |
| | 措施费 | I | 元 | | 71613.88 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 122683.09 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | | 122683.09 | | | | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | | 65981.39 | 33.5 % | 22103.76 | | | | | | | 22103.76 |
| | 利润 | | 元 | | 122683.09 | 7.42 % | 9103.09 | | | | | | | 9103.09 |
| | 税金 | | 元 | | 150375.07 | 9 % | 13533.76 | | | | | | | 13533.76 |
| | 金额合计 | | 元 | | | 163908.82 | | | | | | | | 163908.82 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-b

工程名称：带肋钢筋（HRB400）

单位：kg 数量：11127.6346 单价：5.29

第 36 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 行车道铺装钢筋 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------------------------------|----|---------|--------------------------------|---------|----------|-------|----|----|-------|----|----|---------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 桥面行车道铺装水泥及防水混凝土 钢筋(直径8mm以上) | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1t | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 11.1276 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~13~8改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 12.56 | 139.763 | 14151.01 | | | | | | | 139.763 | 14151.01 |
| 2001002 | HRB400钢筋 | t | 3228.99 | 0.8 | 8.902 | 28744.82 | | | | | | | 8.902 | 28744.82 |
| 2001022 | 20~22号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | 2.55 | 28.375 | 98.18 | | | | | | | 28.375 | 98.18 |
| 2009011 | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 | kg | 5.56 | 5.41 | 60.201 | 334.71 | | | | | | | 60.201 | 334.71 |
| 8015028 | 容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330 | 台班 | 188.62 | 0.94 | 10.46 | 1972.96 | | | | | | | 10.46 | 1972.96 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 18 | 200.297 | 200.3 | | | | | | | 200.297 | 200.3 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 4168 | 46375 | 46375 | | | | | | | 46375 | 46375 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | 45501.84 | | | | | | | | 45501.84 |
| | 措施费 | I | 元 | 16981.36 | | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | 46374.88 | | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | 46374.88 | | | | | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | 15210.04 | 33.5 % | 5095.36 | | | | | | | | 5095.36 |
| | 利润 | | 元 | 46374.88 | 7.42 % | 3441.02 | | | | | | | | 3441.02 |
| | 税金 | | 元 | 54038.22 | 9 % | 4863.44 | | | | | | | | 4863.44 |
| | 金额合计 | | 元 | | | 58901.66 | | | | | | | | 58901.66 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：光圆钢筋（HPB300）

单位：kg

数量：1278.2

单价：5.4

第 37 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 现浇钢筋混凝土防撞护栏 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|--------------|----|---------|-----------------|---------|---------|-------|----|----|-------|----|----|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1t | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 1.2782 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 5~1~1~6 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 8.8 | 11.248 | 1138.88 | | | | | | | 11.248 | 1138.88 |
| 2001001 | HPB300钢筋 | t | 3326.33 | 1.03 | 1.31 | 4358.01 | | | | | | | 1.31 | 4358.01 |
| 2001022 | 20~22号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | 5.1 | 6.519 | 22.56 | | | | | | | 6.519 | 22.56 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 10.7 | 13.677 | 13.68 | | | | | | | 13.677 | 13.68 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 4387 | 5608 | 5608 | | | | | | | 5608 | 5608 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 5533.12 | | | | | | | | 5533.12 |
| | 措施费 | I | 元 | | 1209.13 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 5607.54 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | 5607.54 | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 1138.87 | 33.5 % | 381.52 | | | | | | | | 381.52 |
| | 利润 | 元 | | 5607.53 | 7.42 % | 416.08 | | | | | | | | 416.08 |
| | 税金 | 元 | | 6330.72 | 9 % | 569.77 | | | | | | | | 569.77 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 6900.48 | | | | | | | | 6900.48 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-b

工程名称：带肋钢筋（HRB400）

单位：kg

数量：7127.4

单价：5.12

第 38 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 现浇钢筋混凝土防撞护栏 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|--------------|----|---------|-----------------|----------|----------|-------|----|----|-------|----|----|--------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1t | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 7.1274 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 5~1~1~6改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 13.2 | 94.082 | 9525.77 | | | | | | | 94.082 | 9525.77 |
| 2001002 | HRB400钢筋 | t | 3228.99 | 0.8 | 5.702 | 18411.44 | | | | | | | 5.702 | 18411.44 |
| 2001022 | 20~22号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | 5.1 | 36.35 | 125.77 | | | | | | | 36.35 | 125.77 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 10.7 | 76.263 | 76.26 | | | | | | | 76.263 | 76.26 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 4036 | 28768 | 28768 | | | | | | | 28768 | 28768 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 28139.25 | | | | | | | | 28139.25 |
| | 措施费 | I | 元 | | 10075.26 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 28768.42 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 28768.42 | | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 9525.77 | 33.5 % | 3191.13 | | | | | | | | 3191.13 |
| | 利润 | 元 | | 28768.42 | 7.42 % | 2134.62 | | | | | | | | 2134.62 |
| | 税金 | 元 | | 33465 | 9 % | 3011.85 | | | | | | | | 3011.85 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 36476.85 | | | | | | | | 36476.85 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：404-1

工程名称：干处挖土方（桥梁）

单位：m3

数量：1232

单价：20.54

第 39 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 机械挖基坑土、石方 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|-------------------------|----|---------|---------------------------|---------|----------|-------|----|----|-------|----|----|---------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m3 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 1.232 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~1~3~3 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 110.2 | 135.766 | 13746.35 | | | | | | | 135.766 | 13746.35 |
| 8001035 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械 | 台班 | 1010.44 | 2.66 | 3.277 | 3311.33 | | | | | | | 3.277 | 3311.33 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 14511 | 17877 | 17877 | | | | | | | 17877 | 17877 |
| | 直接费 | 元 | | | | 17057.68 | | | | | | | | 17057.68 |
| | 措施费 | I | 元 | 17877.41 | | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | 17877.41 | | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 17877.41 | | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 14409.96 | 33.5 % | 4827.34 | | | | | | | | 4827.34 |
| | 利润 | 元 | | 17877.41 | 7.42 % | 1326.5 | | | | | | | | 1326.5 |
| | 税金 | 元 | | 23211.52 | 9 % | 2089.04 | | | | | | | | 2089.04 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 25300.56 | | | | | | | | 25300.56 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a-1

工程名称：C30桥台基础混凝土

单位：m3

数量：635.04

单价：535.91

第 40 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 基础、承台及支撑梁 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | 合 计 | |
|---------|--------------------------|----|---------|-------------------|---------|----------|------------------|---------|----------|----|----|-------|---------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 轻型墩台混凝土基础(跨径8m以内) | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 63.504 | | | 63.504 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~1~2改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | | |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 7.2 | 457.229 | 46294.42 | 1.7 | 107.957 | 10930.63 | | | | 565.186 | 57225.04 |
| 2003025 | 钢模板各类定型大块钢模板 | t | 4870 | 0.03 | 1.969 | 9587.2 | | | | | | | 1.969 | 9587.2 |
| 2009013 | 螺栓混合规格 | kg | 7.35 | 1 | 63.504 | 466.75 | | | | | | | 63.504 | 466.75 |
| 2009028 | 铁件铁件 | kg | 5.72 | 7.9 | 501.682 | 2869.62 | | | | | | | 501.682 | 2869.62 |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | 12 | 762.048 | 2095.63 | | | | | | | 762.048 | 2095.63 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | 4.6 | 292.118 | 31835.06 | | | | | | | 292.118 | 31835.06 |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | 8.4 | 533.434 | 57984.23 | | | | | | | 533.434 | 57984.23 |
| 5509002 | 42.5级水泥 | t | 388.36 | 3.55 | 225.439 | 87551.57 | | | | | | | 225.439 | 87551.57 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 27.6 | 1752.71 | 1752.71 | | | | | | | 1752.71 | 1752.71 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | 0.27 | 17.146 | 3065.55 | | | | 17.146 | 3065.55 |
| 8009030 | 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 | 台班 | 1328.28 | 0.21 | 13.336 | 17713.73 | | | | | | | 13.336 | 17713.73 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 9.7 | 615.989 | 615.99 | | | | | | | 615.989 | 615.99 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 3763 | 238934 | 238934 | 229 | 14523 | 14523 | | | | 253457 | 253457 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a-1

工程名称：C30桥台基础混凝土

单位：m3

数量：635.04

单价：535.91

第 41 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 基础、承台及支撑梁 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | 合 计 | |
|--------|---------|--|------|-------------------|-----------|-----------|------------------|----------|----------|----------|----|----|-------|-----------|
| | 工 程 细 目 | | | 轻型墩台混凝土基础(跨径8m以内) | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 63.504 | | | 63.504 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~1~2改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| | 直接费 | | 元 | | | 258766.91 | | | 13996.17 | | | | | 272763.09 |
| | 措施费 | | I 元 | | 67296.07 | | | 14523.25 | | | | | | |
| | | | II 元 | | 238933.93 | | | 14523.25 | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | | 238933.93 | | | 14523.25 | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | | 48994.93 | 33.5 % | 16413.3 | 12666.67 | 33.5 % | 4243.33 | | | | 20656.63 |
| | 利润 | | 元 | | 238933.92 | 7.42 % | 17728.9 | 14523.25 | 7.42 % | 1077.63 | | | | 18806.52 |
| | 税金 | | 元 | | 292909.11 | 9 % | 26361.82 | 19317.13 | 9 % | 1738.54 | | | | 28100.36 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 319270.93 | | | 21055.67 | | | | 340326.6 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a-2

工程名称：C30桥台混凝土拱座

单位：m³

数量：406.56

单价：618.12

第 42 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 混凝土 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | 合 计 | |
|---------|---|----------------|---------|---------------------|----------|----------|------------------|--------|---------|----|----|-------|----------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 混凝土拱座泵送 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m ³ 实体 | | | 10m ³ | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 40.656 | | | 40.656 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~3~4改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | | |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 13.2 | 536.659 | 54336.74 | 1.7 | 69.115 | 6997.91 | | | | 605.774 | 61334.66 |
| 2001021 | 8~12号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | 0.31 | 12.603 | 43.61 | | | | | | | 12.603 | 43.61 |
| 2003008 | 钢管无缝钢管 | t | 4179.49 | 0.01 | 0.366 | 1529.29 | | | | | | | 0.366 | 1529.29 |
| 2003025 | 钢模板各类定型大块钢模板 | t | 4870 | 0.03 | 1.138 | 5543.85 | | | | | | | 1.138 | 5543.85 |
| 2009013 | 螺栓混合规格 | kg | 7.35 | 3.44 | 139.857 | 1027.95 | | | | | | | 139.857 | 1027.95 |
| 2009028 | 铁件铁件 | kg | 5.72 | 2.03 | 82.532 | 472.08 | | | | | | | 82.532 | 472.08 |
| 2009030 | 铁钉混合规格 | kg | 4.7 | 0.26 | 10.571 | 49.68 | | | | | | | 10.571 | 49.68 |
| 3005004 | 水 | m ³ | 2.75 | 18 | 731.808 | 2012.47 | | | | | | | 731.808 | 2012.47 |
| 4003002 | 锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格 | m ³ | 1017.7 | 0.03 | 1.22 | 1241.27 | | | | | | | 1.22 | 1241.27 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m ³ | 108.98 | 4.76 | 193.36 | 21072.37 | | | | | | | 193.36 | 21072.37 |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m ³ | 108.7 | 6.2 | 252.189 | 27412.96 | | | | | | | 252.189 | 27412.96 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | 3.57 | 145.142 | 52513.8 | | | | | | | 145.142 | 52513.8 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 56.3 | 2288.933 | 2288.93 | | | | | | | 2288.933 | 2288.93 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | 0.27 | 10.977 | 1962.6 | | | | 10.977 | 1962.6 |
| 8005051 | 排量60m ³ /h以内混凝土输送泵BSA1406, HBT60 | 台班 | 1296.17 | 0.12 | 4.879 | 6323.65 | | | | | | | 4.879 | 6323.65 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a-2

工程名称：C30桥台混凝土拱座

单位：m3

数量：406.56

单价：618.12

第 43 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 混凝土 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------------------|--|----|----------|-----------|-----------|------------------|----------|----------|---------|----|----|---------|-----------|
| | 工 程 细 目 | | | 混凝土拱座泵送 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 40.656 | | | 40.656 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~3~4改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 8009030 | 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 | | 台班 | 1328.28 | 0.19 | 7.725 | 10260.48 | | | | | | 7.725 | 10260.48 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | | 元 | 1 | 8.7 | 353.707 | 353.71 | | | | | | 353.707 | 353.71 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 4246 | 172640 | 172640 | 229 | 9298 | 9298 | | | 181938 | 181938 |
| | 直接费 | | 元 | | | 186482.85 | | | 8960.51 | | | | | 195443.36 |
| | 措施费 | | I | 元 | | 74014.5 | | | 9297.95 | | | | | |
| | | | II | 元 | | 172640.45 | | | 9297.95 | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | | 172640.45 | | | 9297.95 | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | | 56394.96 | 33.5 % | 18892.31 | 8109.35 | 33.5 % | 2716.63 | | | | 21608.94 |
| | 利润 | | 元 | | 172640.46 | 7.42 % | 12809.92 | 9297.95 | 7.42 % | 689.91 | | | | 13499.83 |
| | 税金 | | 元 | | 218185.08 | 9 % | 19636.66 | 12367.06 | 9 % | 1113.04 | | | | 20749.69 |
| | 金额合计 | | 元 | | | 237821.74 | | | 13480.09 | | | | | 251301.82 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a-3

工程名称：C30桥台侧墙混凝土

单位：m3

数量：732.4996

单价：793.97

第 44 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 薄壳桥及二铰(肋)板拱 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | 合 计 | | | | |
|---------|--------------------------|----|--------|-------------|----------|-----------|------------------|---------|----------|-----|----|-------|----------|-----------|
| | 工 程 细 目 | | | 薄壳拱混凝土侧墙 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 73.25 | | | 73.25 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~12~2改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 22.4 | 1640.799 | 166130.91 | 1.7 | 124.525 | 12608.15 | | | | 1765.324 | 178739.06 |
| 2001021 | 8~12号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | 3.1 | 227.075 | 785.68 | | | | | | | 227.075 | 785.68 |
| 2009028 | 铁件铁件 | kg | 5.72 | 13.7 | 1003.524 | 5740.16 | | | | | | | 1003.524 | 5740.16 |
| 2009030 | 铁钉混合规格 | kg | 4.7 | 3.1 | 227.075 | 1067.25 | | | | | | | 227.075 | 1067.25 |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | 15 | 1098.749 | 3021.56 | | | | | | | 1098.749 | 3021.56 |
| 4003001 | 原木混合规格 | m3 | 761.06 | 0.03 | 2.197 | 1672.43 | | | | | | | 2.197 | 1672.43 |
| 4003002 | 锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格 | m3 | 1017.7 | 0.59 | 43.217 | 43982.43 | | | | | | | 43.217 | 43982.43 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | 4.46 | 326.841 | 35619.17 | | | | | | | 326.841 | 35619.17 |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | 8.15 | 596.841 | 64876.58 | | | | | | | 596.841 | 64876.58 |
| 5509002 | 42.5级水泥 | t | 388.36 | 3.44 | 252.236 | 97972.69 | | | | | | | 252.236 | 97958.47 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 14 | 1025.499 | 1025.5 | | | | | | | 1025.499 | 1025.5 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | 0.27 | 19.777 | 3536.02 | | | | 19.777 | 3536.02 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 27.3 | 1999.724 | 1999.72 | | | | | | | 1999.724 | 1999.72 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 5839 | 427673 | 427673 | 229 | 16752 | 16752 | | | | 444425 | 444425 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a-3

工程名称：C30桥台侧墙混凝土

单位：m3

数量：732.4996

单价：793.97

第 45 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 薄壳桥及二铰(肋)板拱 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | 合 计 | | | | |
|--------|---------|--|----|-------------|-----------|-----------|------------------|----------|----------|---------|----|----|-------|-----------|
| | 工 程 细 目 | | | 薄壳拱混凝土侧墙 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 73.25 | | | 73.25 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~12~2改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| | 直接费 | | 元 | | | 423894.31 | | | 16144.18 | | | | | 440038.48 |
| | 措施费 | | I | 元 | | 176383.85 | | | 16752.13 | | | | | |
| | | | II | 元 | | 427686.21 | | | 16752.14 | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | | 427686.21 | | | 16752.14 | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | | 166131 | 33.5 % | 55653.89 | 14610.63 | 33.5 % | 4894.56 | | | | 60548.45 |
| | 利润 | | 元 | | 427686.21 | 7.42 % | 31734.32 | 16752.14 | 7.42 % | 1243.01 | | | | 32977.33 |
| | 税金 | | 元 | | 511282.51 | 9 % | 46015.43 | 22281.74 | 9 % | 2005.36 | | | | 48020.78 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 557297.94 | | | 24287.1 | | | | 581585.04 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a-4

工程名称：C30拱上侧墙、护拱混凝土

单位：m3

数量：240.2617

单价：889.66

第 46 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 混 凝 土 | | | 混 凝 土 搅 拌 机 拌 和 | | | 合 计 | | | | |
|---------|--------------------------|----|---------|----------|----------|----------|------------------|--------|---------|-----|----|-------|----------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 耳背墙混凝土 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 24.0262 | | | 24.0262 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~4~7改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 17.7 | 425.263 | 43057.9 | 1.7 | 40.844 | 4135.5 | | | | 466.108 | 47193.4 |
| 2003025 | 钢模板各类定型大块钢模板 | t | 4870 | 0.09 | 2.066 | 10062.64 | | | | | | | 2.066 | 10062.64 |
| 2009013 | 螺栓混合规格 | kg | 7.35 | 9.52 | 228.729 | 1681.16 | | | | | | | 228.729 | 1681.16 |
| 2009028 | 铁件铁件 | kg | 5.72 | 5.62 | 135.027 | 772.35 | | | | | | | 135.027 | 772.35 |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | 12 | 288.314 | 792.86 | | | | | | | 288.314 | 792.86 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | 4.6 | 110.52 | 12044.51 | | | | | | | 110.52 | 12044.51 |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | 8.4 | 201.82 | 21937.82 | | | | | | | 201.82 | 21937.82 |
| 5509002 | 42.5级水泥 | t | 388.36 | 3.55 | 85.293 | 33124.35 | | | | | | | 85.293 | 33124.35 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 84.8 | 2037.419 | 2037.42 | | | | | | | 2037.419 | 2037.42 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | 0.27 | 6.487 | 1159.82 | | | | 6.487 | 1159.82 |
| 8009030 | 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 | 台班 | 1328.28 | 1.1 | 26.429 | 35104.83 | | | | | | | 26.429 | 35104.83 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 15.7 | 377.211 | 377.21 | | | | | | | 377.211 | 377.21 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 6497 | 156100 | 156100 | 229 | 5495 | 5495 | | | | 161595 | 161595 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a-4

工程名称：C30拱上侧墙、护拱混凝土

单位：m3

数量：240.2617

单价：889.66

第 47 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 混凝土 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | 合 计 | |
|--------|---------|----|----|----------|-----------|-----------|------------------|---------|---------|---------|----|----|-------|-----------|
| | 工 程 细 目 | | | 耳背墙混凝土 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 24.0262 | | | 24.0262 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~4~7改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接费 | | 元 | | | | 160993.26 | | | 5295.33 | | | | | 166288.59 |
| 措施费 | | I | 元 | | 81416.38 | | | 5494.74 | | | | | | |
| | | II | 元 | | 156100.38 | | | 5494.75 | | | | | | |
| 企业管理费 | | 元 | | | 156100.38 | | | 5494.75 | | | | | | |
| 规费 | | 元 | | | 48409.79 | 33.5 % | 16217.28 | 4792.33 | 33.5 % | 1605.43 | | | | 17822.71 |
| 利润 | | 元 | | | 156100.38 | 7.42 % | 11582.65 | 5494.74 | 7.42 % | 407.71 | | | | 11990.36 |
| 税金 | | 元 | | | 188793.19 | 9 % | 16991.39 | 7308.48 | 9 % | 657.76 | | | | 17649.15 |
| 金额合计 | | 元 | | | | | 205784.57 | | 7966.24 | | | | | 213750.81 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：C35主拱圈混凝土

单位：m3

数量：142.464

单价：750.65

第 48 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 现浇箱涵、拱涵 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------------------------|----|---------|---------------|---------|----------|------------------|--------|---------|----|----|-------|---------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 跨径8m以内拱涵拱圈混凝土 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 14.2464 | | | 14.2464 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~7~9改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | | |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 15 | 213.696 | 21636.72 | 1.7 | 24.219 | 2452.16 | | | | 237.915 | 24088.88 |
| 2001002 | HRB400钢筋 | t | 3228.99 | | 0.043 | 138 | | | | | | | 0.043 | 138 |
| 2003025 | 钢模板各类定型大块钢模板 | t | 4870 | 0.05 | 0.698 | 3399.62 | | | | | | | 0.698 | 3399.62 |
| 2009028 | 铁件铁件 | kg | 5.72 | 5.5 | 78.355 | 448.19 | | | | | | | 78.355 | 448.19 |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | 21 | 299.174 | 822.73 | | | | | | | 299.174 | 822.73 |
| 4003002 | 锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格 | m3 | 1017.7 | 0.01 | 0.142 | 144.99 | | | | | | | 0.142 | 144.99 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | 5.59 | 79.58 | 8672.67 | | | | | | | 79.58 | 8672.67 |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | 7.06 | 100.523 | 10926.81 | | | | | | | 100.523 | 10926.81 |
| 5509002 | 42.5级水泥 | t | 388.36 | 3.95 | 56.265 | 21848.76 | | | | | | | 56.265 | 21850.97 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 30.9 | 440.214 | 440.21 | | | | | | | 440.214 | 440.21 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | 0.27 | 3.847 | 687.72 | | | | 3.847 | 687.72 |
| 8005039 | 排量60m3/h以内混凝土输送泵车BPL58-18 | 台班 | 1367.16 | 0.3 | 4.274 | 5843.13 | | | | | | | 4.274 | 5843.13 |
| 8009029 | 提升质量20t以内汽车式起重机QY20 | 台班 | 1181.7 | 0.35 | 4.986 | 5892.24 | | | | | | | 4.986 | 5892.24 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 8.7 | 123.944 | 123.94 | | | | | | | 123.944 | 123.94 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 5399 | 76921 | 76921 | 229 | 3258 | 3258 | | | | 80179 | 80179 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：C35主拱圈混凝土

单位：m3

数量：142.464

单价：750.65

第 49 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 现浇箱涵、拱涵 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | 合 计 | |
|--------|---------|---------|-------|---------------|----------|-----------|------------------|---------|--------|----|----|-------|-----------|-------|
| | 工 程 细 目 | | | 跨径8m以内拱涵拱圈混凝土 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 14.2464 | | | 14.2464 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~7~9改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| | 直接费 | 元 | | | 80338.02 | | | 3139.88 | | | | | 83477.9 | |
| | 措施费 | I 元 | | 34882.09 | | | 3258.13 | | | | | | | |
| | | II 元 | | 76919.22 | | | 3258.13 | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 76919.22 | | | 3258.13 | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 23079.17 | 33.5 % | 7731.52 | 2841.62 | 33.5 % | 951.94 | | | | 8683.47 | |
| | 利润 | 元 | | 76919.22 | 7.42 % | 5707.41 | 3258.13 | 7.42 % | 241.75 | | | | 5949.16 | |
| | 税金 | 元 | | 93776.94 | 9 % | 8439.93 | 4333.58 | 9 % | 390.02 | | | | 8829.95 | |
| | 金额合计 | 元 | | | | 102216.87 | | | 4723.6 | | | | 106940.47 | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：410-6

工程名称：现浇C30混凝土墙式护栏

单位：m³

数量：66.57

单价：679.74

第 50 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 现浇钢筋混凝土防撞护栏 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|--------------------------|----------------|---------|---------------------|---------|----------|-------|----|----|-------|----|----|---------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m ³ 实体 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 6.657 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 5~1~1~5改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 16 | 106.512 | 10784.34 | | | | | | | 106.512 | 10784.34 |
| 2001001 | HPB300钢筋 | t | 3326.33 | | 0.007 | 22.14 | | | | | | | 0.007 | 22.14 |
| 2003025 | 钢模板各类定型大块钢模板 | t | 4870 | 0.1 | 0.672 | 3274.38 | | | | | | | 0.672 | 3274.38 |
| 2009028 | 铁件铁件 | kg | 5.72 | 13.3 | 88.538 | 506.44 | | | | | | | 88.538 | 506.44 |
| 3005004 | 水 | m ³ | 2.75 | 12 | 79.884 | 219.68 | | | | | | | 79.884 | 219.68 |
| 4003001 | 原木混合规格 | m ³ | 761.06 | 0.04 | 0.286 | 217.85 | | | | | | | 0.286 | 217.85 |
| 4003002 | 锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格 | m ³ | 1017.7 | 0.06 | 0.406 | 413.26 | | | | | | | 0.406 | 413.26 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m ³ | 108.98 | 4.69 | 31.235 | 3403.95 | | | | | | | 31.235 | 3403.95 |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m ³ | 108.7 | 8.57 | 57.037 | 6199.94 | | | | | | | 57.037 | 6199.94 |
| 5509002 | 42.5级水泥 | t | 388.36 | 3.62 | 24.105 | 9361.42 | | | | | | | 24.105 | 9361.42 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 14.2 | 94.529 | 94.53 | | | | | | | 94.529 | 94.53 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | 0.29 | 1.931 | 345.16 | | | | | | | 1.931 | 345.16 |
| 8007046 | 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A | 台班 | 203.35 | 0.28 | 1.864 | 379.04 | | | | | | | 1.864 | 379.04 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 4.8 | 31.954 | 31.95 | | | | | | | 31.954 | 31.95 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 5099 | 33943 | 33943 | | | | | | | 33943 | 33943 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：410-6

工程名称：现浇C30混凝土墙式护栏

单位：m3

数量：66.57

单价：679.74

第 51 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 现浇钢筋混凝土防撞护栏 | | | | | | | | | 合 计 | |
|--------|---------|----|----|------------------|----------|----------|-------|----|----------|-------|----|----|-------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 6.657 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 5~1~1~5改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接费 | | 元 | | | | 35254.09 | | | | | | | | 35254.09 |
| 措施费 | | I | 元 | | 12091.91 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 33942.54 | | | | | | | | | |
| 企业管理费 | | 元 | | | 33942.54 | | | | | | | | | |
| 规费 | | 元 | | | 11168.53 | 33.5 % | | | 3741.46 | | | | | 3741.46 |
| 利润 | | 元 | | | 33942.55 | 7.42 % | | | 2518.54 | | | | | 2518.54 |
| 税金 | | 元 | | | 41514.08 | 9 % | | | 3736.27 | | | | | 3736.27 |
| 金额合计 | | 元 | | | | | | | 45250.35 | | | | | 45250.35 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：C40防水混凝土面层

单位：m3

数量：57.4

单价：580.49

第 52 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 行车道铺装混凝土 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | 合 计 | |
|---------|--------------------------------|----|---------|------------------|----------|----------|------------------|-------|--------|----|----|-------|----------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 桥面行车道铺装防水混凝土面层泵送 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3 | | | 10m3 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 5.74 | | | 5.74 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~13~6改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 6.7 | 38.458 | 3893.87 | 1.7 | 9.758 | 988 | | | | 48.216 | 4881.87 |
| 2003004 | 型钢工字钢,角钢 | t | 3353.98 | | 0.011 | 38.5 | | | | | | | 0.011 | 38.5 |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | 21 | 120.54 | 331.49 | | | | | | | 120.54 | 331.49 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | 4.78 | 27.46 | 2992.61 | | | | | | | 27.46 | 2992.61 |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | 8.42 | 48.354 | 5256.05 | | | | | | | 48.354 | 5256.05 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | 0.09 | 0.499 | 180.68 | | | | | | | 0.499 | 180.68 |
| 5509002 | 42.5级水泥 | t | 388.36 | 4.51 | 25.908 | 10062.55 | | | | | | | 25.908 | 10061.66 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 276.8 | 1588.832 | 1588.83 | | | | | | | 1588.832 | 1588.83 |
| 8003083 | 混凝土电动刻纹机RQF180 | 台班 | 263.93 | 0.43 | 2.468 | 651.43 | | | | | | | 2.468 | 651.43 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | 0.27 | 1.55 | 277.09 | | | | 1.55 | 277.09 |
| 8005051 | 排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406, HBT60 | 台班 | 1296.17 | 0.09 | 0.517 | 669.6 | | | | | | | 0.517 | 669.6 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 4112 | 23602 | 23602 | 229 | 1313 | 1313 | | | | 24915 | 24915 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：C40防水混凝土面层

单位：m3

数量：57.4

单价：580.49

第 53 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 行车道铺装混凝土 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | 合 计 | |
|--------|---------|----|----|------------------|----------|----------|------------------|---------|---------|-------|----|----|-------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 桥面行车道铺装防水混凝土面层泵送 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3 | | | 10m3 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 5.74 | | | 5.74 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~13~6改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| | 直接费 | 元 | | | | 25665.62 | | | 1265.09 | | | | | 26930.7 |
| | 措施费 | I | 元 | | 5391.97 | | | 1312.73 | | | | | | |
| | | II | 元 | | 23602.84 | | | 1312.73 | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 23602.84 | | | 1312.73 | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 4196.08 | 33.5 % | 1405.69 | 1144.92 | 33.5 % | 383.55 | | | | | 1789.24 |
| | 利润 | 元 | | 23602.84 | 7.42 % | 1751.33 | 1312.72 | 7.42 % | 97.4 | | | | | 1848.74 |
| | 税金 | 元 | | 28822.63 | 9 % | 2594.04 | 1746.03 | 9 % | 157.14 | | | | | 2751.18 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 31416.67 | | | 1903.18 | | | | | 33319.85 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-b

工程名称：C20素混凝土垫层

单位：m3

数量：118.5282

单价：507.41

第 54 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 行车道铺装混凝土 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | 合 计 | |
|---------|--------------------------|----|---------|----------------|---------|----------|------------------|-------|---------|----|----|-------|---------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 桥面行车道铺装水泥混凝土垫层 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3 | | | 10m3 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 11.8528 | | | 11.8528 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~13~1改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | | |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 18.82 | 223.07 | 22585.84 | 1.7 | 20.15 | 2040.17 | | | | 243.22 | 24626.01 |
| 2003004 | 型钢工字钢,角钢 | t | 3353.98 | | 0.012 | 39.75 | | | | | | | 0.012 | 39.75 |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | 15 | 177.792 | 488.93 | | | | | | | 177.792 | 488.93 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | 2.7 | 31.943 | 3481.19 | | | | | | | 31.943 | 3481.19 |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | 4.62 | 54.76 | 5952.42 | | | | | | | 54.76 | 5952.42 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | 1.64 | 19.427 | 7028.8 | | | | | | | 19.427 | 7028.8 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 4.3 | 50.967 | 50.97 | | | | | | | 50.967 | 50.97 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | 0.27 | 3.2 | 572.17 | | | | 3.2 | 572.17 |
| 8007046 | 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A | 台班 | 203.35 | 0.45 | 5.334 | 1084.62 | | | | | | | 5.334 | 1084.62 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 17.6 | 208.61 | 208.61 | | | | | | | 208.61 | 208.61 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 3301 | 39128 | 39128 | 229 | 2711 | 2711 | | | | 41838 | 41838 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-b

工程名称：C20素混凝土垫层

单位：m3

数量：118.5282

单价：507.41

第 55 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 行车道铺装混凝土 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | 合 计 | |
|--------|---------|----|----|----------------|--------|----------|------------------|--------|---------|-------|----|----|-------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 桥面行车道铺装水泥混凝土垫层 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3 | | | 10m3 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 11.8528 | | | 11.8528 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~13~1改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| | | | | | | 40921.06 | | | 2612.34 | | | | | 43533.4 |
| 措施费 | | I | 元 | 25051.1 | | | 2710.72 | | | | | | | |
| | | II | 元 | 39127.58 | | | 2710.71 | | | | | | | |
| 企业管理费 | | | 元 | 39127.58 | | | 2710.71 | | | | | | | |
| 规费 | | | 元 | 23125.85 | 33.5 % | 7747.16 | 2364.19 | 33.5 % | 792 | | | | | 8539.16 |
| 利润 | | | 元 | 39127.57 | 7.42 % | 2903.27 | 2710.71 | 7.42 % | 201.14 | | | | | 3104.4 |
| 税金 | | | 元 | 51571.49 | 9 % | 4641.43 | 3605.48 | 9 % | 324.49 | | | | | 4965.93 |
| 金额合计 | | | 元 | | | 56212.92 | | | 3929.97 | | | | | 60142.89 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：桥面水性渗透型无机防水剂

单位：m2

数量：688.8

单价：21.13

第 56 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 防水层 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|-----------------------|--|----|------------|----------|----------|----------|----|----|-------|----|----|----------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 桥面防水剂(防水层) | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m2 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.6888 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~4~6 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 101.25 | 2.6 | 1.791 | 181.33 | | | | | | 1.791 | 181.33 |
| 5009005 | 桥面防水涂料聚合物渗透水性桥面防水涂料 | | kg | 10.64 | 1664 | 1146.163 | 12195.18 | | | | | | 1146.163 | 12195.18 |
| 8003038 | 容量4000L以内沥青洒布车LS-3500 | | 台班 | 587.65 | 0.06 | 0.041 | 24.29 | | | | | | 0.041 | 24.29 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 17384 | 11974 | 11974 | | | | | | 11974 | 11974 |
| | 直接费 | | 元 | | | | 12400.79 | | | | | | | 12400.79 |
| | 措施费 | | I | 元 | | 214.63 | | | | | | | | |
| | | | II | 元 | | 11974.26 | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | | 11974.26 | | | | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | | 185.51 | 33.5 % | 62.15 | | | | | | | 62.15 |
| | 利润 | | 元 | | 11974.26 | 7.42 % | 888.49 | | | | | | | 888.49 |
| | 税金 | | 元 | | 13351.42 | 9 % | 1201.63 | | | | | | | 1201.63 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 14553.05 | | | | | | | 14553.05 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：Φ160PVC泄水管

单位：m

数量：36.4

单价：88.95

第 57 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 其他伸缩缝及泄水管 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|----------------|----|--------|-------------------|---------|---------|--------|----|----|-------|----|----|---------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 管径 Φ160mmPVC塑料排水管 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 3.64 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~7~15 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 2 | 7.28 | 737.1 | | | | | | | 7.28 | 737.1 |
| 5001015 | PVC塑料管(Φ160mm) | m | 26.52 | 10.6 | 38.584 | 1023.25 | | | | | | | 38.584 | 1023.25 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 208.7 | 759.668 | 759.67 | | | | | | | 759.668 | 759.67 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 754 | 2744 | 2744 | | | | | | | 2744 | 2744 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | 2520.02 | | | | | | | | 2520.02 |
| | 措施费 | I | 元 | | 773.72 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 2743.77 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | | 2743.77 | | | | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | | 737.1 | 33.5 % | 246.93 | | | | | | | 246.93 |
| | 利润 | | 元 | | 2743.76 | 7.42 % | 203.59 | | | | | | | 203.59 |
| | 税金 | | 元 | | 2970.53 | 9 % | 267.35 | | | | | | | 267.35 |
| | 金额合计 | | 元 | | | 3237.88 | | | | | | | | 3237.88 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：拱上填料（砂砾，采用人工回填）

单位：m3

数量：191.8

单价：218.61

第 58 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 锥坡填土、拱上填料、台背排水 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------|----|--------|----------------|----------|----------|----|----------|-------|----|----|-------|---------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 拱上填料 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 19.18 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~2~2改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | | |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 5.6 | 107.408 | 10875.06 | | | | | | | 107.408 | 10875.06 |
| 5503007 | 砂砾堆方 | m3 | 87.38 | 13.26 | 254.327 | 22223.08 | | | | | | | 254.327 | 22223.08 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 1213 | 23267 | 23267 | | | | | | | 23267 | 23267 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 33098.14 | | | | | | | | 33098.14 |
| | 措施费 | I | 元 | | 11415.32 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 23266.95 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | 23266.95 | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | | 10875.06 | 33.5 % | | 3643.15 | | | | | | 3643.15 |
| | 利润 | 元 | | | 23266.95 | 7.42 % | | 1726.41 | | | | | | 1726.41 |
| | 税金 | 元 | | | 38467.69 | 9 % | | 3462.09 | | | | | | 3462.09 |
| | 金额合计 | 元 | | | | | | 41929.78 | | | | | | 41929.78 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-b

工程名称：台背回填砂性土（采用人工回填）

单位：m3

数量：227.5

单价：67.05

第 59 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 锥坡填土、拱上填料、台背排水 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------|--|----|----------------|-----|----------|---------|----|---------|-------|----|----|--------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 锥坡填土 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 22.75 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~2~1 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 101.25 | 4.3 | 97.825 | 9904.78 | | | | | | 97.825 | 9904.78 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 457 | 10397 | 10397 | | | | | | 10397 | 10397 |
| | 直接费 | | 元 | | | 9904.78 | | | | | | | | 9904.78 |
| | 措施费 | | I | 元 | | 10396.84 | | | | | | | | |
| | | | II | 元 | | 10396.84 | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | | | 10396.84 | | | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | | | 9904.78 | 33.5 % | | 3318.1 | | | | | 3318.1 |
| | 利润 | | 元 | | | 10396.85 | 7.42 % | | 771.45 | | | | | 771.45 |
| | 税金 | | 元 | | | 13994.33 | 9 % | | 1259.49 | | | | | 1259.49 |
| | 金额合计 | | 元 | | | 15253.82 | | | | | | | | 15253.82 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-c

工程名称：回填碎石（采用人工回填）

单位：m3

数量：133.28

单价：153.85

第 60 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 路基、中央分隔带盲沟 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|--------------------|----|--------|------------------|----------|----------|---------|----|----|-------|----|----|---------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 回填碎石(路基、中央分隔带盲沟) | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 100m3 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 1.3328 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~3~2~3 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 8.5 | 11.329 | 1147.04 | | | | | | | 11.329 | 1147.04 |
| 5505016 | 碎石未筛分碎石统料堆方 | m3 | 108.7 | 110 | 146.608 | 15936.29 | | | | | | | 146.608 | 15936.29 |
| 8001047 | 斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40 | 台班 | 936.03 | 0.31 | 0.413 | 386.74 | | | | | | | 0.413 | 386.74 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 9539 | 12714 | 12714 | | | | | | | 12714 | 12714 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 17470.07 | | | | | | | | 17470.07 |
| | 措施费 | I | 元 | | 1611.22 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 12713.84 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | 12713.84 | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | | 1188.87 | 33.5 % | 398.27 | | | | | | | 398.27 |
| | 利润 | 元 | | | 12713.84 | 7.42 % | 943.37 | | | | | | | 943.37 |
| | 税金 | 元 | | | 18811.71 | 9 % | 1693.05 | | | | | | | 1693.05 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 20504.76 | | | | | | | | 20504.76 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-d

工程名称：回填粘土（采用人工回填）

单位：m3

数量：134.82

单价：49.9

第 61 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 基础垫层 | | | | | | | | | 合 计 | |
|------------|---------|--|----|-----------|---------|---------|---------|----|----|-------|----|----|---------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 基础垫层填粘土 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 13.482 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~5~1改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 101.25 | 2.9 | 39.098 | 3958.65 | | | | | | 39.098 | 3958.65 |
| 5501003001 | 黏土堆方 | | m3 | 2.5 | 12.75 | 171.896 | 429.74 | | | | | | 171.896 | 429.74 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 457 | 6158 | 6158 | | | | | | 6158 | 6158 |
| | 直接费 | | 元 | | | 4388.39 | | | | | | | | 4388.39 |
| | 措施费 | | I | 元 | | 4155.31 | | | | | | | | |
| | | | II | 元 | | 6157.9 | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | | 6157.9 | | | | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | | 3958.65 | 33.5 % | 1326.15 | | | | | | | 1326.15 |
| | 利润 | | 元 | | 6157.9 | 7.42 % | 456.92 | | | | | | | 456.92 |
| | 税金 | | 元 | | 6171.46 | 9 % | 555.43 | | | | | | | 555.43 |
| | 金额合计 | | 元 | | | 6726.89 | | | | | | | | 6726.89 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-e

工程名称：编织布

单位：m2

数量：270.48

单价：11.21

第 62 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 防水板与止水带(条) | | | | | | | | | 合 计 | |
|------------|----------|----|--------|------------|---------|---------|-------|----|----|-------|----|----|---------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 编织布 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 100m2 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 2.7048 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 3~1~11~4改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 2.8 | 7.573 | 766.81 | | | | | | | 7.573 | 766.81 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 121.4 | 328.363 | 328.36 | | | | | | | 328.363 | 328.36 |
| 5007001001 | 编织布宽4~5m | m2 | 3.8 | 113 | 305.642 | 1161.44 | | | | | | | 305.642 | 1161.44 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 30 | 81.144 | 81.14 | | | | | | | 81.144 | 81.14 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 931 | 2520 | 2520 | | | | | | | 2520 | 2520 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 2337.76 | | | | | | | | 2337.76 |
| | 措施费 | I | 元 | | 886.05 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 2519.51 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 2519.51 | | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 766.81 | 33.5 % | 256.88 | | | | | | | | 256.88 |
| | 利润 | 元 | | 2519.5 | 7.42 % | 186.95 | | | | | | | | 186.95 |
| | 税金 | 元 | | 2781.59 | 9 % | 250.34 | | | | | | | | 250.34 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 3031.93 | | | | | | | | 3031.93 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-f

工程名称：沥青防水层

单位：m2

数量：277.69

单价：30.09

第 63 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 防水层 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------|----|--------|----------|---------|---------|--------|----|----|-------|----|----|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 涂沥青(防水层) | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m2 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 27.769 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~4~5 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 0.6 | 16.661 | 1686.97 | | | | | | | 16.661 | 1686.97 |
| 3001001 | 石油沥青 | t | 4500 | 0.04 | 1.083 | 4873.46 | | | | | | | 1.083 | 4873.46 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1.5 | 41.654 | 41.65 | | | | | | | 41.654 | 41.65 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 242 | 6718 | 6718 | | | | | | | 6718 | 6718 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 6602.08 | | | | | | | | 6602.08 |
| | 措施费 | I | 元 | | 1770.77 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 6718.28 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | 6718.28 | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | | 1686.97 | 33.5 % | 565.13 | | | | | | | 565.13 |
| | 利润 | 元 | | | 6718.27 | 7.42 % | 498.5 | | | | | | | 498.5 |
| | 税金 | 元 | | | 7665.71 | 9 % | 689.91 | | | | | | | 689.91 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 8355.62 | | | | | | | | 8355.62 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-h

工程名称：片石盲沟

单位：m3

数量：56.84

单价：199.64

第 64 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 基础垫层 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------|----|--------|----------|----------|----------|--------|----|----|-------|----|----|--------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 基础垫层填片石 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 5.684 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~5~3 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 4.1 | 23.304 | 2359.57 | | | | | | | 23.304 | 2359.57 |
| 5505005 | 片石码方 | m3 | 94.92 | 12.5 | 71.05 | 6744.07 | | | | | | | 71.05 | 6744.07 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 1225 | 6961 | 6961 | | | | | | | 6961 | 6961 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | 9103.64 | | | | | | | | 9103.64 |
| | 措施费 | | I | 元 | | 2476.79 | | | | | | | | |
| | | | II | 元 | | 6960.76 | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | | 6960.76 | | | | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | | 2359.57 | 33.5 % | 790.46 | | | | | | | 790.46 |
| | 利润 | | 元 | | 6960.75 | 7.42 % | 516.49 | | | | | | | 516.49 |
| | 税金 | | 元 | | 10410.58 | 9 % | 936.95 | | | | | | | 936.95 |
| | 金额合计 | | 元 | | | 11347.53 | | | | | | | | 11347.53 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：419-1

工程名称：旱孔钢筋混凝土圆管涵DN1000（含挖填土方，米用人工施工）

单位：m 数量：10

单价：1554.56

第 65 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 安 装 圆 管 涵 | | | 基 础 垫 层 | | | 人 工 挖 基 坑 土、石 方 | | | 现 浇 混 凝 土 挡 土 墙 | | |
|---------|--------------------------|----|--------|---------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------------|--------|---------|-----------------|-------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | 现浇圆管涵管座混凝土C20 | | | 基础垫层填碎(砾)石 | | | 人工挖基坑土方(深3m以内干处) | | | 现浇C20混凝土挡土墙 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3实体 | | | 1000m3 | | | 10m3 | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.4 | | | 0.62 | | | 0.0456 | | | 0.19 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~7~5~5改 | | | 4~11~5~2 | | | 4~1~1~1 | | | 1~4~19~2 | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 6.2 | 2.48 | 251.1 | 3.5 | 2.17 | 219.71 | 269.5 | 12.289 | 1244.28 | 13.5 | 2.565 | 259.71 |
| 2001021 | 8~12号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | | | | | | | | | | 2.1 | 0.399 | 1.38 |
| 2003026 | 组合钢模板 | t | 5130 | | | | | | | | | | 0.02 | 0.003 | 15.6 |
| 2009028 | 铁件铁件 | kg | 5.72 | 1.3 | 0.52 | 2.97 | | | | | | | 50.7 | 9.633 | 55.1 |
| 2009030 | 铁钉混合规格 | kg | 4.7 | 1.8 | 0.72 | 3.38 | | | | | | | | | |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | 10 | 4 | 11 | | | | | | | 10 | 1.9 | 5.23 |
| 4003001 | 原木混合规格 | m3 | 761.06 | | | | | | | | | | 0.04 | 0.008 | 5.78 |
| 4003002 | 锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格 | m3 | 1017.7 | 0.21 | 0.084 | 85.49 | | | | | | | | | |
| 5001013 | PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm | m | 4.52 | | | | | | | | | | 1.8 | 0.342 | 1.55 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | 5 | 1.999 | 217.87 | | | | | | | 5.51 | 1.047 | 114.09 |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | 8.57 | 3.427 | 372.54 | 12.44 | 7.713 | 838.38 | | | | | | |
| 5505015 | 碎石(8cm)最大粒径8cm堆方 | m3 | 108.7 | | | | | | | | | | 8.36 | 1.588 | 172.66 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | 3.04 | 1.216 | 439.96 | | | | | | | 2.88 | 0.546 | 197.71 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 16.7 | 6.68 | 6.68 | | | | | | | 19.9 | 3.781 | 3.78 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | | | | | | | 0.31 | 0.059 | 10.53 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵DN1000（含挖填土方，米用人土施工） 单位：m 数量：10 单价：1554.56 第 66 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 安装圆管涵 | | | 基础垫层 | | | 人工挖基坑土、石方 | | | 现浇混凝土挡土墙 | | |
|---------|--------------------|----|--------|---------------|---------|--------|------------|--------|---------|------------------|--------|---------|-------------|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 现浇圆管涵管座混凝土C20 | | | 基础垫层填碎(砾)石 | | | 人工挖基坑土方(深3m以内干处) | | | 现浇C20混凝土挡土墙 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3实体 | | | 1000m3 | | | 10m3 | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.4 | | | 0.62 | | | 0.0456 | | | 0.19 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~7~5~5改 | | | 4~11~5~2 | | | 4~1~1~1 | | | 1~4~19~2 | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 8009025 | 提升质量5t以内汽车式起重机械QY5 | 台班 | 631.14 | 0.13 | 0.052 | 32.82 | | | | | | | | | |
| 8009026 | 提升质量8t以内汽车式起重机械QY8 | 台班 | 690.08 | | | | | | | | | | 0.23 | 0.044 | 30.16 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 2.7 | 1.08 | 1.08 | | | | | | | 13.2 | 2.508 | 2.51 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 3231 | 1292 | 1292 | 1447 | 897 | 897 | 28642 | 1306 | 1306 | 4147 | 788 | 788 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 1424.9 | | | 1058.09 | | | 1244.28 | | | 875.77 |
| | 措施费 | I | 元 | | 297.79 | | | 230.63 | | | 1306.1 | | | 316.77 | |
| | | II | 元 | | 1292.45 | | | 897.09 | | | 1306.1 | | | 788.01 | |
| | 企业管理费 | 元 | | 1292.45 | | | 897.09 | | | 1306.1 | | | 788.01 | | |
| | 规费 | 元 | | 261.63 | 33.5 % | 87.65 | 219.71 | 33.5 % | 73.6 | 1244.28 | 33.5 % | 416.83 | 274.52 | 33.5 % | 91.96 |
| | 利润 | 元 | | 1292.44 | 7.42 % | 95.9 | 897.09 | 7.42 % | 66.56 | 1306.09 | 7.42 % | 96.91 | 788.02 | 7.42 % | 58.47 |
| | 税金 | 元 | | 1608.44 | 9 % | 144.76 | 1198.27 | 9 % | 107.84 | 1758.03 | 9 % | 158.22 | 1026.21 | 9 % | 92.36 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 1753.2 | | | 1306.11 | | | 1916.25 | | | 1118.57 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：419-1 工程名称：旱孔钢筋混凝土圆管涵DN1000（含挖填土方，米用人工施工） 单位：m 数量：10 单价：1554.56 第 67 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 基础垫层 | | | 排水管铺设 | | | 沥青麻絮沉降缝 | | | 防水层 | | |
|------------|------------------------|----|--------|----------|--------|--------|---------------------|-------|---------|----------|-------|-------|-----------|-------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | 涵背回填碎石 | | | 铺设混凝土排水管(φ1000mm以内) | | | 沥青麻絮沉降缝 | | | 沥青油毡(防水层) | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 100m | | | 10m2 | | | 10m2 | | |
| | 工 程 数 量 | | | 2.2 | | | 0.1 | | | 0.16 | | | 0.82 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~5~2 | | | 1~3~5~18 | | | 4~11~1~1 | | | 4~11~4~4 | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 3.5 | 7.7 | 779.63 | 25.9 | 2.59 | 262.24 | 0.2 | 0.032 | 3.24 | 0.8 | 0.656 | 66.42 |
| 3001001 | 石油沥青 | t | 4500 | | | | | | | 0.02 | 0.003 | 15.12 | 0.05 | 0.042 | 188.19 |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | | | | 4 | 0.4 | 1.1 | | | | | | |
| 5009012 | 油毛毡400g, 0.915m×21.95m | m2 | 3.42 | | | | | | | | | | 22 | 18.04 | 61.7 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | | | | 1.91 | 0.191 | 20.82 | | | | | | |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | 12.44 | 27.368 | 2974.9 | | | | | | | | | |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | | | | 0.55 | 0.055 | 20.04 | | | | | | |
| 5511012 | Φ1000mm以内混凝土排水管 | m | 296.46 | | | | 101 | 10.1 | 2994.25 | | | | | | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | | | | 273.7 | 27.37 | 27.37 | 53.4 | 8.544 | 8.54 | 1.7 | 1.394 | 1.39 |
| 8009026 | 提升质量8t以内汽车式起重機QY8 | 台班 | 690.08 | | | | 1.49 | 0.149 | 102.82 | | | | | | |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | | | | 23 | 2.3 | 2.3 | | | | | | |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 1447 | 3183 | 3183 | 50504 | 5050 | 5050 | 170 | 27 | 27 | 393 | 322 | 322 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵DN1000（含挖填土方，米用人工施工） 单位：m 数量：10 单价：1554.56 第 68 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 基础垫层 | | | 排水管铺设 | | | 沥青麻絮沉降缝 | | | 防水层 | | |
|--------|---------|----|----|----------|--------|---------|---------------------|--------|---------|----------|--------|-------|-----------|--------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | 涵背回填碎石 | | | 铺设混凝土排水管(φ1000mm以内) | | | 沥青麻絮沉降缝 | | | 沥青油毡(防水层) | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 100m | | | 10m2 | | | 10m2 | | |
| | 工 程 数 量 | | | 2.2 | | | 0.1 | | | 0.16 | | | 0.82 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~5~2 | | | 1~3~5~18 | | | 4~11~1~1 | | | 4~11~4~4 | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| | | | | | | 3754.53 | | | 3430.94 | | | 26.9 | | | 317.7 |
| 措施费 | | I | 元 | 818.36 | | | 383.86 | | | 3.4 | | | 69.72 | | |
| | | II | 元 | 3183.23 | | | 5050.44 | | | 27.17 | | | 322.25 | | |
| 企业管理费 | | | 元 | 3183.23 | | | 5050.44 | | | 27.17 | | | 322.25 | | |
| 规费 | | | 元 | 779.62 | 33.5 % | 261.17 | 292.41 | 33.5 % | 97.96 | 3.24 | 33.5 % | 1.09 | 66.42 | 33.5 % | 22.25 |
| 利润 | | | 元 | 3183.22 | 7.42 % | 236.2 | 5050.43 | 7.42 % | 374.74 | 27.17 | 7.42 % | 2.02 | 322.25 | 7.42 % | 23.91 |
| 税金 | | | 元 | 4251.9 | 9 % | 382.67 | 3903.63 | 9 % | 351.33 | 30 | 9 % | 2.7 | 363.87 | 9 % | 32.75 |
| 金额合计 | | | 元 | | | 4634.57 | | | 4254.96 | | | 32.71 | | | 396.61 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：419-1

工程名称：旱孔钢筋混凝土圆管涵DN1000（含挖填土方，米用人土施工）

单位：m

数量：10

单价：1554.56

第 69 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|-------------------------|----|--------|------------------|------|-------|----|----|-------|----|----|-------|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.4 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | | |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 1.7 | 0.68 | 68.85 | | | | | | | 31.162 | 3155.17 |
| 2001021 | 8~12号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | | | | | | | | | | 0.399 | 1.38 |
| 2003026 | 组合钢模板 | t | 5130 | | | | | | | | | | 0.003 | 15.6 |
| 2009028 | 铁件铁件 | kg | 5.72 | | | | | | | | | | 10.153 | 58.08 |
| 2009030 | 铁钉混合规格 | kg | 4.7 | | | | | | | | | | 0.72 | 3.38 |
| 3001001 | 石油沥青 | t | 4500 | | | | | | | | | | 0.045 | 203.31 |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | | | | | | | | | | 6.3 | 17.33 |
| 4003001 | 原木混合规格 | m3 | 761.06 | | | | | | | | | | 0.008 | 5.78 |
| 4003002 | 锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格 | m3 | 1017.7 | | | | | | | | | | 0.084 | 85.49 |
| 5001013 | PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm | m | 4.52 | | | | | | | | | | 0.342 | 1.55 |
| 5009012 | 油毛毡400g, 0.915m×21.95m | m2 | 3.42 | | | | | | | | | | 18.04 | 61.7 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | | | | | | | | | | 3.237 | 352.78 |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | | | | | | | | | | 38.508 | 4185.82 |
| 5505015 | 碎石(8cm)最大粒径8cm堆方 | m3 | 108.7 | | | | | | | | | | 1.588 | 172.66 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | | | | | | | | | | 1.818 | 657.65 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：419-1 工程名称：旱孔钢筋混凝土圆管涵DN1000（含挖填土方，米用人工施工） 单位：m 数量：10 单价：1554.56 第70页共113页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|--------------------------|----|--------|------------------|--------|--------|----|----|-------|----|----|--------|----------|-------|
| | 工 程 细 目 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.4 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 5511012 | Φ1000mm以内混凝土排水管 | m | 296.46 | | | | | | | | | 10.1 | 2994.25 | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | | | | | | | | | 47.769 | 47.77 | |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | 0.27 | 0.108 | 19.31 | | | | | | 0.167 | 29.84 | |
| 8009025 | 提升质量5t以内汽车式起重机械QY5 | 台班 | 631.14 | | | | | | | | | 0.052 | 32.82 | |
| 8009026 | 提升质量8t以内汽车式起重机械QY8 | 台班 | 690.08 | | | | | | | | | 0.193 | 132.98 | |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | | | | | | | | | 5.888 | 5.89 | |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 229 | 91 | 91 | | | | | | 12958 | 12958 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 88.16 | | | | | | | 12221.27 | |
| | 措施费 | I | 元 | 91.48 | | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | 91.48 | | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 91.48 | | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 79.79 | 33.5 % | 26.73 | | | | | | | 1079.24 | |
| | 利润 | 元 | | 91.48 | 7.42 % | 6.79 | | | | | | | 961.5 | |
| | 税金 | 元 | | 121.68 | 9 % | 10.95 | | | | | | | 1283.58 | |
| | 金额合计 | 元 | | | | 132.63 | | | | | | | 15545.59 | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：420-1

工程名称：钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方，采用人工施工）

单位：m

数量：5

单价：25811.29

第 71 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 基础、承台及支撑梁 | | | 人工挖基坑土、石方 | | | 钢筋 | | | 浆砌片石 | | |
|---------|---------------------------------|----|---------|----------------------|---------|----------|------------------|--------|---------|--------------|-------|--------|-------------------|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 轻型墩台C20混凝土基础(跨径4m以内) | | | 人工挖基坑土方(深3m以内干处) | | | 现场加工桥(涵)台帽钢筋 | | | M7.5浆砌片石基础、护底、截水墙 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 1000m3 | | | 1t | | | 10m3 | | |
| | 工 程 数 量 | | | 10.57 | | | 0.1425 | | | 0.1745 | | | 3.35 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~1~1改 | | | 4~1~1~1 | | | 4~6~3~5改 | | | 4~5~2~1 | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 8.1 | 85.617 | 8668.72 | 269.5 | 38.404 | 3888.38 | 6.9 | 1.204 | 121.91 | 6.6 | 22.11 | 2238.64 |
| 2001001 | HPB300钢筋 | t | 3326.33 | | | | | | | 0.17 | 0.03 | 98.68 | | | |
| 2001002 | HRB400钢筋 | t | 3228.99 | | | | | | | 0.86 | 0.149 | 481.76 | | | |
| 2001022 | 20~22号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | | | | | | | 2.86 | 0.499 | 1.73 | | | |
| 2003025 | 钢模板各类定型大块钢模板 | t | 4870 | 0.04 | 0.423 | 2059.04 | | | | | | | | | |
| 2009011 | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 | kg | 5.56 | | | | | | | 2.23 | 0.389 | 2.16 | | | |
| 2009013 | 螺栓混合规格 | kg | 7.35 | 1.3 | 13.741 | 101 | | | | | | | | | |
| 2009028 | 铁件铁件 | kg | 5.72 | 10.2 | 107.814 | 616.7 | | | | | | | | | |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | 12 | 126.84 | 348.81 | | | | | | | 4 | 13.4 | 36.85 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | 5.48 | 57.934 | 6313.67 | | | | | | | 3.82 | 12.797 | 1394.62 |
| 5505005 | 片石码方 | m3 | 94.92 | | | | | | | | | | 11.5 | 38.525 | 3656.79 |
| 5505015 | 碎石(8cm)最大粒径8cm堆方 | m3 | 108.7 | 8.32 | 87.974 | 9562.79 | | | | | | | | | |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | 2.86 | 30.255 | 10945.24 | | | | | | | 0.93 | 3.119 | 1128.43 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 37.4 | 395.318 | 395.32 | | | | | | | 1.2 | 4.02 | 4.02 |
| 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | 台班 | 556.69 | | | | | | | | | | 0.08 | 0.268 | 149.19 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：420-1

工程名称：钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方，采用人工施工）

单位：m

数量：5

单价：25811.29

第 72 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 基础、承台及支撑梁 | | | 人工挖基坑土、石方 | | | 钢筋 | | | 浆砌片石 | | |
|---------|-------------------------|----|---------|----------------------|----------|----------|------------------|---------|---------|--------------|--------|---------|-------------------|--------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 轻型墩台C20混凝土基础(跨径4m以内) | | | 人工挖基坑土方(深3m以内干处) | | | 现场加工桥(涵)台帽钢筋 | | | M7.5浆砌片石基础、护底、截水墙 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 1000m3 | | | 1t | | | 10m3 | | |
| | 工 程 数 量 | | | 10.57 | | | 0.1425 | | | 0.1745 | | | 3.35 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~1~1改 | | | 4~1~1~1 | | | 4~6~3~5改 | | | 4~5~2~1 | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 | 台班 | 135.13 | | | | | | | | | | 0.15 | 0.503 | 67.9 |
| 8009030 | 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 | 台班 | 1328.28 | 0.34 | 3.594 | 4773.57 | | | | | | | | | |
| 8015028 | 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 | 台班 | 188.62 | | | | | | | 0.32 | 0.056 | 10.53 | | | |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 10.2 | 107.814 | 107.81 | | | | 18.8 | 3.281 | 3.28 | | | |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 3720 | 39318 | 39318 | 28642 | 4082 | 4082 | 4181 | 730 | 730 | 2127 | 7126 | 7126 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 43892.65 | | | 3888.38 | | | 720.05 | | | 8676.45 |
| | 措施费 | I | 元 | | 14081.03 | | | 4081.55 | | | 141.53 | | 2575.93 | | |
| | | II | 元 | | 39317.31 | | | 4081.55 | | | 729.61 | | 7125.55 | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 39317.31 | | | 4081.55 | | | 729.61 | | 7125.55 | | | |
| | 规费 | 元 | | 9396.47 | 33.5 % | 3147.82 | 3888.38 | 33.5 % | 1302.61 | 127.56 | 33.5 % | 42.73 | 2316.65 | 33.5 % | 776.08 |
| | 利润 | 元 | | 39317.3 | 7.42 % | 2917.34 | 4081.55 | 7.42 % | 302.85 | 729.61 | 7.42 % | 54.14 | 7125.55 | 7.42 % | 528.72 |
| | 税金 | 元 | | 49957.81 | 9 % | 4496.2 | 5493.83 | 9 % | 494.45 | 816.92 | 9 % | 73.52 | 9981.24 | 9 % | 898.31 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 54454.02 | | | 5988.28 | | | 890.44 | | | 10879.55 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：420-1

工程名称：钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方，米用人工施工）

单位：m 数量：5

单价：25811.29

第 73 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 浆砌片石 | | | 水泥砂浆勾缝及抹面 | | | 基础垫层 | | | 现浇板上部构造 | | |
|---------|---------------------------------|----|---------|----------------|-------|--------|-----------------|-------|-------|----------|--------|---------|-----------------------|-------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | M7.5浆砌片石实体式台、墙 | | | M10水泥砂浆抹面(厚2cm) | | | 台背回填碎石 | | | 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋HPB300 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3 | | | 100m2 | | | 10m3实体 | | | 1t | | |
| | 工 程 数 量 | | | 1.14 | | | 0.076 | | | 7.45 | | | 0.9168 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~5~2~4 | | | 4~11~6~17 | | | 4~11~5~2 | | | 4~6~8~4改 | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 7.8 | 8.892 | 900.32 | 2.9 | 0.22 | 22.32 | 3.5 | 26.075 | 2640.09 | 4.1 | 3.759 | 380.59 |
| 2001001 | HPB300钢筋 | t | 3326.33 | | | | | | | | | | 1.03 | 0.94 | 3125.82 |
| 2001021 | 8~12号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | 0.6 | 0.684 | 2.37 | | | | | | | | | |
| 2001022 | 20~22号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | | | | | | | | | | 2.32 | 2.127 | 7.36 |
| 2003008 | 钢管无缝钢管 | t | 4179.49 | | 0.005 | 19.06 | | | | | | | | | |
| 2009011 | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 | kg | 5.56 | | | | | | | | | | 0.74 | 0.678 | 3.77 |
| 2009030 | 铁钉混合规格 | kg | 4.7 | 0.1 | 0.114 | 0.54 | | | | | | | | | |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | 8 | 9.12 | 25.08 | 15 | 1.14 | 3.14 | | | | | | |
| 4003002 | 锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格 | m3 | 1017.7 | 0.02 | 0.023 | 23.2 | | | | | | | | | |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | 3.87 | 4.412 | 480.8 | 2.78 | 0.211 | 23.03 | | | | | | |
| 5505005 | 片石码方 | m3 | 94.92 | 11.5 | 13.11 | 1244.4 | | | | | | | | | |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | | | | | | | 12.44 | 92.678 | 10074.1 | | | |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | 0.95 | 1.08 | 390.6 | 0.84 | 0.064 | 23.02 | | | | | | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 2.7 | 3.078 | 3.08 | | | | | | | | | |
| 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | 台班 | 556.69 | 0.1 | 0.114 | 63.46 | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：420-1

工程名称：钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方，米用人工施工）

单位：m 数量：5

单价：25811.29

第 74 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 浆砌片石 | | | 水泥砂浆勾缝及抹面 | | | 基础垫层 | | | 现浇板上部构造 | | |
|---------|-------------------------|----|--------|----------------|--------|---------|-----------------|--------|-------|----------|--------|----------|-----------------------|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | M7.5浆砌片石实体式台、墙 | | | M10水泥砂浆抹面(厚2cm) | | | 台背回填碎石 | | | 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋HPB300 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3 | | | 100m2 | | | 10m3实体 | | | 1t | | |
| | 工 程 数 量 | | | 1.14 | | | 0.076 | | | 7.45 | | | 0.9168 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~5~2~4 | | | 4~11~6~17 | | | 4~11~5~2 | | | 4~6~8~4改 | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 | 台班 | 135.13 | 0.15 | 0.171 | 23.11 | | | | | | | | | |
| 8015028 | 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 | 台班 | 188.62 | | | | | | | | | | 0.13 | 0.119 | 22.48 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | | | | | | | | | | 12.9 | 11.827 | 11.83 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 2338 | 2665 | 2665 | 849 | 65 | 65 | 1447 | 10780 | 10780 | 3905 | 3580 | 3580 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 3176.01 | | | 71.49 | | | 12714.19 | | | 3551.84 |
| | 措施费 | I | 元 | 1035.32 | | | 23.42 | | | 2771.25 | | | 433.28 | | |
| | | II | 元 | 2665.13 | | | 64.56 | | | 10779.56 | | | 3579.75 | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 2665.13 | | | 64.56 | | | 10779.56 | | | 3579.75 | | |
| | 规费 | 元 | | 929.17 | 33.5 % | 311.27 | 22.32 | 33.5 % | 7.48 | 2640.09 | 33.5 % | 884.43 | 392.65 | 33.5 % | 131.54 |
| | 利润 | 元 | | 2665.13 | 7.42 % | 197.75 | 64.56 | 7.42 % | 4.79 | 10779.56 | 7.42 % | 799.84 | 3579.74 | 7.42 % | 265.62 |
| | 税金 | 元 | | 3685.03 | 9 % | 331.65 | 83.76 | 9 % | 7.54 | 14398.47 | 9 % | 1295.86 | 3949 | 9 % | 355.41 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 4016.69 | | | 91.3 | | | 15694.33 | | | 4304.41 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：420-1

工程名称：钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方，米用人工施工）

单位：m

数量：5

单价：25811.29

第 75 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 现浇板上部构造 | | | 现浇板上部构造 | | | 钢管金属栏杆安装 | | | 沥青麻絮沉降缝 | | |
|---------|---------------------------------|----|---------|---------------------------|--------|---------|--------------|-------|---------|-------------------|--------|---------|----------|-------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋 HRB400 | | | 现浇混凝土矩形板上部构造 | | | 刚性桥安装钢管金属栏杆（含混凝土） | | | 沥青麻絮沉降缝 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1t | | | 10m3实体 | | | 1t钢管 | | | 10m2 | | |
| | 工 程 数 量 | | | 2.5417 | | | 1.56 | | | 0.7528 | | | 1.55 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~8~4改 | | | 4~6~8~1 | | | 4~10~3~2改 | | | 4~11~1~1 | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 4.1 | 10.421 | 1055.12 | 11 | 17.16 | 1737.45 | 24.2 | 18.217 | 1844.45 | 0.2 | 0.31 | 31.39 |
| 2001001 | HPB300钢筋 | t | 3326.33 | | | | | 0.002 | 5.19 | | | | | | |
| 2001002 | HRB400钢筋 | t | 3228.99 | 1.03 | 2.605 | 8412.3 | | | | | | | | | |
| 2001022 | 20~22号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | 2.32 | 5.897 | 20.4 | | | | | | | | | |
| 2003004 | 型钢工字钢,角钢 | t | 3353.98 | | | | | 0.006 | 20.93 | | | | | | |
| 2003005 | 钢板Q235, δ=5~40mm | t | 3716.81 | | | | | | | | 0.003 | 11.19 | | | |
| 2003008 | 钢管无缝钢管 | t | 4179.49 | | | | | 0.005 | 19.56 | | | | | | |
| 2003025 | 钢模板各类定型大块钢模板 | t | 4870 | | | | 0.09 | 0.137 | 668.55 | | | | | | |
| 2009011 | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 | kg | 5.56 | 0.74 | 1.881 | 10.46 | | | | 3.2 | 2.409 | 13.39 | | | |
| 2009028 | 铁件铁件 | kg | 5.72 | | | | 0.4 | 0.624 | 3.57 | | | | | | |
| 3001001 | 石油沥青 | t | 4500 | | | | | | | | | | 0.02 | 0.033 | 146.48 |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | | | | 15 | 23.4 | 64.35 | | | | | | |
| 5009012 | 油毛毡400g,0.915m×21.95m | m2 | 3.42 | | | | 7 | 10.92 | 37.35 | | | | | | |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | | | | 4.69 | 7.316 | 797.34 | 0.03 | 0.023 | 2.46 | | | |
| 5503014 | 石屑粒径≤0.8cm堆方 | m3 | 77.67 | | | | | | | 0.05 | 0.038 | 2.92 | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：420-1

工程名称：钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方，米用人工施工）

单位：m

数量：5

单价：25811.29

第 76 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 现浇板上部构造 | | | 现浇板上部构造 | | | 钢管金属栏杆安装 | | | 沥青麻絮沉降缝 | | |
|------------|------------------------|----------|---------|---------------------------|---------|----------|--------------|---------|---------|-------------------|---------|---------|----------|--------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋 HRB400 | | | 现浇混凝土矩形板上部构造 | | | 刚性桥安装钢管金属栏杆（含混凝土） | | | 沥青麻絮沉降缝 | | |
| | 定 额 单 位 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 2.5417 | | | 1.56 | | | 0.7528 | | | 1.55 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~8~4改 | | | 4~6~8~1 | | | 4~10~3~2改 | | | 4~11~1~1 | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 5505013 | 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | | | | 8.47 | 13.213 | 1436.27 | | | | | | |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | | | | 3.85 | 5.998 | 2170.21 | 0.02 | 0.017 | 5.99 | | | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | | | | 67.9 | 105.924 | 105.92 | 52.5 | 39.52 | 39.52 | 53.4 | 82.77 | 82.77 |
| 2003008001 | Φ83钢管，壁厚6.5mm钢管 | t | 4179.49 | | | | | | | 1.04 | 0.783 | 3272 | | | |
| 8009027 | 提升质量12t以内汽车式起重机QY12 | 台班 | 824.43 | | | | 0.23 | 0.359 | 295.81 | | | | | | |
| 8009030 | 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 | 台班 | 1328.28 | | | | 0.26 | 0.406 | 538.75 | | | | | | |
| 8015028 | 容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330 | 台班 | 188.62 | 0.13 | 0.33 | 62.32 | | | | 0.28 | 0.211 | 39.76 | | | |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 12.9 | 32.788 | 32.79 | 11.4 | 17.784 | 17.78 | 34.8 | 26.196 | 26.2 | | | |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 3817 | 9702 | 9702 | 4691 | 7318 | 7318 | 7103 | 5347 | 5347 | 170 | 263 | 263 |
| | 直接费 | 元 | | | | 9593.4 | | | 7919.04 | | | 5258.16 | | | 260.63 |
| | 措施费 | I | 元 | | 1201.2 | | | | 2695.95 | | | 2001.11 | | 32.95 | |
| | | II | 元 | | 9701.69 | | | | 7318.17 | | | 5347.24 | | 263.17 | |
| | 企业管理费 | 元 | | 9701.69 | | | | 7318.17 | | | 5347.24 | | 263.17 | | |
| | 规费 | 元 | | 1088.58 | 33.5 % | 364.67 | 1892.24 | 33.5 % | 633.9 | 1865.89 | 33.5 % | 625.07 | 31.39 | 33.5 % | 10.52 |
| | 利润 | 元 | | 9701.68 | 7.42 % | 719.87 | 7318.17 | 7.42 % | 543.01 | 5347.24 | 7.42 % | 396.77 | 263.17 | 7.42 % | 19.53 |
| | 税金 | 元 | | 10677.93 | 9 % | 961.01 | 9095.94 | 9 % | 818.64 | 6280 | 9 % | 565.2 | 290.68 | 9 % | 26.16 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 11638.95 | | | 9914.58 | | | 6845.2 | | | 316.84 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：420-1

工程名称：钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方，米用人土施工）

单位：m

数量：5

单价：25811.29

第 77 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------------------------------|----|---------|------------------|--------|---------|----|----|-------|----|----|-------|---------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 12.13 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 1.7 | 20.621 | 2087.88 | | | | | | | 253.01 | 25617.25 |
| 2001001 | HPB300钢筋 | t | 3326.33 | | | | | | | | | | 0.971 | 3229.68 |
| 2001002 | HRB400钢筋 | t | 3228.99 | | | | | | | | | | 2.754 | 8894.06 |
| 2001021 | 8~12号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | | | | | | | | | | 0.684 | 2.37 |
| 2001022 | 20~22号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | | | | | | | | | | 8.523 | 29.49 |
| 2003004 | 型钢工字钢,角钢 | t | 3353.98 | | | | | | | | | | 0.006 | 20.93 |
| 2003005 | 钢板Q235, δ=5~40mm | t | 3716.81 | | | | | | | | | | 0.003 | 11.19 |
| 2003008 | 钢管无缝钢管 | t | 4179.49 | | | | | | | | | | 0.009 | 38.62 |
| 2003025 | 钢模板各类定型大块钢模板 | t | 4870 | | | | | | | | | | 0.56 | 2727.59 |
| 2009011 | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 | kg | 5.56 | | | | | | | | | | 5.357 | 29.79 |
| 2009013 | 螺栓混合规格 | kg | 7.35 | | | | | | | | | | 13.741 | 101 |
| 2009028 | 铁件铁件 | kg | 5.72 | | | | | | | | | | 108.438 | 620.27 |
| 2009030 | 铁钉混合规格 | kg | 4.7 | | | | | | | | | | 0.114 | 0.54 |
| 3001001 | 石油沥青 | t | 4500 | | | | | | | | | | 0.033 | 146.48 |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | | | | | | | | | | 173.9 | 478.23 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：420-1

工程名称：钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方，米用人工施工）

单位：m

数量：5

单价：25811.29

第 78 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | | | 合 计 | |
|------------|--------------------------|----|---------|------------------|-------|--------|----|----|-------|----|----|---------|----------|--|
| | 工 程 细 目 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 12.13 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | | |
| 4003002 | 锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格 | m3 | 1017.7 | | | | | | | | | 0.023 | 23.2 | |
| 5009012 | 油毛毡400g, 0.915m×21.95m | m2 | 3.42 | | | | | | | | | 10.92 | 37.35 | |
| 5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | | | | | | | | | 82.693 | 9011.91 | |
| 5503014 | 石屑粒径≤0.8cm堆方 | m3 | 77.67 | | | | | | | | | 0.038 | 2.92 | |
| 5505005 | 片石码方 | m3 | 94.92 | | | | | | | | | 51.635 | 4901.19 | |
| 5505013 | 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | | | | | | | | | 105.891 | 11510.37 | |
| 5505015 | 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 | m3 | 108.7 | | | | | | | | | 87.974 | 9562.79 | |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | | | | | | | | | 40.531 | 14664.63 | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | | | | | | | | | 630.63 | 630.63 | |
| 2003008001 | φ83钢管，壁厚6.5mm钢管 | t | 4179.49 | | | | | | | | | 0.783 | 3272 | |
| 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | 台班 | 556.69 | | | | | | | | | 0.382 | 212.66 | |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | 0.27 | 3.275 | 585.56 | | | | | | 3.275 | 585.56 | |
| 8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 | 台班 | 135.13 | | | | | | | | | 0.674 | 91.01 | |
| 8009027 | 提升质量12t以内汽车式起重机QY12 | 台班 | 824.43 | | | | | | | | | 0.359 | 295.81 | |
| 8009030 | 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 | 台班 | 1328.28 | | | | | | | | | 3.999 | 5312.32 | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：420-1

工程名称：钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方，米用人工施工）

单位：m

数量：5

单价：25811.29

第 79 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|-----------------------------|----|--------|------------------|--------|---------|-------|----|----|-------|----|----|---------|-----------|
| | 工 程 细 目 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 12.13 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 8015028 | 容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330 | 台班 | 188.62 | | | | | | | | | | 0.716 | 135.09 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | | | | | | | | | | 199.689 | 199.69 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 229 | 2774 | 2774 | | | | | | | 93748 | 93748 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 2673.43 | | | | | | | | 102395.72 |
| | 措施费 | I | 元 | 2774.11 | | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | 2774.11 | | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 2774.11 | | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 2419.48 | 33.5 % | 810.53 | | | | | | | | 9048.64 |
| | 利润 | 元 | | 2774.11 | 7.42 % | 205.84 | | | | | | | | 6956.06 |
| | 税金 | 元 | | 3689.8 | 9 % | 332.08 | | | | | | | | 10656.04 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 4021.88 | | | | | | | | 129056.46 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：422-1

工程名称：C35钢筋混凝土水坝盖板

单位：m 数量：15

单价：695.24

第 80 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 现浇板上部构造 | | | 现浇板上部构造 | | | 现浇板上部构造 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | |
|------------|---------------------------------|----|---------|---------------------------|-------|---------|---------------------------|-------|--------|--------------|--------|--------|------------------|-------|-------|
| | 工 程 细 目 | | | 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋 HPB300 | | | 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋 HRB400 | | | 现浇混凝土矩形板上部构造 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1t | | | 1t | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.6864 | | | 0.906 | | | 0.45 | | | 0.45 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~8~4改 | | | 4~6~8~4改 | | | 4~6~8~1改 | | | 4~11~11~1 | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 4.1 | 2.814 | 284.94 | 4.1 | 3.715 | 376.1 | 11 | 4.95 | 501.19 | 1.7 | 0.765 | 77.46 |
| 2001001 | HPB300钢筋 | t | 3326.33 | 1.03 | 0.704 | 2340.27 | | | | | | 1.5 | | | |
| 2001002 | HRB400钢筋 | t | 3228.99 | | | | 1.03 | 0.929 | 2998.6 | | | | | | |
| 2001022 | 20~22号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | 2.32 | 1.592 | 5.51 | 2.32 | 2.102 | 7.27 | | | | | | |
| 2003004 | 型钢工字钢,角钢 | t | 3353.98 | | | | | | | | | 0.002 | 6.04 | | |
| 2003008 | 钢管无缝钢管 | t | 4179.49 | | | | | | | | | 0.001 | 5.64 | | |
| 2003025 | 钢模板各类定型大块钢模板 | t | 4870 | | | | | | | 0.09 | 0.04 | 192.85 | | | |
| 2009011 | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 | kg | 5.56 | 0.74 | 0.508 | 2.82 | 0.74 | 0.67 | 3.73 | | | | | | |
| 2009028 | 铁件铁件 | kg | 5.72 | | | | | | | 0.4 | 0.18 | 1.03 | | | |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | | | | | | | 15 | 6.75 | 18.56 | | | |
| 5009012 | 油毛毡400g,0.915m×21.95m | m2 | 3.42 | | | | | | | 7 | 3.15 | 10.77 | | | |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | | | | | | | 4.69 | 2.111 | 230.1 | | | |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | | | | | | | 8.47 | 3.81 | 414.11 | | | |
| 5509002 | 42.5级水泥 | t | 388.36 | | | | | | | 3.79 | 1.707 | 663.05 | | | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | | | | | | | 67.9 | 30.555 | 30.56 | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：422-1

工程名称：C35钢筋混凝土水坝盖板

单位：m 数量：15

单价：695.24

第 81 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 现浇板上部构造 | | | 现浇板上部构造 | | | 现浇板上部构造 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | |
|---------|--------------------------|----|---------|---------------------------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|------------------|--------|-------|
| | 工 程 细 目 | | | 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋 HPB300 | | | 现场加工现浇矩形板上部构造钢筋 HRB400 | | | 现浇混凝土矩形板上部构造 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1t | | | 1t | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.6864 | | | 0.906 | | | 0.45 | | | 0.45 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~8~4改 | | | 4~6~8~4改 | | | 4~6~8~1改 | | | 4~11~11~1 | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | | | | | | | 0.27 | 0.122 | 21.72 |
| 8009027 | 提升质量12t以内汽车式起重机QY12 | 台班 | 824.43 | | | | | | | 0.23 | 0.104 | 85.33 | | | |
| 8009030 | 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 | 台班 | 1328.28 | | | | | | | 0.26 | 0.117 | 155.41 | | | |
| 8015028 | 容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330 | 台班 | 188.62 | 0.13 | 0.089 | 16.83 | 0.13 | 0.118 | 22.22 | | | | | | |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 12.9 | 8.855 | 8.85 | 12.9 | 11.687 | 11.69 | 11.4 | 5.13 | 5.13 | | | |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 3905 | 2680 | 2680 | 3817 | 3458 | 3458 | 4902 | 2206 | 2206 | 229 | 103 | 103 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 2659.23 | | | 3419.61 | | | 2321.27 | | | 99.18 |
| | 措施费 | I | 元 | | 324.39 | | | 428.17 | | | 777.68 | | 102.91 | | |
| | | II | 元 | | 2680.13 | | | 3458.21 | | | 2206.02 | | 102.91 | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 2680.13 | | | 3458.21 | | | 2206.02 | | 102.91 | | | |
| | 规费 | 元 | | 293.98 | 33.5 % | 98.48 | 388.03 | 33.5 % | 129.99 | 545.84 | 33.5 % | 182.86 | 89.76 | 33.5 % | 30.07 |
| | 利润 | 元 | | 2680.12 | 7.42 % | 198.87 | 3458.21 | 7.42 % | 256.6 | 2206.02 | 7.42 % | 163.69 | 102.91 | 7.42 % | 7.64 |
| | 税金 | 元 | | 2956.58 | 9 % | 266.09 | 3806.2 | 9 % | 342.56 | 2667.81 | 9 % | 240.1 | 136.89 | 9 % | 12.32 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 3222.67 | | | 4148.75 | | | 2907.91 | | | 149.2 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：422-1

工程名称：C35钢筋混凝土水坝盖板

单位：m

数量：15

单价：695.24

第 82 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------------------------------|----|---------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|--------|---------|-------|
| | 工 程 细 目 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | | | | | | | | | 12.244 | 1239.69 | |
| 2001001 | HPB300钢筋 | t | 3326.33 | | | | | | | | | 0.704 | 2341.77 | |
| 2001002 | HRB400钢筋 | t | 3228.99 | | | | | | | | | 0.929 | 2998.6 | |
| 2001022 | 20~22号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | | | | | | | | | 3.694 | 12.78 | |
| 2003004 | 型钢工字钢,角钢 | t | 3353.98 | | | | | | | | | 0.002 | 6.04 | |
| 2003008 | 钢管无缝钢管 | t | 4179.49 | | | | | | | | | 0.001 | 5.64 | |
| 2003025 | 钢模板各类定型大块钢模板 | t | 4870 | | | | | | | | | 0.04 | 192.85 | |
| 2009011 | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 | kg | 5.56 | | | | | | | | | 1.178 | 6.55 | |
| 2009028 | 铁件铁件 | kg | 5.72 | | | | | | | | | 0.18 | 1.03 | |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | | | | | | | | | 6.75 | 18.56 | |
| 5009012 | 油毛毡400g,0.915m×21.95m | m2 | 3.42 | | | | | | | | | 3.15 | 10.77 | |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | | | | | | | | | 2.111 | 230.1 | |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | | | | | | | | | 3.81 | 414.11 | |
| 5509002 | 42.5级水泥 | t | 388.36 | | | | | | | | | 1.707 | 663.12 | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | | | | | | | | | 30.555 | 30.56 | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：422-1

工程名称：C35钢筋混凝土水坝盖板

单位：m 数量：15

单价：695.24

第 83 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|--------------------------|----|---------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|--------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | | | | | | 0.122 | 21.72 |
| 8009027 | 提升质量12t以内汽车式起重机QY12 | 台班 | 824.43 | | | | | | | | | 0.104 | 85.33 |
| 8009030 | 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 | 台班 | 1328.28 | | | | | | | | | 0.117 | 155.41 |
| 8015028 | 容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330 | 台班 | 188.62 | | | | | | | | | 0.207 | 39.05 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | | | | | | | | | 25.672 | 25.67 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | | | | | | | | | 8447 | 8447 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | | | | | | | | 8499.29 |
| | 措施费 | I | 元 | | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | | | | | | | | | | 441.4 |
| | 利润 | 元 | | | | | | | | | | | 626.79 |
| | 税金 | 元 | | | | | | | | | | | 861.07 |
| | 金额合计 | 元 | | | | | | | | | | | 10428.54 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：C25砼坝身

单位：m³

数量：104

单价：762.58

第 84 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 实体式墩台 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | 合 计 | | | | |
|---------|---|----------------|---------|---------------------|---------|---------|------------------|-------|--------|-----|----|-------|---------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 轻型墩台混凝土(跨径4m以内) | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m ³ 实体 | | | 10m ³ | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 10.4 | | | 10.4 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~2~2改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 23.4 | 243.36 | 24640.2 | 1.7 | 17.68 | 1790.1 | | | | 261.04 | 26430.3 |
| 2001019 | 钢丝绳股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~15.5mm | t | 5970.09 | | 0.042 | 248.36 | | | | | | | 0.042 | 248.36 |
| 2001021 | 8~12号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | 0.55 | 5.72 | 19.79 | | | | | | | 5.72 | 19.79 |
| 2003008 | 钢管无缝钢管 | t | 4179.49 | 0.02 | 0.156 | 652 | | | | | | | 0.156 | 652 |
| 2003025 | 钢模板各类定型大块钢模板 | t | 4870 | 0.06 | 0.582 | 2836.29 | | | | | | | 0.582 | 2836.29 |
| 2009013 | 螺栓混合规格 | kg | 7.35 | 8.51 | 88.504 | 650.5 | | | | | | | 88.504 | 650.5 |
| 2009028 | 铁件铁件 | kg | 5.72 | 5.02 | 52.208 | 298.63 | | | | | | | 52.208 | 298.63 |
| 2009030 | 铁钉混合规格 | kg | 4.7 | 0.46 | 4.784 | 22.48 | | | | | | | 4.784 | 22.48 |
| 3005004 | 水 | m ³ | 2.75 | 12 | 124.8 | 343.2 | | | | | | | 124.8 | 343.2 |
| 4003002 | 锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格 | m ³ | 1017.7 | 0.06 | 0.624 | 635.04 | | | | | | | 0.624 | 635.04 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m ³ | 108.98 | 3.36 | 34.944 | 3808.2 | | | | | | | 34.944 | 3808.2 |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m ³ | 108.7 | 5.81 | 60.424 | 6568.09 | | | | | | | 60.424 | 6568.09 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | 2.35 | 24.388 | 8823.82 | | | | | | | 24.388 | 8823.82 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 98.9 | 1028.56 | 1028.56 | | | | | | | 1028.56 | 1028.56 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：C25砼坝身

单位：m3

数量：104

单价：762.58

第 85 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 实体式墩台 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | 合 计 | |
|---------|--------------------------|--|----|-----------------|----------|----------|------------------|---------|---------|--------|----|----|--------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 轻型墩台混凝土(跨径4m以内) | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 10.4 | | | 10.4 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~2~2改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | | 台班 | 178.79 | | | 0.27 | 2.808 | 502.04 | | | | 2.808 | 502.04 |
| 8009030 | 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 | | 台班 | 1328.28 | 0.45 | 4.68 | 6216.35 | | | | | | 4.68 | 6216.35 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | | 元 | 1 | 11.8 | 122.72 | 122.72 | | | | | | 122.72 | 122.72 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 5326 | 55390 | 55390 | 229 | 2378 | 2378 | | | 57769 | 57769 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接费 | | | 元 | | | 56914.24 | | | 2292.14 | | | | | 59206.38 |
| 措施费 | | | I | 元 | | 32333.94 | | | 2378.46 | | | | | |
| | | | II | 元 | | 55390.1 | | | 2378.46 | | | | | |
| 企业管理费 | | | 元 | | | 55390.1 | | | 2378.46 | | | | | |
| 规费 | | | 元 | | 25587.9 | 33.5 % | 8571.95 | 2074.41 | 33.5 % | 694.93 | | | | 9266.87 |
| 利润 | | | 元 | | 55390.09 | 7.42 % | 4109.95 | 2378.46 | 7.42 % | 176.48 | | | | 4286.43 |
| 税金 | | | 元 | | 69596.13 | 9 % | 6263.65 | 3163.56 | 9 % | 284.72 | | | | 6548.37 |
| 金额合计 | | | 元 | | | 75859.78 | | | 3448.27 | | | | | 79308.05 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-b

工程名称：C25砼基础

单位：m3 数量：96

单价：566.93

第 86 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 基础、承台及支撑梁 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | 合 计 | |
|---------|--------------------------|----|---------|-------------------|--------|---------|------------------|-------|--------|----|----|-------|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 轻型墩台混凝土基础(跨径4m以内) | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 9.6 | | | 9.6 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~1~1改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 13.5 | 129.6 | 13122 | 1.7 | 16.32 | 1652.4 | | | | 145.92 | 14774.4 |
| 2003025 | 钢模板各类定型大块钢模板 | t | 4870 | 0.04 | 0.384 | 1870.08 | | | | | | | 0.384 | 1870.08 |
| 2009013 | 螺栓混合规格 | kg | 7.35 | 1.3 | 12.48 | 91.73 | | | | | | | 12.48 | 91.73 |
| 2009028 | 铁件铁件 | kg | 5.72 | 10.2 | 97.92 | 560.1 | | | | | | | 97.92 | 560.1 |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | 12 | 115.2 | 316.8 | | | | | | | 115.2 | 316.8 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | 3.58 | 34.376 | 3746.47 | | | | | | | 34.376 | 3746.26 |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | 6.19 | 59.441 | 6461.48 | | | | | | | 59.441 | 6461.27 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | 2.5 | 23.991 | 8679.97 | | | | | | | 23.991 | 8680.31 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 37.4 | 359.04 | 359.04 | | | | | | | 359.04 | 359.04 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | 0.27 | 2.592 | 463.42 | | | | 2.592 | 463.42 |
| 8009030 | 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 | 台班 | 1328.28 | 0.34 | 3.264 | 4335.51 | | | | | | | 3.264 | 4335.51 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 10.2 | 97.92 | 97.92 | | | | | | | 97.92 | 97.92 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 3864 | 37096 | 37096 | 229 | 2196 | 2196 | | | | 39291 | 39291 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-b

工程名称：C25砼基础

单位：m3

数量：96

单价：566.93

第 87 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 基础、承台及支撑梁 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | 合 计 | |
|--------|---------|----|----|-------------------|--------|----------|------------------|--------|---------|-------|----|----|-------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 轻型墩台混凝土基础(跨径4m以内) | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 9.6 | | | 9.6 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~1~1改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| | 直接费 | | 元 | | | 39641.09 | | | 2115.82 | | | | | 41756.91 |
| | 措施费 | I | 元 | 18298.38 | | | 2195.5 | | | | | | | |
| | | II | 元 | 37095.77 | | | 2195.5 | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | 37095.77 | | | 2195.5 | | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | 13782.96 | 33.5 % | 4617.29 | 1914.84 | 33.5 % | 641.47 | | | | | 5258.76 |
| | 利润 | | 元 | 37095.77 | 7.42 % | 2752.51 | 2195.5 | 7.42 % | 162.91 | | | | | 2915.41 |
| | 税金 | | 元 | 47010.89 | 9 % | 4230.98 | 2920.2 | 9 % | 262.82 | | | | | 4493.8 |
| | 金额合计 | | 元 | | | 51241.87 | | | 3183.02 | | | | | 54424.89 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-c

工程名称：人工挖基坑土方（含人工回填）

单位：m³ 数量：124

单价：42.02

第 88 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 人工挖基坑土、石方 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------|----|--------|--------------------|--------|---------|----|----|-------|----|----|-------|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 人工挖基坑土方(深3m以内干处) | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m ³ | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.124 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~1~1~1 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 269.5 | 33.418 | 3383.57 | | | | | | | 33.418 | 3383.57 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 28642 | 3552 | 3552 | | | | | | | 3552 | 3552 |
| | 直接费 | 元 | | | | 3383.57 | | | | | | | | 3383.57 |
| | 措施费 | I | 元 | 3551.67 | | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | 3551.67 | | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 3551.67 | | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 3383.57 | 33.5 % | 1133.5 | | | | | | | | 1133.5 |
| | 利润 | 元 | | 3551.67 | 7.42 % | 263.53 | | | | | | | | 263.53 |
| | 税金 | 元 | | 4780.6 | 9 % | 430.25 | | | | | | | | 430.25 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 5210.86 | | | | | | | | 5210.86 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-d

工程名称：φ83钢管护栏，壁厚6.5mm

单位：kg

数量：1202.7

单价：9.09

第 89 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 钢管金属栏杆安装 | | | | | | | | | 合 计 | |
|------------|---------------------------------|----|---------|-------------|--------|---------|----|----|-------|----|----|-------|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 刚性桥安装钢管金属栏杆 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1t钢管 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 1.2027 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~10~3~2改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | | |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 24.2 | 29.105 | 2946.92 | | | | | | | 29.105 | 2946.92 |
| 2003005 | 钢板Q235, δ=5~40mm | t | 3716.81 | | 0.005 | 17.88 | | | | | | | 0.005 | 17.88 |
| 2009011 | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 | kg | 5.56 | 3.2 | 3.849 | 21.4 | | | | | | | 3.849 | 21.4 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | 0.03 | 0.036 | 3.93 | | | | | | | 0.036 | 3.93 |
| 5503014 | 石屑粒径≤0.8cm堆方 | m3 | 77.67 | 0.05 | 0.06 | 4.67 | | | | | | | 0.06 | 4.67 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | 0.02 | 0.026 | 9.57 | | | | | | | 0.026 | 9.57 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 52.5 | 63.142 | 63.14 | | | | | | | 63.142 | 63.14 |
| 2003008001 | φ83钢管, 壁厚6.5mm钢管 | t | 4179.49 | 1.04 | 1.251 | 5227.74 | | | | | | | 1.251 | 5227.74 |
| 8015028 | 容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330 | 台班 | 188.62 | 0.28 | 0.337 | 63.52 | | | | | | | 0.337 | 63.52 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 34.8 | 41.854 | 41.85 | | | | | | | 41.854 | 41.85 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 7103 | 8543 | 8543 | | | | | | | 8543 | 8543 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-d

工程名称：φ83钢管护栏，壁厚6.5mm

单位：kg

数量：1202.7

单价：9.09

第 90 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 钢管金属栏杆安装 | | | | | | | | | 合 计 | |
|--------|---------|----|----|-------------|--------|----------|-------|----|----|-------|----|----|-------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 刚性桥安装钢管金属栏杆 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1t钢管 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 1.2027 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~10~3~2改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| | | | | | | 8400.63 | | | | | | | | 8400.63 |
| 措施费 | | I | 元 | 3197.21 | | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | 8542.94 | | | | | | | | | | |
| 企业管理费 | | | 元 | 8542.94 | | | | | | | | | | |
| 规费 | | | 元 | 2981.01 | 33.5 % | 998.64 | | | | | | | | 998.64 |
| 利润 | | | 元 | 8542.94 | 7.42 % | 633.89 | | | | | | | | 633.89 |
| 税金 | | | 元 | 10033.16 | 9 % | 902.98 | | | | | | | | 902.98 |
| 金额合计 | | | 元 | | | 10936.14 | | | | | | | | 10936.14 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-e

工程名称：C30混凝土柱身

单位：m3

数量：1.8

单价：679.74

第 91 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 现浇钢筋混凝土防撞护栏 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|--------------------------|----|---------|------------------|-------|--------|-------|----|----|-------|----|----|-------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.18 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 5~1~1~5改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 16 | 2.88 | 291.6 | | | | | | | 2.88 | 291.6 |
| 2001001 | HPB300钢筋 | t | 3326.33 | | | 0.6 | | | | | | | | 0.6 |
| 2003025 | 钢模板各类型大块钢模板 | t | 4870 | 0.1 | 0.018 | 88.54 | | | | | | | 0.018 | 88.54 |
| 2009028 | 铁件铁件 | kg | 5.72 | 13.3 | 2.394 | 13.69 | | | | | | | 2.394 | 13.69 |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | 12 | 2.16 | 5.94 | | | | | | | 2.16 | 5.94 |
| 4003001 | 原木混合规格 | m3 | 761.06 | 0.04 | 0.008 | 5.89 | | | | | | | 0.008 | 5.89 |
| 4003002 | 锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格 | m3 | 1017.7 | 0.06 | 0.011 | 11.17 | | | | | | | 0.011 | 11.17 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | 4.69 | 0.845 | 92.04 | | | | | | | 0.845 | 92.04 |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | 8.57 | 1.542 | 167.64 | | | | | | | 1.542 | 167.64 |
| 5509002 | 42.5级水泥 | t | 388.36 | 3.62 | 0.652 | 253.13 | | | | | | | 0.652 | 253.13 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 14.2 | 2.556 | 2.56 | | | | | | | 2.556 | 2.56 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | 0.29 | 0.052 | 9.33 | | | | | | | 0.052 | 9.33 |
| 8007046 | 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A | 台班 | 203.35 | 0.28 | 0.05 | 10.25 | | | | | | | 0.05 | 10.25 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 4.8 | 0.864 | 0.86 | | | | | | | 0.864 | 0.86 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 5099 | 918 | 918 | | | | | | | 918 | 918 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-e

工程名称：C30混凝土柱身

单位：m3

数量：1.8

单价：679.74

第 92 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 现浇钢筋混凝土防撞护栏 | | | | | | | | | 合 计 | |
|--------|---------|----|----|------------------|--------|---------|-------|----|----|-------|----|----|-------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.18 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 5~1~1~5改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| | 直接费 | | 元 | | | 953.24 | | | | | | | | 953.24 |
| | 措施费 | I | 元 | 326.96 | | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | 917.78 | | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | 917.78 | | | | | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | 301.99 | 33.5 % | 101.17 | | | | | | | | 101.17 |
| | 利润 | | 元 | 917.78 | 7.42 % | 68.1 | | | | | | | | 68.1 |
| | 税金 | | 元 | 1122.51 | 9 % | 101.03 | | | | | | | | 101.03 |
| | 金额合计 | | 元 | | | 1223.53 | | | | | | | | 1223.53 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-f

工程名称：C30混凝土基座

单位：m³

数量：2.1

单价：447.38

第 93 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 基础垫层 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | 合 计 | | | | |
|---------|--------------------------|----------------|--------|---------------------|--------|--------|------------------|--------|-------|-----|--|--|-------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | 基础混凝土垫层 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m ³ 实体 | | | 10m ³ | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.21 | | | 0.21 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~5~6改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | | | | | |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 5.1 | 1.071 | 108.44 | 1.7 | 0.357 | 36.15 | | | | 1.428 | 144.59 |
| 3005004 | 水 | m ³ | 2.75 | 12 | 2.52 | 6.93 | | | | | | | 2.52 | 6.93 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m ³ | 108.98 | 4.69 | 0.985 | 107.38 | | | | | | | 0.985 | 107.38 |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m ³ | 108.7 | 8.57 | 1.799 | 195.58 | | | | | | | 1.799 | 195.58 |
| 5509002 | 42.5级水泥 | t | 388.36 | 3.62 | 0.76 | 295.31 | | | | | | | 0.76 | 295.31 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 2 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | 0.42 | 0.42 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | 0.27 | 0.057 | 10.14 | | | | 0.057 | 10.14 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 3058 | 642 | 642 | 229 | 48 | 48 | | | | 690 | 690 |
| | 直接费 | 元 | | | | 714.06 | | | 46.28 | | | | | 760.35 |
| | 措施费 | I | 元 | | 113.83 | | | 48.03 | | | | | | |
| | | II | 元 | | 642.14 | | | 48.03 | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 642.14 | | | 48.03 | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 108.44 | 33.5 % | 36.33 | 41.89 | 33.5 % | 14.03 | | | | | 50.36 |
| | 利润 | 元 | | 642.14 | 7.42 % | 47.65 | 48.03 | 7.42 % | 3.56 | | | | | 51.21 |
| | 税金 | 元 | | 798.03 | 9 % | 71.82 | 63.88 | 9 % | 5.75 | | | | | 77.57 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 869.86 | | | 69.63 | | | | | 939.49 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-g

工程名称：纤维袋围堰

单位：m³

数量：160

单价：68.07

第 94 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 编织袋围堰 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|-----------|--|----|------------|---------|---------|----------|----|----|-------|----|----|-------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 编织袋围堰高1.0m | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m围堰 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 8 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~2~2~1 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 101.25 | 5.9 | 47.2 | 4779 | | | | | | 47.2 | 4779 |
| 5001052 | 塑料编织袋装砂井用 | | 个 | 1.45 | 260 | 2080 | 3016 | | | | | | 2080 | 3016 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 1004 | 8032 | 8032 | | | | | | 8032 | 8032 |
| | 直接费 | | 元 | | | | 7795 | | | | | | | 7795 |
| | 措施费 | | I | 元 | | 5016.42 | | | | | | | | |
| | | | II | 元 | | 8032.42 | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | | 8032.42 | | | | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | | 4779 | 33.5 % | 1600.97 | | | | | | | 1600.97 |
| | 利润 | | 元 | | 8032.41 | 7.42 % | 596.01 | | | | | | | 596.01 |
| | 税金 | | 元 | | 9991.97 | 9 % | 899.28 | | | | | | | 899.28 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 10891.25 | | | | | | | 10891.25 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-i

工程名称：钢筋HPB300

单位：kg

数量：65.9

单价：4.61

第 95 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 现浇板上部构造 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------------------------------|----|---------|-----------------|--------|--------|-------|----|----|-------|----|----|-------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | 集中加工现浇矩形板上部构造钢筋 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1t | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.0659 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~8~6改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 3.2 | 0.211 | 21.35 | | | | | | | 0.211 | 21.35 |
| 2001001 | HPB300钢筋 | t | 3326.33 | 1.01 | 0.067 | 221.4 | | | | | | | 0.067 | 221.4 |
| 2001022 | 20~22号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | 2.32 | 0.153 | 0.53 | | | | | | | 0.153 | 0.53 |
| 2009011 | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 | kg | 5.56 | 0.74 | 0.049 | 0.27 | | | | | | | 0.049 | 0.27 |
| 8015006 | 数控钢筋弯箍机 | 台班 | 760.81 | 0.02 | 0.001 | 1 | | | | | | | 0.001 | 1 |
| 8015007 | 数控立式钢筋弯曲中心 | 台班 | 895.9 | 0.1 | 0.007 | 5.9 | | | | | | | 0.007 | 5.9 |
| 8015028 | 容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330 | 台班 | 188.62 | 0.13 | 0.009 | 1.62 | | | | | | | 0.009 | 1.62 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 3848 | 254 | 254 | | | | | | | 254 | 254 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | 252.07 | | | | | | | | 252.07 |
| | 措施费 | I | 元 | 30.73 | | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | 253.61 | | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | 253.61 | | | | | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | 23.02 | 33.5 % | 7.71 | | | | | | | | 7.71 |
| | 利润 | | 元 | 253.61 | 7.42 % | 18.82 | | | | | | | | 18.82 |
| | 税金 | | 元 | 278.6 | 9 % | 25.07 | | | | | | | | 25.07 |
| | 金额合计 | | 元 | | | 303.68 | | | | | | | | 303.68 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-j

工程名称：钢筋HRB400

单位：kg

数量：145.1

单价：4.53

第 96 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 现浇板上部构造 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------------------------------|----|---------|-----------------|-------|--------|--------|----|-------|-------|----|----|-------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | 集中加工现浇矩形板上部构造钢筋 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1t | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.1451 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~8~6改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 3.2 | 0.464 | 47.01 | | | | | | | 0.464 | 47.01 |
| 2001002 | HRB400钢筋 | t | 3228.99 | 1.02 | 0.148 | 477.9 | | | | | | | 0.148 | 477.9 |
| 2001022 | 20~22号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | 2.32 | 0.337 | 1.16 | | | | | | | 0.337 | 1.16 |
| 2009011 | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 | kg | 5.56 | 0.74 | 0.107 | 0.6 | | | | | | | 0.107 | 0.6 |
| 8015006 | 数控钢筋弯箍机 | 台班 | 760.81 | 0.02 | 0.003 | 2.21 | | | | | | | 0.003 | 2.21 |
| 8015007 | 数控立式钢筋弯曲中心 | 台班 | 895.9 | 0.1 | 0.015 | 13 | | | | | | | 0.015 | 13 |
| 8015028 | 容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330 | 台班 | 188.62 | 0.13 | 0.019 | 3.56 | | | | | | | 0.019 | 3.56 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 3795 | 551 | 551 | | | | | | | 551 | 551 |
| | 直接费 | 元 | | | | 545.44 | | | | | | | | 545.44 |
| | 措施费 | I | 元 | | | 67.67 | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | | 550.59 | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | | 550.59 | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | | | 50.68 | 33.5 % | | 16.98 | | | | | 16.98 |
| | 利润 | 元 | | | | 550.58 | 7.42 % | | 40.85 | | | | | 40.85 |
| | 税金 | 元 | | | | 603.27 | 9 % | | 54.29 | | | | | 54.29 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 657.56 | | | | | | | | 657.56 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-k

工程名称：沥青木板伸缩缝

单位：m2

数量：26.4

单价：101.25

第 97 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 沥青木板伸缩缝 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------|--|----|---------|---------|--------|---------|----|----|-------|----|----|-------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 沥青木板伸缩缝 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | m2 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 26.4 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 84 | 26 | 2222 | | | | | | 2222 | 2222 |
| | 直接费 | | 元 | | | | 2221.56 | | | | | | | 2221.56 |
| | 措施费 | | I | 元 | 197.47 | | | | | | | | | |
| | | | II | 元 | 2221.56 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | | 2221.56 | | | | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | | 196.68 | 33.5 % | 65.89 | | | | | | | 65.89 |
| | 利润 | | 元 | | 2221.56 | 7.42 % | 164.84 | | | | | | | 164.84 |
| | 税金 | | 元 | | 2452.29 | 9 % | 220.71 | | | | | | | 220.71 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 2672.99 | | | | | | | 2672.99 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：C25砼坝身

单位：m³

数量：139.375

单价：605.27

第 98 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 现浇混凝土挡土墙 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|--------------------------|----------------|--------|------------------|---------|----------|----|----|-------|----|----|-------|---------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 现浇混凝土挡土墙 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m ³ | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 13.9375 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~4~19~2改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 13.5 | 188.156 | 19050.82 | | | | | | | 188.156 | 19050.82 |
| 2001021 | 8~12号铁丝镀锌铁丝 | kg | 3.46 | 2.1 | 29.269 | 101.27 | | | | | | | 29.269 | 101.27 |
| 2003026 | 组合钢模板 | t | 5130 | 0.02 | 0.223 | 1143.99 | | | | | | | 0.223 | 1143.99 |
| 2009028 | 铁件铁件 | kg | 5.72 | 50.7 | 706.631 | 4041.93 | | | | | | | 706.631 | 4041.93 |
| 3005004 | 水 | m ³ | 2.75 | 10 | 139.375 | 383.28 | | | | | | | 139.375 | 383.28 |
| 4003001 | 原木混合规格 | m ³ | 761.06 | 0.04 | 0.558 | 424.29 | | | | | | | 0.558 | 424.29 |
| 5001013 | PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm | m | 4.52 | 1.8 | 25.088 | 113.4 | | | | | | | 25.088 | 113.4 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m ³ | 108.98 | 4.9 | 68.238 | 7436.58 | | | | | | | 68.238 | 7436.58 |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m ³ | 108.7 | 8.47 | 117.995 | 12826.04 | | | | | | | 117.995 | 12826.04 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | 3.42 | 47.624 | 17231 | | | | | | | 47.624 | 17231 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 19.9 | 277.356 | 277.36 | | | | | | | 277.356 | 277.36 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | 0.31 | 4.321 | 772.48 | | | | | | | 4.321 | 772.48 |
| 8009026 | 提升质量8t以内汽车式起重机械QY8 | 台班 | 690.08 | 0.23 | 3.206 | 2212.14 | | | | | | | 3.206 | 2212.14 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 13.2 | 183.975 | 183.98 | | | | | | | 183.975 | 183.98 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 4302 | 59958 | 59958 | | | | | | | 59958 | 59958 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：C25砼坝身

单位：m3

数量：139.375

单价：605.27

第 99 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 现浇混凝土挡土墙 | | | | | | | | | 合 计 | |
|--------|---------|----|----|-----------|----------|----------|-------|----|---------|-------|----|----|-------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 现浇混凝土挡土墙 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 13.9375 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~4~19~2改 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接费 | | 元 | | | | 66198.55 | | | | | | | | 66198.55 |
| 措施费 | | I | 元 | | 23236.45 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 59958.18 | | | | | | | | | |
| 企业管理费 | | 元 | | | 59958.18 | | | | | | | | | |
| 规费 | | 元 | | | 20137.42 | 33.5 % | | | 6746.04 | | | | | 6746.04 |
| 利润 | | 元 | | | 59958.18 | 7.42 % | | | 4448.9 | | | | | 4448.9 |
| 税金 | | 元 | | | 77393.48 | 9 % | | | 6965.41 | | | | | 6965.41 |
| 金额合计 | | 元 | | | | | | | 84358.9 | | | | | 84358.9 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-b

工程名称：C25砼基础

单位：m3

数量：64.575

单价：522.9

第 100 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 基础、承台及支撑梁 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | 合 计 | |
|---------|--------------------------|----|---------|-------------------|---------|---------|------------------|--------|--------|----|----|-------|---------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 轻型墩台混凝土基础(跨径8m以内) | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 6.4575 | | | 6.4575 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~1~2改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | | |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 7.2 | 46.494 | 4707.52 | 1.7 | 10.978 | 1111.5 | | | | 57.472 | 5819.01 |
| 2003025 | 钢模板各类定型大块钢模板 | t | 4870 | 0.03 | 0.2 | 974.89 | | | | | | | 0.2 | 974.89 |
| 2009013 | 螺栓混合规格 | kg | 7.35 | 1 | 6.458 | 47.46 | | | | | | | 6.458 | 47.46 |
| 2009028 | 铁件铁件 | kg | 5.72 | 7.9 | 51.014 | 291.8 | | | | | | | 51.014 | 291.8 |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | 12 | 77.49 | 213.1 | | | | | | | 77.49 | 213.1 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | 4.9 | 31.616 | 3445.5 | | | | | | | 31.616 | 3445.5 |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | 8.47 | 54.669 | 5942.54 | | | | | | | 54.669 | 5942.54 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | 3.42 | 22.065 | 7983.44 | | | | | | | 22.065 | 7983.44 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 27.6 | 178.227 | 178.23 | | | | | | | 178.227 | 178.23 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | 0.27 | 1.744 | 311.72 | | | | 1.744 | 311.72 |
| 8009030 | 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 | 台班 | 1328.28 | 0.21 | 1.356 | 1801.25 | | | | | | | 1.356 | 1801.25 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 9.7 | 62.638 | 62.64 | | | | | | | 62.638 | 62.64 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 3541 | 22864 | 22864 | 229 | 1477 | 1477 | | | | 24341 | 24341 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-b

工程名称：C25砼基础

单位：m3

数量：64.575

单价：522.9

第 101 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 基础、承台及支撑梁 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | | | | 合 计 | |
|--------|---------|----|----|-------------------|--------|----------|------------------|--------|---------|-------|----|----|-------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 轻型墩台混凝土基础(跨径8m以内) | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 6.4575 | | | 6.4575 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~6~1~2改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| | 直接费 | | 元 | | | 25648.36 | | | 1423.22 | | | | | 27071.59 |
| | 措施费 | I | 元 | 6843.1 | | | 1476.82 | | | | | | | |
| | | II | 元 | 22864.4 | | | 1476.82 | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | 22864.4 | | | 1476.82 | | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | 4982.12 | 33.5 % | 1669.01 | 1288.03 | 33.5 % | 431.49 | | | | | 2100.5 |
| | 利润 | | 元 | 22864.39 | 7.42 % | 1696.54 | 1476.82 | 7.42 % | 109.58 | | | | | 1806.12 |
| | 税金 | | 元 | 29013.91 | 9 % | 2611.25 | 1964.29 | 9 % | 176.79 | | | | | 2788.04 |
| | 金额合计 | | 元 | | | 31625.16 | | | 2141.08 | | | | | 33766.24 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-c

工程名称：人工挖基坑土方（含人工回填）

单位：m³

数量：341.5

单价：42.02

第 102 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 人工挖基坑土、石方 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------|----|--------|--------------------|--------|----------|-------|----|----|-------|----|----|--------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 人工挖基坑土方(深3m以内干处) | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m ³ | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.3415 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~1~1~1 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 269.5 | 92.034 | 9318.47 | | | | | | | 92.034 | 9318.47 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 28642 | 9781 | 9781 | | | | | | | 9781 | 9781 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 9318.47 | | | | | | | | 9318.47 |
| | 措施费 | I | 元 | | 9781.4 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 9781.4 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 9781.4 | | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 9318.47 | 33.5 % | 3121.69 | | | | | | | | 3121.69 |
| | 利润 | 元 | | 9781.4 | 7.42 % | 725.78 | | | | | | | | 725.78 |
| | 税金 | 元 | | 13165.93 | 9 % | 1184.93 | | | | | | | | 1184.93 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 14350.87 | | | | | | | | 14350.87 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-d

工程名称：C25砼池底硬化300mm厚

单位：m3

数量：23.3

单价：427.88

第 103 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 基础垫层 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | 合 计 | | | | |
|---------|--------------------------|----------|--------|-----------|---------|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 基础混凝土垫层 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 2.33 | | | 2.33 | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~5~6改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | | | | 定额 | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 5.1 | 11.883 | 1203.15 | 1.7 | 3.961 | 401.05 | | | | 15.844 | 1604.21 |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | 12 | 27.96 | 76.89 | | | | | | | 27.96 | 76.89 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | 4.9 | 11.408 | 1243.21 | | | | | | | 11.408 | 1243.21 |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | 8.47 | 19.726 | 2144.19 | | | | | | | 19.726 | 2144.19 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | 3.42 | 7.962 | 2880.59 | | | | | | | 7.962 | 2880.59 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 2 | 4.66 | 4.66 | | | | | | | 4.66 | 4.66 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | 0.27 | 0.629 | 112.48 | | | | 0.629 | 112.48 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 2787 | 6495 | 6495 | 229 | 533 | 533 | | | | 7028 | 7028 |
| | 直接费 | 元 | | | | 7552.7 | | | 513.53 | | | | | 8066.22 |
| | 措施费 | I | 元 | | 1262.93 | | | 532.87 | | | | | | |
| | | II | 元 | | 6494.65 | | | 532.87 | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | 6494.65 | | | 532.87 | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | | 1203.16 | 33.5 % | 403.06 | 464.75 | 33.5 % | 155.69 | | | | 558.75 |
| | 利润 | 元 | | | 6494.65 | 7.42 % | 481.9 | 532.87 | 7.42 % | 39.54 | | | | 521.44 |
| | 税金 | 元 | | | 8437.66 | 9 % | 759.39 | 708.76 | 9 % | 63.79 | | | | 823.18 |
| | 金额合计 | 元 | | | | | 9197.04 | | 772.55 | | | | | 9969.59 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-e

工程名称：M7.5浆砌片石铺底 200mm厚

单位：m3

数量：15.1

单价：324.76

第 104 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 浆砌片石 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|----------------------|----------|--------|---------------|--------|---------|-------|----|--------|--------|----|----|--------|---------|
| | 工 程 细 目 | | | 浆砌片石基础、护底、截水墙 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 1.51 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~5~2~1 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 6.6 | 9.966 | 1009.06 | | | | | | | 9.966 | 1009.06 |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | 4 | 6.04 | 16.61 | | | | | | | 6.04 | 16.61 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | 3.82 | 5.768 | 628.62 | | | | | | | 5.768 | 628.62 |
| 5505005 | 片石码方 | m3 | 94.92 | 11.5 | 17.365 | 1648.29 | | | | | | | 17.365 | 1648.29 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | 0.93 | 1.406 | 508.64 | | | | | | | 1.406 | 508.64 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1.2 | 1.812 | 1.81 | | | | | | | 1.812 | 1.81 |
| 8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | 台班 | 556.69 | 0.08 | 0.121 | 67.25 | | | | | | | 0.121 | 67.25 |
| 8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 | 台班 | 135.13 | 0.15 | 0.227 | 30.61 | | | | | | | 0.227 | 30.61 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 2127 | 3212 | 3212 | | | | | | | 3212 | 3212 |
| | 直接费 | 元 | | | | 3910.88 | | | | | | | | 3910.88 |
| | 措施费 | I | 元 | | | 1161.09 | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | | 3211.82 | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | | 3211.82 | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | | | 1044.22 | | | 33.5 % | 349.81 | | | | 349.81 |
| | 利润 | 元 | | | | 3211.82 | | | 7.42 % | 238.32 | | | | 238.32 |
| | 税金 | 元 | | | | 4499.01 | | | 9 % | 404.91 | | | | 404.91 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 4903.92 | | | | | | | | 4903.92 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-f

工程名称：C25砼尾坎

单位：m3

数量：25.6

单价：427.88

第 105 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 基础垫层 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | | 合 计 | | | | | |
|---------|--------------------------|----------|--------|-----------|--------|---------|------------------|-------|----------|--------|--------|--|--------|---------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 基础混凝土垫层 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 2.56 | | | 2.56 | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~11~5~6改 | | | 4~11~11~1 | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | | | | | | 定额 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 5.1 | 13.056 | 1321.92 | 1.7 | 4.352 | 440.64 | | | | 17.408 | 1762.56 | |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | 12 | 30.72 | 84.48 | | | | | | | 30.72 | 84.48 | |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | 4.9 | 12.534 | 1365.93 | | | | | | | 12.534 | 1365.93 | |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | 8.47 | 21.673 | 2355.85 | | | | | | | 21.673 | 2355.85 | |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | 3.42 | 8.748 | 3164.94 | | | | | | | 8.748 | 3164.94 | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 2 | 5.12 | 5.12 | | | | | | | 5.12 | 5.12 | |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | 0.27 | 0.691 | 123.58 | | | | 0.691 | 123.58 | |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 2787 | 7136 | 7136 | 229 | 585 | 585 | | | | 7721 | 7721 | |
| | 直接费 | 元 | | | | 8298.24 | | | 564.22 | | | | | 8862.46 | |
| | 措施费 | I | 元 | | | 1387.59 | | | 585.47 | | | | | | |
| | | II | 元 | | | 7135.76 | | | 585.47 | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | | 7135.76 | | | 585.47 | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | | | 1321.92 | 33.5 % | | 442.84 | 510.62 | 33.5 % | | | 171.06 | 613.9 |
| | 利润 | 元 | | | | 7135.75 | 7.42 % | | 529.47 | 585.47 | 7.42 % | | | 43.44 | 572.92 |
| | 税金 | 元 | | | | 9270.56 | 9 % | | 834.35 | 778.72 | 9 % | | | 70.09 | 904.44 |
| | 金额合计 | 元 | | | | | | | 10104.91 | | | | | 848.81 | 10953.71 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-g

工程名称：纤维袋围堰（采用人工围堰施工）

单位：m³

数量：400

单价：68.07

第 106 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 编织袋围堰 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|-----------|----|--------|------------|----------|----------|-------|----|----|-------|----|----|-------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | 编织袋围堰高1.0m | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 10m围堰 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 20 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 4~2~2~1 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 5.9 | 118 | 11947.5 | | | | | | | 118 | 11947.5 |
| 5001052 | 塑料编织袋装砂井用 | 个 | 1.45 | 260 | 5200 | 7540 | | | | | | | 5200 | 7540 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 1004 | 20081 | 20081 | | | | | | | 20081 | 20081 |
| | 直接费 | 元 | | | | 19487.5 | | | | | | | | 19487.5 |
| | 措施费 | I | 元 | | 12541.04 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 20081.04 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 20081.04 | | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 11947.5 | 33.5 % | 4002.41 | | | | | | | | 4002.41 |
| | 利润 | 元 | | 20081.04 | 7.42 % | 1490.01 | | | | | | | | 1490.01 |
| | 税金 | 元 | | 24979.92 | 9 % | 2248.19 | | | | | | | | 2248.19 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 27228.12 | | | | | | | | 27228.12 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：路侧波形梁钢护栏Gr-B-4C（含混凝土基础）

单位：m 数量：411

单价：134.89

第107页共113页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 波形钢板护栏 | | | 波形钢板护栏 | | | 波形钢板护栏 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | |
|------------|--|----|---------|--------------|---------|----------|---------------|--------|---------|----------------|--------|---------|------------------|-------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | 波形钢板护栏单面波形钢板 | | | 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 | | | 波形钢板护栏基础混凝土C25 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1t | | | 1t | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | |
| | 工 程 数 量 | | | 5.1491 | | | 1.3738 | | | 1.533 | | | 1.533 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 5~1~2~5 | | | 5~1~2~2改 | | | 5~1~2~1改 | | | 4~11~11~1 | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 0.3 | 1.545 | 156.4 | 9.7 | 13.326 | 1349.21 | 14.7 | 22.535 | 2281.68 | 1.7 | 2.606 | 263.87 |
| 2001019 | 钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm | t | 5970.09 | 0.01 | 0.041 | 245.93 | | | | | | | | | |
| 2003005 | 钢板Q235，δ=5~40mm | t | 3716.81 | | | | 0.03 | 0.044 | 163.39 | | | | | | |
| 2003017 | 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) | t | 5299.15 | 1.01 | 5.201 | 27558.77 | | | | | | | | | |
| 2009011 | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 | kg | 5.56 | | | | 6 | 8.243 | 45.83 | | | | | | |
| 2009013 | 螺栓混合规格 | kg | 7.35 | 53.5 | 275.477 | 2024.76 | | | | | | | | | |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | | | | | | | 12 | 18.396 | 50.59 | | | |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | | | | | | | 4.9 | 7.506 | 817.96 | | | |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | | | | | | | 8.47 | 12.978 | 1410.75 | | | |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | | | | | | | 3.42 | 5.238 | 1895.26 | | | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | | | | 11.3 | 15.524 | 15.52 | 2.6 | 3.986 | 3.99 | | | |
| 2003015001 | 钢管立柱φ114*4.5 | t | 5149 | | | | 1.01 | 1.388 | 7144.26 | | | | | | |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | | | | | | | 0.27 | 0.414 | 74 |
| 8007001 | 装载质量2t以内载货汽车 | 台班 | 339.87 | | | | 0.37 | 0.508 | 172.75 | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：路侧波形梁钢护栏Gr-B-4C（含混凝土基础）

单位：m 数量：411

单价：134.89

第108页共113页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 波形钢板护栏 | | | 波形钢板护栏 | | | 波形钢板护栏 | | | 混凝土搅拌机拌和 | | |
|---------|-------------------------|----|--------|--------------|--------|----------|---------------|--------|----------|----------------|--------|---------|------------------|--------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | 波形钢板护栏单面波形钢板 | | | 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 | | | 波形钢板护栏基础混凝土C25 | | | 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1t | | | 1t | | | 10m3实体 | | | 10m3 | | |
| | 工 程 数 量 | | | 5.1491 | | | 1.3738 | | | 1.533 | | | 1.533 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 5~1~2~5 | | | 5~1~2~2改 | | | 5~1~2~1改 | | | 4~11~11~1 | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 |
| 8007003 | 装载质量4t以内载货汽车CA10B | 台班 | 469.8 | 0.06 | 0.309 | 145.14 | | | | | | | | | |
| 8015028 | 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 | 台班 | 188.62 | | | | 0.69 | 0.948 | 178.79 | | | | | | |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | | | | 41.7 | 57.286 | 57.29 | | | | | | |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 5853 | 30139 | 30139 | 6665 | 9156 | 9156 | 3808 | 5838 | 5838 | 229 | 351 | 351 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 30130.94 | | | 9127.27 | | | 6460.22 | | | 337.87 |
| | 措施费 | I | 元 | 309.41 | | | 1822.05 | | | 2395.03 | | | 350.59 | | |
| | | II | 元 | 30138.8 | | | 9156.37 | | | 5838.11 | | | 350.59 | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 30138.8 | | | 9156.37 | | | 5838.11 | | | 350.59 | | |
| | 规费 | 元 | | 187.68 | 33.5 % | 62.87 | 1496.69 | 33.5 % | 501.39 | 2281.68 | 33.5 % | 764.36 | 305.78 | 33.5 % | 102.44 |
| | 利润 | 元 | | 30138.8 | 7.42 % | 2236.3 | 9156.36 | 7.42 % | 679.4 | 5838.11 | 7.42 % | 433.19 | 350.59 | 7.42 % | 26.01 |
| | 税金 | 元 | | 32430.11 | 9 % | 2918.71 | 10308.06 | 9 % | 927.73 | 7657.77 | 9 % | 689.2 | 466.32 | 9 % | 41.97 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 35348.82 | | | 11235.79 | | | 8346.97 | | | 508.29 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：路侧波形梁钢护栏Gr-B-4C（含混凝土基础）

单位：m

数量：411

单价：134.89

第 109 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | | | | | | | | | | 合 计 | |
|------------|--|----|---------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|-------|---------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | | | | | | | | | | 40.011 | 4051.16 |
| 2001019 | 钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm | t | 5970.09 | | | | | | | | | | 0.041 | 245.93 |
| 2003005 | 钢板Q235，δ=5~40mm | t | 3716.81 | | | | | | | | | | 0.044 | 163.39 |
| 2003017 | 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) | t | 5299.15 | | | | | | | | | | 5.201 | 27558.77 |
| 2009011 | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 | kg | 5.56 | | | | | | | | | | 8.243 | 45.83 |
| 2009013 | 螺栓混合规格 | kg | 7.35 | | | | | | | | | | 275.477 | 2024.76 |
| 3005004 | 水 | m3 | 2.75 | | | | | | | | | | 18.396 | 50.59 |
| 5503005 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 108.98 | | | | | | | | | | 7.506 | 817.96 |
| 5505013 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方 | m3 | 108.7 | | | | | | | | | | 12.978 | 1410.75 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 361.81 | | | | | | | | | | 5.238 | 1895.26 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | | | | | | | | | | 19.509 | 19.51 |
| 2003015001 | 钢管立柱φ114*4.5 | t | 5149 | | | | | | | | | | 1.388 | 7144.26 |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 178.79 | | | | | | | | | | 0.414 | 74 |
| 8007001 | 装载质量2t以内载货汽车 | 台班 | 339.87 | | | | | | | | | | 0.508 | 172.75 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-a

工程名称：路侧波形梁钢护栏Gr-B-4C（含混凝土基础）

单位：m 数量：411

单价：134.89

第110页共113页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|-------------------------|----|--------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|--------|----------|
| | 工 程 细 目 | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 8007003 | 装载质量4t以内载货汽车CA10B | 台班 | 469.8 | | | | | | | | | 0.309 | 145.14 |
| 8015028 | 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 | 台班 | 188.62 | | | | | | | | | 0.948 | 178.79 |
| 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | | | | | | | | | 57.286 | 57.29 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | | | | | | | | | 45484 | 45484 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | | | | | | | | 46056.29 |
| | 措施费 | I | 元 | | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | | | | | | | | | | 1431.06 |
| | 利润 | 元 | | | | | | | | | | | 3374.9 |
| | 税金 | 元 | | | | | | | | | | | 4577.6 |
| | 金额合计 | 元 | | | | | | | | | | | 55439.86 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-c

工程名称：波形梁钢护栏端头D-T

单位：个 数量： 8

单价： 98.86

第 111 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 波形钢板护栏 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|--|--|----|--------------|--------|--------|--------|----|----|-------|----|----|-------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | 波形钢板护栏单面波形钢板 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1t | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.1152 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 5~1~2~5 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 101.25 | 0.3 | 0.035 | 3.5 | | | | | | 0.035 | 3.5 |
| 2001019 | 钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm | | t | 5970.09 | 0.01 | 0.001 | 5.5 | | | | | | 0.001 | 5.5 |
| 2003017 | 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) | | t | 5299.15 | 1.01 | 0.116 | 616.57 | | | | | | 0.116 | 616.57 |
| 2009013 | 螺栓混合格格 | | kg | 7.35 | 53.5 | 6.163 | 45.3 | | | | | | 6.163 | 45.3 |
| 8007003 | 装载质量4t以内载货汽车CA10B | | 台班 | 469.8 | 0.06 | 0.007 | 3.25 | | | | | | 0.007 | 3.25 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 5853 | 674 | 674 | | | | | | 674 | 674 |
| | 直接费 | | 元 | | | | 674.11 | | | | | | | 674.11 |
| | 措施费 | | I | 元 | 6.92 | | | | | | | | | |
| | | | II | 元 | 674.29 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | | 674.29 | | | | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | | 4.2 | 33.5 % | 1.41 | | | | | | | 1.41 |
| | 利润 | | 元 | | 674.29 | 7.42 % | 50.03 | | | | | | | 50.03 |
| | 税金 | | 元 | | 725.56 | 9 % | 65.3 | | | | | | | 65.3 |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 790.85 | | | | | | | 790.85 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：604-9

工程名称：项目标志牌

单位：个

数量：1

单价：500

第 112 页 共 113 页

21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 项目标志牌 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|---------|--|----|-------|-----|-----|-------|----|----|-------|----|----|-------|-----|
| | 工 程 细 目 | | | 项目标志牌 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 个 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 9999001 | 定额基价 | | 元 | 1 | 500 | 1 | 500 | | | | | | 500 | 500 |
| | 直接费 | | 元 | | | | 500 | | | | | | | 500 |
| | 措施费 | | I | 元 | | | | | | | | | | |
| | | | II | 元 | | 500 | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | | 元 | | 500 | | | | | | | | | |
| | 规费 | | 元 | | | | | | | | | | | |
| | 利润 | | 元 | | | | | | | | | | | |
| | 税金 | | 元 | | | | | | | | | | | |
| | 金额合计 | | 元 | | | | 500 | | | | | | | 500 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

分项编号：-b

工程名称：附着式轮廓标（栏式）

单位：个 数量：52

单价：5.29

第 113 页 共 113 页 21-2表

| 代 号 | 工 程 项 目 | | | 轮廓标 | | | | | | | | | 合 计 | |
|---------|-------------------------------|----------------|---------|---------|--------|--------|-------|----|----|-------|----|----|-------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | 栏式轮廓标 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 100块 | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 0.52 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 5~1~7~3 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.25 | 0.7 | 0.364 | 36.86 | | | | | | | 0.364 | 36.86 |
| 2003012 | 镀锌钢板 δ =1mm, δ =1.5mm, δ =3mm | t | 4538.46 | 0.01 | 0.004 | 18.88 | | | | | | | 0.004 | 18.88 |
| 2009029 | 镀锌铁件 | kg | 5.73 | 16.2 | 8.424 | 48.27 | | | | | | | 8.424 | 48.27 |
| 6007004 | 反光膜 | m ² | 170.94 | 1.32 | 0.686 | 117.33 | | | | | | | 0.686 | 117.33 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 3.5 | 1.82 | 1.82 | | | | | | | 1.82 | 1.82 |
| 9999001 | 定额基价 | 元 | 1 | 433 | 225 | 225 | | | | | | | 225 | 225 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 223.16 | | | | | | | | 223.16 |
| | 措施费 | I | 元 | | 38.69 | | | | | | | | | |
| | | II | 元 | | 224.99 | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 224.99 | | | | | | | | | | |
| | 规费 | 元 | | 36.85 | 33.5 % | 12.35 | | | | | | | | 12.35 |
| | 利润 | 元 | | 224.99 | 7.42 % | 16.69 | | | | | | | | 16.69 |
| | 税金 | 元 | | 252.2 | 9 % | 22.7 | | | | | | | | 22.7 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 274.9 | | | | | | | | 274.9 |

编制：

复核：

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

编制范围：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

第 1 页 共 1 页

22表

| 代号 | 规格名称 | 单位 | 原价 (元) | 运杂费 | | | | | 原价运费 合计 (元) | 场外运输损耗 | | 采购及保管费 | | 预算单价 (元) |
|---------|----------|----|-----------|---------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | 供应地点 | 运输方式、比重及 运距 (KM) | 毛质量系 数或单位 毛质量 | 运杂费构成说明或计算 式 | 单位运费 (元) | | 费率 (%) | 金额 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) | |
| 2001001 | HPB300钢筋 | t | 3318.58 | 县城---工地 | 汽车、1.0、15.5 | 1 | 0.5*15.5*1*1 | 7.75 | 3326.33 | | | | | 3326.33 |
| 2001002 | HRB400钢筋 | t | 3221.24 | 县城---工地 | 汽车、1.0、15.5 | 1 | 0.5*15.5*1*1 | 7.75 | 3228.99 | | | | | 3228.99 |
| 5503004 | 砂 | m3 | 97.35 | 县城---工地 | 汽车、1.0、15.5 | 1.5 | 0.5*15.5*1*1.5 | 11.63 | 108.98 | | | | | 108.98 |
| 5503005 | 中(粗)砂 | m3 | 97.35 | 县城---工地 | 汽车、1.0、15.5 | 1.5 | 0.5*15.5*1*1.5 | 11.63 | 108.98 | | | | | 108.98 |
| 5505005 | 片石 | m3 | 82.52 | 县城---工地 | 汽车、1.0、15.5 | 1.6 | 0.5*15.5*1*1.6 | 12.4 | 94.92 | | | | | 94.92 |
| 5505013 | 碎石(4cm) | m3 | 97.07 | 县城---工地 | 汽车、1.0、15.5 | 1.5 | 0.5*15.5*1*1.5 | 11.63 | 108.7 | | | | | 108.7 |
| 5505015 | 碎石(8cm) | m3 | 97.07 | 县城---工地 | 汽车、1.0、15.5 | 1.5 | 0.5*15.5*1*1.5 | 11.63 | 108.7 | | | | | 108.7 |
| 5505016 | 碎石 | m3 | 97.07 | 县城---工地 | 汽车、1.0、15.5 | 1.5 | 0.5*15.5*1*1.5 | 11.63 | 108.7 | | | | | 108.7 |
| 5509001 | 32.5级水泥 | t | 353.98 | 县城---工地 | 汽车、1.0、15.5 | 1.01 | 0.5*15.5*1*1.01 | 7.83 | 361.81 | | | | | 361.81 |
| 5509002 | 42.5级水泥 | t | 380.53 | 县城---工地 | 汽车、1.0、15.5 | 1.01 | 0.5*15.5*1*1.01 | 7.83 | 388.36 | | | | | 388.36 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：