北海市政府采购合同

（货物类）

项目名称：北海市博物馆3号展厅展览项目（建筑装饰装修工程、货物设备采购）

合同编号：12N49878557X20262201

甲　　方：北海市博物馆

乙　　方：广西丰哲建设有限公司

签订时间：2026年11月9日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北海市博物馆（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）：广西丰哲建设有限公司（供应商）

乙方 2（全称）：_____/_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方 3（全称）：_____/_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：北海市博物馆 3 号展厅展览项目（建筑装饰装修工程、货物设备采购）

采购项目编号：BHZC2026-J1-990350-CGZX

（2）采购计划编号：BHZC2026-J2-01866

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_/_____

品牌：__/_____　　规格型号：____/_____

报价一览表(单位均为人民币元)

序号	名称	生产厂家、品牌（如果有）	规格型号	数量	单价	合计	备注（如果有）
1	定制沿墙通柜	广州博信文博科技有限公司，品牌博信文博	定制；1.尺寸：L*900mm*3000mm（±5mm）；具体结构、造型详参图纸；	75.35 米	12400	934340	/

2	四面独立柜	广州博信文博科技有限公司，品牌博信文博	定制；1.尺寸：800*800mm*2300mm（±5mm）； 具体结构、造型详参图纸；	3个	20400	61200.00	/
3	平面展柜1	广州博信文博科技有限公司，品牌博信文博	定制；1.尺寸：1800*800mm*1050mm（±5mm）， 具体结构、造型详参图纸；	1个	18500.00	18500.00	/
4	平面展柜2	广州博信文博科技有限公司，品牌博信文博	定制；1.尺寸：2000*800mm*1050mm（±5mm）， 具体结构、造型详参图纸；	1个	19500.00	19500.00	/
5	一级展托	南宁市金艺通木饰有限公司，品牌金艺通	定制；根据展柜尺寸定制木结构展托，包文物布， 具体结构、造型详参图纸	77.65米	320.00	24848.00	/
6	聚音罩设备	深圳市金丽声电子科技有限公司，品牌金丽声	PV-20	1套	7000.00	7000.00	/
7	净化调湿机（FD-6）	上海馥鼎智能科技有限公司，品牌馥鼎	FD-6	6台	10000.00	60000.00	/
8	净化调湿机（FD-15）	上海馥鼎智能科技有限公司，品牌馥鼎	FD-15	12台	18800.00	225600.00	/
9	阵列存储服务器	北京鑫威科技有限公司，品牌鑫威	XWStor 4124RG-TRSW2	1台	60000.00	60000.00	/
10	定制二级展托1	南宁市金艺通木饰有限公司，品牌金艺通	定制实木托架，尺寸：500mm*300mm*520mm； 具体结构、造型详参	1个	180.00	180.00	/

			图纸				
11	定制二级展托 2	南宁市金艺通木饰有限公司，品牌金艺通	定制实木托架，尺寸：400mm*300mm*220mm；具体结构、造型详参图纸	5 个	200.00	1000.00	/
12	定制二级展托 3	南宁市金艺通木饰有限公司，品牌金艺通	定制实木托架，尺寸：1100mm*600mm*220mm；具体结构、造型详参图纸	1 个	600.00	600.00	/
13	定制二级展托 4	南宁市金艺通木饰有限公司，品牌金艺通	定制实木托架，尺寸：2800mm*330mm*220mm；具体结构、造型详参图纸	1 个	800.00	800.00	/
14	定制二级展托 5	南宁市金艺通木饰有限公司，品牌金艺通	定制实木托架，尺寸：1600mm*350mm*420mm；具体结构、造型详参图纸	1 个	200.00	200.00	/
15	定制二级展托 6	南宁市金艺通木饰有限公司，品牌金艺通	定制实木托架，尺寸：400mm*300mm*220mm；具体结构、造型详参图纸	1 个	600.00	600.00	/
16	定制二级展托 7	南宁市金艺通木饰有限公司，品牌金艺通	定制实木托架，尺寸：950mm*300mm*320mm；具体结构、造型详参图纸	1 个	950.00	950.00	/
17	定制二级展托 8	南宁市金艺通木饰有限公司，品牌金艺通	定制实木托架，尺寸：1400mm*300mm*320mm；	1 个	250.00	250.00	/

			具体结构、造型详参图纸				
18	定制二级展托 9	南宁市金艺通木饰有限公司，品牌金艺通	定制实木托架，尺寸：650mm*280mm*200mm；具体结构、造型详参图纸	2 个	200.00	400.00	/
19	定制二级展托 10	南宁市金艺通木饰有限公司，品牌金艺通	定制实木托架，尺寸：300mm*300mm*30mm；具体结构、造型详参图纸	4 个	135.00	540.00	/
20	定制二级展托 11	南宁市金艺通木饰有限公司，品牌金艺通	定制实木托架，尺寸：170mm*170mm*30mm；具体结构、造型详参图纸	2 个	160.00	320.00	/
21	定制说明牌 1	南宁市金艺通木饰有限公司，品牌金艺通	定制；规格：面积 S＜1 ㎡；UV 喷 3 厘磨砂透明亚克力，尺寸、版排参考具体文物说明及图纸，满足项目需求	236 个	30.00	7080.00	/
22	定制说明牌 2	南宁市金艺通木饰有限公司，品牌金艺通	定制；规格：1 ㎡≤面积＜3 ㎡；UV 喷 3 厘磨砂透明亚克力，尺寸、版排参考具体文物说明及图纸，满足项目需求	4 个	350.00	1400.00	/
23	定制实木博古架	南宁市金艺通木饰有限公司，品牌金艺通	定制；实木，尺寸：3000mm*2000mm*400mm，具体结构、造型详参图纸	1 个	6200.00	6200.00	/
24	定制书案	南宁市金艺通木饰有限公司，品牌金艺通	定制；实木，尺寸：1800mm*800mm*750mm，具体结构、造型详参	1 个	1200.00	1200.00	/

			图纸				
25	定制花架	南宁市金艺通木饰有限公司，品牌金艺通	定制；实木，尺寸：300mm*300*mm*900mm，具体结构、造型详参图纸	2 个	350.00	700.00	/
26	定制太师椅	南宁市金艺通木饰有限公司，品牌金艺通	定制；实木，尺寸：600mm*600mm*800mm，具体结构、造型详参图纸	1 个	550.00	550.00	/
（一）货物部分报价				**1433958.00 元**			
（二）3 号展厅展览项目建筑装饰装修与安装工程报价（附已标价的工程量清单）				**528027.16 元**			
（一）+（二）谈判总报价（小写）：				**1961985.16 元**			
（一）+（二）谈判总报价（大写）：				**壹佰玖拾陆万壹仟玖佰捌拾伍元壹角陆分**			
小微企业制造的产品及承建的工程报价合计占全部报价的比例不得低于 60%，否则作无效报价处理。				**小微企业制造的产品及承建的工程报价合计占全部报价的比例 100%。**			

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____/_____

关键部件：_____/_____ 品牌：___/_____ 型号：___/_____

关键部件：_____/_____ 品牌：____/_____ 型号：___/_____

关键部件：_____/_____ 品牌：____/_____ 型号：___/_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如 CPU 芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：____ 金额：__

☑否

（4）政府采购组织形式：☑政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☑竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☑是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☑否

（7）合同是否分包：☐是 ☑否

成交供应商收到成交通知书后，应当与响应文件载明的分包单位签订正式专业分包施工合同（可采用住建部门示范文本）；分包合同不得背离分包意向约定的范围、价款、主体，不得再次分包，签订后 7 个工作日报采购人备案。

分包主要内容：_____/_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____/_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☑否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是　　☐否　　☑不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：1961985.16 元

大写：壹佰玖拾陆万壹仟玖佰捌拾伍元壹角陆分

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☑固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）_____

☑分期付款：（1）预付款：合同签订后，待财政资金下达，采购人向成交供应商支付合同总额的 50%预付款。（2）尾款：项目整体履约验收合格后开展结算审核，待财政资金下达，按审定结算总价扣除已付预付款后一次性付清余款。（3）成交供应商每次申请付款前，应向采购人开具等额有效的增值税发票。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一。

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）_____

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_____

3. 合同履行

（1）起始日期：2026 年 11 月 9 日，完成日期： 2026 年 12 月 24 日。

（2）履约地点：北海市博物馆

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☑否

收取履约保证金形式：/

收取履约保证金金额：/

履约担保期限：/

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

验收组织方式：☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：北海市博物馆

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☑否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☑否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☑否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☑否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☑否

验收组织的其他事项：/

（2）履约验收时间：：货物运送到采购人指定地点并安装调试完成后，连续正常使用 10 个工作日后组织验收

（3）履约验收方式：☑一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：乙方完成采购需求所有工作和培训后，向甲方提交验收书面申请

（5）履约验收的内容：按照采购需求、成交参数及合同约定执行

（6）履约验收标准：以采购文件、投标文件、供货合同、现行国家相关标准、行业标准、地方标准（以标准高者为准）为依据进行验收。伴随工程及服务验收同样执行上述标准

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是 ☑否

（8）履约验收其他事项：/

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

7.合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2026 年 11 月 9 日

合同订立地点： 北海市博物馆

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	北海市博物馆	单位名称（公章或合同章）	广西丰哲建设有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
住　所	北海市上海路与杭州路交西北角	住　所	南宁市明秀东路196号虎邱大厦2号楼22层2201号
联 系 人	许悦	联 系 人	韦樱
联系电话	0779-3906499	联系电话	13387714891
通信地址	北海市上海路与杭州路交西北角	通信地址	南宁市明秀东路196号虎邱大厦2号楼22层2201号
邮政编码		邮政编码	530000
电子邮箱		电子邮箱	3818185473@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91450100MA5NXB6K9L
		开户名称	广西丰哲建设有限公司
		开户银行	中国建设银行股份有限公司南宁科技支行
		银行账号	45050160486800000894
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方

提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约

检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国

家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 5 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报

告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6） 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2（7） 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	采购人在验收中如发现货物的品种、型号、数量、规格、质量或相关服务不符合约定，应在发现之日起 48 小时内以电话、微信、电子邮件等即时方式通知供应商，并于通知后 5 个工作日内补交书面确认函
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	按采购需求
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	北海市博物馆
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2（1） 项	质量保证期	自验收合格之日起计算2年
第二节 第 8.2（3） 项	货物质量缺陷响应时间	仪器设备出现故障时，供应商得到通知 30 分钟内响应，24 小时内派维修人员到达采购人指定现场维修，在 2 日内解决问题。故障处理时间超过 2 日的，供应商须在 5 日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作，不能影响采购人的使用
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	（1）预付款：合同签订后，待财政资金下达，采购人向供应商支付合同总额的 50%预付款。（2）尾款：项目整体履约验收合格后开展结算审核，待财政资金下达，按审定结算总价扣除已付预付款后一次性付清余款。

第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	1. 保修期自设备验收合格之日算起 2 年；终身维修；保修期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2. 保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 3. 保修期外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案。保修期满后，成交供应商须提供终身成本维修服务，长期提供原厂配件，不得随意涨价及停供配件。
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	乙方所提供的其他服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	采购人在验收中如发现货物的品种、型号、数量、规格、质量或相关服务不符合约定。供应商在接到通知后应在 5 个工作日内完成退换货处理，所有退换货产生的费用（包括但不限于运费、装卸费、保险费等）由中标（成交）供应商承担。逾期未处理完毕的，视为默认采购人提出的异议和处理意见，采购人有权自行采取补救措施（包括但不限于委托第三方维修、另行采购替代货物等），因此产生的全部费用由供应商承担。验收不合格的，供应商须无条件整改、更换或重做，直至验收合格，合同履行期限不予顺延
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	/
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： （1）向 采购人所在地 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 北海市 ； （2）向 采购人所在地有管辖权 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

北海市政府采购中心文件

北政采〔2026〕109号

成交通知书

广西丰哲建设有限公司：

北海市政府采购中心受北海市博物馆的委托，就北海市博物馆3号展厅展览项目（建筑装饰装修工程、货物设备采购）(BHZC2026-J1-990350-CGZX)，按规定程序组织了竞争性谈判采购，经谈判小组评定，并经采购单位确认，贵单位为本项目的成交单位，成交报价:壹佰玖拾陆万壹仟玖佰捌拾伍元壹角陆分（￥：1961985.16）。

请贵单位接到本成交通知书后，于25日内与采购单位签订合同（签订合同后1个工作日内，携合同原件1份交给北海市政府采购中心项目负责人），并按招标文件要求履行合同。

本项目不收取履约保证金。中标供应商未按合同约定履行合同义务，给采购人造成损失的，按实际损失进行赔偿。

特此通知。

代理机构联系人：叶紫涵　　联系电话：0779-3038787。

采购单位联系人：刘 畅　　联系电话：0779-3906499。

北海市政府采购中心

2026年1月5日

附已标价的工程量清单

北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：广西丰哲建设有限公司
（单位盖章）

2026年11月03日

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

封-3

北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程 工程

投 标 总 价

招 标 人：北海市博物馆

工 程 名 称：北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程

投 标 总 价(小写)：528027.16元

(大写)：伍拾贰万捌仟零贰拾柒元壹角陆分

投 标 人：广西丰哲建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：韦艳珠
(造价人员签字盖执业章)

时 间：2026年11月03日

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

雇-3

总 说 明

工程名称:北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程 **第1页 共1页**

一、工程概况

1.本工程为北海市博物馆3号展厅展览项目。主要内容：展厅内展柜、展墙、电气布置(增加部分射灯及摄像头)等设计制作。

二、编制依据

1、本工程施工图纸及相关的标准、规范；

2.《建设工程工程量清单计价规范》-GB50500-2013；

3.《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013<广西壮族自治区实施细则>》；

4.《建设工程工程量清单计算规范》GB 50854-50862-2013<广西壮族自治区实施细则>(修订版)；

5.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额；2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套费用定额；2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及费用定额；

6.2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》（按中间值）；

7.桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(按一般计税法)；

8.桂建标[2018]19号关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知；

9.桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》；

10.《关于在工程造价成果文件中统一单位工程类别划分的通知》桂造价[2018]21号；

11.自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）；

12.材料单价按《北海工程造价信息》（2026年第5期）采用北海(除税单价)计算，《北海工程造价信息》北海没有信息价的材料按同期《南宁造价工程信息价》的材料(除税单价)计算，对于工程信息没有发布价格信息的材料参考市场价。

13.项目单位提供的施工图纸、材料汇总表。

三、其他需要说明的问题

1.安全生产责任保险暂估价823.75元，工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

2.本工程采用的是一般计税法。

表-01

单项工程建筑安装工程费汇总表
（适用于总价合同）

工程名称：北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)			
			固定总价	固定总价中的安全文明施工费	暂估价	暂列金额
1.1.1	基础布展工程	331511.53	185783.50	2794.79	145728.03	
1.1.2	安装改造工程	196515.63	196101.11	1883.03	414.52	
	建筑安装工程费合计	**528027.16**	**381884.61**	**4677.82**	**146142.55**	

表-03

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于总价合同）

工程名称：北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容		金额(元)	备注
	基础布展工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		182732.64	
2	总价措施项目费用合计		3050.86	
2.1	其中：安全文明施工费		2794.79	
3	其他项目费用合计		145728.03	
4	建筑安装工程费=1+2+3		331511.53	
4.1	固定总价工程=4-4.2-4.3		185783.50	
4.2	暂估价	材料设备暂估价		
		专业工程暂估价	145318.80	
		安全生产责任保险费暂估价	409.23	
4.3	暂列金额			
	安装改造工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		193297.89	
2	总价措施项目费用合计		2803.22	
	其中：安全文明施工费		1883.03	
3	其他项目费用合计		414.52	
4	建筑安装工程费=1+2+3		196515.63	
4.1	固定总价工程=4-4.2-4.3		196101.11	
4.2	暂估价	材料设备暂估价		
		专业工程暂估价		
		安全生产责任保险费暂估价	414.52	
4.3	暂列金额			
	工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		376030.53	
2	总价措施项目费用合计		5854.08	
2.1	其中：安全文明施工费		4677.82	
3	其他项目费用合计		146142.55	
4	建筑安装工程费=1+2+3		528027.16	
4.1	固定总价工程=4-4.2-4.3		381884.61	
4.2	暂估价	材料设备暂估价		
		专业工程暂估价	145318.80	
		安全生产责任保险费暂估价	823.75	
4.3	暂列金额			

表-04

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于总价合同）

工程名称：北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
		基础布展工程				**182732.64**
		分部分项工程				**179306.67**
	0107	**木结构工程**				**1149.77**
1	010702001001	150x100实木柱 1.实木板材采用沙比利	m^3	0.06	11821.01	709.26
2	010702002001	150x100实木梁 1.实木板材采用沙比利	m^3	0.04	11012.75	440.51
	0111	**楼地面装饰工程**				**4316.18**
3	*011104002001	地台 1.木龙骨用40x30木方，横纵间距400mmx400mm 2.封15mm阻燃板+15mm免漆板 3.部位：	m^2	20.48	176.69	3618.61
4	柱011104006001	塑胶地板地面恢复 1.厚度：2.0mm	m^2	6.45	108.15	697.57
	0112	**墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程**				**22468.00**
5	011105006001	U型压边1.2mm厚80mm高哑光铝合金踢脚线	m	1.50	24.13	36.20
6	011207001001	20*30*1.2mm镀锌方钢骨架封钢板 1.1.2mm厚钢板无缝焊接成型 2.焊接处刷一遍防锈漆，喷涂三遍氟碳漆（另列）	m^2	5.92	183.31	1085.20
7	011207001002	墙面装饰板 1.木龙骨用40x30木方，横纵间距400mmx400mm 2.15mm阻燃板，9.5mm厚防火石膏板 3.二遍柔性腻子三遍无机涂料（另列）	m^2	1.50	121.93	182.90
8	*011207001003	墙面装饰板 1.75轻钢龙骨 2.15mm阻燃板,贴5mm铝塑板 3.防火漆三遍（另列）	m^2	12.01	285.51	3428.98
9	*011207001004	墙面装饰板 1.75轻钢龙骨 2.15mm阻燃板,9.5mm厚防火石膏板 3.二遍柔性腻子三遍无机涂料（另列）	m^2	95.60	143.84	13751.10
10	*011207001005	实木板包柱 1.厚度：20mm 2.实木板材采用沙比利 3.木龙骨用40x30木方，横纵间距400mmx400mm	m^2	10.64	374.40	3983.62
	0114	**油漆、涂料、裱糊工程**				**9370.24**
11	011407006001	木材构件喷（刷）防火涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:3遍	m^2	140.93	24.75	3488.02
12	011406003001	满刮腻子 1.二遍柔性腻子	m^2	122.86	16.25	1996.48
13	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1.三遍无机涂料	m^2	122.86	19.24	2363.83
14	011406001001	原墙喷黑 1.无机涂料喷涂两遍	m^2	35.64	13.88	494.68

注：材料设备暂估价不计入工程量清单综合单价报价，列在其他项目费用中。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于总价合同）

工程名称：北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
15	011405001001	金属面刷防锈漆	m²	0.30	6.29	1.89
16	011405001002	金属面刷氟碳漆	m²	7.90	129.79	1025.34
	0115	**其他装饰工程**				**142002.48**
17	011501001001	专业保洁 1.施工结束后天面、地面、墙面、展板展柜保洁	m²	423.12	6.92	2927.99
18	011506001001	定制竹帘 1.包含运输、安装等费用	m²	22.49	111.54	2508.53
19	*011505011001	定制沙比利实木花窗内装饰 1.包含运输、安装等费用	个	4	1633.04	6532.16
20	*011505011002	定制实木花格 1.实木板材采用沙比利 2.包含运输、安装等费用	m²	22.23	1583.55	35202.32
21	*011507001001	实木屏风 1.实木板材采用沙比利 2.包含运输、安装等费用	m²	5.18	593.83	3076.04
22	011507001002	贴定制UV宣纸布 1.包含运输、安装等费用	m²	1.65	102.81	169.64
23	*011507004001	定制实木茶台、坐垫装饰 1.包含运输、安装等费用	套	1	3266.08	3266.08
24	011508005001	20mm厚PVC字体 1.包含运输、安装等费用	个	4	178.15	712.60
25	*011501001002	柜内背板 1.尺寸：通柜长度*2.5m 2.定制木结构刮腻子乳胶漆、含固定安装	m²	188.13	283.06	53252.08
26	*011501001003	柜内背板底纹 1.定制宣纸布UV直喷、含安装	m²	188.13	165.29	31096.01
27	011501002001	柜内标题版 1.整体尺寸：0.75*2m 2.定制木结构贴画面、木格栅装饰、线条收边 3.含设计费、固定安装、运输费用	块	3	499.81	1499.43
28	B01	拆除原吊顶、布线完毕后恢复吊顶	m²	424.00	4.15	1759.60
		单价措施项目				**3425.97**
	011701	**脚手架工程**				**1699.64**
29	桂011701004001	内装修脚手架	m²	317.69	5.35	1699.64
	011710	**已完工程保护费**				**1726.33**
30	桂011710001001	楼地面成品保护 1.保护材料种类、规格:EVA+编织布 2.全新尼龙编织布满铺，一次性投入使用	m²	423.12	4.08	1726.33
		合计				**182732.64**
		Σ人工费				**14260.84**
		Σ材料费				**148223.18**
		Σ机械费				**151.91**
		Σ管理费				**3735.71**

注：材料设备暂估价不计入工程量清单综合单价报价，列在其他项目费用中。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于总价合同）

工程名称：北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
		Σ利润				**1273.98**
		Σ增值税				**15087.00**
		安装改造工程				**193297.89**
		分部分项工程				**193297.89**
	030412	**照明器具安装**				**175848.20**
31	*030412004001	LED灯带	m	30.83	32.00	986.56
32	*030412004002	定制球形吊灯 1.型号:10W,3000K,90Ra	套	12	697.63	8371.56
33	*030412004003	柜内射灯1 1.功率：3W 2.色温3000K/3500K/4000K，显色性Ra≥95，防护等级IP20，配调光器，调光0-100%	套	24	311.38	7473.12
34	*030412004004	柜内射灯2 1.功率：5W 2.色温3000K/3500K/4000K，显色性Ra≥95，防护等级IP20，配调光器，调光0-100%	套	246	353.05	86850.30
35	*030412004005	柜内洗墙灯 1.功率：10W 2.色温3000K/3500K/4000K，显色性Ra≥95，防护等级IP20，配调光器，调光0-100%	套	117	431.17	50446.89
36	*030412004006	轨道射灯 1.型号:20W，黑色4000-6000K	套	34	265.34	9021.56
37	030404035001	新增地插 1.单相两孔+三孔安全型插座	套	3	79.29	237.87
38	030404035002	新增天面插座 1.单相两孔+三孔安全型插座	套	1	31.03	31.03
39	030412004007	单向疏散指示灯 1.型号：1W(DC24V)	套	1	102.81	102.81
40	030412004008	双向疏散指示灯 1.型号：1W(DC24V)	套	2	102.85	205.70
41	*030411001001	非金属阻燃软管 Φ25	m	297.13	18.26	5425.59
42	030411001002	配管 SC20	m	22.26	20.21	449.87
43	030411001003	配管 JDG25	m	18.26	22.88	417.79
44	*030411004001	配线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1084.95	3.48	3775.63
45	030411004002	配线 WDZ-BYJ-4.0mm2	m	148.29	4.56	676.20
46	030413002001	凿(压)槽及恢复 20x30mm槽	m	24.15	25.35	612.20
47	030411002001	U型20x25x1.2mm不锈钢槽	m	21.15	36.10	763.52
	030507	**安全防范系统工程**				**16445.71**
48	*030507008001	监控摄像设备 1.半球网络POE摄像机,400万像素	台	7	650.87	4556.09
49	030502005001	双绞线缆 1.六类网线(Cat6-4/UTP) 2.敷设方式：穿管敷设	m	21.76	4.60	100.10
50	030502005002	双绞线缆	m	21.76	4.91	106.84

注：材料设备暂估价不计入工程量清单综合单价报价，列在其他项目费用中。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于总价合同）

工程名称:北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
		1.六类网线(Cat6-4/UTP) 2.敷设方式：桥架敷设				
51	030411001004	配管 JDG25	m	21.76	23.97	521.59
52	030502019001	双绞线缆测试	链路	3	11.89	35.67
53	*030507017001	视频监控系统接口 1.增设50个接口授权(一次性永久授权)	套	1	11125.42	11125.42
		拆除工程				**1003.98**
54	030412001001	拆除筒灯	套	37	14.64	541.68
55	030507008002	拆除监控摄像设备	台	4	75.48	301.92
56	030411004003	拆除配线WDZ-BYJ-2.5mm2 1.移动和拆除原线路	m	486.00	0.33	160.38
		单价措施项目				
		合计				**193297.89**
		Σ人工费				**15627.08**
		Σ材料费				**154749.09**
		Σ机械费				**77.94**
		Σ管理费				**4936.86**
		Σ利润				**1996.20**
		Σ增值税				**15910.76**
		总计				**376030.53**
		Σ人工费				**29887.92**
		Σ材料费				**302972.27**
		Σ机械费				**229.85**
		Σ管理费				**8672.57**
		Σ利润				**3270.18**
		Σ增值税				**30997.76**

注：材料设备暂估价不计入工程量清单综合单价报价，列在其他项目费用中。

表-08

综合单价分析表
（适用于总价合同）

工程名称：北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
		基础布展工程									
		分部分项工程									
	0107	**木结构工程**									
1	**010702001001**	**150x100实木柱 1.实木板材采用沙比利**	**m^3**	**0.06**	**11821.01**	**432.67**	**10239.17**		**129.00**	**44.17**	**976.00**
	A-7-12换	木构件制作安装 木柱制作安装 方木	$10m^3$	0.006	118208.15	4326.32	102391.00		1289.24	441.28	9760.31
2	**010702002001**	**150x100实木梁 1.实木板材采用沙比利**	**m^3**	**0.04**	**11012.75**	**518.75**	**9377.25**		**154.50**	**53.00**	**909.25**
	A-7-14换	木构件制作安装 木梁制作安装 方木	$10m^3$	0.004	110128.79	5187.54	93773.03		1545.89	529.13	9093.20
	0111	**楼地面装饰工程**									
3	***011104002001**	**地台 1.木龙骨用40x30木方，横纵间距400mmx400mm 2.封15mm阻燃板+15mm免漆板 3.部位：**	**m^2**	**20.48**	**176.69**	**25.02**	**128.45**	**0.35**	**6.17**	**2.11**	**14.59**
	A-10-85换	木地板及复合地板面层 长条杉木地板 铺在木龙骨上平口	$100m^2$	0.2048	17668.34	2502.29	12845.16	34.91	616.54	210.59	1458.85
4	**桂011104006001**	**塑胶地板地面恢复 1.厚度：2.0mm**	**m^2**	**6.45**	**108.15**	**21.58**	**70.60**	**0.01**	**5.24**	**1.79**	**8.93**
	A-10-32换	整体面层 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚[实际厚度-2]	$100m^2$	0.0645	1805.09	807.12	584.17	1.24	196.43	67.09	149.04
	A-10-95换	橡塑面层 橡胶卷材	$100m^2$	0.0645	9010.33	1350.32	6475.83		328.13	112.08	743.97
	0112	**墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程**									
5	**011105006001**	**U型压边1.2mm厚80mm高哑光铝合金踢脚线**	**m**	**1.50**	**24.13**	**7.51**	**12.18**		**1.83**	**0.62**	**1.99**
	A-10-109换	踢脚线 金属	100m	0.0150	2412.54	750.44	1218.25		182.36	62.29	199.20

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表
（适用于总价合同）

工程名称:北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
6	011207001001	20*30*1.2mm镀锌方钢骨架封钢板 1.1.2mm厚钢板无缝焊接成型 2.焊接处刷一遍防锈漆，喷涂三遍氟碳漆（另列）	m²	5.92	183.31	57.56	84.91	5.23	15.26	5.21	15.14
	A-11-138换	墙饰面 型钢龙骨 中距（单向1500mm以内）	t	0.065	10757.16	3180.78	5019.49	476.43	888.70	303.55	888.21
	A-11-146换	墙饰面 面层 不锈钢面板 墙面	100m²	0.0395	9770.63	3392.06	4466.01		824.27	281.54	806.75
7	011207001002	墙面装饰板 1.木龙骨用40x30木方，横纵间距400mmx400mm 2.15mm阻燃板，9.5mm厚防火石膏板 3.二遍柔性腻子三遍无机涂料（另列）	m²	1.50	121.93	36.95	62.15	0.54	9.11	3.11	10.07
	A-11-121	墙饰面 木龙骨断面7.5cm²以内 平均中距（40cm以内）	100m²	0.0150	3636.22	1501.43	1338.42	5.02	366.07	125.04	300.24
	A-11-142换	墙饰面 胶合板基层（9mm）	100m²	0.0150	5179.77	924.99	3461.32	48.44	236.54	80.79	427.69
	A-11-156换	墙饰面 面层 石膏板墙面	100m²	0.0150	3375.93	1268.79	1414.76		308.32	105.31	278.75
8	*011207001003	墙面装饰板 1.75轻钢龙骨 2.15mm阻燃板，贴5mm铝塑板 3.防火漆三遍（另列）	m²	12.01	285.51	44.37	202.09	0.76	10.97	3.75	23.57
	A-11-136	墙饰面 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内）	100m²	0.1201	4095.25	1233.32	2085.37	27.42	306.36	104.64	338.14
	A-11-142换	墙饰面 胶合板基层（9mm）	100m²	0.1201	5179.77	924.99	3461.32	48.44	236.54	80.79	427.69
	A-11-158换	墙饰面 面层 铝塑板室内墙面 胶合板上	100m²	0.1201	19275.75	2278.96	14662.27		553.79	189.15	1591.58
9	*011207001004	墙面装饰板 1.75轻钢龙骨 2.15mm阻燃板，9.5mm厚防火石膏板 3.二遍柔性腻子三遍无机涂料（另列）	m²	95.60	143.84	37.92	80.56	0.84	9.42	3.22	11.88
	A-11-136换	墙饰面 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内）	100m²	0.9560	4368.80	1233.32	2336.33	27.42	306.36	104.64	360.73

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表
（适用于总价合同）

工程名称:北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
	A-11-142换	墙饰面 胶合板基层（9mm）	100㎡	1.1151	5179.77	924.99	3461.32	48.44	236.54	80.79	427.69
	A-11-156换	墙饰面 面层 石膏板墙面	100㎡	1.1151	3406.27	1268.79	1442.60		308.32	105.31	281.25
10	*011207001005	**实木板包柱 1.厚度：20mm 2.实木板材采用沙比利 3.木龙骨用40x30木方，横纵间距400mmx400mm**	**㎡**	**10.64**	**374.40**	**30.74**	**300.60**	**1.61**	**7.86**	**2.68**	**30.91**
	A-11-121	墙饰面 木龙骨断面7.5cm²以内 平均中距（40cm以内）	100㎡	0.1064	3636.22	1501.43	1338.42	5.02	366.07	125.04	300.24
	A-11-151换	墙饰面 面层 墙面、墙裙 木质饰面板 不拼花	100㎡	0.1064	33804.05	1572.21	28721.42	155.90	419.93	143.43	2791.16
	0114	**油漆、涂料、裱糊工程**									
11	011407006001	**木材构件喷（刷）防火涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:3遍**	**㎡**	**140.93**	**24.75**	**9.53**	**10.07**		**2.32**	**0.79**	**2.04**
	A-14-125换	其他油漆 木基层板 防火涂料二遍[实际遍数=3]	100㎡	1.4093	2474.71	952.90	1006.84		231.55	79.09	204.33
12	011406003001	**满刮腻子 1.二遍柔性腻子**	**㎡**	**122.86**	**16.25**	**9.47**	**2.35**		**2.30**	**0.79**	**1.34**
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100㎡	1.2286	1624.91	947.24	234.70		230.18	78.62	134.17
13	011407001001	**墙面喷(刷)涂料 1.三遍无机涂料**	**㎡**	**122.86**	**19.24**	**7.51**	**7.69**		**1.83**	**0.62**	**1.59**
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际遍数=3]	100㎡	1.2286	1924.72	751.40	769.44		182.59	62.37	158.92
14	011406001001	**原墙喷黑 1.无机涂料喷涂两遍**	**㎡**	**35.64**	**13.88**	**5.87**	**4.94**		**1.43**	**0.49**	**1.15**
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100㎡	0.3564	1387.10	586.82	494.44		142.60	48.71	114.53
15	011405001001	**金属面刷防锈漆**	**㎡**	**0.30**	**6.29**	**3.43**	**1.20**		**0.83**	**0.30**	**0.53**
	A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100㎡	0.0030	627.39	344.50	118.79		83.71	28.59	51.80

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表
（适用于总价合同）

工程名称：北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价（元）					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
16	011405001002	金属面刷氟碳漆	㎡	7.90	129.79	51.32	51.02		12.47	4.26	10.72
	A-14-180换	金属面其他油漆 刷氟碳漆 金属面 一底一面[实际遍数=3]	100㎡	0.0790	12979.24	5132.20	5102.27		1247.12	425.97	1071.68
	0115	其他装饰工程									
17	011501001001	专业保洁 1.施工结束后天面、地面、墙面、展板展柜保洁	㎡	423.12	6.92	4.54			1.35	0.46	0.57
	B-	专业保洁	㎡	423.12	6.92	4.54			1.35	0.46	0.57
18	011506001001	定制竹帘 1.包含运输、安装等费用	㎡	22.49	111.54		102.33				9.21
	B-	定制竹帘	㎡	22.49	111.54		102.33				9.21
19	*011505011001	定制沙比利实木花窗内装饰 1.包含运输、安装等费用	个	4	1633.04		1498.20				134.84
	B-	定制沙比利实木花窗内装饰	个	4	1633.04		1498.20				134.84
20	*011505011002	定制实木花格 1.实木板材采用沙比利 2.包含运输、安装等费用	㎡	22.23	1583.55		1452.80				130.75
	B-	定制实木花格	㎡	22.23	1583.55		1452.80				130.75
21	*011507001001	实木屏风 1.实木板材采用沙比利 2.包含运输、安装等费用	㎡	5.18	593.83		544.80				49.03
	B-	实木屏风	㎡	5.18	593.83		544.80				49.03
22	011507001002	贴定制UV宣绒布 1.包含运输、安装等费用	㎡	1.65	102.81	17.93	70.54		4.36	1.49	8.49
	A-11-149换	墙饰面 面层 墙面、墙裙 贴丝绒	100㎡	0.0165	10281.09	1793.46	7054.06		435.81	148.86	848.90
23	*011507004001	定制实木茶台、坐垫装饰 1.包含运输、安装等费用	套	1	3266.08		2996.40				269.68

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表
（适用于总价合同）

工程名称：北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价（元）					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
	B-	定制实木茶台、坐垫装饰	套	1	3266.08		2996.40				269.68
24	011508005001	20mm厚PVC字体 1.包含运输、安装等费用	个	4	178.15		163.44				14.71
	B-	20mm厚PVC字体	个	4	178.15		163.44				14.71
25	*011501001002	柜内背板 1.尺寸：通柜长度*2.5m 2.定制木结构刮腻子乳胶漆、含固定安装	m²	188.13	283.06		259.69				23.37
	B-	柜内背板	m²	188.13	283.06		259.69				23.37
26	*011501001003	柜内背板底纹 1.定制宣绒布UV直喷、含安装	m²	188.13	165.29		151.64				13.65
	B-	柜内背板底纹	m²	188.13	165.29		151.64				13.65
27	011501002001	柜内标题版 1.整体尺寸：0.75*2m 2.定制木结构贴画面、木格栅装饰、线条收边 3.含设计费、固定安装、运输费用	块	3	499.81		458.54				41.27
	B-	柜内标题版	块	3	499.81		458.54				41.27
28	B01	拆除原吊顶、布线完毕后恢复吊顶	m²	424.00	4.15	2.72			0.81	0.28	0.34
	B-	拆除原吊顶、布线完毕后恢复吊顶	m²	424.00	4.15	2.72			0.81	0.28	0.34
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
29	桂011701004001	内装修脚手架	m²	317.69	5.35	3.43	0.08	0.02	1.03	0.35	0.44
	A-16-29	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	100m²	3.1769	535.84	342.77	8.39	2.38	102.85	35.21	44.24
	011710	已完工程保护费									

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表
（适用于总价合同）

工程名称:北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
30	桂011710001001	楼地面成品保护 1.保护材料种类、规格:EVA+编织布 2.全新尼龙编织布满铺，一次性投入使用	m^2	423.12	4.08	1.02	2.39		0.25	0.08	0.34
	A-23-1换	楼地面成品保护 编织布	$100m^2$	4.2312	408.55	102.22	239.28		24.84	8.48	33.73
		安装改造工程									
		分部分项工程									
	030412	照明器具安装									
31	*030412004001	LED灯带	m	30.83	32.00	2.66	24.89	0.42	0.99	0.40	2.64
	B4-1950	其他照明灯具安装 LED光灯带	10m	3.083	319.95	26.64	248.82	4.19	9.87	4.01	26.42
32	*030412004002	定制球形吊灯 1.型号:10W,3000K,90Ra	套	12	697.63	134.82	444.24	0.21	43.21	17.55	57.60
	B4-1691	装饰灯具安装 吊式艺术装饰灯具 玻璃罩灯（带装饰）灯体直径(≤2000mm) 灯体垂吊长度(≤1100mm) 示意图号40、41、42、43、44、45	10套	1.2	6976.44	1348.24	4442.41	2.10	432.11	175.54	576.04
33	*030412004003	柜内射灯1 1.功率：3W 2.色温3000K/3500K/4000K，显色性Ra≥95，防护等级IP20，配调光器，调光0-100%	套	24	311.38	21.40	254.64		6.85	2.78	25.71
	B4-1767换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 点光源艺术装饰灯具 筒灯 嵌入式 灯具直径（≤150mm) 示意图号179、180、181	10套	2.4	3113.86	214.04	2546.39		68.49	27.83	257.11
34	*030412004004	柜内射灯2 1.功率：5W 2.色温3000K/3500K/4000K，显色性Ra≥95，防护等级IP20，配调光器，调光0-100%	套	246	353.05	21.40	292.87		6.85	2.78	29.15

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表
（适用于总价合同）

工程名称:北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
	B4-1767换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 点光源艺术装饰灯具 筒灯 嵌入式 灯具直径（≤150mm） 示意图号179、180、181	10套	24.6	3530.53	214.04	2928.66		68.49	27.83	291.51
35	*030412004005	**柜内洗墙灯 1.功率：10W 2.色温3000K/3500K/4000K，显色性Ra≥95，防护等级IP20，配调光器，调光0-100%**	套	117	431.17	21.40	364.54		6.85	2.78	35.60
	B4-1767换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 点光源艺术装饰灯具 筒灯 嵌入式 灯具直径（≤150mm） 示意图号179、180、181	10套	11.7	4311.79	214.04	3645.41		68.49	27.83	356.02
36	*030412004006	**轨道射灯 1.型号:20W，黑色4000-6000K**	套	34	265.34	9.28	229.97		2.97	1.21	21.91
	B4-1771	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 点光源艺术装饰灯具 射灯 滑轨式 示意图号182、183、184、185、186、187	10套	3.4	2653.33	92.79	2299.71		29.69	12.06	219.08
37	030404035001	**新增地插 1.单相两孔+三孔安全型插座**	套	3	79.29	17.34	47.60		5.55	2.25	6.55
	B4-1989	照明开关、按钮、插座安装 插座 埋地单相安全插座≤10A	10套	0.3	792.87	173.39	475.99		55.48	22.54	65.47
38	030404035002	**新增天面插座 1.单相两孔+三孔安全型插座**	套	1	31.03	13.78	8.49		4.41	1.79	2.56
	B4-1981	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	0.1	310.33	137.82	84.87		44.10	17.92	25.62
39	030412004007	**单向疏散指示灯 1.型号：1W(DC24V)**	套	1	102.81	24.03	59.48		7.69	3.12	8.49
	B4-1761	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 嵌入式 示意图号171、172、173、174	10套	0.1	1028.26	240.34	594.87		76.91	31.24	84.90
40	030412004008	**双向疏散指示灯 1.型号：1W(DC24V)**	套	2	102.85	24.04	59.50		7.69	3.13	8.49

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表
（适用于总价合同）

工程名称:北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
	B4-1761	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 嵌入式 示意图号171、172、173、174	10套	0.2	1028.26	240.34	594.87		76.91	31.24	84.90
41	*030411001001	非金属阻燃软管 φ25	m	297.13	18.26	7.04	6.45	0.07	2.27	0.92	1.51
	B4-1461	塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径（≤25mm）	100m	2.9713	1826.70	704.24	645.06	6.66	227.49	92.42	150.83
42	030411001002	配管 SC20	m	22.26	20.21	7.21	7.99	0.06	2.33	0.95	1.67
	B4-1381	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径（≤20mm）	100m	0.2226	2020.91	721.34	799.01	6.27	232.84	94.59	165.86
43	030411001003	配管 JDG25	m	18.26	22.88	9.00	7.81	0.09	2.91	1.18	1.89
	B4-1356	吊顶内敷设 扣压式（KBG）、紧定式（JDG）电气钢导管外径（≤25mm）	100m	0.1826	2287.87	900.40	780.78	8.69	290.91	118.18	188.91
44	*030411004001	配线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1084.95	3.48	0.67	2.22		0.21	0.09	0.29
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5mm²）	100m单线	10.8495	347.81	67.02	221.91		21.45	8.71	28.72
45	030411004002	配线 WDZ-BYJ-4.0mm2	m	148.29	4.56	0.64	3.26		0.20	0.08	0.38
	B4-1479	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤4mm²）	100m单线	1.4829	455.99	63.84	325.77		20.43	8.30	37.65
46	030413002001	凿(压)槽及恢复 20x30mm槽	m	24.15	25.35	14.28	1.84	0.49	4.73	1.92	2.09
	B4-2039换	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 混凝土结构公称管径（≤32mm）	10m	2.415	233.15	134.56	12.12	4.60	44.53	18.09	19.25
	B4-2045换	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤32mm）{换:水泥砂浆 1∶2.5 换:水泥砂浆 1∶3}	10m	0.645	76.07	30.93	23.57	0.95	10.20	4.14	6.28
47	030411002001	U型20x25x1.2mm不锈钢槽	m	21.15	36.10		33.12				2.98
	B-	U型20x25x1.2mm不锈钢槽	m	21.15	36.10		33.12				2.98

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表
（适用于总价合同）

工程名称:北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
	030507	安全防范系统工程									
48	*030507008001	监控摄像设备 1.半球网络POE摄像机,400万像素	台	7	650.87	83.58	472.17	2.60	27.58	11.20	53.74
	B5-0962换	电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 半球型摄像机	台	7	650.87	83.58	472.17	2.60	27.58	11.20	53.74
49	030502005001	双绞线缆 1.六类网线(Cat6-4/UTP) 2.敷设方式：穿管敷设	m	21.76	4.60	1.09	2.59	0.03	0.36	0.15	0.38
	B5-0255	双绞线缆 管内穿放 4对以下	100m	0.2176	460.64	109.45	259.72	2.89	35.95	14.60	38.03
50	030502005002	双绞线缆 1.六类网线(Cat6-4/UTP) 2.敷设方式：桥架敷设	m	21.76	4.91	1.29	2.59	0.03	0.42	0.17	0.41
	B5-0257	双绞线缆 桥架内布放 4对以下	100m	0.2176	492.10	129.35	259.72	2.89	42.32	17.19	40.63
51	030411001004	配管 JDG25	m	21.76	23.97	9.00	8.81	0.09	2.91	1.18	1.98
	B4-1356	吊顶内敷设 扣压式（KBG）、紧定式（JDG）电气钢导管外径（≤25mm）	100m	0.2176	2397.32	900.40	881.20	8.69	290.91	118.18	197.94
52	030502019001	双绞线缆测试	链路	3	11.89	5.67	0.08	1.80	2.39	0.97	0.98
	B5-0336	测试 双绞线缆	链路	3	11.89	5.67	0.08	1.80	2.39	0.97	0.98
53	*030507017001	视频监控系统接口 1.增设50个接口授权(一次性永久授权)	套	1	11125.42		10206.81				918.61
	B-	视频监控系统接口	套	1	11125.42		10206.81				918.61
		拆除工程									
54	030412001001	拆除筒灯	套	37	14.64	11.04	0.08		2.35	0.74	0.43
	0901255	点光源艺术装饰灯具拆除 吸顶、嵌入式	10套	3.7	146.40	110.40	0.80		23.54	7.40	4.26

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表
（适用于总价合同）

工程名称：北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
55	030507008002	拆除监控摄像设备	台	4	75.48	57.25			12.19	3.84	2.20
	0902039	楼宇安全防范设备拆除　监视器	台	4	75.48	57.25			12.19	3.84	2.20
56	030411004003	拆除配线WDZ-BYJ-2.5mm2 1.移动和拆除原线路	m	486.00	0.33	0.25			0.05	0.02	0.01
	0901202	铜芯线管内穿线拆除　导线截面(mm²以内)2.5	100m单线	4.8600	32.34	24.53			5.23	1.64	0.94

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

表-09

总价措施项目费用表

工程名称:北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额（元）	增值税(元)税率9%	含税金额（元）
		基础布展工程		2798.96	251.90	3050.86
一		2024建筑装饰装修工程(总价合同)一般计税法		2798.96	251.90	3050.86
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	2564.03	230.76	2794.79
2	桂011801002001	检验试验配合费		36.03	3.24	39.27
3	桂011801003001	雨季施工增加费		180.16	16.21	196.37
4	桂011801004001	工程定位复测费		18.74	1.69	20.43
		合计		2798.96	251.90	3050.86
		安装改造工程		2571.76	231.46	2803.22
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(总价合同)一般计税法		2571.76	231.46	2803.22
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	1727.55	155.48	1883.03
2	桂031401002001	检验试验配合费		78.53	7.07	85.60
3	桂031401003001	雨季施工增加费		628.20	56.54	684.74
4	桂031401010001	脚手架搭拆费		137.48	12.37	149.85
		合计		2571.76	231.46	2803.22
		合计		5370.72	483.36	5854.08

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

表-10

其他项目费用汇总表
（适用于总价合同）

工程名称：北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	基础布展工程	**133695.44**	**12032.59**	**145728.03**
一	**2024建筑装饰装修工程(总价合同)一般计税法**	**133695.44**	**12032.59**	**145728.03**
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价	133320.00	11998.80	145318.80
4	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	375.44	33.79	409.23
	安装改造工程	**380.29**	**34.23**	**414.52**
一	**2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(总价合同)一般计税法**	**380.29**	**34.23**	**414.52**
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	380.29	34.23	414.52
	合计	**134075.73**	**12066.82**	**146142.55**

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

表-11

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	不含税暂估价（元）	不含税结算价（元）	备注
	基础布展工程		**133320.00**		
1	专业工程暂估价		133320.00		
1.1	定制浮雕、假山、鹅卵石造景	包含设计费、运输、安装等费用	60520.00		
1.2	柜内图文展板	15~20mm PVC UV直喷展板，内容由甲方定，含设计费、固定安装、运输费用	7800.00		
1.3	定制玻璃钢珊瑚与南珠雕塑主题装饰	根据效果图样式定制，包含运输、安装	65000.00		
	安装改造工程				
1	专业工程暂估价				
	合计		**133320.00**		

注：1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算金额填写。

表-11-3

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第1页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	人工合计			
	材料合计			
1	镀锌铁丝(综合)	kg	1.049	4.60
2	镀锌铁丝Φ3.5	kg	5.603	4.51
3	圆钢HPB300 Φ10~14	kg	11.536	4.11
4	20*30*1.2mm镀锌方钢	kg	63.742	4.35
5	钢板1.2mm	t	4.156	36.00
6	棉纱头	kg	2.331	7.02
7	白布0.9m	m^2	0.095	3.90
8	尼龙编织布	m^2	384.963	2.63
9	抽芯铆钉M4	百个	9.136	1.43
10	自攻螺钉	百个	23.601	12.35
11	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个	13.550	0.22
12	螺栓 M10×80~130	套	34.745	0.80
13	膨胀螺栓 M6	套	58.636	0.11
14	膨胀螺栓 M6~10	套	216.929	0.66
15	膨胀螺栓 M8×65	套	246.489	0.71
16	膨胀螺栓 M14	套	20.846	2.46
17	镀锌锁紧螺母 20	个	857.647	0.27
18	铁钉（综合）	kg	3.209	6.11
19	射钉（枪钉）	盒	0.116	21.24
20	圆钉（综合）	kg	0.020	5.36
21	电焊条（综合）	kg	1.382	6.38
22	焊锡	kg	2.331	61.95
23	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.111	47.79
24	冲击钻头（综合）	根	6.676	6.02
25	合金钢钻头（综合）	个	7.013	6.12
26	钢锯条	根	3.021	0.33
27	钢割片	片	1.427	11.95
28	砂纸（木）	张	10.867	0.50
29	水砂纸	张	4.462	0.55
30	铁件（综合）	kg	0.018	6.11
31	预埋铁件	kg	9.300	6.29
32	砌筑水泥 M32.5	t	0.017	428.32
33	砂(综合)	m^3	0.051	150.49
34	干混自流平砂浆 DSL	t	0.023	1444.00

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第2页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
35	一等杉木枋材	m^3	0.333	1857.19
36	周转板枋材	m^3	0.007	947.96
37	沙比利实木	m^3	0.104	9500.00
38	15mm阻燃板	m^2	119.194	35.30
39	木砖	m^3	0.054	603.54
40	15mm阻燃板+15mm免漆板	m^2	19.526	104.00
41	塑胶地板2.0mm	m^2	6.442	58.00
42	9.5mm厚防火石膏板	m^2	110.984	9.58
43	沙比利实木板20mm	m^2	10.627	285.00
44	铝塑板（室内）5mm	m^2	11.996	138.00
45	UV宣纸布	m^2	1.678	65.00
46	镀锌轻钢龙骨75×50	m	21.674	6.99
47	镀锌轻钢龙骨75×50	m	172.525	7.89
48	镀锌轻钢龙骨75×40	m	11.559	6.64
49	镀锌轻钢龙骨75×40	m	92.013	7.56
50	U型压边1.2mm厚80mm高哑光铝合金踢脚线	m	1.444	12.39
51	无机涂料	kg	55.458	19.47
52	成品腻子粉（一般型）	kg	249.277	1.29
53	氟碳漆腻子	kg	0.093	5.50
54	防火涂料（综合）	kg	94.570	14.86
55	红丹防锈漆	kg	0.230	13.99
56	红丹酚醛防锈漆	kg	0.033	10.35
57	环氧富锌底漆	kg	1.847	54.94
58	金属氟碳漆底漆	kg	0.924	55.96
59	金属氟碳漆面漆	kg	2.772	83.19
60	嵌缝膏	kg	2.002	3.54
61	防腐油	kg	5.649	1.19
62	国V汽油 92#	kg	5.833	10.46
63	煤油	kg	0.588	2.83
64	油漆溶剂油	kg	0.002	5.40
65	氟碳漆底漆稀释剂	kg	0.055	30.09
66	氟碳漆面漆稀释剂	kg	0.166	30.53
67	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.093	10.62
68	聚醋酸乙烯乳液	kg	15.900	4.93
69	乙炔气	m^3	0.153	6.64
70	氧气	m^3	0.354	3.98

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第3页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
71	乳白胶	kg	47.279	6.08
72	玻璃胶 350g	支	3.338	8.03
73	密封胶	kg	3.857	9.59
74	万能胶	kg	3.632	19.67
75	胶合剂	kg	0.282	6.95
76	粘接剂	kg	2.635	15.93
77	专用界面剂	kg	1.195	3.72
78	防水胶布	卷	6.709	31.42
79	塑料胶布带 25mm×10m	卷	2.851	7.35
80	钢制管箍 DN20	个	3.471	1.01
81	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个	32.373	0.44
82	接地卡子(综合)	个	44.872	1.42
83	管码 FCP25	个	295.202	1.15
84	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m	6.256	2.01
85	阻燃管接头 FST25	个	59.040	0.45
86	直管接头Φ25	个	9.751	0.80
87	塑料护口 15~20	个	851.799	0.12
88	塑料护口 15~50	个	5.848	0.49
89	灯具卡子	个	59.218	1.59
90	铜接线端子 DT-4mm2	个	374.556	0.61
91	接线盒	个	50.689	1.80
92	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套	230.007	4.42
93	防尘面罩	套	0.229	22.12
94	护目镜	套	0.229	14.87
95	水	m^3	0.337	2.85
96	其他材料费	元	81.524	0.90
97	其他材料费	元	86.715	0.90
98	金属脚手架底座	个	0.442	4.51
99	钢笆子（钢筋网脚手板）	m^2	0.172	10.62
100	交叉支撑（脚手架专用）	副	0.505	10.62
101	水平架（脚手架专用）	m^2	0.229	15.93
102	连接棒	个	0.442	7.43
103	门式钢管架	m^2	0.518	18.58
104	钢溜	个	0.913	2.30
105	定制竹帘 材料费	m^2	20.421	112.70
106	定制沙比利实木花窗内装饰 材料费	个	3.632	1650.00

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第4页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
107	定制实木花格 材料费	m^2	20.185	1600.00
108	实木屏风 材料费	m^2	4.703	600.00
109	定制实木茶台、坐垫装饰 材料费	套	0.908	3300.00
110	20mm厚PVC字体 材料费	个	3.632	180.00
111	柜内背板 材料费	m^2	170.822	286.00
112	柜内背板底纹 材料费	m^2	170.822	167.00
113	柜内标题版 材料费	块	2.724	505.00
114	其他材料费	元	3.500	0.85
	配合比合计			
115	水泥砂浆 1∶2.5	m^3	0.006	395.84
116	水泥砂浆 1∶3	m^3	0.035	360.71
	主材合计			
117	非金属阻燃软管 Φ25	m	314.958	1.56
118	配管 JDG25	m	22.413	3.35
119	配管 JDG25	m	18.808	2.38
120	U型20x25x1.2mm不锈钢槽 主材费	元	21.150	33.12
121	视频监控系统接口 主材费	元	1.000	10206.81
122	半球网络POE摄像机	台	7.000	468.37
123	配管 SC20	m	22.928	6.34
124	LED灯带	套	31.138	14.19
125	定制球形吊灯	套	12.120	425.79
126	柜内射灯1，3W	套	24.240	250.74
127	柜内射灯2，5W	套	248.460	288.59
128	柜内洗墙灯，10W	套	118.170	359.56
129	轨道射灯,20W	套	34.340	225.20
130	单向疏散指示灯	套	1.010	55.83
131	双向疏散指示灯	套	2.020	55.83
132	埋地单相安全插座 ≤10A	套	3.060	42.58
133	天面插座	套	1.020	5.37
134	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1171.746	1.86
135	配线 WDZ-BYJ-4.0mm2	m	160.153	2.83
136	六类网线(Cat6-4/UTP)	m	45.696	2.44
	机械台班组成合计			
137	2023安装机械第一类费用	元	1.086	1.00
138	机械台班人工费	元	3.177	1.00
139	汽油92#	kg	0.324	10.46

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北海市博物馆3号展厅展览项目-建筑装饰装修与安装工程　　第5页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
140	电	kW·h	165.516	0.74
141	折旧费	元	9.347	1.00
142	检修费	元	2.779	1.00
143	维护费	元	8.214	1.00
144	安拆及场外运输费	元	56.035	1.00
145	其他费	元	0.136	1.00
	机械合计			
146	其他机械费	元	0.684	0.90
147	工业用真效值万用表	台班	0.371	5.80
148	对讲机 C15	台班	0.290	4.94
149	网络测试仪	台班	0.084	54.19
150	笔记本电脑	台班	0.027	9.85
151	宽行打印机	台班	0.027	5.57
152	彩色监视器 14"	台班	0.665	24.55
153	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.001	62.07
154	载重汽车 装载质量4t	台班	0.013	593.83
155	管子套丝机 φ159mm	台班	0.137	10.19
156	电动弯管机 管径108mm	台班	0.022	78.96
157	木工圆锯机 直径500mm	台班	1.061	26.28
158	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班	1.135	33.93
159	角向磨光机	台班	1.348	8.25
160	电动打磨机	台班	0.580	10.55
161	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班	0.266	82.67
162	电动空气压缩机 排气量0.6m³/min	台班	1.482	34.34
163	电锤 功率 520W	台班	8.333	4.43
	合 计			

表-22