《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：DSWB-202608-01

采购单位（甲方）合山市城乡建设和交通运输局　　采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）广西东顺电梯有限公司

项目名称：岭南镇镇北垃圾处理设备及配套设施

项目编号：LBZC2026-J1-810049-HXYS

签订地点：合山市城乡建设和交通运输局

签订时间：2026 年 8 月 6 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件的规定条款和中标（成交）供应商的响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

序号	货物名称	商标品牌	规格型号、参数	生产厂家	数量单位	单价（元）	金额（元）
1	12m³整体式压缩箱	福龙马牌	ZTX12A35	福龙马集团股份有限公司	2 套	240000.00	480000.00
2	冲洗设备	飞露牌	X3	台州市飞露机械有限公司	1 台	15000.00	15000.00
3	空间喷雾除臭设备	厦鑫环博牌	XH-PL40	厦门厦鑫环博自动化科技有限公司	1 台	30000.00	30000.00
4	灭蚊蝇灯	东顺牌	JSD-60WP	广西东顺电梯有限公司	5 套	1200.00	6000.00
5	带臭氧紫外线消毒灯	东顺牌	YZ-610	广西东顺电梯有限公司	5 套	1200.00	6000.00
6	土建要求	定制	定制	定制	1 项	60000.00	60000.00
人民币合计金额：伍拾玖万柒仟元整 （￥ 597000.00 元）							

2、合同合计金额包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用。如采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第三条　包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按采购文件要求及响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4. 乙方负责货物发运、接货。

5. 货物的运输方式：由乙方自行确定 。

6. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

7. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗：由乙方自行负责。

8. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第四条　交付和交付验收

1、合同履约期限：_____；交付地点：由甲方指定 。

2、甲方对乙方提交的货物依据采购文件和乙方响应文件中承诺的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单（如装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等），作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收合格的时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂停验收活动，待违约问题解决后，方可继续验收。验收全部合格后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，可现场向乙方提出，乙方应 10 日内及时予以解决。

第五条　安装和培训（如有）

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方指定。

3、 其他按乙方响应文件承诺执行。

第六条　付款方式、履约保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、付款方式：项目全套设备全部到货、安装及土建施工完成验收后，甲方向乙方一次性支付合同总价的 100%。

第七条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条　质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方响应文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同所附的《售后服务方案》，为甲方提供售后服务。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物（设备）的免费售后维保时限：按乙方响应文件承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

6. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项：（见合同附件）。

第九条　调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后 10 个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十条　违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚，由此造成的损失由乙方承担。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，每天向非违约方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条　不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条　合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方同意交由来宾仲裁委员会仲裁。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条　合同生效及其它

1. 乙方建立安全制度，做好安全教育，严格遵守案例法律法规规章，采取安全保障措施，确保人员和货物案例安全。乙方在供货和安装过程中出现包括货物缺陷或质量等安全问题造成人员伤亡或财产损害的，均由乙方依法承担，与甲方无关。

2. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲乙双方签书面补充协议并报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让或者转包（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务，否则，视为乙方违约。

第十五条　本合同与下列文件一起构成合同文件，作为本合同书的补充：

1. 成交通知书；

2. 竞标声明书；

3. 商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4. 采购需求；

5. 竞标报价表；

6. 售后服务承诺；

7. 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十六条 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（章）：合山市城乡建设和交通运输局 2026 年 8 月 6 日	乙方（章）：广西东顺电梯有限公司 2026 年 8 月 6 日
单位地址：合山市人民中路 69 号	单位地址：来宾市祥和路 1020 号投资发展大厦 2 号楼 2003、2004 房
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：广西来宾农村商业银行股份有限公司迎宾支行
账号：	账号：223712010105380212
邮政编码：	邮政编码：546100

合同附件 1

响应承诺书

一般货物类

1．乙方承诺具体事项：	
2．售后服务具体事项：	
3．质保期责任：	
4．其他具体事项：	
甲方(章) 2026年8 月6 日	乙方(章) 2026年8 月6 日

商务条款偏离表

项号	竞争性谈判采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
一	**合同签订期：**自中标通知书发出之日起 3 日内。	**我公司承诺完全响应：** **合同签订期：**自中标通知书发出之日起 3 日内。	无偏离
二	**质保期：**按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于 1 年。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。	**我公司承诺完全响应：** **质保期：**按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于 1 年。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。	无偏离

三	**合同履约期限及地点：** 1.合同履约期限：自接到业主书面通知3日内两个12m³整体式压缩箱需到达来宾市合山市采购人指定地点，其余土建及设备部分需在10日内完成验收投入使用。 2.合同履约地点：来宾市合山市采购人指定地点。	**我公司承诺完全响应：** **合同履约期限及地点：** 1.合同履约期限：自接到业主书面通知3日内两个12m³整体式压缩箱需到达来宾市合山市采购人指定地点，其余土建及设备部分需在10日内完成验收投入使用。 2.合同履约地点：来宾市合山市采购人指定地点。	无偏离
四	**售后服务要求：** 1.免费送货至现场、免费安装调试。 2.保修（维护）期内免费维修、免费更换零配件。 3.故障响应时间：接到采购人处理问题通知后1小时内进行技术响应，4小时内到达采购人指定现场。在质保期内，须对其实施的项目提供7x24小时的技术支持服务，提供电话、传真、电子邮件、现场多种方式技术服务，全方位响应需求。必要时采取临时应急等措施，以保证采购人的正常使用。	**我公司承诺完全响应：** **售后服务要求：** 1.免费送货至现场、免费安装调试。 2.保修（维护）期内免费维修、免费更换零配件。 3.故障响应时间：接到采购人处理问题通知后1小时内进行技术响应，4小时内到达采购人指定现场。在质保期内，须对其实施的项目提供7x24小时的技术支持服务，提供电话、传真、电子邮件、现场多种方式技术服务，全方位响应需求。必要时采取临时应急等措施，以保证采购人的正常使用。	无偏离
五	**付款条件：**项目全套设备全部到货、安装及土建施工完成验收后，甲方向乙方一次性支付合同总价的100%。	**我公司承诺完全响应：** **付款条件：**项目全套设备全部到货、安装及土建施工完成验收后，甲方向乙方一次性支付合同总价的100%。	无偏离
六	**报价要求：** （1）本次报价须为人民币，实行单价元进行报价，包含人工费、包装、运输、保险、税金以及售后服务、维护等全部费用；响应供应商认为完成本项目及合同实施过程中应预见和不可预见的其他一切含税费用。	**我公司承诺完全响应：** **报价要求：** （1）本次报价须为人民币，实行单价元进行报价，包含人工费、包装、运输、保险、税金以及售后服务、维护等全部费用；响应供应商认为完成本项目及合同实施过程中应预见和不可预见的其	无偏离

	（2）供应商对本项目的报价，应根据市场价格以及企业自身的实力自主报价，因报价估计不足或市场价格波动，一律由成交供应商自行负责，采购人均不承担价差补偿。如因国家重大政策调高价格供应商须提供相关佐证材料。	他一切含税费用。 （2）供应商对本项目的报价，应根据市场价格以及企业自身的实力自主报价，因报价估计不足或市场价格波动，一律由成交供应商自行负责，采购人均不承担价差补偿。如因国家重大政策调高价格供应商须提供相关佐证材料。	
七	**其他要求：** 1.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效；中标后发现的，取消其中标资格，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。依照《政府采购法》 第七十七条，将中标人列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。 2.成交后不履行承诺的，视为虚假应标，取消其成交资格，并报告监督部门查处。 3.供应商必须在响应文件中提供承诺书，承诺供货时提供12m³整体式压缩箱、冲洗设备检测报告原件供采购单位核查，否则竞标无效。	**我公司承诺完全响应：** **其他要求：** 1.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效；中标后发现的，取消其中标资格，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。依照《政府采购法》 第七十七条，将中标人列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。 2.成交后不履行承诺的，视为虚假应标，取消其成交资格，并报告监督部门查处。 3.供应商必须在响应文件中提供承诺书，承诺供货时提供12m³整体式压缩箱、冲洗设备检测报告原件供采购单位核查，否则竞标无效。**（详见附件1）**	无偏离

货物需求偏离表

（注：按采购需求具体条款修改）

项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	货物名称	数量	货物参数要求	货物名称	数量	货物参数	
1	12m³整体式压缩箱	2套	1、▲外形尺寸(mm)：≤5030×2560×2630 2、▲自重(t)：≤5.2 3、▲单机垃圾处理能力(m3/h)：≥133 4、▲装载容积(m3)：≥12 5、满载时垃圾重量(t)：≥9 6、垃圾最大密实度(t/m3)：≥0.75 7、单行程压缩量(m3)：≥1.3 8、▲受料腔有效容积(m3)：≥4.5 9、压缩推头工作表面积(m2)：≥0.95 10、▲压缩方式：双油缸剪刀叉型布置、水平压缩 11、最大压缩力(kN)：≥340 12、最大提料能力（t)：≥1.5 13、液压系统最大压力(Mpa);22 14、一次压缩循环时间(s)：≤35 15、料斗提升循环时间(s)：≤35 16、箱体壁厚（mm）：≥4 17、▲系统噪声 dB(A)：≤70 18、▲垃圾提升装置:可提升容积为≥3.5m3 受料斗装置 19、外接电源电压(V/Hz/kW) ：380/50/10（具有	12m³整体式压缩箱	2套	1、▲外形尺寸(mm)：5030×2560×2630 2、▲自重(t)：5.19 3、▲单机垃圾处理能力(m3/h)：133 4、▲装载容积(m3)：12 5、满载时垃圾重量(t)：9 6、垃圾最大密实度(t/m3)：0.75 7、单行程压缩量(m3)：1.3 8、▲受料腔有效容积(m3)：4.5 9、压缩推头工作表面积(m2)：0.95 10、▲压缩方式：双油缸剪刀叉型布置、水平压缩 11、最大压缩力(kN)：340 12、最大提料能力（t)：1.5 13、液压系统最大压力(Mpa);22 14、一次压缩循环时间(s):35 15、料斗提升循环时间(s):35 16、箱体壁厚（mm）:4 17、▲系统噪声 dB(A):70 18、▲垃圾提升装置:可提升容积为 3.5m3 受料斗装置 19、外接电源电压(V/Hz/kW) ：380/50/10（具有防水功能）	无偏离

			防水功能） 20、电动机功率(kw)：≥5.5 21、后门启闭方式：采用底盘动力，快换接头插接控制液压油缸启闭 22、操作方式：面板控制、线控 23、箱体整体轻量化设计采用高强度耐磨钢板及高强度耐候钢板整体焊接制作而成，压缩箱与垃圾箱采用无框架连接，加强筋少，外形美观，自重轻，结构强度高，耐腐蚀； 24、压缩机构采用轻量化设计，联动板整体折弯而成，强度好、自重轻、焊接少，压缩头采用双曲线形设计，采用高强度耐磨钢板及高强度钢板整体焊接而成，有效提高压缩头对垃圾的破碎与压缩效率，油缸交叉布置，采用开放式铰接座，有效降低了维修的难度； 25、配备自动强制风冷器对液压系统进行温度控制，当温度达到设计值时，风冷器自动运行已达到降低油温，当油温小于设定值时，风冷器自动关闭，节约用电，风冷器与仓门紧密贴合，有效的排除仓内热风，高温季节可露天进行大负荷连续垃圾送料、压缩 26、▲配置安全保障装置，安全装置包括：配备总电源钥匙锁和全箱紧急停止按钮，提高作业安全性能；摆臂油缸配备有安全装置，保证料斗在动作过程中不会因为突然爆管而引起料斗下降的安全隐患**（投标时需提供实物图片证明，否则将视为负偏离）** 27、采用文本 PLC 微电脑控制，系统运行稳定可靠、智			20、电动机功率(kw)：5.5 21、后门启闭方式：采用底盘动力，快换接头插接控制液压油缸启闭 22、操作方式：面板控制、线控 23、箱体整体轻量化设计采用高强度耐磨钢板及高强度耐候钢板整体焊接制作而成，压缩箱与垃圾箱采用无框架连接，加强筋少，外形美观，自重轻，结构强度高，耐腐蚀； 24、压缩机构采用轻量化设计，联动板整体折弯而成，强度好、自重轻、焊接少，压缩头采用双曲线形设计，采用高强度耐磨钢板及高强度钢板整体焊接而成，有效提高压缩头对垃圾的破碎与压缩效率，油缸交叉布置，采用开放式铰接座，有效降低了维修的难度； 25、配备自动强制风冷器对液压系统进行温度控制，当温度达到设计值时，风冷器自动运行已达到降低油温，当油温小于设定值时，风冷器自动关闭，节约用电，风冷器与仓门紧密贴合，有效的排除仓内热风，高温季节可露天进行大负荷连续垃圾送料、压缩 26、▲配置安全保障装置，安全装置包括：配备总电源钥匙锁和全箱紧急停止按钮，提高作业安全性能；摆臂油缸配备有安全装置，保证料斗在动作过程中不会因为突然爆管而引起料斗下降的安全隐患**（投标时需提供实物图片证明，否则将视为负偏离，实物图片证明详见十、采购文件对应采购需求的货物性能要求、商务条款要求提供的其**	

			能化程度高。各动作间多重互锁，设备运行一键式操作，具备生产运行参数可调功能，可根据垃圾装载情况自动调整压缩程序； 28、通过文本显示屏实时监控系统当前运行情况，箱体满载指示，实时显示系统压力、设备运行状态；具备设备异常自诊断及故障报警声光提醒与文字显示功能，方便操作与维修人员判断设备异常原因并及时准确检修处理；具备保养分阶段提示功能，保证设备处于最佳运行状态；具有系统整体运行情况及故障报警情况的记录汇总与统计分析功能，更容易对设备整体运行情况进行监督管理； 29、▲箱体后门密封液控双重锁钩锁紧装置，后门密封可调节装置， 确保运输过程中不会发生二次污染；**（投标时需提供实物图片证明）** 30、采用底盘液压驱动，控制液压油缸启闭后门，在驾驶室内即可操作完成后门的启闭及垃圾倾卸； 31、▲上料机构具有自动缓冲装置，避免上料作业时受料斗与地面的冲击以及受料斗翻转到位对箱体的冲击；**（投标时需提供实物图片证明，否则将视为负偏离）** 32、受料斗有效容积 3.5 立方，采用整体压筋拼焊而成，加强筋少， 自重轻，可与更多类型的散装垃圾收运车辆对接（包括垃圾箱容积为 3 立方左右的自卸式垃圾车），适用性更好； 33、▲配置有独立的电源插座盒，具有漏电安全保护。			**他材料）** 27、采用文本 PLC 微电脑控制，系统运行稳定可靠、智能化程度高。各动作间多重互锁，设备运行一键式操作，具备生产运行参数可调功能，可根据垃圾装载情况自动调整压缩程序； 28、通过文本显示屏实时监控系统当前运行情况，箱体满载指示，实时显示系统压力、设备运行状态；具备设备异常自诊断及故障报警声光提醒与文字显示功能，方便操作与维修人员判断设备异常原因并及时准确检修处理；具备保养分阶段提示功能，保证设备处于最佳运行状态；具有系统整体运行情况及故障报警情况的记录汇总与统计分析功能，更容易对设备整体运行情况进行监督管理； 29、▲箱体后门密封液控双重锁钩锁紧装置，后门密封可调节装置， 确保运输过程中不会发生二次污染；**（投标时需提供实物图片证明，否则将视为负偏离，实物图片证明详见十、采购文件对应采购需求的货物性能要求、商务条款要求提供的其他材料）** 30、采用底盘液压驱动，控制液压油缸启闭后门，在驾驶室内即可操作完成后门的启闭及垃圾倾卸； 31、▲上料机构具有自动缓冲装置，避免上料作业时受料斗与地面的冲击以及受料斗翻转到位对箱体的冲击；**（投标时需提供实物图片证**	

			设备电源线与插座盒采用五星快插形式连接。插接线简单，方便设备用电电缆的收纳，用电安全性高。 34、▲采用高效节能、性能可靠的双联泵。 **35、▲此次采购的12m³连体式压缩箱必须与采购单位现有车厢可卸式垃圾车及河里镇垃圾中转站、北泗镇垃圾中转站轨道完全匹配，投标人需自行前往现场测量若无法匹配验收时取消成交资格。** 36、▲必须提供投标产品经第三方权威部门出具的检测报告复印件。			**明，否则将视为负偏离，实物图片证明详见十、采购文件对应采购需求的货物性能要求、商务条款要求提供的其他材料）** 32、受料斗有效容积3.5立方，采用整体压筋拼焊而成，加强筋少， 自重轻，可与更多类型的散装垃圾收运车辆对接（包括垃圾箱容积为3立方左右的自卸式垃圾车），适用性更好； 33、▲配置有独立的电源插座盒，具有漏电安全保护。设备电源线与插座盒采用五星快插形式连接。插接线简单，方便设备用电电缆的收纳，用电安全性高。 34、▲采用高效节能、性能可靠的双联泵。 **35、▲此次采购的12m³连体式压缩箱必须与采购单位现有车厢可卸式垃圾车及河里镇垃圾中转站、北泗镇垃圾中转站轨道完全匹配，投标人需自行前往现场测量若无法匹配验收时取消成交资格。** 36、▲必须提供投标产品经第三方权威部门出具的检测报告复印件。（检测报告详见十、采购文件对应采购需求的货物性能要求、商务条款要求提供的其他材料）	
2	冲洗设备	1台	1、自吸上水时间：通电启动后30秒内自吸上水成功 2、启动电压（V）：≤187 3、▲电压：220V±6%	冲洗设备	1台	1、自吸上水时间：通电启动后30秒内自吸上水成功 2、启动电压（V）：187 3、▲电压：220V	无偏离

			4、电流：≤15.9A 5、功率：3500W ± 5% 6、压力：120bar±10% 7、流量：14-15L/min 8、泵头曲轴箱温升：≤75° C 9、▲额定工况下，运转30min。运动副不应滴油，泄漏量≤lnL/min(或 10 滴/min);各静密封副及承压件不应渗漏;液泵机油温升≤40° C，机油温度≤80° C 10、▲额定工况下，在1.0MPa~25.0MPa 范围内调节压力，应能平稳地调压;额定工况下，关闭喷枪时，压力增值不得超过调定压力值 20%，卸荷后泵应能迅速下降到 1MPa 以下，再打开喷枪阀时，泵压应能恢复到调定的压力：调定压力偏差应不超过± 10%，且应不超出安全装置设定的安全(容许)压力值。 11、**▲必须提供投标产品经第三方权威部门出具的检测报告复印件。**			4、电流：15.9A 5、功率：3500W 6、压力：120bar 7、流量：14-15L/min 8、泵头曲轴箱温升：75° C 9、▲额定工况下，运转30min。运动副不应滴油，泄漏量 lnL/min;各静密封副及承压件不应渗漏;液泵机油温升 40° C，机油温度 80° C 10、▲额定工况下，在1.0MPa~25.0MPa 范围内调节压力，应能平稳地调压;额定工况下，关闭喷枪时，压力增值不得超过调定压力值 20%，卸荷后泵应能迅速下降到 1MPa 以下，再打开喷枪阀时，泵压应能恢复到调定的压力：调定压力偏差应不超过± 10%，且应不超出安全装置设定的安全(容许)压力值。 11、**▲必须提供投标产品经第三方权威部门出具的检测报告复印件。(检测报告详见十、采购文件对应采购需求的货物性能要求、商务条款要求提供的其他材料)**	
3	空间喷雾除臭设备	1台	**1、主控制器：** ①▲外壳：≤800mm×430mm×1700mm ②造雾泵压力：≥70 kg/cm2， ③造雾泵流量：≥4L/min， ④造雾泵功率：≥1.1kW ⑤PE 原药桶：≥25L ⑥PE 溶液箱：≥35L ⑦液位控制器：控制范围 0.1 米～0.6 米，闪光，蜂鸣 ⑧控制系统：PLC，触摸屏 ⑨进水水质过滤器：异物通过粒径<0.1mm，工作压力≥0~5kg/ cm2	空间喷雾除臭设备	1台	**1、主控制器：** ①▲外壳：800mm×430mm×1700mm ②造雾泵压力：70 kg/cm2， ③造雾泵流量：4L/min， ④造雾泵功率：1.1kW ⑤PE 原药桶：25L ⑥PE 溶液箱：35L ⑦液位控制器：控制范围 0.1 米～0.6 米，闪光，蜂鸣 ⑧控制系统：PLC，触摸屏 ⑨进水水质过滤器：异物通过粒径 0.1mm，工作压力	无偏离

			⑩出水水质过滤器：异物通过粒径<0.1mm，工作压力≥0~150kg/ cm2 ⑪配比泵：比例为1:10~1:1000，在触摸屏上可修改配比参数 ⑫电磁阀：DN16，不锈钢 **2、雾化装载：** ①▲不锈钢喷嘴：单喷嘴雾化量：≥0.076L/min，工作压力：≥70 kgf/cm2，雾化粒径：<40μ，射程：≥3m **3、产品性能描述** ①设备外观美观大方，质量稳定可靠。控制器为系统提供独立控制，并和主机设备一体。喷雾设备柜体防控等级为IP55，电箱部分采用全密封形式，防止腐蚀性气体进电箱。 ②▲设备为一体柜式设备，占地面积小于0.4平方米；设备根据现场实际情况进行安装、布置，布局合理、美观。 ③设备配有PLC/人机界面控制管理系统，可在人机界面上设定运行参数，实现远程智能控制。具有缺药报警与故障报警功能； ④加药系统可在人机界面自由设置加药比例。加药系统为独立管道设计，配药工作不受供水管道压力和杂质的影响。 ⑤设备具备多段式工作时间控制功能，操作简单方便，可实现连续工作、间隔工作的双时双控，时间可随时灵活调整，可设置六种以上的运行配置参数； ⑥造雾效果好，设备雾化时工作压力不低于70 kgf/cm2，			0~5kg/ cm2 ⑩出水水质过滤器：异物通过粒径0.1mm，工作压力0~150kg/ cm2 ⑪配比泵：比例为1:10~1:1000，在触摸屏上可修改配比参数 ⑫电磁阀：DN16，不锈钢 **3、雾化装载：** ①▲不锈钢喷嘴：单喷嘴雾化量：0.076L/min，工作压力：70 kgf/cm2，雾化粒径：<40μ，射程：3m **3、产品性能描述** ①设备外观美观大方，质量稳定可靠。控制器为系统提供独立控制，并和主机设备一体。喷雾设备柜体防控等级为IP55，电箱部分采用全密封形式，防止腐蚀性气体进电箱。 ②▲设备为一体柜式设备，占地面积小于0.4平方米；设备根据现场实际情况进行安装、布置，布局合理、美观。 ③设备配有PLC/人机界面控制管理系统，可在人机界面上设定运行参数，实现远程智能控制。具有缺药报警与故障报警功能； ④加药系统可在人机界面自由设置加药比例。加药系统为独立管道设计，配药工作不受供水管道压力和杂质的影响。 ⑤设备具备多段式工作时间控制功能，操作简单方便，可实现连续工作、间隔工作的双时双控，时间可随时灵活调整，可设置六种以上的运行配置参数；	

			保证雾粒均匀，粒径<40μm，同时造雾量满足于现场的应用；雾化粒径能远距离输送，绝不滴水，不结露； ⑦设备具备自我防护功能，控制电压采用 DC24V 安全电压，设备安全防护措施完备，运行自动化高，维修简单。 ⑧设备噪音排放值在距设备 1 米处不高于 60 分贝，达到国家噪声排放 GB3096-93 二类标准。 ⑨▲设备具有全自动配药功能、具备无药剂自动保护装置和自动报警功能。为了方便运输，药剂在使用前一般以浓缩液的形式装运。使用时需在现场按任意比例稀释。本系统配备有自动配药装置，操作时只需将浓缩液倒入药剂桶即可。系统可按预先设定的浓度自动配药。可以按照任意比例将药剂浓缩液配制成工作液，最大限度降低操作人员的劳动强度，消除配药误差，降低运行成本。 ⑩▲设备有过载保护及缺液保护功能，当设备出现故障、溶液桶缺水时，系统自动停机并报警，当故障消除、补充溶液后，系统自行恢复到运行状态。			⑥造雾效果好，设备雾化时工作压力不低于 70 kgf/cm2，保证雾粒均匀，粒径<40μm，同时造雾量满足于现场的应用；雾化粒径能远距离输送，绝不滴水，不结露； ⑦设备具备自我防护功能，控制电压采用 DC24V 安全电压，设备安全防护措施完备，运行自动化高，维修简单。 ⑧设备噪音排放值在距设备 1 米处不高于 60 分贝，达到国家噪声排放 GB3096-93 二类标准。 ⑨▲设备具有全自动配药功能、具备无药剂自动保护装置和自动报警功能。为了方便运输，药剂在使用前一般以浓缩液的形式装运。使用时需在现场按任意比例稀释。本系统配备有自动配药装置，操作时只需将浓缩液倒入药剂桶即可。系统可按预先设定的浓度自动配药。可以按照任意比例将药剂浓缩液配制成工作液，最大限度降低操作人员的劳动强度，消除配药误差，降低运行成本。 ⑩▲设备有过载保护及缺液保护功能，当设备出现故障、溶液桶缺水时，系统自动停机并报警，当故障消除、补充溶液后，系统自行恢复到运行状态。	
4	灭蚊蝇灯	5 套	1、▲功率：≥70W 2、外形尺寸：≥64*9*38CM 3、采用品牌灯管 4、全铝合金框结构 5、高压输出：≥2500 伏 6、高压强劲，持续放电,灭蚊虫的效果更加好 7、理论覆盖面积≥100~120 平方	灭蚊蝇灯	5 套	1、▲功率：70W 2、外形尺寸：64*9*38CM 3、采用品牌灯管 4、全铝合金框结构 5、高压输出：2500 伏 6、高压强劲，持续放电,灭蚊虫的效果更加好 7、理论覆盖面积 100~120 平方	无偏离

			7、执行标准：GB4706.76-2004、GB7000.204-2008 8、灯管型号：≥LTD18W x 3 9、工作方式：电击式 10、工作环境：室内			7、执行标准：GB4706.76-2004、GB7000.204-2008 8、灯管型号：LTD18W x 3 9、工作方式：电击式 10、工作环境：室内	
5	带臭氧紫外线消毒灯	5套	1、紫外线杀菌消毒灯除螨率：≥80% 2、甲醛去除率：≥90% 3、白色葡萄球菌杀灭率：≥80% 4、大肠杆菌杀灭率：≥80% 5、金黄色葡萄球菌杀灭率：≥80% 6、白色念珠菌杀灭率：≥80% 7、理论覆盖面积≥40-50平方 8、▲功率：≥40W 9、采用ABS工程塑料，具有防漏电、阻燃防火抗摔耐用等性能 10、电源线及开关采用CCC认证电源线和插头一键开关，方便安全 11、专业网格设计，双面透光、使得紫外线光波的照射覆盖范围更大	带臭氧紫外线消毒灯	5套	1、紫外线杀菌消毒灯除螨率：80% 2、甲醛去除率：90% 3、白色葡萄球菌杀灭率：80% 4、大肠杆菌杀灭率：80% 5、金黄色葡萄球菌杀灭率：80% 6、白色念珠菌杀灭率：80% 7、理论覆盖面积40-50平方 8、▲功率：40W 9、采用ABS工程塑料，具有防漏电、阻燃防火抗摔耐用等性能 10、电源线及开关采用CCC认证电源线和插头一键开关，方便安全 11、专业网格设计，双面透光、使得紫外线光波的照射覆盖范围更大	无偏离
6	土建要求	1项	**▲建设内容包括回填垃圾站地坑，铺设站内排污管道，翻新硬化垃圾站采用C30标号混凝土浇筑厚度达20CM混泥土，新增安装三级沉沙过滤井，安装前大门房檐延伸挡雨棚，垃圾站室内地坪漆施工、排水沟井盖、垃圾中转站墙体翻新及其他附属设施改造建设等，投标人可自行前往现场勘查，并在响应文件中提供模拟12m³整体式压缩箱设备基础布置图，否则视为竞标无效。**	土建要求	1项	**▲建设内容包括回填垃圾站地坑，铺设站内排污管道，翻新硬化垃圾站采用C30标号混凝土浇筑厚度达20CM混泥土，新增安装三级沉沙过滤井，安装前大门房檐延伸挡雨棚，垃圾站室内地坪漆施工、排水沟井盖、垃圾中转站墙体翻新及其他附属设施改造建设等，投标人可自行前往现场勘查，并在响应文件中提供模拟12m³整体式压缩箱设备基础布置图，否则视为竞标无效。（详见十、采购文件对应采购需求的货物性能要求、商务条款要求提供的其他材料）**	无偏离

中标（成交）通知书

中标(成交)通知书

广西东顺电梯有限公司:

经评定，编号为LBZC2026-J1-810049-HXYS采购文件中的岭南镇镇北垃圾处理设备及配套设施-分标1，确定你公司中标（成交），中标(成交)价格为597000元。

自此通知书发出之日起25天内，与采购人签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件)，报我机构项目联系人确认。

1.采购人信息

名　称：合山市城乡建设和交通运输局

地　址：合山市人民中路69号

项目联系人：李工

项目联系方式：0772-8912402

2.采购代理机构信息

名　称：广西恒信永盛工程项目管理有限公司

地　址：广西南宁市金湖路61号佳得鑫水晶城C座2605室

项目联系人：黄振义

项目联系方式：0771-2225823

广西恒信永盛工程项目管理有限公司

2026年7月31日

合同附件 2：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：LBZC2026-J1-810049-HXYS）的约定，我单位对（项目名称：岭南镇镇北垃圾处理设备及配套设施）政府采购项目成交供应商（公司名称：广西东顺电梯有限公司）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		□自行验收 □委托验收		
序号	名 称	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）	数量	金 额
1	12m³整体式压缩箱	品牌：福龙马牌 型号：ZTX12A35 生产厂家：福龙马集团股份有限公司	2 套	480000.00
2	冲洗设备	品牌：飞露牌 型号：X3 生产厂家：台州市飞露机械有限公司	1 台	15000.00
3	空间喷雾除臭设备	品牌：厦鑫环博牌； 型号：XH-PL40； 生产厂家：厦门厦鑫环博自动化科技有限公司	1 台	30000.00
4	灭蚊蝇灯	品牌：东顺牌； 型号：JSD-60WP 生产厂家：广西东顺电梯有限公司	5 套	6000.00
5	带臭氧紫外线消毒灯	品牌：东顺牌； 型号：YZ-610； 生产厂家：广西东顺电梯有限公司	5 套	6000.00
6	土建要求	定制	1 项	60000.00
合 计				597000.00
合计大写金额：伍拾玖万柒仟元整				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			

<table>
<tr><td rowspan="2">验收小组意见</td><td>验收结论性意见：</td></tr>
<tr><td>有异议的意见和说明理由：

签字：</td></tr>
<tr><td colspan="2">验收小组成员签字：</td></tr>
<tr><td colspan="2">监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：</td></tr>
<tr><td colspan="2">中标或者成交供应商负责人签字或盖章：　　采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话：　　联系电话：

2026 年 8 月 6 日　　2026 年 8 月 6 日</td></tr>
</table>