采购合同

合同名称：灌阳县县域医共体建设项目医疗设备采购项目

采购人（甲方）：灌阳县人民医院

中标供应商（乙方）：广东汇康联医疗供应链管理有限公司

签订合同时间：　　2026 年 9 月 24 日

目　录

政府采购合同 3
附件 1. 乙方提供的投标（或应答）文件：技术参数偏离表 9
附件 2. 售后服务承诺方案； 26
附件 3. 中标通知书。 29

政府采购合同

项目名称：灌阳县县域医共体建设项目医疗设备采购

项目编号：GLZC2026-G1-270036-HCGJ

标项：标项四（I 标）

甲方：灌阳县人民医院（采购人）

乙方：广东汇康联医疗供应链管理有限公司（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和乙方承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条、合同标的及合同金额

项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量①	单位	单价（元）②	单项合计金额（元）③=①×②
1	移动式X射线摄像设备	北京万东医疗科技股份有限公司、万东、M系列/大为医疗(江苏)有限公司、大为、RD-550AS/河南松川专用汽车有限公司、松川牌、SCL5042XYL01	详见附件技术参数偏离表	1	套	646800	646800
2	钼靶乳腺X线机	北京万东医疗科技股份有限公司、万东、DM系列	详见附件技术参数偏离表	1	套	497600	497600
						合　　计	1144400

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）壹佰壹拾肆万肆仟肆佰元整人民币（￥1144400.00元）

合同总价包括全部产品价格【含设备相关信息系统（HIS，lis等）对接费用、设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

第二条　质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准

向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的质量保证期为__2年__，自货物全部安装验收合格之日起计。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可单方选择按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等），并按该退货货物总金额的10%向甲方支付违约金。

3. 新设备的安装必须保证与甲方的原有设备无缝对接和正常使用。

4. 乙方提供本次采购的材料为未经使用的原厂全新产品。

第三条　权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

第五条　交付

1. 交付时间：__自签订合同之日起30个工作日内到货并全部安装调试合格完毕__；交付地点：__灌阳县内甲方指定地点__。

2. 乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条　调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 乙方在设备验收时须提供生产厂家或总代理商出具的针对所竞产品的售后服务承诺方案原件，并携带由行政主管部门核准的资格文件、注册产品标准、产品白皮书等资料材料，以便核实相关资质和技术参数，如无以上材料不予验收。

7. 设备验收时，乙方必须提供设备注册时的检测检验报告书；如中标产品为进口产品时，还须提供海关进口货物报关单及入境货物检验检疫证明。

8. 设备到货安装前须向甲方提供中标产品生产厂家或国内总代理对外公开发布的产品彩页或说明书（其中应包含有详细的技术参数）原件，甲方依此标准对中标产品按采购需求逐条核验，如参数或尺寸有不符的甲方有权不予验收，由此造成的损失由乙方负责；

9. 乙方所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，乙方需提供技术白皮书、操作手册、产品彩页及检测报告等技术支持证明文件以验证投标参数的真实性，甲方现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

第七条　安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：灌阳县甲方指定地点。

第八条　售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 保修期为：按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期

为 2 年，质保期内故障时间顺延质保期。

5. 免费保修范围内。超过保修期的货物，终身维修，维修时只收部件成本费。

6. 在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后 1 个小时内响应，8 小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。

7. 售后服务服务过程中如有违反约定的情况，甲方有权扣除质保金。

第九条　税费

1. 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

（1）签订合同后 30 个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的 30 %作为预付款；

（2） 设备验收合格后 30 个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的 67 %（累计支付至合同总金额的 97 %）；

（3） 保修期届满且中标人已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务，中标人凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人提出申请且经采购人书面确认无任何未决争议后，于 30 个工作日内向中标人无息支付合同总金额的 3%（累计支付至合同总金额的 100 %）；

（4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。

第十一条　履约保证金

履约保证金金额：按中标金额的 0 %（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的 5%）。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22 号），保证金收取单位在收到合格材料后 5 个工作日内办理退还手续（不计利息）。

履约保证金指定账户：

户名：/

开户银行：/

账号：/

第十二条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，甲方有权拒收，乙方必须在合同约定的供货时间内更换为合格产品。若因此导致交货延迟，或更换后仍不合格的，应按本条第 4 款关于逾期交货的规定承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的全部经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。若甲方因此遭受损失，乙方还需全额赔偿甲方损失，包括但不限于直接、间接损失、甲方为应诉、起诉支出的律师费、案件受理费、保全费、保全保险费、鉴定费、调查取证费等。同时，甲方有权单方解除本合同。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、乙方逾期交货的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额 1‰（千分之一）的违约金，但该项违约金总额不得超过合同总金额的 10%。逾期超过 15 日的，甲方有权单方解除本合同。合同解除后，乙方除应向甲方支付截至解除之日累计的逾期交货违约金外，还应向甲方支付合同总金额 5%的违约金作为对甲方损失的赔偿。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方每次应按本合同合计金额 2%向甲方支付违约金，并赔偿由此带给甲方的经济损失。同时，甲方有权自行或另行委托第三方提供售后服务，由此产生的费用及造成的损失，均由乙方承担。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额__5__%收取违约金并赔偿经济损失。

8、甲方因乙方违约而单方解除合同的，乙方除应全额退还甲方已付款外，还应向甲方支付合同总金额 15%的违约金，并承担甲方为主张权利支出的律师费、鉴定费、保全保险费、调查取证费等费用。

第十三条　不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条　合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条　合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖双方公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经甲方审批。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条 本合同附件：

1. 乙方提供的投标（或应答）文件；

2. 售后服务承诺方案；

3. 中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式陆份，具有同等法律效力，甲方肆份、乙方壹份。采购合同双方自签订之日起二个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构存档。

甲方（公章）：灌阳县人民医院

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

日　　期：2026 年 9 月 24 日

乙方（公章）：广东汇康联医疗供应链管理有限公司

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：020-23339083

开户名称：广东汇康联医疗供应链管理有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司广州番禺洛城支行

银行账号：44076301040024441

日　　期：2026 年 9 月 24 日

附件 1. 乙方提供的投标（或应答）文件：技术参数偏离表

1、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

技术要求偏离表

请根据所投产品的实际技术参数，**逐条对应**招标文件第三章“采购需求”中“技术参数，性能及配置要求”的内容进行响应。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

所投分标：标项四 I 分标（如有）

项号	货物名称	招标文件货物参数	投标响应货物参数	偏离说明
1	移动式X射线摄像设备	1 功能及整机要求	1 功能及整机要求	无偏离
		1.1 所招设备为移动式摄影X射线机，适用于医疗单位进行X射线摄影检查。	1.1 所招设备为移动式摄影X射线机，适用于医疗单位进行X射线摄影检查。	无偏离
		1.2 核心部件（平板探测器、球管、高压发生器）具备两个及以上与所投产品的品牌相同	1.2 核心部件（平板探测器、球管、高压发生器）具备两个及以上与所投产品的品牌相同	无偏离
		2 主要技术规格和要求	2 主要技术规格和要求	无偏离
		2.1 高压发生器	2.1 高压发生器	无偏离
		▲2.1.1 最大输出功率：≥38kW	▲2.1.1 最大输出功率：40kW	无偏离
		2.1.2 X射线最大管电压≥125kV	2.1.2 X射线最大管电压125kV	无偏离
		■2.1.3 X射线最大管电流：≥500mA	■2.1.3 X射线最大管电流：500mA	无偏离
		2.1.4 最大电流时间积：≥400mAs	2.1.4 最大电流时间积：	无偏离

			400mAs	
		2.1.5 最短精确曝光时间：≤1ms	2.1.5 最短精确曝光时间：1ms	无偏离
		2.1.6 高频高压发生装置逆变频率≥50kHz。	2.1.6 高频高压发生装置逆变频率≥50kHz。	无偏离
		2.2 X 射线球管	2.2 X 射线球管	无偏离
		2.2.1 球管类型：旋转阳极球管	2.2.1 球管类型：旋转阳极球管	无偏离
		▲2.2.2 大焦点尺寸≥1.3mm，小焦点尺寸≤0.6mm	▲2.2.2 大焦点尺寸 1.3mm，小焦点尺寸 0.6mm	无偏离
		2.2.3 球管热容量：≥107kHU	2.2.3 球管热容量：107kHU	无偏离
		▲2.2.4 阳极靶角：≥15°	▲2.2.4 阳极靶角：16°	无偏离
		2.3 平板探测器	2.3 平板探测器	无偏离
		2.3.1 探测器成像介质：非晶硅介质	2.3.1 探测器成像介质：非晶硅介质	无偏离
		2.3.2 探测器有效成像区域≥420mm×420mm	2.3.2 探测器有效成像区域 430mm×430mm	无偏离
		2.3.3 探测器检测像素矩阵：≥3k×3k	2.3.3 探测器检测像素矩阵：3.072k×3.072k	无偏离
		2.3.4 探测器检测单元尺寸：≤140um	2.3.4 探测器检测单元尺寸：139um	无偏离
		▲2.3.5 空间分辨率≥3.7lp/mm	▲2.3.5 空间分辨率 3.7lp/mm	无偏离
		2.3.6 动态范围：≥16bit	2.3.6 动态范围：16bit	无偏离
		2.3.7 整板重量：≤4kg	2.3.7 整板重量：3.7kg	无偏离
		2.4 机械结构	2.4 机械结构	无偏离

		▲2.4.1 结构类型：关节折臂式结构	▲2.4.1 结构类型：关节折臂式结构	无偏离
		▲2.4.2 整机无外露电缆设计	▲2.4.2 整机无外露电缆设计	无偏离
		2.4.3 最大焦点高度：≥200cm	2.4.3 最大焦点高度：200cm	无偏离
		2.4.4X 射线源组件可绕其长轴转动；俯仰角度范围不小于-50°~+170°，角度应有指示；	2.4.4 X 射线源组件可绕其长轴转动；俯仰角度范围不小于-50°~+170°，角度应有指示；	无偏离
		2.4.5X 射线源组件可绕摆臂轴转动，转动角度范围不小于-165°~+165°，角度应有指示；	2.4.5 X 射线源组件可绕摆臂轴转动，转动角度范围不小于-165°~+165°，角度应有指示；	无偏离
		2.4.6 运动助力方式：电动助力	2.4.6 运动助力方式：电动助力	无偏离
		2.4.6 机身宽度：≤65cm	2.4.6 机身宽度：61.5cm	无偏离
		2.4.7 机身高度：≤148cm	2.4.7 机身高度：147cm	无偏离
		2.4.8 曝光控制：无线射频曝光	2.4.8 曝光控制：无线射频曝光	无偏离
		▲2.4.9 整机重量：≤260kg	▲2.4.9 整机重量：250kg	无偏离
		2.4.10 配备防碰撞保护装置	2.4.10 配备防碰撞保护装置	无偏离
		2.4.11 具有充电状态和低电量提示功能	2.4.11 具有充电状态和低电量提示功能	无偏离
		2.4.12 最大爬坡角度≥15°	2.4.12 最大爬坡角度 15°	无偏离
		2.4.13 电力辅助驱动时移动速度≥5km/h	2.4.13 电力辅助驱动时移动速度 5km/h	无偏离

		2.5 限束器	2.5 限束器	无偏离
		▲2.5.1 旋转角度：≥±180°	▲2.5.1 旋转角度：±180°	无偏离
		2.5.2 具备可伸缩标尺	2.5.2 具备可伸缩标尺	无偏离
		2.6 图像采集/处理工作站	2.6 图像采集/处理工作站	无偏离
		2.6.1 基于 WINDOWS 操作系统的专业图像工作站	2.6.1 基于 WINDOWS 操作系统的专业图像工作站	无偏离
		2.6.2 显示器尺寸：≥15 英寸触摸屏显示器	2.6.2 显示器尺寸：15 英寸触摸屏显示器	无偏离
		2.6.3 工作站图像处理软件功能：	2.6.3 工作站图像处理软件功能：	无偏离
		2.6.4 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面	2.6.4 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面	无偏离
		2.6.5 图像采集工作站应包含如下图像处理功能：	2.6.5 图像采集工作站应包含如下图像处理功能：	无偏离
		2.6.6 调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、图像插值	2.6.6 调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、图像插值	无偏离
		2.6.7 边缘增强、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量	2.6.7 边缘增强、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量	无偏离
		2.6.8 打印胶片上可显示摄影曝光 kV、mA、mAs 等设置条件参数	2.6.8 打印胶片上可显示摄影曝光 kV、mA、mAs 等设置条件参数	无偏离
		2.6.9 图像采集工作站应支持分格打印输出	2.6.9 图像采集工作站应支持分格打印输出	无偏离
		2.6.10 支持无损压缩的高速传输	2.6.10 支持无损压缩的高速传输	无偏离

		2.6.11 支持在线解压	2.6.11 支持在线解压	无偏离
		2.6.12 支持 DICOM3.0 最新版，包括支持 DICOM 打印、支持 DICOM 存档、支持 DICOM 网络传输、支持 DICOM WORKLIST	2.6.12 支持 DICOM3.0 最新版，包括支持 DICOM 打印，支持 DICOM 存档，支持 DICOM 网络传输、支持 DICOM WORKLIST	无偏离
		2.6.13 不同患者图像可打印在同一张胶片上	2.6.13 不同患者图像可打印在同一张胶片上	无偏离
		■2.7 配备体检车，改装防辐射达到放射防护要求（提供体检车相关产品材料），投标车辆应为工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》中的医疗车产品，提供工信部官网或王力公告网截图和公告，具体参数如下：	■2.7 配备体检车，改装防辐射达到放射防护要求（提供体检车相关产品材料），投标车辆应为工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》中的医疗车产品，提供工信部官网或王力公告网截图和公告，具体参数如下：	无偏离
		1 车辆基本技术要求	1 车辆基本技术要求	无偏离
		1.1 驾驶座准乘人数：≥3 人	1.1 驾驶座准乘人数：3 人	无偏离
		1.2 排放标准：国 VIB	1.2 排放标准：国 VIB	无偏离
		■1.3 车辆规格：蓝牌，C 照可驾驶	■1.3 车辆规格：蓝牌，C 照可驾驶	无偏离
		■1.4 车辆外形总尺寸（长×宽×高）mm：≥5900×2100×2700	■1.4 车辆外形总尺寸（长×宽×高）mm：5998×2100×2720	无偏离
		1.5 发动机功率：≥100KW	1.5 发动机功率：107KW	无偏离
		1.6 总质量：≤5000kg	1.6 总质量：4195kg	无偏离

		2 车辆改装防护要求	2 车辆改装防护要求	无偏离
		2.1 检查区域射线防护：配备 6 面（上下左右前后六面）铅防护；医护人员检查面铅防护厚度需达到 3mm	2.1 检查区域射线防护：配备 6 面（上下左右前后六面）铅防护；医护人员检查面铅防护厚度需达到 3mm	无偏离
		▲2.2 车内区域划分：分为 DR 检查区、医护操作区，两区之间完全隔离	▲2.2 车内区域划分：分为 DR 检查区、医护操作区，两区之间完全隔离	无偏离
		2.3 车内地板处理：操作舱：木板打底+车用胶皮地板处理；	2.3 车内地板处理：操作舱：木板打底+车用胶皮地板处理；	无偏离
		检查舱：木板打底+铅板+木板＋车用胶皮地板处理	检查舱：木板打底+铅板+木板＋车用胶皮地板处理	无偏离
		2.4 车内综合布线（强弱电）：配备 DR 设备所需的电源与信号控制走线预处理	2.4 车内综合布线（强弱电）：配备 DR 设备所需的电源与信号控制走线预处理；	无偏离
		2.5 操作区布局：配备 DR 控制主机及医护人员工作席位、转椅	2.5 操作区布局：配备 DR 控制主机及医护人员工作席位、转椅；	无偏离
		▲2.6 设置独立的医患双通道：检查区采用自动铅防护门，天地轨道设计，长久工作不下坠，并具备行车锁止装置，检查区与操作区需配备铅观察窗，尺寸≥80CM*60CM（提供实物照片	▲2.6 设置独立的医患双通道：检查区采用自动铅防护门，天地轨道设计，长久工作不下坠，并具备行车锁止装置，检查区与操作区需配备铅观察窗，尺寸≥80CM*60CM（提供实物照片	无偏离
		2.7 辐射防护：要求通过第三方 DR 机房放射防护检测，车辆交付提供检测合格报告	2.7 辐射防护：要求通过第三方 DR 机房放射防护检测，车辆交付提供检测合格报告	无偏离

		2.8 检查区和操作区提供空调系统：配备空调装置	2.8 检查区和操作区提供空调系统：配备空调装置	无偏离
		2.9 车内配备照明设计：照明灯、照度满足人员检测、休息工作要求	2.9 车内配备照明设计：照明灯、照度满足人员检测、休息工作要求	无偏离
		2.10 检查区排风系统：配备独立排风系统，防止电离空气浓度过高	2.10 检查区排风系统：配备独立排风系统，防止电离空气浓度过高	无偏离
		2.11 车内语音对讲装置：具备操作区与检查区语音双向对讲系统	2.11 车内语音对讲装置：具备操作区与检查区语音双向对讲系统	无偏离
		2.12 移动 DR 车安全警示：检查室门外安装电离辐射警示标志	2.12 移动 DR 车安全警示：检查室门外安装电离辐射警示标志	无偏离
		2.13 车内安全技术要求：提供火灾安全报警及野外工作消防措施（灭火器）	2.13 车内安全技术要求：提供火灾安全报警及野外工作消防措施（灭火器）	无偏离
		2.14 车内电路安全技术要求：提供电路过压、过载等保护措施及防浪涌装置	2.14 车内电路安全技术要求：提供电路过压、过载等保护措施及防浪涌装置	无偏离
		3 轻混智能供电系统	3 轻混智能供电系统	无偏离
		3.1 功能要求：根据车载移动性的使用场景，从根本上解决设备供电需求，不再完全依赖当地的外接电源，利用车辆自带储能系统，可以做到方便、快捷、高效、稳定的为检查工作保障优质的供电基础，额定功率：≥3000W，配备≥30 米电缆+卷线盘；储能使用时	3.1 功能要求：根据车载移动性的使用场景，从根本上解决设备供电需求，不再完全依赖当地的外接电源，利用车辆自带储能系统，可以做到方便、快捷、高效、稳定的为检查工作保障优质的供电基础，额定功率：≥3000W，配备≥30 米	无偏离

		间：不接电的情况下，储能系统支持 DR 设备连续使用≥4 小时，市电支持 10A/16A 插座接电	电缆+卷线盘；储能使用时间：不接电的情况下，储能系统支持 DR 设备连续使用≥4 小时，市电支持 10A/16A 插座接电	
		3.2 系统电压：≥24VDC	3.2 系统电压：24VDC	无偏离
		3.3 输入电压：宽电压输入	3.3 输入电压：宽电压输入	无偏离
		3.4 输出电压：AC220V±3%	3.4 输出电压：AC220V±3%	无偏离
		3.5 输出频率：50HZ	3.5 输出频率：50HZ	无偏离
		3.6 输出波形：正弦波	3.6 输出波形：正弦波	无偏离
		3.7 保护：过载、短路、过温、电池高低压保护、市电高低压保护	3.7 保护：过载、短路、过温、电池高低压保护、市电高低压保护	无偏离
		3.8 工作温度：-30～40℃	3.8 工作温度：-30～40℃	无偏离
		3、配备便携式 DR，参数要求如下：	3、配备便携式 DR，参数要求如下：	无偏离
		1.1 结构型式：便携式	1.1 结构型式：便携式	无偏离
		▲1.2. 便携式数字化 X 射线摄影系统需具备整机注册证，X 射线发生装置、平板探测器、图像处理系统需在同一张注册证上。	▲1.2. 便携式数字化 X 射线摄影系统需具备整机注册证，X 射线发生装置、平板探测器、图像处理系统需在同一张注册证上。	无偏离
		2. 用途说明及使用场景：	2. 用途说明及使用场景：	无偏离
		2.1 便携式 X 光机设计紧凑、易于挪动，适合在多种场合使用，如医院病房、急诊室、手术室、户外救援现场、公卫查体等。主要	2.1 便携式 X 光机设计紧凑、易于挪动，适合在多种场合使用，如医院病房、急诊室、手术室、户外救援现场、公卫查	无偏离

		用于对人体头颅、四肢、胸部或其他衰减度较小的身体部位组织进行 X 射线成像，供临床诊断用。	体等。主要用于对人体头颅、四肢、胸部或其他衰减度较小的身体部位组织进行 X 射线成像，供临床诊断用。	
		3. 主要配置参数：	3. 主要配置参数：	无偏离
		3. 1X 射线发生装置	3. 1X 射线发生装置	无偏离
		▲3. 1. 1 输出功率：≥5. 6kW	▲3. 1. 1 输出功率：5. 6kW	无偏离
		3. 1. 2 输入电源电压：AC100-240V，±10%	3. 1. 2 输入电源电压：AC100-240V，±10%	无偏离
		3. 1. 3 输入电源频率：50Hz/60Hz，±1Hz	3. 1. 3 输入电源频率：50Hz/60Hz，±1Hz	无偏离
		3. 1. 4 逆变频率：≥200kHz	3. 1. 4 逆变频率：200kHz	无偏离
		3. 1. 5 曝光 kV 范围：40kV-125kV	3. 1. 5 曝光 kV 范围：40kV-125kV	无偏离
		3. 1. 6 曝光 mA 范围：5mA~100mA	3. 1. 6 曝光 mA 范围：5mA~100mA	无偏离
		▲ 3. 1. 7 曝光 ms 范围：2ms~10000ms	▲3. 1. 7 曝光 ms 范围：1ms~10000ms	无偏离
		▲ 3. 1. 8 曝光 mAs 范围：0. 1mAs~320mAs	▲3. 1. 8 曝光 mAs 范围：0. 1mAs~320mAs	无偏离
		3. 1. 9 可选择曝光技术：kV-mAs；kV-mA-ms	3. 1. 9 可选择曝光技术：kV-mAs；kV-mA-ms	无偏离
		3. 1. 10 通讯接口：RS-232	3. 1. 10 通讯接口：RS-232	无偏离
		3. 1. 11APR：≥2000 个 APR 数据	3. 1. 11APR：2000 个 APR 数据	无偏离
		3. 1. 12 标称 X 射线管电压：≥125kV	3. 1. 12 标称 X 射线管电压：125kV	无偏离

		3.1.13X 射线焦点值：0.6mm（小焦点）1.8mm（大焦点）	3.1.13 X 射线焦点值：0.6mm（小焦点）1.8mm（大焦点）	无偏离
		▲3.1.14 阳极热容量：≥40kHU	▲3.1.14 阳极热容量：42kHU	无偏离
		3.1.15 标称阳极输入功率：1.27kW（小焦点）5.3kW（大焦点）	3.1.15 标称阳极输入功率：1.27kW（小焦点）5.3kW（大焦点）	无偏离
		3.1.16 最大辐射野（SID=100cm）：≥430mm×430mm	3.1.16 最大辐射野（SID=100cm）：430mm×430mm	无偏离
		3.1.17 最小辐射野（SID=100cm）：≤50mm×50mm	3.1.17 最小辐射野（SID=100cm）：50mm×50mm	无偏离
		3.1.18 照度（SID=100cm 时）：≥100Lux	3.1.18 照度（SID=100cm 时）：100Lux	无偏离
		3.1.19 光源限时：30s±2s	3.1.19 光源限时：30s±2s	无偏离
		3.1.20 固有滤过（100kV）：≥1.2mmAl@75KV	3.1.20 固有滤过（100kV）：1.2mmAl@75KV	无偏离
		3.1.21 输出窗有机玻璃板滤过：（75kV）0.2mmAl	3.1.21 输出窗有机玻璃板滤过：（75kV）0.2mmAl	无偏离
		3.1.22 加载状态下的泄露辐射：在距焦点 1 米处，100cm²任意区域内的平均空气比释动能，≤1.0mGy/h	3.1.22 加载状态下的泄露辐射：在距焦点 1 米处，100cm²任意区域内的平均空气比释动能，1.0mGy/h	无偏离
		3.1.23X 射线发生装置重量：≤14.5Kg	3.1.23X 射线发生装置重量：14.5Kg	无偏离
		3.1.24X 射线发生装置主机带有触摸屏显示，触摸屏尺寸≥10 英寸	3.1.24X 射线发生装置主机带有触摸屏显示，触摸屏尺寸：10 英寸	无偏离
		4.平板探测器	4.平板探测器	无偏离

		4.1 探测器技术：非晶硅	4.1 探测器技术：非晶硅	无偏离
		4.2 闪烁体：碘化铯	4.2 闪烁体：碘化铯	无偏离
		4.3 像素矩阵：≥3072×3072	4.3 像素矩阵：3072×3072	无偏离
		4.4 像素尺寸：≤139um	4.4 像素尺寸：139um	无偏离
		4.5 有效成像面积：≥427mm×427mm	4.5 有效成像面积：427mm×427mm	无偏离
		4.6 预览时间：≤3s	4.6 预览时间：3s	无偏离
		4.7 成像时间：≤5s	4.7 成像时间：5s	无偏离
		▲4.8 空间分辨率：≥3.7lp/mm	▲4.8 空间分辨率：3.7lp/mm	无偏离
		4.9AD 转换位数：≥16 bit	4.9AD 转换位数：16 bit	无偏离
		4.10 尺寸：≤460mm×460mm×15mm	4.10 尺寸：460mm×460mm×15mm	无偏离
		4.11 重量：≤4kg	4.11 重量：4kg	无偏离
		4.12 功耗：≤20W	4.12 功耗：20W	无偏离
		5. 三角支架	5. 三角支架	无偏离
		5.1 折叠后机架尺寸(L×W×H)：≤137mm×137mm×620mm，±5%	5.1 折叠后机架尺寸(L×W×H)：137mm×137mm×620mm，±5%	无偏离
		5.2 展开后机架尺寸(L×W×H)：≤1400mm×1200mm×1820mm，±5%	5.2 展开后机架尺寸(L×W×H)：1400mm×1200mm×1820mm，±5%	无偏离
		5.3 机头旋转角度范围：可手动转动，可旋转 360°	5.3 机头旋转角度范围：可手动转动，可旋转 360°	无偏离
		5.4 SID：850mm~1050mm，±5%	5.4 SID：850mm~1050mm，±5%	无偏离

		6.笔记本电脑最低性能要求：	6.笔记本电脑最低性能要求：	无偏离
		6.1CPU：英特尔酷睿 I5（主频 3.5GHz）	6.1CPU：英特尔酷睿 I5（主频 3.5GHz）	无偏离
		6.2 内存：≥8G	6.2 内存：8G	无偏离
		6.3 硬盘：≥500G	6.3 硬盘：500G	无偏离
		6.4 网卡：≥100/1000 兆网卡	6.4 网卡：100/1000 兆网卡	无偏离
		6.5 USB 接口≥3 个、1 个 Audio、1 个 HDMI、1 个 RJ-45	6.5 USB 接口：3 个、1 个 Audio、1 个 HDMI、1 个 RJ-45	无偏离
		6.6 显示器：屏幕分辨率≥1920*1080	6.6 显示器：屏幕分辨率 1920*1080	无偏离
		7.图像处理系统	7.图像处理系统	无偏离
		7.1 可显示患者及设备的基本状态信息：患者姓名、系统状态、磁盘空间、网络状态、温度、操作者、时间七项内容。	7.1 可显示患者及设备的基本状态信息：患者姓名、系统状态、磁盘空间、网络状态、温度、操作者、时间七项内容。	无偏离
		▲7.2 具备急诊注册功能，可直接进入检查图像采集界面开始图像采集，急患者编号、检查号自动生成，姓名以【紧急 XX】形式临时标识；待检查完毕后可以对这些信息进行修改完善。	▲7.2 具备急诊注册功能，可直接进入检查图像采集界面开始图像采集，急患者编号、检查号自动生成，姓名以【紧急 XX】形式临时标识；待检查完毕后可以对这些信息进行修改完善。	无偏离
		7.3 曝光设置包括：曝光指示及报错复位；高压参数设置；患者体型选择（肥胖，正常，偏瘦，婴儿）；床位选择（站位、躺位）；焦点选择（小焦点、大焦点）；	7.3 曝光设置包括：曝光指示及报错复位；高压参数设置；患者体型选择（肥胖，正常，偏瘦，婴儿）；床位选择（站位、躺位）；焦点选择（小焦	无偏离

		曝光模式选择（mA/ms 模式、mAs 模式）。	点、大焦点）；曝光模式选择（mA/ms 模式、mAs 模式）。	
		7.4 图像浏览可使用工具对采集图像进行处理：	7.4 图像浏览可使用工具对采集图像进行处理：	无偏离
		7.4.1 测量工具包括：角度测量，心胸比，脊柱测量，距离测量，椭圆灰度测量，多边形测量，骨科测量，矩形测量。	7.4.1 测量工具包括：角度测量，心胸比，脊柱测量，距离测量，椭圆灰度测量，多边形测量，骨科测量，矩形测量。	无偏离
		7.4.2 系统工具包括：左标记，右标记，前体位标记，文本标记，裁剪工具，删除工具，可视窗宽窗位，圆形裁剪，高级处理，重置，箭头，邮件，图像拼接。	7.4.2 系统工具包括：左标记，右标记，前体位标记，文本标记，裁剪工具，删除工具，可视窗宽窗位，圆形裁剪，高级处理，重置，箭头，邮件，图像拼接。	无偏离
		7.4.3 其他工具包括：裁剪选项，点灰度值，处理，显示校正，多边形蒙版，调整剪辑图像，栅格线，尘肺病。	7.4.3 其他工具包括：裁剪选项，点灰度值，处理，显示校正，多边形蒙版，调整剪辑图像，栅格线，尘肺病。	无偏离
		7.5 具有 DICOM3.0 协议，可以连接 PACS 和 RIS 系统。	7.5 具有 DICOM3.0 协议，可以连接 PACS 和 RIS 系统。	无偏离
		▲8. 产品有效期≥15 年	▲8. 产品有效期 15 年	无偏离
		9. 配置：	9. 配置：	无偏离
		9.1X 射线发生装置	9.1X 射线发生装置	无偏离
		9.2 平板探测器	9.2 平板探测器	无偏离
		9.3 三角支架	9.3 三角支架	无偏离
		9.4 工作站含图像处理系统	9.4 工作站含图像处理系统	无偏离

		9.5 三角胸片架	9.5 三角胸片架	无偏离
2	钼靶乳腺X线机	1 功能及基本要求	1 功能及基本要求	无偏离
		1.1 适用范围：所招产品可供医疗单位做 X 射线乳腺检查诊断使用	1.1 适用范围：所招产品可供医疗单位做 X 射线乳腺检查诊断使用	无偏离
		▲1.2 具有智能售后远程服务系统，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家	▲1.2 具有智能售后远程服务系统，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家	无偏离
		2 主要技术规格和要求	2 主要技术规格和要求	无偏离
		2.1 高压发生装置	2.1 高压发生装置	无偏离
		2.1.1 平板探测器、高压发生器、系统软件与整机同一品牌	2.1.1 平板探测器、高压发生器、系统软件与整机同一品牌	无偏离
		■2.1.2 最大主机功率：≥5kW	■2.1.2 最大主机功率：5kW	无偏离
		2.1.3 输出最小电压：≤20kVp	2.1.3 输出最小电压：20kVp	无偏离
		▲2.1.4 输出最高电压：≥45kVp	▲2.1.4 输出最高电压：49kVp	无偏离
		2.1.5 最大 mAs：≥620mAs	2.1.5 最大 mAs：620mAs	无偏离
		2.1.6 具备曝光自动控制功能	2.1.6 具备曝光自动控制功能	无偏离
		2.1.7 手动曝光可直接通过采集软件调节曝光参数，无需单独曝光操作台	2.1.7 手动曝光可直接通过采集软件调节曝光参数，无需单独曝光操作台	无偏离
		2.1.8 具有故障状态显示功能	2.1.8 具有故障状态显示功能	无偏离
		2.1.9 高压发生器逆变频率≥	2.1.9 高压发生器逆变频率	无偏离

111

		200kHz	200kHz	
		2.2 X 射线管组件	2.2 X 射线管组件	无偏离
		2.2.1 大小焦点：≤0.1/0.3mm	2.2.1 大小焦点：0.1/0.3mm	无偏离
		2.2.2 焦点最大功率：≥5kW	2.2.2 焦点最大功率：5kW	无偏离
		2.2.3 最小管电流的调节范围≤10mA	2.2.3 最小管电流的调节范围 10mA	无偏离
		2.2.3 最大管电流的调节范围≥200mA	2.2.3 最大管电流的调节范围 200mA	无偏离
		2.2.4 阳极热容量：≥300KHU	2.2.4 阳极热容量：300KHU	无偏离
		2.2.5 阳极靶角：≤16°	2.2.5 阳极靶角：16°	无偏离
		2.2.6 阳极靶面材料：钨	2.2.6 阳极靶面材料：钨	无偏离
		2.3 平板探测器	2.3 平板探测器	无偏离
		2.3.1 平板探测器与整机同一品牌	2.3.1 平板探测器与整机同一品牌	无偏离
		2.3.2 非晶硅材质整板	2.3.2 非晶硅材质整板	无偏离
		2.3.3 探测器有效成像尺寸：≥300mm×240mm	2.3.3 探测器有效成像尺寸：300mm×240mm	无偏离
		2.3.4 探测器检测像素矩阵：≥3500×2800	2.3.4 探测器检测像素矩阵：3528×2816	无偏离
		2.3.5 探测器检测单元尺寸：≤85um	2.3.5 探测器检测单元尺寸：85um	无偏离
		2.3.6 动态范围：≥16 bit	2.3.6 动态范围：16 bit	无偏离
		2.3.7 自曝光至图像在监视器上显示的时间：≤15s	2.3.7 自曝光至图像在监视器上显示的时间：≤15s	无偏离
		2.3.8 DQE 值（量子转换效率）：	2.3.8 DQE 值（量子转换效	无偏离

		≥69%@0Lp/mm	率）：≥69%@0Lp/mm	
		2.4 乳腺投照架	2.4 乳腺投照架	无偏离
		2.4.1 采用乳腺专用多功能立式投照架摄影系统	2.4.1 采用乳腺专用多功能立式投照架摄影系统	无偏离
		2.4.2 最低垂直方向距地：≤680mm（±5%）	2.4.2 最低垂直方向距地：680mm（±5%）	无偏离
		2.4.3 转动角度范围：≥-167°~+187°，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）	2.4.3 转动角度范围：-167°~+187°，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）	无偏离
		▲2.4.4 焦点到影像接收面的距离：≥660mm±5mm	▲2.4.4 焦点到影像接收面的距离：660mm±5mm	无偏离
		2.4.5 可投照体位：≥4 种：RCC、LCC、RMLO、LMLO	2.4.5 可投照体位：4 种：RCC、LCC、RMLO、LMLO	无偏离
		2.4.6 在设备停止运转后，压迫装置应提供手动解除压迫的方式，使患者进出和解脱的措施	2.4.6 在设备停止运转后，压迫装置应提供手动解除压迫的方式，使患者进出和解脱的措施	无偏离
		2.4.7 可以根据临床摆位操作的需要，自由切换电动或手动压迫模式，使操作医生根据患者反应及时调整压力大小	2.4.7 可以根据临床摆位操作的需要，自由切换电动或手动压迫模式，使操作医生根据患者反应及时调整压力大小	无偏离
		2.5 乳腺摄影防散射滤线栅	2.5 乳腺摄影防散射滤线栅	无偏离
		▲2.5.1 类型：活动式防散射滤线栅，可完全淡化栅线栅影	▲2.5.1 类型：活动式防散射滤线栅，可完全淡化栅线栅影	无偏离
		2.5.2 尺寸：≥298mm×326mm	2.5.2 尺寸：298mm×326mm	无偏离
		2.5.3 栅格比：≥5:1	2.5.3 栅格比：5:1	无偏离

		2.5.4 焦距：≥0.60m	2.5.4 焦距：0.65m	无偏离
		2.5.5 栅密度：≥36LP/cm	2.5.5 栅密度：36LP/cm	无偏离
		2.6 限束器	2.6 限束器	无偏离
		2.6.1 固有滤过：≥0.02mmAl/75kV	2.6.1 固有滤过：0.02mmAl/75kV	无偏离
		2.6.2 辐射野（SID=65mm）：≥最大 240mm×300mm	2.6.2 辐射野（SID=65mm）：最大 240mm×300mm	无偏离
		2.6.3 操纵方式：电动	2.6.3 操纵方式：电动	无偏离
		2.6.4 附加滤过：50μm 银、50μm 铑	2.6.4 附加滤过：50μm 银、50μm 铑	无偏离
		2.6.5 光野边缘对比度：≥4	2.6.5 光野边缘对比度：4	无偏离
		2.7 数字图像采集系统	2.7 数字图像采集系统	无偏离
		2.7.1 数字图像采集系统软件操作界面均为中文界面	2.7.1 数字图像采集系统软件操作界面均为中文界面	无偏离
		2.7.2 数字图像采集系统软件应包含如下图像处理功能：调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量	2.7.2 数字图像采集系统软件应包含如下图像处理功能：调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量	无偏离
		2.7.3 打印胶片上可显示摄影曝光 kV、mAs 等设置条件	2.7.3 打印胶片上可显示摄影曝光 kV、mAs 等设置条件	无偏离
		2.7.4 病人图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式	2.7.4 病人图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式	无偏离

附件 2. 售后服务承诺方案;

1、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

所投分标：标项四 1 分标

请逐条对应本项目招标文件第三章“采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
1	**售后服务要求及保修期** 1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。整机免费质保期不少于 2 年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。免费保修期内出现故障的，故障时间须相应顺延免费保修期。 2. 送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。 3. 保修要求： （1）保修期内定期上门保养、设备故障时可提供上门维修，采购人不再另支付费用。保修期内在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后 1 个小时内响应，8 小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复，重大故障处理时限不超过 72 小	**我公司承诺响应售后服务要求及保修期要求：** 1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。整机免费质保期 2 年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。免费保修期内出现故障的，故障时间须相应顺延免费保修期。 2. 送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。 3. 保修要求： （1）保修期内定期上门保养、设备故障时可提供上门维修，采购人不再另支付费用。保修期内在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后 1 个小时内响应，8 小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过 24	无偏离

	时修复（不可抗力情况除外）；同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。 （2）若产品自带软件的，则须提供终生软件升级服务。 4. 定期上门维护检查设备运行情况，每年至少 2 次，相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。	小时修复，重大故障处理时限不超过 72 小时修复（不可抗力情况除外）；同时我公司提供同档次的备用机给采购人使用。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。 （2）若产品自带软件的，则须提供终生软件升级服务。 4. 定期上门维护检查设备运行情况，每年 2 次，相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。	
2	**交货时间** 自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；	**我公司承诺响应交货时间要求：** 自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；	无偏离
3	**交货地点** 广西灌阳县采购人指定地点。	**我公司承诺响应交货地点要求：** 广西灌阳县采购人指定地点。	无偏离
4	**签订合同日期** 自中标通知书发出之日起八个工作日内。	**我公司承诺响应签订合同日期要求：** 自中标通知书发出之日起八个工作日内。	无偏离
5	**付款方式** （1）签订合同后 30 个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的 30%作为预付款； （2） 设备验收合格后 30 个工作日内由采购人向中标人无息支付合同	**我公司承诺响应付款方式要求：** （1）签订合同后 30 个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的 30%作为预付款； （2）设备验收合格后 30 个工作日内由采购人向中标人无息支付合	无偏离

	总金额的 67%（累计支付至合同总金额的 97%）； （3） 保修期届满且中标人已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务，中标人凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人提出申请且经采购人书面确认无任何未决争议后，于 30 个工作日内向中标人无息支付合同总金额的 3%（累计支付至合同总金额的 100%）； （4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。	同总金额的 67%（累计支付至合同总金额的 97%）； （3）保修期届满且中标人已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务，中标人凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人提出申请且经采购人书面确认无任何未决争议后，于 30 个工作日内向中标人无息支付合同总金额的 3%（累计支付至合同总金额的 100%）； （4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。	

注：1. 表格内容均需按要求填写并盖章，否则按投标无效处理。

2. 如果招标文件“商务条款”有小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应的实际数值，否则按符合性审查不合格。

3. 当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：广东汇康联医疗供应链管理有限公司

日期：2026 年 09 月 17 日

附件 3. 中标通知书。

政府采购中标通知书

（GLZC2026-G1-270036-HCGJ）

广东汇康联医疗供应链管理有限公司：

你单位参加了灌阳县县域医共体建设项目医疗设备采购项目四分标（I标）的公开招标，项目编号：GLZC2026-G1-270036-HCGJ，经评定，确定你单位为本项目四分标（I标）的中标人，中标金额为：**人民币壹佰壹拾肆万肆仟肆佰元整**（￥1144400.00元）。

现将有关事项通知如下：

一、请于中标通知书发出之日起8个工作日内与采购单位灌阳县人民医院签订政府采购合同，逾期将视为自动放弃中标权利。

二、签订合同详细地点：灌阳县灌阳镇灌江中路6号

（联系人：唐瞻念　　联系电话：18172621052）

三、届时请带齐下列证件：

（一）中标通知书

（二）招标文件上规定的文件材料（含法定代表人授权书）

（三）单位公章或合同专用章

（四）本单位的开户银行、账号及开户名称

特此通知！

采购代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

2026年09月22日

采购项目联系人：蒋旭涛、曾桂妹、张静明、何盛安

联系电话：0773-3699519

（中标单位联系方式：郑伟容 18565020890 ）