

正本

五塘镇坛棍村那棍下坡至友爱村怀崇坡

道路维修工程



施工合同

发包人：南宁市兴宁区五塘镇人民政府
承包人：广西如通建设工程有限公司

2026年6月30日

目录

	内容	页码
第一章	协议书.....	3~4
第二章	通用条款.....	5
第三章	专用条款.....	6~20
第四章	工程质量保修书.....	21~22
第五章	工程量清单.....	22

第一章 协议书

发包人(全称): 南宁市兴宁区五塘镇人民政府

承包人(全称): 广西如通建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 五塘镇坛棍村那棍下坡至友爱村怀崇坡道路维修工程

工程地点: 五塘镇坛棍村

结构类型: 道路工程

工程立项批准文号: /

资金来源: /

二、工程承包范围及内容

承包范围: 发包人指定内容

工程内容: 道路全长 2426.5 米, 处治全线道路路基病害, 重建硬化结构 18 厘米混凝土+15 厘米级配碎石, 全线配套建设挡土墙、涵洞、路肩、排水沟等附属工程, 具体详见工程量清单、图纸。

三、合同工期

开工日期: 2026 年 6 月 30 日

竣工日期: 2026 年 9 月 28 日

合同工期总日历天数: 90 天

四、质量标准

工程质量标准: 国家规范合格标准

五、合同价款(暂定)

按中标价金额(大写): 玖拾壹万伍仟肆佰壹拾肆元陆角贰分(人民币), ¥: 915414.62 元。

最终工程结算造价以兴宁区财政部门审定为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1、本合同协议书

2、中标通知书(如招标项目则需要)

3、投标书及其附件（如招标项目则需要）

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、施工图纸

7、经审定的工程预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与合同文件第二章(通用条款)中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2026年6月30日

合同订立地点：广西壮族自治区南宁市

本合同双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字和盖章并加盖单位公章后生效。

发包人：(公章)南宁市兴宁区五塘镇

承包人：(公章)广西如通建设工程有限公司

住 所：

住 所：南宁市西乡塘区北湖南路30号鑫邦华

府B楼2单元二十五层2506号房

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：0771-2419369

传 真：

传 真：

开户银行：

开户银行：中国工商银行龙景支行

帐 号：

帐 号：2110611119300052672

邮政编码：

邮政编码：

第二章 通用条款

本合同的通用条款参照国家建设部和工商行政管理局颁布的《建设工程施工合同》范本（GF-2013-0201），不再详列。

第三章 专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序如下：

- (1) 本合同协议书；
- (2) 中标通知书（如招标工程则列，直接委托的工程则免）；
- (3) 投标书及其附件（如招标工程则列，直接委托的工程则免）；
- (4) 本合同专用条款；
- (5) 本合同通用条款；
- (6) 施工图纸；
- (7) 经审定的工程预算书；

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用无其他语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等

发包人提供标准、规范的时间：无

国内没有相应标准、规范的约定：无

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸的日期和套数：（具体按发包人的要求）

发包人对图纸的保密要求：无

使用国外图纸的要求用费用承担：无

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：_____ 职务： 总监

发包人委托的职权：(1) 组织设计交底和图纸会审；(2) 检查工程采用的材料是否符合设计文件和合同规定的品牌、产地、生产厂家、规格、数量和质量标准等，检查上述物资的出厂质量合格证明、化验单或试验资料，对上述指标有怀疑的，经发包人同意后，有权责成承包人按规范和规程的规定自行检测或送权威检测单位检测，并向发包人作出书面报告，以防止不合格的材料用于工程；(3) 审查承包人编制的施工组织设计，施工方案和进度计划并监督检查其实施，参加承包人召开的有关工程进度协调会，根据施工实际情况督促承包人调整进度计划和采取补救措施，使工程按期完成；(4) 监督和督促承包人严格执行合同及严格按有关技术规范、工艺标准、操作规程、验收标准和设计文件的要求进行施工，控制工程质量；(5) 主持工程的质量事故的处理，责成事故责任方及时写出事故报告和提出处理方案，督促事故责任方消除质量事故造成的后果。处理方案应征得发包人的同意，责成责任方对其采取的处理方案负责；(6) 监督检查工程的文明施工安全防护措施，发现施工过程中存在重大的安全问题时，有权下令整改，及时口头报告发包人，并在 24 小时内书面报告发包人；(7) 本工程需要签证的，由监理人核实并向发包人提出意见，发包人视具体情况予以确定；(8) 组织设计单位和承包人进行工程初步验收，提出竣工验收时间；(9) 其他：未明确条款按发包人委托监理单位的“三控两管”要求。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程量和材料价格的签证。

5.3 发包人派驻的工程师

姓名：_____ 职务：_____

职权：除监理工程师之外在本合同中约定的发包人应负责的工作内容。

不实行监理的，工程师的职权：(1) 审查承包人的施工组织设计；(2) 审核承包人的进度款和结算；(3) 工程签证；(4) 协助办理建设程序的相关手续；(5) 组织工程验收；(6) 监督质量、安全和文明；(7) 其他发包人委托的权限。

7、项目经理

7.1 派驻施工场地的项目经理

姓名：刘春 职务：项目经理 职称：中级工程师

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

- (1) 施工现场具备施工条件的要求及完成的时间：开工前7天。
 - (2) 协助承包人解决施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场，所需费用由承包人自行负责。
 - (3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。
 - (4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前7天。
 - (5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前7天。
 - (6) 水准点和坐标控制点交验要求：开工前7天。
 - (7) 图纸会审和设计交底时间：开工前7天。
 - (8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人负责协调，相应费用由承包人承担。
 - (9) 双方约定发包人应做的其他工作：无。
- 8.2 发包人委托承包人办理的工作：无。

9、承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

- (1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无
- (2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前向发包人提供当月工程进度报表及下月进度计划各一式两份（含电子版）
- * (3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：费用由承包人承担。
- (4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。
- (5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由发包人协调，费用由承包人承担。
- (6) 已完工程成品保护的特别要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包

人按合同条款约定负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复。

* (7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 承包人施工时须探明并采取措施进行保护及承担费用。

* (8) 施工场地清洁卫生的要求: 严格执行《南宁市建设工程施工现场管理若干规定(南宁市人民政府令第14号)》,达到南宁市安全文明施工管理要求。施工现场及出入口必须达到自治区及南宁市城乡清洁工程要求,必须坚决服从及积极配合建设主管部门日常工作。由于施工造成的环境污染,其责任和费用均由承包人承担。符合文明施工要求,负责及时清理由承包人所造成的建筑垃圾和施工人员所造成的生活垃圾,做好施工场地维护隔离,符合建设部15号令《建设工程施工现场管理规定》及当地政府关于城市卫生市容管理条例等,承包人承担由自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

(9) 双方约定承包人应做的其他工作: 各工序

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间: 开工前14天内。

工程师确认的时间: 开工前7天。

13、工期延误

13.1 对以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:

- (1) 一周内,非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时;
- (2) 不可抗力;
- (3) 双方约定工期顺延的其他情况: 待定;

因工程量变化和设计变更的工期不予顺延,即工期不变,质量要求不变。

四、质量与验收

15、工程质量

15.1 双方对工程质量有争议时,请南宁市建设工程质量监督站仲裁。

16、检查与返工

在工程项目施工阶段，由于工程质量、安全生产、力量调配、工程进度等方面存在严重问题的，经发包人申请、监理单位建议或建设行政主管部门决定，由建设行政主管部门组织有关部门和专家，对工程项目进行阶段性综合评估，评估结果可作为责令承包人限期整改或终止合同依据。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：各工序

19、工程试车

19.5 试车费用的承担：无

五、安全施工

六、合同价款与支付

* 23、合同价款及调整

23.1 本合同价款采用单价包干方式确定。

采用固定综合单价价格合同，综合单价按中标单价进行，合同价款中包括的风险范围：除工程变更和政策性调整以外的其他风险。

风险费用的计算方法：综合单价采用固定价格，投标人在投标报价中应按合同文件的要求及以上各种风险，综合考虑在单价中。

风险范围以外合同价款调整方法：因设计变更引起工程项目、工程量变化的，工程量清单中有相同细目的按投标人投标时的中标单价进行结算，有类似细目的参考类似中标单价结算；新增项目的单价有定额的套定额计算，其中材料价格有信息价的按信息价，无信息价的按市场价；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商确定，并经兴宁区财政局审定。

新增工程量清单外的细目单价及最终结算价须经兴宁区财政部门审核为准。

* 24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：30%。

25、工程量的确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月 25 日前。

25.1.1 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

25.1.2 工程建设在实施过程中若发生隐蔽工程或工程量发生增减变动，单项工程变更金额在 3 万元（含 3 万元）以上的，必须经兴宁区发科局、财政局、住建局、发包人、监理、设计单位现场签字确认后，方可作为工程结算依据。单项工程变更金额在 3 万元以下的，由发包人、监理、承包人、设计单位代表现场签字确认后，方可作为工程结算依据。

25.2 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，承包人应得到该价值扣除保留金后的价款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

25.3 计量方法

工程的计量均以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）和《广西建设工程工程量清单计价实施细则》计算的净值为准，如有不明之处，应以工程师指定的计量方法为准。

25.4 计量单位

除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合《建设工程工程量清单计价规范》。

* 26、工程款（进度款）支付

26.1 预付款：签订合同并进场开工后 10 个工作日内，采购人向成交供应商支付合同金额 30%的预付款；

26.2 进度款：工程进度款原则上按月支付，工程进度款支付限额为已完成工程量的 80%，由采购人与成交供应商双方根据实际工程施工进度协定（经审批同意的工程变更及签证增加的合同价款等支付上限为 60%）；

26.3 余款：在办理工程竣工结算并经兴宁区财政投资评审中心审定后结算至总造价的

97%。采购人按工程价款结算总额的 3%预留工程质量保修金，待工程缺陷责任期满后返还。

26.4 工程款支付方式：银行转账。

* 七、工程变更

29、工程设计变更

29.1 工程建设在实施过程中若发生设计变更，单项工程变更金额在金额在 3 万元（含 3 万元）以上的，必须经兴宁区发科局、财政局、住建局、发包人、监理、设计单位现场签字确认后，方可作为工程结算依据。单项工程变更金额在 3 万元以下的，由发包人、监理、承包人、设计单位代表现场签字确认后，方可作为工程结算依据。

29.2 在实施项目过程中，若发生单价变动，由发包人、监理单位、兴宁区财政局与承包人共同商定并签字确认。

29.3 由于工程设计变更引起工程量变化的，本工程施工工期不变，质量要求不变。

29.4 承包人应当在合同规定的调整情况发生后 14 天内，将调整原因，金额以书面形式通知发包人，发包人将按本合同第 29.1、29.2 条款的要求初步确认调整金额后将其作为追加合同价款，按不高于 60%的比例与工程进度款同期支付，发包人收到承包人通知后 14 天内不予确认或不提出修改意见，视为已经同意该项调整，调整金额待工程单项结算或结算时，由兴宁区财政部门最终审定。

31、确定变更价款

发生设计变更后，双方约定如下：

在实施项目过程中，若发生单价变动，由发包人、监理单位、兴宁区财政局与承包人共同商定并签字确认；最终以兴宁区财政部门审核为准。

八、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1 承包人提供竣工图和竣工资料的约定：6 份；提交时间：竣工验收后 7 天内。

32.2 中间交工工程的范围：待定；竣工时间：按合同工期。

33、竣工结算

33.2 承包人向发包人提交竣工结算证书的时间是：竣工验收后 28 天内。发包人审查时间：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天。结算最终经兴宁区财政部门审定。

33.6 在办理全部工程移交手续时，发包人出具证明，在扣除结算价 3% 的保修金后，余额一次性无息付给承包人。

34、质量保修

质量保修书的内容由发包人和承包人进行协商签订工程质量保修书，作为本合同附件。在质量保修期内，下述原因造成的质量保修费用，由承包人自行负责：

- (a) 承包人所用的材料、设备或操作工艺不符合合同要求；
- (b) 承包人负责设计的部分永久工程，在设计中有错误；
- (c) 承包人的疏忽或未遵守合同中对承包人规定的义务。

如果监理工程师指令承包人修复的项目不属于上述原因造成的，监理工程师应在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。

九、违约、索赔和争议

35、违约

* 35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任：无。

本合同通用条款第 26.4 款约定发包人违约应承担的违约责任：无。

本合同通用条款第 33.3 款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人不支付拖欠工程款的利息。

双方约定的发包人其他违约责任：无。

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 14.2 款约定承包人违约应承担的违约责任：每延误一天，承包人向发包人支付按合同总价款万分之四的违约赔偿费。误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算），其极限为合同总价的 5%。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收

回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

* 本合同通用条款第 15.1 款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人向发包人支付按定额直接费 3% 的赔偿金。承包人同时承担违约责任为修复至工程质量要求并承担相关费用。

双方约定的承包人其他违约责任：工程项目施工阶段经中期综合评估使承包人终止合同的，承包人的履约保证金不予以退还（全部作为发包人损失赔偿费）且承包人终止合同时按已完成的工程量 97% 进行竣工结算，剩余 3% 作为发包人损失赔偿费。

37、争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中发生争议时：

- (1) 请 仲裁机关 调解；
- (2) 采取第 一 种方式解决，并约定向 南宁市 仲裁委员会提请仲裁。

十、其他

38、工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不允许分包。
分包承包人为：无。

39、不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定：

- 1、（6）级以上的地震；
- 2、（10）级以上的持续（3）天的大风；
- 3、（暴雨）级以上的持续（3）天的大雨；
- 4、（50）年以上未发生过，持续（3）天的高温天气；
- 5、（50）年以上未发生过，持续（3）天的严寒天气；
- 6、（50）年以上未发生过的洪水。

40、保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

(1) 发包人投保内容：无。

发包人委托承包人办理的保险事项：无。

(2) 承包人投保内容：工程险、雇主责任险、第三者责任险、施工人员意外伤害和人身事故险，由承包人自主办理并承担相应费用，具体保险索赔事宜由承包人与保险公司直接联系。

41、担保

41.3 本工程双方约定担保事项如下：

(1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无

(2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人在中标后7个工作日内向发包人提交合同总价的3%作为履约担保金，可以是现金、支票、银行汇票、银行转账或银行保函。

担保合同作为本合同附件。

履约保证金的退还：在完成工程结算后的28日之内，在扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，发包人一次性向承包人返还剩余部分的履约保证金（无息）。

46、合同份数

46.1 双方约定合同份数：两份正本，肆份副本。

47、补充条款

47.1 承包人的临时用地

47.1.1 承包人按规定提交的工程进度计划，根据开工需要和施工先后顺序，自行办理临时占地租用手续，临时占地的租用费（含拆迁补偿）由承包人承担，考虑在投标报价内。

47.1.2 承包人在编制临时占用土地计划时，应尽量避免农田、水库、水塘、森林、果园、菜地、房屋、电力线、通讯线等。

47.1.3 承包人的取土场及废土区，开工前应经监理工程师同意，报发包人批准，取、弃土的运费和运输过程中与此相关的一切费用，取土场、废土区的征用及恢复费用均由承包人自行考虑在工程综合单价中，无论远近，发包人均不考虑费用的增减。

47.1.4 临时用地租用完毕退还前，承包人应自费恢复临时用地的使用条件。

47.2 承包人承诺书作为合同协议书有效组成部分。

（承包人除应有承诺注意事项的承诺外，还应有愿意服从和遵守发包人工作安排，按发包人的工期要求进行工程施工进度调整及按时完成工程施工任务。）

47.3 施工便道

47.3.1 临时道路和桥梁，应允许南宁和施工服务的任何运输车辆通行。

47.3.2 承包人在施工前应修通纵向及横向便道，铺设简易路面，纵向便道应设在路基范围以外，如因特殊原因必须用路基作便道的部分，应通过监理工程师批准，在不超过合同书报价规定的长度的前提下，监理工程师有权指定承包人自费修建或维修监理工程师认为需要使用的任何便道路段，承包人不得拒绝。

47.3.3 承包人修建的便道，允许一切与本工程（不仅是承包人承建的工程）有关的车辆通行，承包人不得以任何借口阻碍或收取以上车辆的过路费、道路养护费。

47.4 承包人违约有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金及利息：

47.4.1 个人承包工程，包括承包人本单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可证资格。

47.4.2 几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行全部合同条款的承包人。

47.4.3 就地转包全部的工程，以牟取高额转让费、管理费的承包人。

47.4.4 承包人自行进行分包和其他违反合同文件约定的；

47.4.4 承包人自签订合同之日 15 内（特殊标段 10 天内），无法组织合同规定的人员、机械进场或进场人员机械与合同严重不符。

47.5 承包人违约有以下情况之一者，发包人有权采取合同规定的以下措施处理，并视情节轻重处给予罚款。

47.5.1 承包人如有部分工程分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂靠单位，凭口头协议参与施工的分包人，及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包措施，并对有关承包人给予罚款，罚款金额为该项目分包总额的 10%～50%（视情节严重而定）。

47.5.2 未经监理工程师及发包人审查批准，施工期内承包人自行调走主要施工技术人员（包括项目经理、专业工程师），经发现不及时调回的，或虽然批准调换项目经理而影响施工进度和质量的，对有关承包人给予罚款，罚款金额为履约保证金金额的 5%～20%（视

情节严重而定)。

47.5.3 未经监理工程师及发包人审查批准,施工期内自行调走主要机械,经发现不及时调回的,对有关承包人给予罚款,罚款金额为履约保证金金额的 10%~50% (视情节严重而定)。

47.5.4 所有以上罚款金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除,监理工程师预先下发统一格式含有罚款意向的指令,如承包人不及时采取措施纠正,则在指令下达后十五天或指令限期到后二天下发罚款通知书(不再陈述罚款理由)。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。

47.5.5 承包人在合同期内,因违反合同约定所引起的所有罚款均上缴发包人,无论任何理由或借口均不再给予返还。

47.5.6 承包人的项目经理必须常驻工地,离开工地必须书面请假并取得监理和发包人批准。对未经批准离开工地三天内的,发包人有权处每次 2000 至 5000 元罚款(视情节严重而定);超过三天的,每天再追加 500 元罚款。

47.5.7 承包人机械、材料、人力投入不足或组织管理不力,造成不能完成周计划、月计划,进度滞后,或出现质量达不到要求,质量管理混乱或安全生产、文明施工不符合规定等现象时,发包人有权严格执行南宁市建设局《关于进一步加强市政设施工程和城市建设重点工程管理有关问题的通知》(南建管[2003]75 号)中有关事项,如实行工程项目施工阶段综合评估和承包人履约能力终期评估制度。发包人、监理单位或建设行政主管部门发现承包人在工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、力量调配等方面存在严重问题的,由发包人 or 建设行政主管部门组织有关部门和专家,对工程项目进行阶段性综合评估,评估结果可作为责令限期整改或终止合同依据;在施工当中如果终止合同,发包人采取没收中标单位的履约保证金并且由发包人对中标单位收取自开工至终止合同时所完成工程的造价的 5% 作为发包人损失赔偿金。

47.5.8 承包人出现 47.9 和 47.10 款违约情况或者因机械、设备、人力等的严重不足,不能在合同期内完成合同工作内容时,发包人有权指定分包人,如发包人认为承包人已无力自行完成合同规定的全部工程,另行引入施工队伍帮助承包人完成合同规定的工程内容,费用由发包人在承包人进度结算款中扣除,承包人不得因此提出索赔要求及要求退回部分履约保证金。

47.5.9 承包人向发包人提供的工程量签认或变更签认严重不实的,但未造成发包人损失的,承包人愿接受多出实际部分的 50% 的罚款,如造成发包人损失的,除赔偿发包人损失

外，另愿接受发包人损失的1倍的罚款，延误的工期不予顺延。

47.5.10 承包人在施工中未得到监理工程师和发包人代表书面批准，不按设计图纸或不按施工标准、规范进行施工的或在隐蔽工程施工中偷工减料的（如钢筋或砼等），一经发现，本支付项目下的已完成工程量均不予以支付，并处以该支付项目总金额3~5倍的罚款，该罚款发包人有权从支付给承包人的任何款项中（包括承包人在发包人处的其他工程款项）中扣除，但并不免除承包人对该项工程的责任和义务；第三次发生类似事情，发包人有权单方面解除合同，并没收履约保证金，承包人承担违约责任。

47.6 人员机械进场必须按照合同书附件的人员和机械进场时间表进场，承包人不得任意调换和减少。

47.7 砼及砂浆标号的变更

47.7.1 若工程量清单中砼及砂浆标号同设计图纸不符时，以设计图纸规定的标号为准，监理工程师指令改变设计标号时，以监理工程师指令为准。

47.7.2 以上不符及改变在截标前7天已提供图纸或写入补遗通知书的，投标人应按以上要求报价，施工过程中发包人补给任何费用，也不接受索赔申请。

47.7.3 以上不符及改变在开标前7天以后发生的按以下的规定处理：

a 水泥标号及数量改变时，补给（或扣除）水泥价差（投标时报价）：

b 砂的质量要求有改变时，补给（或扣除）砂价差（投标时报价）：

c 除a、b两项外，其他任何费用不作改变。

47.8 现有管养公路和城市道路及新建（包括已完工的又没有竣工验收的路面）公路和城市道路，原则上不准通行履带机具。若需通行履带机具时，应经监理工程师批准，其损坏部分承包人应负责修复（费用自理）。

承包人违反以上规定造成的经济损失，全部由承包人承担。

47.9 本工程原则上禁止采用有声爆破法施工。承包人需要采取爆破作业时必须按规定程序向公安部门进行申请；在靠近公路与铁路的施工或城乡生活区必须进行爆破作业时，应尽量采用无声爆破，并且应根据有关规定采取措施保证安全，防止飞石伤人及损坏车辆、电线、庄稼、断绝交通。由此增加的安全维护费用及赔偿费用，全部由承包人承担。

47.10 承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

47.11 承包人愿意无条件接受发包人交给或安排的图纸以外的增加工程，接受本合同段范围内的各种地下管线沟槽土方工程、砼基础或管线加固等工程，计量办法按本专用条款第25条执行。

47.12 安全文明施工

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）和《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第 393 号）作为本工程合同的有效组成文件之一。

47.12.1 在合同期内承包人必须严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）和《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第 393 号）中有关规定,对施工现场进行管理,对检查不合格的,发包人有权要求停工整顿,造成工期延误的,发包人不予顺延。

47.12.2 现场施工用电必须实行“三相五线制”,并实行“三级配电两级保护”,否则发包人有权停工整改,并处以 1000~5000 元处罚,造成的工期延误不予顺延。

47.12.3 承包人未实行安全生产责任制的,发包人有权要求停工整顿,并处以 3000~10000 元处罚,造成的工期延误不予顺延。

47.12.4 基坑开挖未及时进行安全防护的,基坑未设立安全警示、标志的,发现一处处以 3000~10000 元的处罚(包括检查井或取水水井设防护)。

47.12.5 承包人对自身的工人未实行“三级”安全教育的,不能上岗,已上岗的必须下岗经安全教育后方能继续上岗工作,同时发包人对承包人按 100 元/人进行处罚。

47.12.6 承包人所需的特殊工种必须持证上岗。对未持证上岗的,发包人除要求承包人撤换外,还可向承包人处以 500 元/人~1000 元/人的处罚。

47.12.7 发生安全事故的,除按有关规定处理外,承包人愿意接受每一次 5000~10000 元的处罚。

47.12.8

47.13 合同解除

在不影响发包人取得误期罚金和赔偿权利的条件下,在遇到下列情况时,发包人有权解除合同。

47.13.1 承包人延误开工或施工进度滞后,虽然给予书面提醒,但不可能按期完成的。

47.13.2 若承包人累计停工 10 天以上,停工理由不被发包人接受。

47.13.3 若承包人撤离工地或放弃工程,或证明其没有施工,或者其被证实施工混乱,实际已不可能按约定完成工程。

47.13.4 若承包人没有按合同规定的期限施工,发包人认为没有必要给其一个宽限期,或者在给其的宽限期之内未能完成施工。

47.13.5 若承包人被证实通过自己或他人直接或间接地贿赂发包人的官员或工人,或

现场代表，或伙同上述人员相互勾结搞有损于发包人和有损于公益的事。

47.13.6 如果承包人破产，或宣布破产，或陷于与债权人调停状态。

47.13.7 如果承包人对合同的执行严重敷衍了事，或者忽视履行合同中实质义务，而且从书面要求其改正之日起十五日之内仍无动于衷。

47.13.8 发包人、监理单位或建设行政主管部门发现承包人在工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、力量调配等方面存在严重问题的，由发包人或建设行政主管部门组织有关部门和专家，对工程项目进行阶段性综合评估，评估结果可作为终止合同依据；

47.13.9 法律认定的其他可以解除合同的条件。

第四章 工程质量保修书

发包人（全称）：南宁市兴宁区五塘镇人民政府

承包人（全称）：广西如通建设工程有限公司

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对五塘镇坛棍村那棍下坡至友爱村怀崇坡道路维修工程签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括合同内施工内容等，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按照有关法律法规、规章规定要求进行施工，确保接受按质按量完成本项目工作。

2、质量保修期

2.1 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

(1) 道路工程为1年；

(2) 水利工程为1年；

(3) 桥涵工程为1年；

(4) 土建工程为2年；

(5) 装修工程为2年；

(6) 防水工程5年；

(7) 水电安装工程2年；

其他项目保修期限约定如下：

_____。

2.2 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3 在保修期内，如发生对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位

或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

* 4、保修费用

4.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

4.2 本工程约定的质量保修金为施工结算价的 3%，保修金返还时无息。

5、其他

5.1 双方约定的其他工程质量保修事项：

市政或公路工程验收后满一年经复检合格，无息返还 100% 的保修金；房屋建筑工程验收后满二年，复检无质量问题的，无息返还 60% 的保修金，剩余保修金待五年后经复检无水电、防水、装饰方面问题的，再无息全部返还。

5.2 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人（公章）：

承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

2026 年 6 月 30 日

2026 年 6 月 30 日

第五章

工程量预算

（请附上经兴宁区财政局审定的工程预算书，如是投标项目请附中标通知书以及投标预算清单）

五塘镇坛棍村那棍下坡至友爱村怀崇坡道路维修工程

投 标 总 价

招 标 人： 南宁市兴宁区五塘镇人民政府

工 程 名 称： 五塘镇坛棍村那棍下坡至友爱村怀崇坡道路维修工程

投标总价 （小写）： 915414.62元

（大写）： 玖拾壹万伍仟肆佰壹拾肆元陆角贰分

投 标 人： 广西如通建设工程有限公司



法定代表人
或其授权人：

甘秋子

(签字或盖章)

时 间： 2026年6月28日

扉-3

投标报价汇总表

合同段：AK0+000~BK0+000、BK0+000~CK0+000、CK0+000~CK0+070

标表1

序号	科目名称	金额（元）
1	总则	17121.21
2	路基	180248.56
3	路面	682602.1
4	桥梁、涵洞	35442.75
5	第100章至第700章合计	915414.62
6	第100章至第900章合计	
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	915414.62
9	计日工合计	
10	暂列金额（不计日工总额）	
11	投标报价	915414.62

工程量清单表

合同段: AK0+000~K0+060.5、BK0+000~BK0+660、CK0+000~CK0+070

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	说明	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	1823.54	1823.54
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	1823.54	1823.54
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	13474.13	13474.13
清单 第100章 合计 人民币 17121.21 元					

清单 第1页 共4页

工程量清单表

合同段: AK0+000~BK0+050、BK0+050~CK0+060、CK0+000~CK0+070

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	挖除旧路面				
-a	挖除水泥混凝土路面(含挖、装车)	m ³	482.1	53.13	25613.97
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m ³	232.7	2.71	630.62
-b	弃土方-2km	m ³	232.7	7.05	1640.54
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
-a	挖除软土路基(含装车)	m ³	1745.2	2.45	4275.74
-b	土方弃置 起步第2km	m ³	1745.2	7.05	12303.66
-c	70%片石换填 厚60cm	m ³	689.8	96.42	66510.52
-d	换填混凝土块(利用旧混凝土路面材料回填)	m ³	531.8	5.97	3174.85
-e	30%级配碎石嵌缝	m ³	523.6	114.92	60172.11
209	挡土墙				
209-2	挡墙回填				
-b	挡墙回填砂性土	m ³	8.7	33.89	294.84
209-3	砌体挡土墙				
-a-1	M10水泥砂浆Mu40片石挡土墙	m ³	9.4	350.59	3295.55
-a-2	挖挡土墙基坑土方	m ³	25	20.38	509.5
216	路基其他工程				
216-1	机械碾压路基	m ²	3971	0.46	1826.66
清单 第200章 合计 人民币 180248.56 元					

清单 第2页 共4页

工程量清单表

合同段: AK0+000~K0+660、BK0+000~BK0+660、CK0+000~CK0+070

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎(砾)石底基层、基层				
306-3	级配碎石底基层厚150mm	m ²	3433.7	21.59	74133.58
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土路面厚180mm(混凝土弯拉强度4.0MPa)	m ²	6716.8	87.06	584764.61
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	227	5.6	1271.2
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	490.9	5.35	2626.32
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m ³	451.8	36.44	16463.59
314	路面及中央分隔带排水				
314-6	排水沟	m	520	4.89	2542.8
315	工程责任碑				
315-1	工程责任碑	块	1	800	800
清单 第300章 合计 人民币 682602.1元					

清单 第3页 共4页

工程量清单表


合同段: AK0+000~BK0+000、BK0+000~BK0+660、CK0+000~CK0+070

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	1- ϕ 0.5圆管涵	m	12	355.11	4261.32
-b	2- ϕ 0.8圆管涵	m	12	593.9	7126.8
-c	1- ϕ 0.3圆管涵	m	24	191.3	4591.2
419-2	洞口附属工程				
-c	M7.5浆砌片石八字翼墙基础	m ³	18.8	329.53	6195.16
-d	M7.5浆砌片石八字墙身	m ³	15.6	358.49	5592.44
419-4	浆砌烧结页岩砖跌井				
-c	浆砌烧结页岩砖跌井	m ³	3.23	547.5	1768.43
-d	20cm厚C20混凝土铺底	m ³	2.16	444.88	960.94
-e	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m ²	25.2	13.65	343.98
-f	铁格栅井盖	个	8	161.57	1292.56
419-5	台背回填砂砾石	m ³	35.81	92.43	3309.92
清单 第400章 合计 人民币 35442.75 元					

清单 第4页 共4页

表A.0.2-5总预算表



建设项目名称：五塘镇坡村那根下村农村公路维修工程
编制范围：AK0+000~K0+070.5、BK0+000~BK1+000、CK0+000~CK0+070


分项编号	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
1			915414.62		100.00	
100			17121.21		1.87	
101			3647.08		0.40	
101-1			3647.08		0.40	
-a	总额	1	1823.54	1823.54	0.20	
-b	总额	1	1823.54	1823.54	0.20	
102			13474.13		1.47	
102-3	总额	1	13474.13	13474.13	1.47	
200			180248.56		19.69	
202			25613.97		2.80	
202-1			25613.97		2.80	
-a	m3	482.1	25613.97	53.13	2.80	
203			2271.16		0.25	
203-1			2271.16		0.25	
-a	m3	232.7	630.62	2.71	0.07	
-b	m3	232.7	1640.54	7.05	0.18	
205			146436.88		16.00	
205-1			146436.88		16.00	
-a	m3	1745.2	4275.74	2.45	0.47	
-b	m3	1745.2	12303.66	7.05	1.34	
-c	m3	689.8	66510.52	96.42	7.27	
-d	m3	531.8	3174.85	5.97	0.35	
-e	m3	523.6	60172.11	114.92	6.57	
209			4099.89		0.45	
209-2			294.84		0.03	

复核:

编制:

表A.0.2-5总预算表

建设项目名称：五塘镇城隍村那棍下村道路维修工程
 编制范围：AK0+000~K0+070.5、BK0+000~BK1+000、CK0+070




分项编号	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
-b	m3	8.7	294.84	33.89	0.03	
209-3			3805.05		0.42	
-a-1	m3	9.4	3295.55	350.59	0.36	
-a-2	m3	25	509.5	20.38	0.06	
216			1826.66		0.20	
216-1	m2	3971	1826.66	0.46	0.20	
300			682602.1		74.57	
306			74133.58		8.10	
306-3			74133.58		8.10	
-a	m2	3433.7	74133.58	21.59	8.10	
312			588662.13		64.31	
312-1			584764.61		63.88	
-a	m2	6716.8	584764.61	87.06	63.88	
312-2			3897.52		0.43	
-a	kg	227	1271.2	5.6	0.14	
-b	kg	490.9	2626.32	5.35	0.29	
313			16463.59		1.80	
313-1	m3	451.8	16463.59	36.44	1.80	
314			2542.8		0.28	
314-6	m	520	2542.8	4.89	0.28	
315			800		0.09	
315-1	块	1	800	800	0.09	
400			35442.75		3.87	
419			35442.75		3.87	

复核：

编制：


表A.0.2-5总预算表

建设项目名称：五塘镇垃圾村那桐下段农村公路维修工程
编制范围：AK0+000~K0+005、BK0+000~BK1+000、CK0+000~CK0+070



分项编号	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
419-1			15979.32		1.75	
a	m	12	4261.32	355.11	0.47	
b	m	12	7126.8	593.9	0.78	
c	m	24	4591.2	191.3	0.50	
419-2			11787.6		1.29	
c	m ³	18.8	6195.16	329.53	0.68	
d	m ³	15.6	5592.44	358.49	0.61	
419-4			4365.91		0.48	
c	m ³	3.23	1768.43	547.5	0.19	
d	m ³	2.16	960.94	444.88	0.10	
e	m ²	25.2	343.98	13.65	0.04	
f	个	8	1292.56	161.57	0.14	
419-5	m ³	35.81	3309.92	92.43	0.36	
1						
9						
10			915414.62		100.00	
11						
11.1						
11.2						
11.3						
12						
13			915414.62		100.00	

编制： 复核：



0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：五塘镇扶那村那那村道路维修工程
编制范围：AK0+000~K0+026.5、BK0+000~BK1+000、CK0+000~CK0+070


代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计							场外运输损耗	
					清单第 200章 基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵洞					辅助生产	% 数量
1001001	人工	工日	101.25	461.124	65.525	343.953	51.647						
1051001	机械工	工日	101.25	143.831	46.593	93.733	3.505						
1511032	普C20-32.5-4(商) (普C20-32.5-4(商))	m3	317.7	8.78			8.78						
2001001	HPB300钢筋	t	3530	0.241		0.241							
2001002	HRB400钢筋	t	3259	0.529		0.529							
2001021	8~12号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	5.57	3.785	2.4		1.385						
2001022	20~22号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	5.78	0.474		0.474							
2001026	铁丝编织网 (镀锌铁丝包括加强钢丝、花篮螺钉)	m2	3.68	104.023			104.023						
2003004	型钢 (工字钢、角钢)	t	3297	0.006		0.006							
2003008	钢管 (无缝钢管)	t	4178	0.008			0.008						
2009011	电焊条 (结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)	kg	6.5	0.406		0.406							
2009030	铁钉 (混合规格)	kg	5.58	0.298	0.089		0.209						
2009039	破碎锤钢杆	根	2000	0.957	0.957								
3001001	石油沥青	t	3510	0.805		0.805							
3003003	柴油 (0号, -10号, -20号)	kg	6.61	3286.234	2286.611	922.451	51.171						
3005001	煤	t	664	0.165		0.165							
3005002	电	kW·h	0.58	2181.301	12.928	2083.204	85.169						
3005004	水	m3	3.59	213.395	6.223	171.505	35.668						
4003001	原木 (混合规格)	m3	840.71	0.027	0.027								
4003002	锯材 (中板 δ=19~35mm, 中方混合规格)	m3	1039.82	0.056	0.018		0.039						
5001014	PVC塑料管 (Φ100mm) (Φ100mm)	m	13.21	1.424	1.424								

编制:

复核:


0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：五塘镇...
编制范围：AK0+000~K0+066.5、BK0+000~BK1+500、CK0+000~CK0+070



代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计							场外运输损耗	
					清单第 200章路基	清单第 300章路面	清单第 400章桥梁、涵洞					辅助生产 %	数量
5501006	砂砾土(天然堆方)	m3	21	8.238	8.238								
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆方)	m3	156.31	17.775	3.396		14.38						
5503007	砂砾(堆方)	m3	75	33.865			33.865						
5505005	片石(码方)	m3	80.58	699.974	662.553		37.412						
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m3	97.09	10.503			10.503						
5505015	碎石(8cm)(最大粒径8cm堆方)	m3	97.09	0.098	0.098								
5505016	碎石(未筛分碎石统料堆方)	m3	97.09	1102.352	495.165	607.186							
5507003	青(红)砖	千块	529.13	1.622			1.622						
5509001	32.5级水泥	t	388.5	4.555	0.987		3.568						
5511005	Φ300mm以内混凝土排水管	m	57	22.924			22.924						
5511007	Φ500mm以内混凝土排水管	m	103.8	11.462			11.462						
5511010	Φ800mm以内混凝土排水管	m	205.6	11.462			11.462						
7801001	其他材料费	元	1	3883.107	1992.742	1822.954	67.41						
7901001	设备摊销费	元	1	1168.977	1168.977								
1511035003	普通抗折预应力混凝土板强度C40碎石40mm中砂(普C30-42.5-4(商))	m3	359.29	1166.234		1166.234							
8001002	功率75kW以内履带式推土机	台班	828.52	2.977	2.977								
8001025	斗容量0.6m³履带式单斗挖掘机(WY60液压)	台班	791.3	1.29			0.727	0.563					
8001030	斗容量2.0m³履带式单斗挖掘机(WY200A液压)	台班	1414.87	10.628	10.628								
8001035	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机(WK100机械)	台班	988.44	0.063	0.063								
8001045	斗容量1.0m³轮胎式装载机(ZL20)	台班	540.02	0.409	0.089		0.32						
8001047	斗容量2.0m³轮胎式装载机(ZL40)	台班	904.45	1.281	1.281								

编制： 复核： 15



0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表


建设项目名称：五塘镇—棉村那桐—友爱村—沙塘公路道路维修工程
编制范围：AK0+000~K0+006.5、BK0+000~BK1+000、CK0+000~CK0+070

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计							场外运输损耗	
					清单第 200章 基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵洞					辅助生产 %	数量
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1111.6	0.878			0.878						
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	604.81	0.646	0.646								
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	548.86	4.006	3.258	0.748							
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	698.76	1.431		1.431							
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZS06B)	台班	156.92	8.983			8.983						
8001095	蛙式夯土机 (200~620N·m) (HW-280)	台班	25.2	2.965	0.58		2.385						
8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机 (SF30)	台班	2548.05	1.842		1.842							
8003083	混凝土电动切缝机 (RQF180)	台班	249.54	45.862			45.862						
8003085	电动混凝土切缝机 (含锯片摊销费用) (SLF)	台班	200.13	17.957			17.957						
8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机 (JW500、JS500)	台班	232.02	0.271			0.271						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班	126.96	0.652	0.133		0.519						
8007016	装载质量12t以内自卸汽车 (T138、SX360)	台班	786.19	13.851	13.851								
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1056.78	9.954			9.954						
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车 (F10A)	台班	200.29	0.706			0.706						
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机械 (QY8)	台班	680.39	0.281			0.281						
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机 (BX1-330)	台班	156.08	0.061			0.061						
8099001	小型机具使用费	元	1	147.357			7.444	139.914					

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表




建设项目名称：五塘镇城塘村那相村至友爱村村架坡道路维修工程
 编制范围：AK0+000~K0+005.5、BK0+000~BK0+005.5、CK0+000~CK0+070

第 1 页 共 7 页 03 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总则															17121.21	
2	101	通则															3647.08	
3	101~1	保险费															3647.08	
4	~a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1													1823.54	1823.54
5	~b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1													1823.54	1823.54
6	102	工程管理															13474.13	
7	102~3	安全生产费	总额	1													13474.13	13474.13
8	200	清单 第200章 路基			126457.16		6634.41	107737.87	31875.68	146247.96		1896.93	3625.09	3802.9	9792.86	14882.92	180248.56	
9	202	场地清理			20768.93		1477.07	5077.37	13095.45	19649.89		458.42	656.09	1110.45	1623.75	2114.87	25613.97	

复核:

编制:



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表


建设项目名称：五塘镇塘棉村那相下村至友爱村凤林坡道路维修工程
编制范围：AK0+000~K0+005、BK0+000~BK1+400、CK0+000~CK0+070

第2页共7页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税金(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10	202~1	挖除旧路面			20768.93		1477.07	5077.37	13095.45	19649.89		458.42	656.09	1110.45	1623.75	2114.87		25613.97	
11	~a	挖除水泥混凝土路面(含挖、装车)	m3	482.1	20768.93		1477.07	5077.37	13095.45	19649.89		458.42	656.09	1110.45	1623.75	2114.87		25613.97	53.13
12	203	挖方路基			1865.69		68.02		1679.88	1747.9		53.05	39.61	97.17	145.31	187.47		2271.16	
13	203~1	路基挖方			1865.69		68.02		1679.88	1747.9		53.05	39.61	97.17	145.31	187.47		2271.16	
14	~a	挖土方	m3	232.7	494.45		68.02		398.71	466.73		15.74	15.53	41.9	39.01	52.1		630.62	2.71
15	~b	弃土方-2km	m3	232.7	1371.24				1281.17	1281.17		37.31	24.06	55.27	106.3	135.37		1640.54	7.05
16	205	特殊地区路基处理			99887.84		3355.35	100641.14	16566.91	120563.41		1293.11	2784.55	1980.7	7714.24	12090.24		146436.88	
17	205~1	软土路基处理			99887.84		3355.35	100641.14	16566.91	120563.41		1293.11	2784.55	1980.7	7714.24	12090.24		146436.88	
18	~a	挖除软土路基(含装车)	m3	1745.2	3349.96		458.36		2703.81	3162.17		106.63	105.19	283.22	264.29	352.94		4275.74	2.45

编制： 复核：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表


建设项目名称：五塘镇坡塘村那福下村及爱村村路维修工程
编制范围：AK0+000~K0+005、BK0+000~BK1+000、CK0+070

第 3 页共 7 页 03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
19	~b	土方弃置 起步第2km	m ³	1745.2	10284.02				9608.53	9608.53		279.83	180.59	414.52	797.24	1015.26		12303.66	7.05
20	~c	70%片石换填 厚50cm	m ³	689.8	44161.18		1142.69	52555.54	1678.05	55386.28		440.56	1279.35	506.05	3404.38	5491.5		66510.52	96.42
21	~d	换填混凝土块(利用旧混凝土路面材料回填)	m ³	531.8	2322.67		886.93		1302.77	2189.71		80.57	67.29	392.79	183.31	262.23		3174.85	5.97
22	~e	10%级配碎石嵌缝	m ³	523.6	39770		867.37	48075.61	1273.75	50216.72		385.53	1152.14	384.12	3065.03	4968.32		60172.11	114.92
23	209	挡土墙			2652.8		916.57	2019.36	141.96	3077.9		51.55	104.6	318.86	208.42	338.52		4099.89	
24	209~2	挡墙回填			236.03		40.71	173	14.62	228.33		2.83	7.41	13.64	18.27	24.34		294.84	
25	~b	挡墙回填砂性土	m ³	8.7	236.03		40.71	173	14.62	228.33		2.83	7.41	13.64	18.27	24.34		294.84	33.89
26	209~3	砌体挡土墙			2416.77		875.86	1846.36	127.34	2849.57		48.72	97.18	305.22	190.15	314.18		3805.05	
27	~a~1	M10水泥砂浆 Mu40片石挡土墙	m ³	9.4	2073.69		612.07	1846.36	65.17	2523.6		37.8	86.41	212.58	163.08	272.11		3295.55	350.59

编制:

复核:



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：五塘镇城隍村那棍下段爱村外渠道路维修工程

编制范围：AK0+000~K0+070.5、BK0+000~BK1+400、CK0+070


第 4 页共 7 页 03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	~a~2	挖挡土墙基坑土方	m ³	25	343.08		253.79		62.17	325.97		10.92	10.77	92.64	27.07	42.06	509.5	20.38
29	216	路基其他工程			1281.9		817.4		391.48	1208.87		40.8	40.25	295.73	101.13	151.81	1826.66	
30	216~1	机械碾压路基	m ²	3971	1281.9		817.4		391.48	1208.87		40.8	40.25	295.73	101.13	151.81	1826.66	0.46
31	300	清单 第300章 路面			587238.91		34825.37	485943.27	34639.04	555407.69		4383.27	6474.43	14845.81	44378.77	56294.1	682602.1	
32	306	级配碎(砾)石底基层、基层			49328.35		164.79	58951.55	2972.71	62089.06		492.22	1429.04	207.47	3802.72	6121.85	74133.58	
33	306~3	级配碎石基层			49328.35		164.79	58951.55	2972.71	62089.06		492.22	1429.04	207.47	3802.72	6121.85	74133.58	
34	~a	级配碎石基层厚150mm	m ²	3433.7	49328.35		164.79	58951.55	2972.71	62089.06		492.22	1429.04	207.47	3802.72	6121.85	74133.58	21.59
35	312	水泥混凝土面板			525370.18		24698.98	426991.72	29681.44	481372.14		3464.05	4659.96	10947.2	39585.27	48602.58	588662.13	
36	312~1	水泥混凝土面板			522317.09		24246.75	424383	29664.51	478294.25		3445.1	4568.4	10793.63	39350.53	48280.67	584764.61	

编制：

复核：

表A.0.2-7建筑安装工程费计算表



建设项目名称：五塘镇圩村那棉下至爱村村岸坡道路维修工程
编制范围：AK0+000~K0+070.5、BK0+000~BK1+400 AK0+000~CK0+070


第5页共7页 03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
37	~a	水泥混凝土路面 厚180mm(混凝土 弯拉强度 4.0MPa)	m ²	6716.8	522317.09		24246.75	424383	29664.51	478294.25		3445.1	4568.4	10793.63	39350.53	48280.67		584764.61	87.05
38	312~2	钢筋			3053.09		452.23	2608.72	16.93	3077.88		18.95	91.56	153.56	234.74	321.9		3897.52	
39	~a	光圆钢筋 (HPB235、 HPB300)	kg	227	969.83		141.58	861.41	5.31	1008.3		6.01	29.09	48.08	74.57	104.94		1271.2	5.6
40	~b	带肋钢筋 (HRB335、 HRB400)	kg	490.9	2083.27		310.65	1747.31	11.63	2069.59		12.94	62.48	105.49	160.17	216.96		2526.32	5.35
41	313	路肩培土、中央 分隔带回填土、 土路肩加固及路 缘石			10797.69		8878.14		1409.42	10287.56		374.57	312.81	3278.86	852.19	1359.54		16463.59	
42	313~1	路肩培土	m ³	451.8	10797.69		8878.14		1409.42	10287.56		374.57	312.81	3278.86	852.19	1359.54		16463.59	36.41
43	314	路面及中央分隔 带排水			1742.68		1083.46		575.47	1658.93		52.44	72.62	412.29	138.59	210.14		2542.8	
44	314~6	排水沟	m	520	1742.68		1083.46		575.47	1658.93		52.44	72.62	412.29	138.59	210.14		2542.8	4.88
45	315	工程责任碑															800		

复核:

编制:

表A 0.2-7 建筑安装工程费计算表




建设项目名称：五塘镇塘梅村那棍下至友爱村外岸坡道路维修工程
 编制范围：AK0+000~K0+006.5、BK0+000~BK1+400、CK0+070

第 6 页 共 7 页 03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计				费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
46	315~1	工程责任碑	块	1													800	800
47	400	清单 第400章 桥梁、涵洞			25879.08		5229.02	19369.16	1281.07	25879.25		1088.42	1870.61	2034.92	2819.74		35442.75	
48	419	圆管涵及倒虹吸管涵			25879.08		5229.02	19369.16	1281.07	25879.25		1088.42	1870.61	2034.92	2819.74		35442.75	
49	419~1	单孔钢筋混凝土圆管涵			14799.89		2263.98	8584.23	981.32	11829.53		577.86	848.87	1159.18	1319.4		15979.32	
50	~a	1-φ0.5圆管涵	m	12	3740.4		727.47	2092.51	309.31	3129.29		148.39	271.7	293.49	351.85		4261.32	355.11
51	~b	2-φ0.8圆管涵	m	12	6900.09		909.89	3933.09	435.58	5278.56		265.02	345.13	539.8	588.45		7126.8	593.9
52	~c	1-φ0.3圆管涵	m	24	4159.41		626.62	2558.63	236.43	3421.68		164.45	232.04	325.89	379.1		4591.2	191.3
53	419~2	涵口附属工程			7233.04		2353.2	6291.12	219.21	8863.53		390.37	814.7	578.09	973.28		11787.6	
54	~c	M7.5浆砌片石八字翼墙基础	m ³	18.8	3781.92		1188.17	3379.59	111.05	4678.8		204.11	411.91	302.19	511.53		6195.16	329.53

编制：

复核：




表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：五塘镇坛村那福下段农村公路维修工程
编制范围：AK0+000~K0+078.5、BK0+000~BK1+400、CK0+070~CK0+070

第 7 页 共 7 页																			
序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接 费(元)	定额设备 购置费 (元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)		税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使 用费	合计					费率 (%)	税率 (%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
55	~d	M7.5浆砌片石八字墙身	m3	15.6	3451.12		1165.04	2911.54	108.16	4184.73		80.95	186.26	402.8	275.9	461.76		5592.44	358.49
56	419~4	浆砌烧结页岩砖跌井			2021.63		444.55	1954.62	20.47	2419.64		29.1	62.91	151	156.83	253.75		4365.91	
57	~c	浆砌烧结页岩砖跌井	m3	3.23	1100.89		269.09	1089.54	20.47	1379.1		18.73	45.87	92.22	86.48	146.02		1768.43	547.5
58	~d	20cm厚C20混凝土铺底	m3	2.16	718.25		105.48	671.15		776.63		6.61	8.59	35.34	54.42	79.34		960.94	444.88
59	~e	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2	25.2	202.49		69.99	193.93		263.92		3.76	8.44	23.45	15.93	28.39		343.98	13.65
60	~f	铁格栅井盖	个	8														1292.56	161.57
61	419~5	台背回填砂砾石	m3	35.81	1824.51		167.28	2539.19	60.08	2766.55		16.08	57.29	56.04	140.82	273.31		3309.92	92.43
合计					739575.15		46688.8	613050.3	67795.8	727534.9		6737.48	11187.95	20519.33	56206.54	73996.76		915414.62	

编制： 复核：



表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：五塘镇那桐村那桐村公路维修工程
编制范围：AK0+000~K0+96.5、BK0+000~BK1+000、CK0+000~CK0+070

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)										规费 (%)				
		措施费 (%)										企业管理费 (%)										规费 (%)				
		措施费 (%)										企业管理费 (%)										规费 (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
01	土方		0.939					1.499	0.521	0.224	2.662	0.521	2.747	0.122				0.271	3.14	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
02	石方		0.876					1.279	0.47	0.176	2.331	0.47	2.792	0.108				0.259	3.159	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
03	运输		0.959					1.451	0.154	0.157	2.567	0.154	1.374	0.118				0.264	1.756	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
04	路面		0.94					1.39	0.818	0.321	2.651	0.818	2.427	0.066				0.404	2.897	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
04-1	路面 (隧道路面)							1.39	0.818	0.321	1.711	0.818	2.427	0.066				0.404	2.897	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
05	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.096				0.513	4.178	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
06	构造物 I		0.622					0.924	1.201	0.262	1.808	1.201	3.587	0.114				0.466	4.167	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
06-1	构造物 I (绿化)		0.622					0.924	1.201	0.262	1.808	1.201	3.587	0.114				0.466	4.167	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
07	构造物 II		0.742					1.007	1.537	0.333	2.082	1.537	4.726	0.126				0.545	5.397	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08	构造物 III (一般)		1.497					0.948	2.729	0.622	3.067	2.729	5.976	0.225				1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-1	构造物 III (室内)							0.948	2.729	0.622	1.57	2.729	5.976	0.225				1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-2	构造物 III (桥梁)		1.497					0.948	2.729	0.622	3.067	2.729	5.976	0.225				1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-3	构造物 III (设备安装)							0.948	2.729	0.622	1.57	2.729	5.976	0.225				1.094	7.295	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
09	技术复杂大桥		0.907						1.677	0.389	1.296	1.677	4.143	0.101				0.637	4.881	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10	钢材及钢结构 (一般)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104				0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104				0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104				0.653	2.999	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	

复核:

编制:



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：五塘镇...
编制范围：AK0+000~K0+036.5、BK0+000~BK1+000、CK0+000~CK0+070

第 1 页 共 2 页 09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	原木混合规格	m3	4003001	840.71	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	4003002	1039.82	
3	普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)	m3	1511032	317.7		21	PVC塑料管(Φ100mm) Φ100mm	m	5001014	13.21	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3530		22	砂砾土天然堆方	m3	5501006	21	
5	HRB400钢筋	t	2001002	3259		23	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	156.31	
6	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.57		24	砂砾堆方	m3	5503007	75	
7	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	5.78		25	片石码方	m3	5505005	80.58	
8	铁丝编织网镀锌铁丝(包括加强钢丝、花篮螺钉)	m2	2001026	3.68		26	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	5505013	97.09	
9	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3297		27	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	5505015	97.09	
10	钢管无缝钢管	t	2003008	4178		28	碎石末筛分碎石统料堆方	m3	5505016	97.09	
11	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	6.5		29	青(红)砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003	529.13	
12	铁钉混合规格	kg	2009030	5.58		30	32.5级水泥	t	5509001	388.5	
13	破碎锤钢钎	根	2009039	2000		31	Φ300mm以内混凝土排水管	m	5511005	57	
14	石油沥青	t	3001001	3510		32	Φ500mm以内混凝土排水管	m	5511007	103.8	
15	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	6.61		33	Φ800mm以内混凝土排水管	m	5511010	205.6	
16	煤	t	3005001	664		34	其他材料费	元	7801001	1	
17	电	kW·h	3005002	0.58		35	设备摊销费	元	7901001	1	
18	水	m3	3005004	3.59		36	普通抗折预拌混凝土抗压强度fcu4.0碎石40mm中砂晋C30-42.5-4(商)	m3	1511035003	359.29	

编制:

复核:




表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：五塘镇...
编制范围：AK0+000~K0+036.5、BK0+000~BK1+000、CK0+070

第 2 页 共 2 页 09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	828.52		55	容量10000L以内洒水车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1056.78	
38	斗容量0.6m³履带式单斗挖掘机 WY60液压	台班	8001025	791.3		56	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046	200.29	
39	斗容量2.0m³履带式单斗挖掘机 WY200A液压	台班	8001030	1414.87		57	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	680.39	
40	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 WK100机械	台班	8001035	988.44		58	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	156.08	
41	斗容量1.0m³轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	540.02		59	小型机具使用费	元	8099001	1	
42	斗容量2.0m³轮胎式装载机ZL40	台班	8001047	904.45							
43	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1111.6							
44	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	604.81							
45	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	548.86							
46	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	698.76							
47	机械自身质量0.6t手持式振动碾YZ506B	台班	8001085	156.92							
48	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	8001095	25.2							
49	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机SF30	台班	8003076	2548.05							
50	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	249.54							
51	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用))SLF	台班	8003085	200.13							
52	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机 机JW500、JS500	台班	8005004	232.02							
53	山料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	126.96							
54	装载质量12t以内自卸汽车T138、SX360	台班	8007016	786.19							

编制： 复核： 26



表A 0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：五塘镇东梧村那桐路、友爱村东梧村道路维修工程
编制范围：AK0+000~K0+36.5、BK0+000~BK1+480


标准定额库版本号： 校验码： 第1页 共6页 21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	分项工程名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计				915414.62		
100	清单第100章总则				17121.21		
101	通则				3647.08		
101-1	保险费				3647.08		
101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	1823.54	1823.54		
101-1-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	1823.54	1823.54		
102	工程管理				13474.13		
102-3	安全生产费	总额	1	13474.13	13474.13		
200	清单第200章路基				180248.56		
202	场地清理				25613.97		
202-1	挖除旧路面				25613.97		
202-1-a	挖除水泥混凝土路面(含挖、装车)	m ³	482.1	53.13	25613.97		
1-1-17-2	挖掘机带破碎锤破碎次坚石	100m ³ 天然密实方	4.821	5001.68	24113.09	02.石方	
1-1-10-8	斗容量2m ³ 以内装载机装次坚石、坚石	1000m ³ 天然密实方	0.4821	3112.18	1500.38	02.石方	
203	挖方路基				2271.16		
203-1	路基挖方				2271.16		
203-1-a	挖土方	m ³	232.7	2.71	630.62		
1-1-9-8	斗容量2.0m ³ 以内挖掘机挖装普通土	1000m ³ 天然密实方	0.2327	2711.65	631	01.土方	
203-1-b	弃土方-2km	m ³	232.7	7.05	1640.54		
1-1-11-7换	装载质量12t以内自卸汽车运土2km	1000m ³ 天然密实方	0.2327	7045.6	1639.51	03.运输	实际运距(km): 2km;
205	特殊地区路基处理				146436.88		
205-1	软土路基处理				146436.88		
205-1-a	挖除软土路基(含装车)	m ³	1745.2	2.45	4275.74		

编制:

27

复核:




表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：五塘镇东梧村那那路工程
编制范围：AK0+000~K0+036.5、BK0+000~BK1+000

标准定额库版本号： 校验码： 第 2 页 共 6 页 21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	分项工程名称	单位	数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
			1000m3天然密实方	m3				
1-1-9-7	斗容量2.0m3以内挖掘机挖装松土	1000m3天然密实方	1.7452		2449.25	4274.43	01.土方	
205-1-b	土方弃置起步第2km	m3	1745.2		7.05	12303.66		
1-1-11-7换	装载质量12t以内自卸汽车运土2km	1000m3天然密实方	1.7452		7045.59	12295.97	03.运输	实际运距(km):2km;
205-1-c	70%片石换填厚60cm	m3	639.8		96.42	66510.52		
1-2-12-4换	片石地基垫层	1000m3	0.6898		96416.5	66508.1	04.路面	[5505016] 量 1000.0; [5505016] 换 [5505005];
205-1-d	换填混凝土块(利用旧混凝土路面材料回填)	m3	531.8		5.97	3174.85		
1-2-12-4换	换填混凝土块(利用旧混凝土路面材料回填)	1000m3	0.5318		5971.98	3175.9	04.路面	[5505016] 换 [5505005]; [5505005] 量 920.0; 删: [5505005];
205-1-e	30%级配碎石嵌缝	m3	523.6		114.92	60172.11		
1-2-12-4换	碎石地基垫层	1000m3	0.5236		114919.5	60171.85	04.路面	[5505016] 量 1000.0;
209	挡土墙					4099.89		
209-2	挡墙回填					294.84		
209-2-b	挡墙回填砂性土	m3	8.7		33.89	294.84		
1-1-7-2换	回填砂性土	1000m3压 实方	0.0087		33887.36	294.82	01.土方	增: [5501006]; [5501006] 量 1000.0;
209-3	砌体挡土墙					3805.05		
209-3-a-1	M10水泥砂浆Mu40片石挡土墙	m3	9.4		350.59	3295.55		
1-4-16-7换	浆砌片石挡土墙墙身	10m3实体	0.94		3505.95	3295.59	06.构造物 I	删: M7.5水泥砂浆; [1501003] M10水 泥砂浆 量 3.57; [5001013] 换 [5001014]; [5001014] 量 1.602; 删 : [5501003];
209-3-a-2	挖挡土墙基坑土方	m3	25		20.38	509.5		
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3	0.025		20377.2	509.43	01.土方	
216	路基其他工程					1826.66		
216-1	机械碾压路基	m2	3971		0.46	1826.66		

编制： 复核：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表


建设项目名称：五塘镇东梧村那那村道路维修工程
编制范围：AK0+000~K0+036.5、BK0+000~BK1+400

标准定额库版本号： 校验码： 第3页 共6页 21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	分项工程名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1-1-5-2	填前75kW以内履带式拖拉机压实	1000m2	3.971	463.01	1838.6	01.土方	
300	清单第300章路面				682602.1		
306	级配碎（砾）石底基层、基层				74133.58		
306-3	级配碎石基层				74133.58		
306-3-a	级配碎石基层厚150mm	m2	3433.7	21.39	74133.58		
2-1-1-15	路面垫层机械铺碎石（压实厚度15cm）	1000m2	3.4337	21592.55	74142.35	04.路面	
312	水泥混凝土面板				588662.13		
312-1	水泥混凝土面板				584764.61		
312-1-a	水泥混凝土路面厚180mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m2	6716.8	87.06	584764.61		
2-2-17-5换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm（滑模式）	1000m2路面	6.7168	87055.23	584732.59	03.构造物III（一般）	实际厚度（cm）：18cm；普C30-32.5-4 换 [1511035003] 普通抗折预拌混凝土 土粒强度fc4.0碎石40mm中砂；
312-2	钢筋				3897.52		
312-2-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	227	5.6	1271.2		
2-2-17-13换	人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆	1t	0.227	5599.03	1270.98	10.钢材及钢结构（一般）	钢筋抽换：[2001002] 换 [2001001]；
312-2-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	490.9	5.35	2626.32		
2-2-17-13换	人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆	1t	0.4909	5352.66	2627.62	10.钢材及钢结构（一般）	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002]；
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				16463.59		
313-1	路肩培土	m3	451.8	36.44	16463.59		
2-3-2-5	培路肩	100m3	4.518	3644.43	16465.53	04.路面	
314	路面及中央分隔带排水				2542.8		
314-6	排水沟	m	520	4.89	2542.8		
1-3-1-3	机械开挖沟槽土方	1000m3天然密实方	0.166	15331.33	2545	06.构造物I	
315	工程责任碎				800		

复核：

编制：




表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：五塘镇北塘村那那路工程
编制范围：AK0+000~K0+036.5、BK0+000~BK1+000
标准定额库版本号： 校验码： 第4页 共6页 21-1表

分项编号/定额 代号/料机代号	工程名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
315-1	工程责任碑	块	1	800	800		
	工程责任碑	块	1	800	800	数量乘单价	
400	清单第400章桥梁、涵洞				35442.75		
419	圆管涵及倒虹吸管涵				35442.75		
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				15979.32		
419-1-a	1-φ0.5圆管涵	m	12	355.11	4261.32		
1-3-5-13	铺设混凝土排水管(φ500mm以内)	100m	0.12	15284	1834.08	06 构造物 I	
1-3-1-3	机械开挖沟槽土方	1000m3天然密实方	0.054	15091.3	814.93	06 构造物 I	
4-1-1-5-2	基础垫层填碎(砾)石	10m3实方	0.24	1962.96	471.11	07 构造物 II	
1-3-5-4换	C20现浇排水管基础混凝土(φ500mm以内)	100m	0.12	7358.58	883.03	08 构造物 III(一般)	普C15-32.5-4换 [1511032];
1-4-2-3	20#1.0*1.0钢丝网	1000m2	0.0241	10711.2	258.14	06 构造物 I	
419-1-b	2-φ0.8圆管涵	m	12	593.9	7126.8		
1-3-5-16	铺设混凝土排水管(φ800mm以内)	100m	0.12	30234.5	3628.14	06 构造物 I	
1-3-1-3	机械开挖沟槽土方	1000m3天然密实方	0.0636	15091.23	808.89	06 构造物 I	
4-1-1-5-2	基础垫层填碎(砾)石	10m3实方	0.288	1962.99	565.34	07 构造物 II	
1-3-5-7换	现浇排水管基础混凝土(φ800mm以内)	100m	0.12	15552.42	1866.29	08 构造物 III(一般)	普C15-32.5-4换 [1511032];
1-4-2-3	20#1.0*1.0钢丝网	1000m2	0.0241	10711.2	258.14	06 构造物 I	
419-1-c	1-φ0.3圆管涵	m	24	191.3	4591.2		
1-3-5-11	铺设混凝土排水管(φ300mm以内)	100m	0.24	8342	2002.08	06 构造物 I	
1-3-1-3	机械开挖沟槽土方	1000m3天然密实方	0.023	15091.3	347.1	06 构造物 I	
4-1-1-5-2	基础垫层填碎(砾)石	10m3实方	0.3648	1962.97	716.09	07 构造物 II	
1-3-5-2换	现浇排水管基础混凝土(φ300mm以内)	100m	0.24	4207.33	1009.76	08 构造物 III(一般)	普C15-32.5-4换 [1511032];
1-4-2-3	20#1.0*1.0钢丝网	1000m2	0.0482	10711	516.27	06 构造物 I	

复核:

编制:



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：五塘镇（棉村那棉）至友爱村公路改建工程
编制范围：AK0+000~K0+096.5、BK0+000~BK1+000

标准定额库版本号： 校验码： 第 5 页 共 6 页 21-1表


分项编号/定额 代号/工料机代号	名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
419-2	洞口附属工程				11787.6		
419-2-c	M7.5浆砌片石八字翼墙基础	m3	18.8	329.53	6195.16		
4-5-2-1	浆砌片石基础、护底、截水墙	10m3	1.88	3295.28	6195.13	07.构造物 II	
419-2-d	M7.5浆砌片石八字墙身	m3	15.6	358.49	5592.44		
4-5-2-4	浆砌片石实体式台、墙	10m3	1.56	3584.87	5592.39	07.构造物 II	
419-4	浆砌烧结页岩砖跌井				4365.91		
419-4-c	浆砌烧结页岩砖跌井	m3	3.23	547.5	1768.43		
4-5-7-2	浆砌青(红)砖墩、台、墙	10m3	0.323	5474.95	1768.41	06.构造物 I	
419-4-d	20cm厚C20混凝土铺底	m3	2.16	444.88	960.94		
4-11-5-6换	基础混凝土垫层	10m3 实体	0.216	4448.75	960.93	06.构造物 III (一般)	普C10-32.5-4 换 [1511032];
419-4-e	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2	25.2	13.65	343.98		
4-11-6-17	水泥砂浆抹面(厚2cm)	100m2	0.252	1364.6	343.88	06.构造物 I	
419-4-f	铁格栅井盖	个	8	161.57	1292.56	数量乘单价	
	铁格栅井盖	个	8	161.57	1292.56		
419-5	台背回填砂砾石	m3	35.81	92.43	3309.92		
1-1-7-2换	夯土机夯实填砂砾石	1000m3 压 实方	0.0358	92460.61	3310.09	01.土方	增:[5503007];[5503007] 量 1000.0;
I	第100章至第900章合计						
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂 估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计				915414.62		
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额 (不计计日工总额)						

编制:

复核:

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+450.5、BK0+000~BK1+600、CK0+000~CK0+070
分项目编号: a 工程名称: 水泥混凝土路面(含挖、装车) 单位: m3 数量: 482.1 单价: 53.13 第1页共42页 21-2表



代 号	工程细目		挖掘机带破碎锤破碎石方				装载机装土、石方				合 计			
	工程细目		挖掘机带破碎锤破碎次坚石				斗容量2m3以内装载机装次坚石、坚石							
	定额单位		100m3天然密实方				1000m3天然密实方							
	工程数量		4.821				0.4821							
	定额表号		1~1~17~2				1~1~10~8							
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	3.03	14.589	1477.07						14.589	1477.18	
2009039	破碎锤钢钎	根	2000	0.2	0.957	1918.76						0.957	1914.86	
7801001	其他材料费	元	1	412.7	1989.631	1989.63						1989.631	1989.63	
7901001	设备摊销费	元	1	242.48	1168.977	1168.98						1168.977	1168.98	
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1414.87	1.75	8.435	11936.9						8.435	11933.73	
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	904.45				2.66	1.281	1158.55			1.281	1158.72	
9999001	定额基价	元	1	4045	19499	19499	2619	1263	1263			20762	20762	
	直接费	元				18491.34			1158.55				19649.89	
	措施费	I		14212.69	2.331%	331.3	1262.61	2.331%	29.43				360.8	
		II		19506.51	0.47%	91.68	1262.42	0.47%	5.93				97.61	
	企业管理费	元		19506.51	3.159%	616.21	1262.42	3.159%	39.88				656.09	
	规费	元		3185.06	33.5%	1066.99	129.72	33.5%	43.46				1110.45	
	利润	元		20545.78	7.42%	1524.5	1337.65	7.42%	99.25				1623.75	
	税金	元		22122.1	9%	1990.99	1376.5	9%	123.89				2114.87	
	金额合计	元				24113.09			1500.38				25613.47	

编制: 复核:



表A.0.3-2分项工程预算表


编制范围: AK0+000~K0+036.5、BK0+000~BK0+036.5、CK0+000~CK0+070
分项目编号: a

单位: m3 数量: 232.7 单价: 2.71 第2页共42页 21-2表

代 号	工程细目			挖掘机挖装土、石方			合 计					
	斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土											
	1000m3天然密实方											
	0.2327											
	1~1~9~8											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.89	0.672	68.02					0.672	68.02
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘 机WY200A液压	台班	1414.87	1.21	0.282	398.71					0.282	398.59
9999001	定额基价	元	1	2124	494	494					494	494
	直接费	元				466.73						466.73
	措施费	I		494.32	2.662%	13.16						13.16
		II		494.45	0.521%	2.58						2.58
	企业管理费	元		494.45	3.14%	15.53						15.53
	规费	元		125.07	33.5%	41.9						41.9
	利润	元		525.71	7.42%	39.01						39.01
	税金	元		578.9	9%	52.1						52.1
	金额合计	元				631						631

编制:

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+36.5、BK0+000~BK1+600、C0+000~CK0+070
分项目编号: -b 工程名称: 自卸汽车运土、石方-2km

单位: m3 数量: 232.7 单价: 7.05 第3页共42页 21-2表

代 号				自卸汽车运土、石方									合 计			
	工 程 细 目			装载质量12t以内自卸汽车运土2km												
	定 额 单 位			1000m3天然密实方												
	工 程 数 量			0.2327												
	定 额 表 号			1~1~11~7改												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
8007016	装载质量12t以内自卸汽车 T138 SX360	台班	786.19	7	1.63	1281.17							1.63	1281.11		
9999001	定额基价	元	1	5892	1371	1371							1371	1371		
	直接费	元				1281.17								1281.17		
	措施费	I		1371.18	2.567%	35.2								35.2		
		II		1371.24	0.154%	2.11								2.11		
	企业管理费	元		1371.24	1.756%	24.08								24.08		
	规费	元		164.99	33.5%	55.27								55.27		
	利润	元		1432.63	7.42%	106.3								106.3		
	税金	元		1504.13	9%	135.37								135.37		
	金额合计	元				1639.51								1639.51		

编制:

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表


编制范围: AK0+000~K0+365.5、BK0+000~BK1+600、C0+000~CK0+070
分项目编号: a 工程名称: 崇左市江州区沙里河大桥工程(含装车)

单位: m3 数量: 1745.2 单价: 2.45 第4页共42页 21-2表

代 号	工程细目			挖掘机挖装土、石方												合 计			
	斗容量2.0m3以内挖掘机挖装松土																		
	定额单位																		
	工程数量																		
	定额表号																		
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)				
1001001	人工	工日	101.25	2.59	4.527	458.36								4.527	458.38				
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘 机WY200A液压	台班	1414.87	1.1	1.912	2703.81								1.912	2704.53				
9999001	定额基价	元	1	1920	3351	3351								3351	3351				
直接费			元			3162.17									3162.17				
措施费			I	元	3350.77	2.662%	89.2								89.18				
			II	元	3349.98	0.521%	17.45							17.45					
企业管理费			元		3349.98	3.14%	105.19								105.19				
规费			元		845.44	33.5%	283.22								283.22				
利润			元		3561.79	7.42%	264.29								264.29				
税金			元		3921.5	9%	352.94								352.94				
金额合计			元			4274.43									4274.43				

编制:

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表


编制范围: AK0+000~K0+036.5、BK0+000~BK0+036.5、CK0+000~CK0+070
分项目编号: -b 工程名称: 弃置起步第2km

单位: m3 数量: 1745.2 单价: 7.05 第5页共42页 21-2表

代 号	工程细目			自卸汽车运土、石方			合 计					
				装载质量12t以内自卸汽车运土2km								
	定额单位			1000m3天然密实方								
	工程数量			1.7452								
	定额表号			1~1~11~7改								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	装载质量12t以内自卸汽车 T138, SX360	台班	786.19	7	12.221	9608.53					12.221	9608.09
	定额基价	元	1	5892	10284	10284					10284	10284
8007016												
9999001												
	直接费	元				9608.53						9608.53
	措施费	I		10283.55	2.567%	263.98						263.99
		II		10284.02	0.154%	15.84						15.84
	企业管理费	元		10284.02	1.756%	180.59						180.59
	规费	元		1237.39	33.5%	414.52						414.52
	利润	元		10744.43	7.42%	797.24						797.24
	税金	元		11280.7	9%	1015.26						1015.26
	金额合计	元				12295.97						12295.97

编制:

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+365.5、BK0+000~BK1+600、CK0+000~CK0+070
分项目编号: -C 工程名称: 碎石换填 厚60cm

单位: m3 数量: 689.8 单价: 96.42 第6页共42页 21-2表

代 号	地基垫层												合 计			
	工程细目				碎石地基垫层											
	定额单位				1000m3											
	工程数量				0.6898											
	定额表号				1~2~12~4改											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	16.36	11.285	1142.69								11.285	1142.65	
5505005	片石码方	m3	80.58	945.69	652.34	52565.53								652.34	52565.54	
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	828.52	1.7	1.174	972.72								1.174	972.86	
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	548.86	1.86	1.285	705.34								1.285	705.35	
9999001	定额基价	元	1	64020	44161	44161								44161	44161	
	直接费	元				55386.28									55386.28	
	措施费	I		2392.15	2.651%	79.32									79.32	
		II		44161.18	0.818%	361.24									361.24	
	企业管理费	元		44161.18	2.897%	1279.35									1279.35	
	规费	元		1510.59	33.5%	506.05									506.05	
	利润	元		45881.09	7.42%	3404.38									3404.38	
	税金	元		61016.61	9%	5491.5									5491.5	
	金额合计	元				66508.1									66508.1	

编制:

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+586.5、BK0+000~BK0+600、CK0+070
分项目编号: -d 工程名称: 换填混凝土块(利用旧混凝土路面材料回填)

单位: m3 数量: 531.8 单价: 5.97 第7页共42页 21-2表

代 号	工程细目		地基垫层		合计									
			换填混凝土块（利用旧混凝土路面材料回填）											
			1000m3											
			0.5318											
			定额表号											
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	16.47	8.76	886.93					8.76	886.94		
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	828.52	1.71	0.911	755.2					0.911	755.14		
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	548.86	1.88	0.998	547.57					0.998	547.5		
9999001	定额基价	元	1	4367	2323	2323					2323	2323		
	直接费	元				2189.71						2189.71		
	措施费	I		2322.54	2.651%	61.57						61.57		
		II		2322.67	0.818%	19						19		
	企业管理费	元		2322.67	2.897%	67.29						67.29		
	规费	元		1172.5	33.5%	392.79						392.79		
	利润	元		2470.53	7.42%	183.31						183.31		
	税金	元		2913.67	9%	262.23						262.23		
	金额合计	元				3175.9						3175.9		

编制:

复核:



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+86.5、BK1+600~BK2+000+000~CK0+070
分项编号: 21-2表

单位: m3 数量: 523.6 单价: 114.92 第8页共42页 21-2表

代 号	工程细目		地基垫层		碎石地基垫层		合计	
	定额单位	工程数量	1000m3	0.5236				
定额表号								
1~2~12~4改								
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
人工		工日	101.25	16.36	8.566	867.37		8.566
碎石未筛分碎石统料堆方		m3	97.09	945.69	495.165	48075.61		495.165
功率75kW以内履带式推土机TY100		台班	828.52	1.7	0.891	738.35		0.891
机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15		台班	548.86	1.86	0.975	535.39		0.975
定额基价		元	1	75955	39770	39770		39770
直接费		元				50216.72		50216.72
措施费	I	元		2271.22	2.651%	60.21		60.21
	II	元		39770	0.818%	325.32		325.32
企业管理费		元		39770	2.897%	1152.14		1152.14
规费		元		1146.62	33.5%	384.12		384.12
利润		元		41307.67	7.42%	3065.03		3065.03
税金		元		55203.53	9%	4968.32		4968.32
金额合计		元				60171.85		60171.85

复核:

编制:



表A.0.3-2分项工程预算表


编制范围: AK0+000~K0+056.5、BK1+660~BK2+000~CK0+070
分项目编号: -b 工程名称: 回填砂性土

单位: m³ 数量: 8.7 单价: 33.89 第9页共42页 21-2表

代 号	弃实填土												合 计			
	工程细目	单位	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	金额(元)
	回填砂性土															
	1000m ³ 压实方															
	工程数量		0.0087													
	定额表号		1~1~7~2改													
1001001	人工	工日	101.25	46.21	0.402	40.71						0.402	40.71			
5501006	砂砾土天然堆方	m ³	21	946.92	8.238	173						8.238	173			
8001095	蛙式夯土机 (200~620N·m) HW-280	台班	25.2	66.68	0.58	14.62						0.58	14.62			
9999001	定额基价	元	1	27130	236	236						236	236			
	直接费	元				228.33							228.33			
	措施费 I	元		60.06	2.562%	1.6							1.6			
	措施费 II	元		236.03	0.521%	1.23							1.23			
	企业管理费	元		236.03	3.14%	7.41							7.41			
	规费	元		40.7	33.5%	13.64							13.64			
	利润	元		246.27	7.42%	18.27							18.27			
	税金	元		270.48	9%	24.34							24.34			
	金额合计	元				294.82							294.82			

编制:

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+000 BK1+600~BK2+000 CK0+070
分项编号: a-1 工程名称: 水泥砂浆Mu40片石挡土墙

单位: m3 数量: 9.4 单价: 350.59 第 10 页共 42 页 21-2表

代 号	工程细目		石砌挡土墙				浆砌片石挡土墙墙身				合计			
	定额单位		10m3实体				0.94							
	工程数量													
	定额表号		1~4~16~7改											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.43	6.045	612.07							6.045	612.04
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.57	2.55	2.4	13.37							2.4	13.37
2009030	铁钉混合规格	kg	5.58	0.1	0.089	0.5							0.089	0.5
3005004	水	m3	3.59	6.62	6.223	22.34							6.223	22.34
4003001	原木混合规格	m3	840.71	0.03	0.027	22.13							0.027	22.42
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	1039.82	0.02	0.018	18.57							0.018	18.49
5001014	PVC塑料管	m	13.21	1.52	1.424	18.81							1.424	18.81
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	156.31	3.61	3.396	530.86							3.396	530.8
5505005	片石码方	m3	80.58	10.88	10.223	823.73							10.223	823.77
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	97.09	0.1	0.098	9.49							0.098	9.49
5509001	2.5级水泥	t	388.5	1.05	0.987	383.45							0.987	383.52
7801001	其他材料费	元	1	3.31	3.111	3.11							3.111	3.11
8001015	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	540.02	0.1	0.089	48.22							0.089	48.01
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机J325	台班	126.96	0.14	0.133	16.95							0.133	16.93
9999001	定额基价	元	1	2206	2074	2074							2074	2074

编制:

复核:



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+136.5、BK0+000~BK1+600、CK0+000~CK0+070
分项编号: a-1 工程名称: 4.0片石挡土墙

单位: m3 数量: 9.4 单价: 350.59 第11页共42页 21-2表

代 号	工程细目			浆砌片石挡土墙墙身			石砌挡土墙			合 计					
	定额单位			10m3实体			10m3实体								
	工程数量			0.94			0.94								
	定额表号			1~4~16~7改			1~4~16~7改								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	直接费	元				2523.6								2523.6	
	措施费	I	元	712.85	1.808%	12.89								12.89	
		II	元	2073.69	1.201%	24.91								24.91	
	企业管理费		元	2073.69	4.167%	86.41								86.41	
	规费		元	634.57	33.5%	212.58								212.58	
	利润		元	2197.9	7.42%	163.08								163.08	
	税金		元	3023.48	9%	272.11								272.11	
	金额合计		元			3295.59								3295.59	

编制:

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表


编制范围: AK0+000~K0+36.5、BK0+000~BK1+600、CK0+000~CK0+070
分项目编号: a-2 工程名称: 路基填土墙基坑土方

单位: m3 数量: 25 单价: 20.38 第12页共42页 21-2表

代 号	机械挖基坑土、石方								合 计			
	斗容量1.0m3以内挖掘机械挖基坑 ≤1500m3土方											
	1000m3											
	0.025											
	4~1~3~3											
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
人工		工日	101.25	104.22	2.605	263.79					2.605	263.8
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机械WK100机械		台班	988.44	2.52	0.063	62.17					0.063	62.16
定额基价		元	1	13723	343	343					343	343
直接费		元				325.97						325.97
措施费	I	元		343.07	2.662%	9.13						9.13
	II	元		343.08	0.521%	1.79						1.79
企业管理费		元		343.08	3.14%	10.77						10.77
规费		元		276.53	33.5%	92.64						92.64
利润		元		364.77	7.42%	27.07						27.07
税金		元		467.37	9%	42.06						42.06
金额合计		元				509.43						509.43

编制:

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+36.5、BK0+000~BK1+600、CK0+000~CK0+070
分项目编号: 21G-1 工程名称: 材料碾压路基

单位: m2 数量: 3971 单价: 0.46 第13页共42页 21-2表

代 号	工程细目		填前夯(压)实及填前挖松				合 计					
	工程细目		填前75kW以内履带式拖拉机压实									
	定额单位		1000m2									
	工程数量		3.971									
	定额表号		1~1~5~2									
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	1001001 人工	工日	101.25	2.03	8.072	817.4					8.072	817.33
	8001066 功率75kW以内履带式拖拉机	台班	604.81	0.16	0.646	391.48					0.646	390.58
9999001	定额基价	元	1	323	1281	1281					1281	1281
	直接费	元				1208.87						1208.87
	措施费	I		1280.86	2.662%	34.1						34.12
		II		1281.9	0.521%	6.68						6.68
	企业管理费	元		1281.9	3.14%	40.25						40.25
	规费	元		882.78	33.5%	295.73						295.73
	利润	元		1362.95	7.42%	101.13						101.13
	税金	元		1686.79	9%	151.81						151.81
	金额合计	元				1838.6						1838.6

编制:

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+186.5、BK0+000~BK0+000~CK0+070

分项目编号: a

工程名称: 碎石基层厚150mm

单位: m2

数量: 3433.7

单价: 21.59

第 14 页共 42 页

21-2表

代 号	工程细目			路面垫层				合 计									
	路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)																
	定额单位			1000m2													
	工程数量			3.4337													
	定额表号			2~1~1~15													
工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工		工日	101.25	0.47	1.626	164.79						1.626			164.68	
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	97.09	176.83	607.186	58951.55						607.186			58951.72	
8001058	功率120kW以内平地机F155		台班	1111.6	0.26	0.878	977.13						0.878			976.3	
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15		台班	548.86	0.22	0.748	410.85						0.748			410.64	
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21		台班	698.76	0.42	1.431	1000.52						1.431			1000.12	
8007043	容量10000L以内洒水汽车VG15170GSSIN		台班	1056.78	0.16	0.553	584.22						0.553			584.39	
9999001	定额基价		元	1	14366	49327	49327						49327			49327	
	直接费		元				62089.06									62089.06	
	措施费	I	元		3344.79	2.651%	88.67									88.71	
		II	元		49328.35	0.818%	403.51									403.51	
	企业管理费		元		49328.35	2.897%	1429.04									1429.04	
	规费		元		619.3	33.5%	207.47									207.47	
	利润		元		51249.61	7.42%	3802.72									3802.72	
	税金		元		68020.5	9%	6121.85									6121.85	
	金额合计		元				74142.35									74142.35	

编制:

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+156.5、BK0+000~BK1+600、CK0+070
分项目编号: A
工程名称: 普通混凝土路面厚180mm (混凝土弯拉强度4.0MPa)

单位: m2 数量: 6716.8 单价: 87.06 第15页共42页 21-2表

代 号	工程细目	普通混凝土				合 计							
		摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(滑模式)											
		1000m2路面											
		6.7168											
		2~2~17~5改											
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	35.65	239.472	24246.75					239.472	24246.52	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3297		0.006	22.15					0.006	20.94	
3001001	石油沥青	t	3510	0.12	0.8	2805.54					0.8	2809.25	
3005001	煤	t	664	0.03	0.165	111.5					0.165	109.66	
3005004	水	m3	3.59	25.53	171.505	615.71					171.505	615.7	
7801001	其他材料费	元	1	269.9	1812.872	1812.87					1812.872	1812.87	
1511035003	普通抗折预拌混凝土(砼强度等级C4.0碎石40mm中砂 普C30~C40)	m3	359.29	173.63	1166.234	419015.23					1166.234	419016.28	
8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水磨混凝土摊铺机SF30	台班	2548.05	0.27	1.842	4689.44					1.842	4693.74	
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	249.54	6.83	45.862	11444.48					45.862	11444.33	
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊缝费用)SLF	台班	200.13	2.67	17.957	3593.14					17.957	3593.78	
8007043	容量10000L以内洒水汽车	台班	1056.78	1.4	9.401	9937.45					9.401	9934.81	
9999001	CG15170GSS IN	元	1	77764	522322	522322					522322	522322	
	定额基价												

编制:

47

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表


编制范围: AK0+000~K0+150.5、BK0+000~BK1+600、CK0+000~CK1+000
分项目编号: a 工程名称: 普通混凝土路面厚180mm (混凝土弯拉强度4.0MPa)

单位: m2 数量: 6716.8 单价: 87.06 第16页共42页 21-2表

代 号	工程细目				普通混凝土				合计			
	工程细目				摊铺机铺装混凝土路面厚度18cm(滑模式)							
	定额单位				1000m2路面							
	工程数量				6.7168							
	定额表号				2~2~17~5改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				478294.25						478294.25
	措施费	I	元	58607.64	3.067%	1736.16						1736.1
		II	元	62623.71	2.725%	1709						1709
	企业管理费	元		62623.71	7.295%	4568.4						4568.4
	规费	元		32219.8	33.5%	10793.63						10793.63
	利润	元		530330.59	7.42%	39350.53						39350.53
	税金	元		536451.91	9%	48280.67						48280.67
	金额合计	元				584732.59						584732.59

编制:

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+036.5、BK0+000~BK0+036.5、CK0+000~CK0+070
分项目编号: a 工程名称: 铺筑路面拉杆及传力杆 (HPB235、HPB300) 单位: kg 数量: 227 单价: 5.6 第17页共42页 21-2表

代 号	工 程 细 目			拉杆、传力杆及钢筋			合 计					
	工 程 细 目			人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆								
	定 额 单 位			It								
	工 程 数 量			0.227								
	定 额 表 号			2~2~17~13改								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	-6.16	1.398	141.58					1.398	141.58
2001001	HPB300钢筋	t	3530	1.06	0.241	850.99					0.241	851.1
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78	0.65	0.148	0.86					0.148	0.86
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5	0.56	0.127	0.83					0.127	0.83
3001001	石油沥青	t	3510	0.01	0.001	5.58					0.001	5.21
7801001	其他材料费	元	1	13.91	3.157	3.16					3.157	3.16
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.08	0.08	0.019	2.98					0.019	2.98
8099001	小型机具使用费	元	1	10.27	2.331	2.33					2.331	2.33
9999001	定额基价	元	1	4271	969	969					969	969
	直接费	元				1008.3						1008.3
	I 措施费	元		154.46	0.351%	0.54						0.54
	II 措施费	元		969.83	0.564%	5.47						5.47
	企业管理费	元		969.83	2.999%	29.09						29.09
	规费	元		143.51	33.5%	48.08						48.08
	利润	元		1004.93	7.42%	74.57						74.57
	税金	元		1166.03	9%	104.94						104.94
	金额合计	元				1270.98						1270.98

编制:

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+136.5、BK0+000~BK1+600、CK0+000~CK0+070
分项目编号: -b 工程名称: 铺筑路面拉杆及传力杆 (HRB335、HRB400)

单位: kg 数量: 490.9 单价: 5.35 第18页共42页 21-2表

代 号	工程细目			拉杆、传力杆及钢筋			合 计					
	人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆											
	It											
	0.4909											
	2~2~17~13改											
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	金额(元)
	工日	101.25	6.25	3.068	310.65							310.63
HRB400钢筋	t	3259	1.08	0.529	1724.63							1723.95
20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78	0.66	0.325	1.88							1.88
电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5	0.57	0.279	1.81							1.81
石油沥青	t	3510	0.01	0.003	12.06							11.42
其他材料费	元	1	14.11	6.926	6.93							6.93
容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.08	0.09	0.042	6.51							6.53
小型机具使用费	元	1	10.42	5.113	5.11							5.11
定额基价	元	1	4241	2082	2082							2082
直接费	元				2069.59							2069.59
措施费	I		338.88	0.351%	1.19							1.19
	II		2083.27	0.564%	11.75							11.75
企业管理费	元		2083.27	2.999%	62.48							62.48
规费	元		314.88	33.5%	105.49							105.49
利润	元		2158.68	7.42%	160.17							160.17
税金	元		2410.67	9%	216.96							216.96
金额合计	元				2627.62							2627.62

编制:

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表


编制范围: AK0+000~K0+056.5、BK0+000~BK0+056.5、CK0+000~CK0+070
分项目编号: 313-1
工程名称: 新建公路

单位: m3 数量: 451.8 单价: 36.44 第19页共42页 21-2表

代 号	工程细目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽			合 计					
	培路肩											
	100m3											
	4.518											
	2~3~2~5											
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001 人工	工日	101.25	19.41	87.687	8878.14					87.687	8878.34	
8001085 机械自身质量0.6t手持式振动碾YZ506B	台班	156.92	1.99	8.983	1409.42					8.983	1409.55	
9999001 定额基价	元	1	2390	10798	10798					10798	10798	
	直接费	元			10287.56						10287.56	
	措施费	I		10798.04	2.651%	286.26					286.25	
		II		10797.69	0.818%	88.33					88.33	
	企业管理费	元		10797.69	2.897%	312.81					312.81	
	规费	元		9787.63	33.5%	3278.86					3278.86	
	利润	元		11485.07	7.42%	852.19					852.19	
	税金	元		15105.99	9%	1359.54					1359.54	
	金额合计	元			16465.53						16465.53	

编制:

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表


编制范围: AK0+000~K0+36.5、BK0+000~BK1+600、CK0+000~CK0+070
分项目编号: 314-6

单位: m 数量: 520 单价: 4.89 第 20 页共 42 页 21-2表

代 号	工程细目			开挖沟槽				合 计			
	机械开挖沟槽土方										
	1000m3天然密实方										
	0.166										
	1~3~1~3										
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	64.46	10.701	1083.46				10.701	1083.47
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘 机WY60 液压	台班	791.3	4.38	0.727	575.47				0.727	575.45
9999001	定额基价	元	1	10498	1743	1743				1743	1743
	直接费	元				1658.93					1658.93
	措施费	I		1742.67	1.808%	31.51					31.51
		II		1742.68	1.201%	20.93					20.93
	企业管理费	元		1742.68	4.167%	72.62					72.62
	规费	元		1230.72	33.5%	412.29					412.29
	利润	元		1867.74	7.42%	138.59					138.59
	税金	元		2334.87	9%	210.14					210.14
	金额合计	元				2545					2545

编制:

复核:



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+070 BK1+600~K1+070+000~CK0+070
分项编号: 315-1 工程名称: 工程责任碑

单位: 块 数量: 1 单价: 800 第21页共42页 21-2表

代 号	工程细目			工程责任碑				合 计			
	工程责任碑			工程责任碑							
	定额单位			块							
	工程数量			1							
	定额表号										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价	元	1		1						
	直接费	元									
	措施费	I									
		II									
	企业管理费	元									
	规费	元									
	利润	元									
	税金	元									
	金额合计	元			800					800	

编制: 复核:



表A.0.3-2分项工程预算表


编制范围: AK0-000~K0+36.5、BK0+000~CK0+070
分项目编号: A
工程名称: 5圆管涵

单位: m 数量: 12 单价: 355.11 第 22 页共 42 页 21-2表

代 号	工程细目			排水管铺设			开挖沟槽			基础垫层			排水管铺设			
	铺设混凝土排水管(Φ500mm以内)			机械开挖沟槽土方			基础垫层填碎(砾)石			C20现浇排水管基础混凝土 (Φ500mm以内)						
	100m			1000m3天然密实方			10m3实体			100m						
	0.12			0.054			0.24			0.12						
定额表号																
1~3~5~13																
1~3~5~4改																
工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	10.97	1.316	133.29	63.46	3.427	346.95	3.31	0.794	80.43	9.84	1.18	119.5
1511032	普C20-32.5-4(商)		m3	317.7										12.61	1.513	480.59
3005004	水		m3	3.59	1.89	0.227	0.81							15.13	1.816	6.52
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用		m3	156.31	0.9	0.108	16.84									
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆		m3	97.09							11.76	2.823	274.12			
5509001	2.5级水泥		t	388.5	0.26	0.031	12.21									
5511007	Φ500mm以内混凝土排水管		m	103.8	95.52	11.462	1189.73									
7801001	其他材料费		元	1	127.2	15.264	15.26							2.55	0.306	0.31
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘		台班	791.3				4.31	0.233	184.25						
8005004	出料容量500L以内强制式混		台班	232.02										0.52	0.062	14.48
8007046	混凝土搅拌机JS500		台班	200.29										1.34	0.161	32.28
8009026	装载机质量1.0t以内机动翻斗车		台班													
8009026	提升质量8t以内汽车式起重		台班	680.39	0.57	0.068	46.29									
8009001	小型机具使用费		元	1	8.7	1.044	1.04							257.99	30.958	30.96
9999001	定额基价		元	1	13537	1624	1624	10334	558	558	1368	328	328	5406	649	649

编制:

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+066.5、BK0+000~BK1+665、CK0+000~CK0+070
分项编号: -a 工程名称: 新建5圆管涵

		排水管铺设		开挖沟槽		基础垫层		排水管铺设		21-2表	
代 号	工 程 细 目	铺设混凝土排水管 (φ 500mm以内)		机械开挖沟槽土方		基础垫层填碎(砾)石		C20现浇排水管基础混凝土 (φ 500mm以内)			
	定 额 单 位	100m		1000m3天然密实方		10m3实体		100m			
	工 程 数 量	0.12		0.054		0.24		0.12			
	定 额 表 号	1~3~5~13		1~3~1~3		4~11~5~2		1~3~5~4改			
工、料、机名称	单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额
	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额
直接费	元			1415.5			531.2			354.55	684.63
	I 元	189.52	1.808%	3.43	558.03	1.808%	10.09	84.43	2.082%	1.76	207.5
措施费	II 元	1624.4	1.201%	19.51	558.02	1.201%	6.7	328.4	1.537%	5.05	212.74
	元	1624.4	4.167%	67.69	558.02	4.167%	23.25	328.4	5.397%	17.72	212.74
企业管理费	元	147.07	33.5%	49.27	394.1	33.5%	132.02	80.43	33.5%	26.95	142.13
规费	元	1715.03	7.42%	127.26	598.06	7.42%	44.38	352.92	7.42%	26.19	676.37
利润	元	1682.64	9%	151.44	747.64	9%	67.29	432.21	9%	38.9	810.11
税金	元			1894.08			814.93			471.11	
金额合计	元										883.03

编制:

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+500.5、BK0+000~BK1+600、CK0+000~CK0+070
分项目编号: a 工程名称: 5圆涵管

单位: m 数量: 12 单价: 355.11 第24页共42页 21-2表

代 号	挂网		合计									
	工程细目											
	定额单位											
	工程数量											
	定额表号		1~4~2~3									
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	19.39	0.468	47.35				7.185	727.51	
1511032	普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)	m3	317.7							1.513	480.6	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.57	3.59	0.087	0.48				0.087	0.48	
2001026	铁丝编织网镀锌铁丝(包括加强钢丝、花篮螺钉)	m2	3.68	1078.19	26.006	95.7				26.006	95.7	
3005004	水	m3	3.59							2.043	7.33	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	156.31							0.108	16.85	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	97.09							2.823	274.13	
5509001	32.5级水泥	t	388.5							0.031	12.21	
5511007	Φ500mm以内混凝土排水管	m	103.8							11.462	1189.74	
7801001	其他材料费	元	1							15.57	15.57	
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机械WY60液压	台班	791.3							0.233	184.27	
8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机JW500JS500	台班	232.02							0.062	14.48	
8007016	装载机质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	200.29							0.161	32.28	
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机械QY8	台班	680.39							0.068	46.33	
8099001	小型机具使用费	元	1							32.002	32	

编制:

56

复核:

表A.0.3-2分项工程预算表


编制范围: AK0+000~K0+36.5、BK1+600~BK1+630+000~CK0+070
分项目编号: -a
工程名称: 5圆管涵

单位: m 数量: 12 单价: 355.11 第 25 页共 42 页 21-2表

代 号	挂网			合计					
	工程细目	20#1.0*1.0铜丝网							
	定额单位	1000m2							
	工程数量	0.0241							
	定额表号	1~4~2~3							
9999001	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	定额基价	元	1	24103	581	581		3741	3741
	直接费	元				143.41			3129.29
	措施费	I		49.7	1.808%	0.9			22.53
		II		580.89	1.201%	6.98			44.04
	企业管理费	元		580.89	4.167%	24.21			148.39
	规费	元		47.31	33.5%	15.85			271.7
	利润	元		612.98	7.42%	45.48			293.49
	税金	元		236.82	9%	21.31			351.85
	金额合计	元				258.14			4261.29

编制:

复核:



表A.0.3-2 分项工程预算表


编制范围: AK0+000~K0+86.5、BK1+660~K1+0+000~CK0+070
分项目编号: -b 工程名称: 8圆管涵

单位: m 数量: 12 单价: 593.9 第26页共42页 21-2表

代 号	排水管铺设				开挖沟槽				基础垫层				排水管铺设						
	工程细目				铺设混凝土排水管(Φ800mm以内)				机械开挖沟槽土方				基础垫层填碎(砾)石						
	定额单位				100m				1000m3天然密实方				10m3实体						
	工程数量				0.12				0.0536				0.288						
定额表号				1~3~5~16				1~3~1~3				4~11~5~2				1~3~5~7改			
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)				
1001001	人工	工日	101.25	17.12	2.054	207.97	63.46	3.399	344.17	3.31	0.953	96.52	17.59	2.111	213.72				
1511032	普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)	m3	317.7										27.97	3.357	1066.48				
3005004	水	m3	3.59	2.84	0.34	1.22							28.37	3.404	12.22				
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用	m3	156.31	1.44	0.172	26.95													
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆	m3	97.09							11.76	3.388	328.94							
5509001	32.5级水泥	t	388.5	0.42	0.05	19.49													
5511010	Φ800mm以内混凝土排水管	m	205.6	95.52	11.462	2356.55													
7801001	其他材料费	元	1	204.65	24.558	24.56							4.73	0.567	0.57				
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘	台班	791.3				4.31	0.231	182.78										
8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机JS500、JS500	台班	232.02										1.14	0.136	31.6				
8007046	装载机质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	200.29										2.95	0.354	70.93				
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机械QY8	台班	680.39	0.98	0.118	80.34													
8099001	小型机具使用费	元	1	15.13	1.816	1.82							566.75	68.011	68.01				
9999001	定额基价	元	1	33246	3990	3990	10334	554	554	1368	394	394	11513	1382	1382				

编制:

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+056.5、BK0+000~BK1+600、CK0+000~CK0+070
工程名称: 8圆管涵
分项编号: -b

工程名称: 8圆管涵

单位: m

救母緣

单价:	593.9
-----	-------

第27页共42页

21~2表

代 号	排水管铺设			开挖沟槽			基础垫层			排水管铺设			
	工程细目	铺设混凝土排水管(Φ800mm以内)	机械开挖沟槽土方	基础垫层填碎(砾)石	现浇排水管基础混凝土(Φ800mm以内)								
	定额单位	100m	1000m3天然密实方	10m3实体	100m								
	工程数量	0.12	0.0536	0.288	0.12								
定额表号		1~3~5~16			1~3~1~3			4~11~5~2			1~3~5~7改		
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	

编制:

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+066.5、BK1+660~BK1+660+070
分项目编号: -b 工程名称: 8圆管涵

单位: m 数量: 12 单价: 593.9 第 28 页共 42 页 21-2表

代 号	工程细目			挂网									合 计		
	工程细目			20#1.0#1.0钢筋网											
	定额单位			1000m2											
	工程数量			0.0241											
	定额表号			1~4~2~3											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	19.39	0.468	47.35							8.985	909.72	
1511032	普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)	m ³	317.7										3.357	1066.47	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.57	3.59	0.087	0.48							0.087	0.48	
2001026	铁丝编织网镀锌铁丝(包括加裹铜丝、花篮螺钉)	m ²	3.68	1078.19	26.006	95.7							26.006	95.7	
3005004	水	m ³	3.59										3.745	13.44	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	156.31										0.172	26.96	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m ³	97.09										3.388	328.96	
5509001	32.5级水泥	t	388.5										0.05	19.49	
5511010	Φ800mm以内混凝土排水管	m	205.6										11.462	2356.55	
7801001	其他材料费	元	1										25.125	25.13	
8001025	斗容量0.6m ³ 履带式单斗挖掘机械WY60液压	台班	791.3										0.231	182.79	
8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机JS500、JS500	台班	232.02										0.136	31.6	
8007046	装载机质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	200.29										0.354	70.92	
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机械QY8	台班	680.39										0.118	80.3	
8099001	小型机具使用费	元	1										69.826	69.83	

编制:

复核:

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+500.5、BK0+000~BK1+600、CK0+000~CK0+070
分项编号: 一

工程名称: 8圆管涵

单位: m

数量: 12

单价: 593.9

第 29 页共 42 页

21-2表

代 号	工程细目		挂网		合计					
	工程细目		20#1.0*1.0钢丝网							
	定额单位		1000m2							
	工程数量		0.0241							
	定额表号		1~4~2~3							
9999001	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	金额(元)
	定额基价	元	1	24103	581	581			6900	6900
	直接费	元				143.41				5278.56
	措施费	I		49.7	1.808%	0.9				30.93
		II		580.89	1.201%	6.98				78.91
	企业管理费	元		580.89	4.167%	24.21				265.02
	规费	元		47.31	33.5%	15.85				345.13
	利润	元		612.98	7.42%	45.48				539.8
	税金	元		236.82	9%	21.31				588.45
	金额合计	元				258.14				7126.79

编制:

复核:

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+36.5、BK0+000~BK1+600、CK0+000~CK0+070
分项目编号: C
工程名称: 3圆涵

分项目编号: °		工程名称: 3圆管涵		单位: m		数量:		24		单价:		191.3		第 30 页共 42 页		21-25		
代 号	工 程 细 目		排水管铺设				开挖沟槽				基础垫层				排水管铺设			
	铺设混凝土排水管(Φ300mm以内)		机械开挖沟槽土方				基础垫层填碎(砾)石				现浇排水管基础混凝土(Φ300mm以内)							
	定额单位		100m				1000m3天然密实方				10m3实体				100m			
	工程数量		0.24				0.023				0.3648				0.24			
	定额表号		1~3~5~11				1~3~1~3				4~11~5~2				1~3~5~2改			
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)			
1001001 人 工		工日	101.25	6.15	1.475	149.37	63.46	1.462	148.03	3.31	1.207	122.26	4.63	1.112	112.61			
1511032 普C20-32.5-4(商)		m3	317.7										7.61	1.827	580.48			
3005004 水		m3	3.59	0.95	0.227	0.82							9.46	2.27	8.15			
5503005 中(粗)砂混凝土、砂浆用		m3	156.31	0.54	0.129	20.22												
5505013 碎石(4cm)最大粒径4cm堆		m3	97.09							11.76	4.292	416.66						
5509001 32.5级水泥		t	388.5	0.16	0.037	14.55												
5511005 Φ300mm以内混凝土排水管		m	57	95.52	22.924	1306.65												
7801001 其他材料费		元	1	77.17	18.52	18.52							1.61	0.386	0.39			
8001025 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘		台班	791.3				4.31	0.099	78.61									
8005004 出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机JS500		台班	232.02										0.3	0.073	16.87			
8007046 装载质量1.0t以内机动翻斗车		台班	200.29										0.79	0.191	38.17			
8009026 提升质量8t以内汽车式起重机械QY8		台班	680.39	0.4	0.095	64.83												
8099001 小型机具使用费		元	1	6.05	1.453	1.45							152.64	36.632	36.63			
9999001 定额基价		元	1	6303	1513	1513	10334	238	238	1368	499	499	3117	748	748			

编制:

复核:

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+070
分项编号: -C
工程名称: 3圆管涵


单位: m 数量: 24 单价: 191.3 第31页共42页 21-2表

代 号	排水管铺设		开挖沟槽		基础垫层		排水管铺设	
	铺设混凝土排水管 (Φ 300mm以内)		机械开挖沟槽土方		基础垫层填碎(砾)石		现浇排水管基础混凝土 (Φ 300mm以内)	
	定额单位	100m	定额单位	1000m3天然密实方	定额单位	10m3实体	定额单位	100m
	工程数量	0.24	工程数量	0.023	工程数量	0.3648	工程数量	0.24
工、料、机名称	定额表号	1~3~5~11	定额表号	1~3~1~3	定额表号	4~11~5~2	定额表号	1~3~5~2改
	单位	数量	定额	数量	定额	数量	定额	数量
直接费		元	1576.4	238.09	237.67	237.67	237.67	237.67
措施费	I	元	4.09	1.808%	226.25	1.808%	226.25	226.25
	II	元	18.17	1.201%	1512.7	1.201%	1512.7	1512.7
企业管理费		元	63.03	4.167%	1512.7	4.167%	1512.7	1512.7
规费		元	56.51	33.5%	168.67	33.5%	168.67	168.67
利润		元	118.57	7.42%	1597.99	7.42%	1597.99	1597.99
税金		元	165.31	9%	1836.77	9%	1836.77	1836.77
金额合计		元	2022.08					

编制:

63

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表


编制范围: AK0+000~K0+36.5、BK0+000~BK1+600、CK0+070~CK1+000
分项目编号: 21-2表

单位: m 数量: 24 单价: 191.3 第 32 页共 42 页 21-2表

代 号	工程细目	挂网				合 计							
		20#1.0*1.0钢丝网											
		1000m2											
		0.0482											
		1~4~2~3											
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	19.39	0.935	94.69					6.192	626.95	
1511032	普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)	m3	317.7								1.827	580.46	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.57	3.59	0.173	0.97					0.173	0.97	
2001026	铁丝编织网镀锌铁丝(包括加裹钢丝、花篮螺钉)	m2	3.68	1078.19	52.012	191.4					52.012	191.4	
3005004	水	m3	3.59								2.497	8.96	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	156.31								0.129	20.22	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	97.09								4.292	416.68	
5509001	32.5级水泥	t	388.5								0.037	14.55	
5511005	Φ300mm以内混凝土排水管	m	57								22.924	1306.65	
7801001	其他材料费	元	1								18.906	18.91	
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	791.3								0.099	78.62	
8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机JS500	台班	232.02								0.073	16.85	
8007046	装载机质量1.0t以内机动翻斗车T10A	台班	200.29								0.191	38.19	
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机械QY8	台班	680.39								0.095	64.86	
8099001	小型机具使用费	元	1								38.085	38.08	

编制:

复核:




表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+070
分项目编号: -C
工程名称: 3.3圆管涵

单位: m 数量: 24 单价: 191.3 第33页共42页 21-2表

代 号	挂网			合 计									
	工程细目												
	20#1.0*1.0钢丝网												
	定额单位												
	1000m2												
工程数量													
0.0482													
定额表号													
1~4~2~3													
工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	24103	1163	1163					4161	4161
直接费			元				286.82						3421.68
措施费			I		99.39	1.808%	1.8						19.45
			II		1161.79	1.201%	13.95					48.69	
企业管理费			元		1161.79	4.167%	48.41						164.45
规费			元		94.61	33.5%	31.7						232.04
利润			元		1225.94	7.42%	90.97						325.89
税金			元		473.64	9%	42.63						379.1
金额合计			元				516.27						4591.3

编制: 复核:



表A.0.3-2分项工程预算表


编制范围: AK0+000~K0+036.5、BK0+000~BK0+036.5、CK0+000~CK0+070
分项目编号: 工程名称: 浆砌片石八字翼墙基础

单位: m3 数量: 18.8 单价: 329.53 第34页共42页 21-2表

代 号	浆砌片石								合 计			
	工程细目				浆砌片石基础、护底、截水墙							
	定额单位				10m3							
	工程数量				1.88							
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	101.25	6.24	11.734	1188.16				11.734			1188.08
3005004	水	3.59	3.78	7.112	25.53				7.112			25.53
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	156.31	3.61	6.792	1061.73				6.792			1061.59
5505005	片石码方	80.58	10.88	20.446	1647.46				20.446			1647.53
5509001	2.5级水泥	388.5	0.88	1.655	642.73				1.655			643.06
7801001	其他材料费	1	1.14	2.133	2.13				2.133			2.13
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	540.02	0.08	0.142	77.16				0.142			76.81
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机J325	126.96	0.14	0.267	33.89				0.267			33.86
9999001	定额基价	1	2012	3782	3782				3782			3782
	直接费				4678.8							4678.8
	措施费	I	1367.09	2.082%	28.46							28.47
		II	3781.92	1.537%	58.13							58.13
	企业管理费		3781.92	5.397%	204.11							204.11
	规费		1229.57	33.5%	411.91							411.91
	利润		4072.63	7.42%	302.19							302.19
	税金		5683.61	9%	511.53							511.53
	金额合计				6195.13							6195.13

编制:

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+86.5、BK0+000~BK1+600、CK0+000~CK0+070
分项目编号: -d
工程名称: 浆砌片石八字墙身
单位: m3
数量: 15.6
单价: 358.49
第 35 页共 42 页
21-2表

代 号	浆砌片石												合 计			
	工程细目				浆砌片石实体式台、墙											
	定额单位				10m3											
	工程数量				1.56											
	定额表号				4~5~2~4											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	7.38	11.507	1165.04								11.507	1165.1	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.57	0.57	0.885	4.93								0.885	4.93	
2003008	钢管无缝钢管	t	4178		0.006	25.07								0.006	24.65	
2009030	铁钉混合规格	kg	5.58	0.1	0.148	0.83								0.148	0.82	
3005004	水	m3	3.59	7.57	11.802	42.37								11.802	42.37	
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	1039.82	0.02	0.03	30.82								0.03	30.68	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	156.31	3.66	5.709	892.47								5.709	892.43	
5505005	片石码方	m3	80.58	10.88	16.966	1367.04								16.966	1367.1	
5509001	32.5级水泥	t	388.5	0.9	1.397	543.03								1.397	542.77	
7801001	其他材料费	元	1	2.55	3.983	3.98								3.983	3.98	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	540.02	0.1	0.148	80.03								0.148	79.67	
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ1325	台班	126.96	0.14	0.221	28.12								0.221	28.1	
9999001	定额基价	元	1	2211	3449	3449								3449	3449	

复核:

编制:



表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+66.5、BK0+000~BK1+66.5、CK0+000~CK0+070
分项目编号: -d 工程名称: 浆砌片石八字墙身

单位: m3 数量: 15.6 单价: 358.49 第 36 页共 42 页 21-2表

代 号	浆砌片石		浆砌片石实体式台、墙		合 计						
	工程细目										
	定额单位		10m3								
	工程数量		1.56								
	定额表号		4~5~2~4								
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
直接费		元				4184.73					4184.73
措施费	I	元		1339.81	2.082%	27.89					27.9
	II	元		3451.12	1.537%	53.04					53.04
企业管理费		元		3451.12	5.397%	186.26					186.26
规费		元		1202.38	33.5%	402.8					402.8
利润		元		3718.33	7.42%	275.9					275.9
税金		元		5130.63	9%	461.76					461.76
金额合计		元				5592.39					5592.39

复核:

编制:

表A.0.3-2分项工程预算表


编制范围: AK0+000~K0+056.5、BK0+000~BK1+600、CK0+070~CK1+000
分项目编号: 工程名称: 绕城页岩砖跌井

单位: m3 数量: 3.23 单价: 547.5 第37页共42页 21-2表

代 号	工程细目		浆砌青(红)砖				合计			
	工程细目		浆砌青(红)砖墩、台、墙							
	定额单位		10m3							
	工程数量		0.323							
	定额表号		4~5~7~2							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	8.23	2.657	269.09				269.07
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.57	0.47	0.153	0.85				0.85
2003008	钢管无缝钢管	t	4178	0.01	0.002	8.1				7.66
2009030	铁钉混合规格	kg	5.58	0.19	0.061	0.34				0.34
3005004	水	m3	3.59	7.57	2.444	8.77				8.77
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	1039.82	0.03	0.009	9.4				9.53
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	156.31	2.5	0.806	126.07				126.05
5507003	青(红)砖 240mm×115mm×53mm	千块	529.13	5.02	1.622	858.3				858.24
5509001	2.5级水泥	t	388.5	0.61	0.197	76.42				76.42
7801001	其他材料费	元	1	3.97	1.283	1.28				1.28
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机 ZL20	台班	540.02	0.1	0.031	16.57				16.5
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 JH1325	台班	126.96	0.1	0.031	3.9				3.88
9999001	定额基价	元	1	3407	1100	1100				1100

编制:

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+36.5、BK1+600~BK1+630+000~CK0+070
分项编号: ~ 工程名称: 绕城页岩砖跌井

单位: m3 数量: 3.23 单价: 547.5 第 38 页共 42 页 21-2表

代 号	浆砌青(红)砖													合 计		
	工程细目			浆砌青(红)砖墩、台、墙												
	定额单位			10m3												
	工程数量			0.323												
	定额表号			4~5~7~2												
工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	金额(元)		
直接费			元					1379.1							1379.1	
措施费			I	元		304.52	1.808%	5.51							5.51	
			II	元		1100.89	1.201%	13.22							13.22	
企业管理费			元			1100.89	4.167%	45.87							45.87	
规费			元			275.27	33.5%	92.22							92.22	
利润			元			1165.5	7.42%	86.48							86.48	
税金			元			1622.4	9%	146.02							146.02	
金额合计			元					1768.41							1768.41	

编制: 复核:

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+435.5、BK0+000~BK0+600、CK0+000~CK0+070
分项目编号: -d 工程名称: 厚C20混凝土辅底


单位: m3 数量: 2.16 单价: 444.88 第39页共42页 21-2表

代 号	工程细目		基础垫层								合 计				
	基础混凝土垫层														
	10m3实体														
	0.216														
	4~11~5~6改														
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	4.82	1.042	105.48							1.042	105.48	
1511032	普C20-32.5-4(商)	m3	317.7	9.65	2.084	661.94							2.084	661.94	
3005004	水	m3	3.59	11.35	2.451	8.8							2.451	8.8	
7801001	其他材料费	元	1	1.89	0.409	0.41							0.409	0.41	
9999001	定额基价	元	1	3325	718	718							718	718	
	直接费	元				776.63								776.63	
	措施费	I		110.72	3.067%	3.4								3.4	
		II		117.8	2.729%	3.21								3.22	
	企业管理费	元		117.8	7.295%	8.59								8.59	
	规费	元		105.48	33.5%	35.34								35.34	
	利润	元		733.45	7.42%	54.42								54.42	
	税金	元		881.59	9%	79.34								79.34	
	金额合计	元				960.93								960.93	

编制:

71

复核:



表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+56.5、BK0+000~BK1+600、CK0+000~CK0+070

分项编号: 一

工程名称: M10水泥砂浆抹面

单位: m2

数量: 25.2

单价: 13.65

第 40 页共 42 页

21-2表

代 号	工程细目			水泥砂浆勾缝及抹面			水泥砂浆抹面(厚2cm)			合计		
	定额单位			100m2								
	工程数量			0.252								
	定额表号			4~11~6~17								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.74	0.691	69.99					0.691	69.98
3005004	水	m3	3.59	14.19	3.575	12.83					3.575	12.83
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用	m3	156.31	2.63	0.663	103.56					0.663	103.56
5509001	2.5级水泥	t	388.5	0.79	0.199	77.54					0.199	77.49
9999001	定额基价	元	1	803	202	202					202	202
	直接费	元				263.92						263.92
	措施费	I		73.45	1.808%	1.33						1.33
		II		202.49	1.201%	2.43						2.43
	企业管理费	元		202.49	4.167%	8.44						8.44
	规费	元		69.99	33.5%	23.45						23.45
	利润	元		214.69	7.42%	15.93						15.93
	税金	元		315.49	9%	28.39						28.39
	金额合计	元				343.88						343.88

编制:

复核:



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: AK0+000~K0+066.5、BK0+000~BK0+070
分项编号: 419-5
工程名称: 回填砂砾石

单位: m³ 数量: 单价: 第 42 页共 42 页 21-2表

代 号	夯填土								合计			
	夯土机夯填砂砾石											
	1000m ³ 压实方											
	0.0358											
	1~1~7~2改											
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	46.15	1.653	167.33					1.653	167.33
5503007	砂砾堆方	m ³	75	945.69	33.865	2539.9					33.865	2539.9
8001095	蛙式夯土机 (200~620N·m)HW-280	台班	25.2	66.6	2.385	60.1					2.385	60.1
9999001	定额基价	元	1	50964	1825	1825					1825	1825
直接费		元				2766.55						2766.55
措施费	I	元		246.9	2.662%	6.57						6.57
	II	元		1824.51	0.521%	9.51						9.51
企业管理费		元		1824.51	3.14%	57.29						57.29
规费		元		167.28	33.5%	56.04						56.04
利润		元		1897.88	7.42%	140.82						140.82
税金		元		3036.78	9%	273.31						273.31
金额合计		元				3310.09						3310.09

复核:

编制:

四、供应商认为需要提供其他的有关证明资料。



无

五塘镇坛棍村那棍下坡至友爱村怀崇坡道路维修工程 成交通知书

广西如通建设工程有限公司：

我公司受南宁市兴宁区五塘镇人民政府的委托，就五塘镇坛棍村那棍下坡至友爱村怀崇坡道路维修工程（NNZC2026-C2-020031-GXYH）项目采用竞争性磋商方式进行采购，按规定程序进行了竞争性磋商（采购），经磋商小组评审，采购人确认，确定贵公司为本项目的成交供应商，其成交项目内容为：

成交金额(人民币)：玖拾壹万伍仟肆佰壹拾肆元陆角贰分（¥915414.62）

工期要求：90 日历天

请贵公司接此通知书后在二十五日内与采购人（南宁市兴宁区五塘镇人民政府）签订合同，并按竞争性磋商文件要求和响应文件的承诺履行合同。

特此通知。

采购代理机构：广西粤辉项目管理有限公司

2026年6月29日



