

北海市政府采购合同

(服务类)

项目名称： 广西海上紧急医学救援中心标示系统

定制及安装服务项目

合同编号： 12N49878427820263001

甲 方： 北海市人民医院

乙 方： 广西百访文化科技有限公司

签订时间： 2026.7.15

第一节 政府采购合同协议书

2026年06月22日，北海市人民医院以公开招标对广西海上紧急医学救援中心标示系统定制及安装服务项目进行了采购。经评标委员会评定，广西百访文化科技有限公司为该项目中标供应商。现于中标（成交）通知书发出之日起25个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经北海市人民医院（以下简称：甲方）和广西百访文化科技有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 服务内容：广西海上紧急医学救援中心标示系统定制及安装服务 1 项，具体详见报价明细；

1.2.2 服务标准：符合合同约定标准、符合国家及行业现行标准；

1.2.3 技术保障：配备专业深化设计团队、广告制作技工、钢结构焊工、持证电工；所有主材进场提供合格证、检测报告；

1.2.4 服务人员组成：项目总负责人 1 名、深化设计师 2 名、现场施工主管 1 名、持证电工、焊工 2 名、安装技工 6 名、保洁清运 2 名；

1.2.5 合同是（是/否）涉及货物。若涉及货物的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：镀锌方通、阻燃夹板、橡木饰面板、亚克力、304 不锈钢、LED 光源、铝扣板、乳胶漆、反光膜、钢化玻璃等，详见报价明细表；

1.2.5.2 货物数量：详见报价明细表；

1.2.5.3 货物质量：全新正品，无残次、无翻新，符合国家环保、消防、装饰行业标准。在正常使用、安装及维护的情况下，LED 灯具（含光源及驱动电源）的质保期限为 5 年，自验收合格之日起计算；本合同项下其他所有供货产品的质保期限为 3 年，自验收合格之日起计算。因人为破坏、不可抗力或非正常操作导致的损坏不在质保范围内。质保期内乙方定期维护，并承担一切费用；

1.3 价款

本项目采用以下第 1.3.1 条款规定的计价方式计价。

1.3.1 总价合同，本合同总价（含税）为：¥ 1025812.43 元（大写人民币：壹佰零贰万伍仟捌佰壹拾贰圆肆角叁分）。

分项价格：

报价明细						
序号	名称	内容	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1.1	队伍展示 1					
1	300mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m²	10.20	57.76	589.15
2	300mm 厚轻钢龙骨隔墙(弧形)	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m²	5.17	61.96	320.33
3	400mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m²	51.67	57.78	2985.49
4	400mm 厚轻钢龙骨隔墙(弧形)	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m²	17.42	61.96	1079.34

5	750mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	18.71	57.78	1081.66
6	200mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	50.26	57.78	2904.02
7	100mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	27.26	57.78	1575.08
8	隔墙及造型墙顶部造型	(1) 40mm×40mm×2mm 镀锌方通骨架 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	55.18	57.78	3188.30
9	隔墙及造型墙顶部造型(弧形)	(1) 40mm×40mm×2mm 镀锌方通骨架 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	9.82	61.96	608.45
10	镀锌方通龙骨骨架	(1) 隔墙镀锌方通龙骨骨架	t	3.995	11122.78	44435.51
11	镀锌方通龙骨骨架(弧形)	(1) 隔墙镀锌方通龙骨骨架	t	0.490	12122.77	5940.16
12	金属踢脚线	(1) 1.2mm 黑色铝合金踢脚线 (2) 踢脚线高度:50mm	m	81.97	31.11	2550.09
13	不锈钢线条	(1) 1.2mm 黑色不锈钢线条 (2) 线条高度:10mm	m	122.29	29.65	3625.90
14	定制展墙橡木饰面	(1) 9mm 厚橡木饰面板 (2) 背面刮白乳胶加间隔点位结构胶加蚊钉固定	m ²	38.68	109.91	4251.32
15	新建墙体面层石膏板安装	(1) 9.5mm 防潮防霉石膏板裁切安装 (2) 背面白乳胶涂刷后自攻钉固定安装 (3) 造型根据图纸, 异形工艺	m ²	205.41	38.58	7324.72
16	内墙面满刮腻子	(1) 填缝剂填缝补钉眼 (2) 接缝防开裂布 (3) 两遍腻子, 防霉腻子粉	m ²	173.62	21.05	3654.70

17	天棚刮腻子	(1)腻子种类:成品腻子 (2)刮腻子遍数:二遍 (3)部位:拆除天花部分恢复原有腻子	m ²	8.92	19.53	174.21
18	墙面喷(刷)涂料	(1)墙面腻子批刮后打磨,打磨一至两遍致墙面平整 (2)墙面乳胶漆一底两面	m ²	205.4 1	19.07	3917.17
19	墙面喷(刷)涂料	(1)油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 二遍 (2)部位:拆除天花部分恢复原有腻子	m ²	8.92	13.92	124.17
20	吊顶天棚(仅安装面层)	(1)面层材料品种、规格:铝扣板 400mm×1200mm×1.0mm (2)部位:天花拆除灯具处	m ²	5.28	142.7 3	753.61
21	吊顶天棚(仅安装面层)	(1)面层材料品种、规格:9mm 阻燃夹板+9.5mm 石膏板 (2)部位:天花拆除灯具处	m ²	5.28	81.63	431.01
22	1 米长橡木展示柜	(1)定制烤漆柜体,材质 18mm 多层实木,面层做肌理烤漆效果,展示柜顶上四周做 12mm 钢化玻璃 (2)规格:长 1000mm×宽 300mm×高 900mm (3)面层做肌理烤漆效果	个	3.00	1007.05	3021.15
1.2	队伍展示 2					
23	300mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	19.20	67.14	1289.09
24	300mm 厚轻钢龙骨隔墙(弧形)	(1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	5.30	71.86	380.86
25	550mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	8.54	67.14	573.38

26	600mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	14.88	67.13	998.89
27	100mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	42.72	67.14	2868.22
28	镀锌方通龙骨骨架	(1) 隔墙镀锌方通龙骨骨架	t	1.680	11122.78	18686.27
29	镀锌方通龙骨骨架(弧形)	(1) 隔墙镀锌方通龙骨骨架	t	0.072	12122.68	872.83
30	金属踢脚线	(1) 1.2mm 黑色铝合金踢脚线 (2) 踢脚线高度:50mm	m	125.24	31.11	3896.22
31	新建墙体面层封石膏板	(1) 9.5mm 防潮防霉石膏板裁切安装 (2) 异形造型工艺	m ²	90.64	38.58	3496.89
32	内墙面刮腻子	(1) 填缝剂填缝补钉眼 (2) 接缝防开裂布 (3) 两遍腻子, 防霉腻子粉	m ²	115.04	21.05	2421.59
33	天棚刮腻子	(1) 腻子种类:成品腻子 (2) 刮腻子遍数:二遍 (3) 部位: 拆除天花部分恢复原有腻子	m ²	3.38	19.53	66.01
34	墙面喷(刷)涂料	(1) 墙面腻子批刮后打磨, 打磨一至两遍致墙面平整 (2) 墙面乳胶漆一底两面	m ²	115.04	19.07	2193.81
35	墙面喷(刷)涂料	(1) 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 二遍 (2) 部位: 拆除天花部分恢复原有腻子	m ²	3.38	13.92	47.05
36	吊顶天棚(仅安装面层)	(1) 面层材料品种、规格:铝扣板 400mm×1200mm×1.0mm (2) 部位: 天花拆除灯具处	m ²	3.84	142.73	548.08
37	吊顶天棚(仅安装面层)	(1) 面层材料品种、规格:9mm 阻燃夹板+9.5mm 石膏板 (2) 部位: 天花拆除灯具处	m ²	3.84	81.63	313.46

38	沙盘基座	(1) 60mm×60mm 镀锌扁通钢架结构, 50#角钢钢架 (2) 基层封 12mm 阻燃夹板造型 (3) 面层 3mm 烤漆铝单板 (4) 12mm 钢化玻璃、1.2mm 黑色铝合金踢脚线 (5) 规格: 2.3m×2.3m×0.93m	个	1.00	5248.76	5248.76
39	总平沙盘成品模型	(1) 沙盘底盘材料, 主要用 4*6cm 木方做龙骨, 上铺 9mm 多层板、铺 0.5-2cmPVC, 面层 UV 立体打印 ABS 板 (2) 沙盘景观材料, 包含地面仿真草坪、绿篱、仿真花草、树木路灯及装饰小品等 (3) 包含沙盘中主体构造物、建筑物、设备物品、工业物品的制作材料, 主要采用 ABS 板材、亚克力、PVC 等材料 (4) 沙盘制作过程的辅助材料, 包括 B7000 胶、万能胶、二氯甲烷、热熔胶、砂纸、雕刻刀、原子灰、各类油漆、颜料等 (5) 设计师对甲方提供的项目图纸进行拆解, 用 CAD 绘制成二维拆解图, 并排版, 用于材料雕刻使用 (6) 对 CAD 拆解图进行机器雕刻, 包含 UV 打印, 激光雕刻、精雕雕刻等人工费 (7) 制作沙盘中地面铺装、绿化植被、山体、水体、下沉起伏结构、景观装饰小品等的人工费 (8) 制作沙盘中主体构造物、建筑物、楼房、设备物品、工业物品等人工费 (9) 主要制作底盘、底座、木箱包装的人工费 (10) 主要制作沙盘底板灯光、建筑灯光、动态装置、接线、安装电源、控制器、开关等人工费 (11) 规格: 2.3m×2.3m×0.93m	项	1.00	26857.11	26857.11
2.1	拆除服务					
40	吸顶灯拆除	(1) 部位: 队伍展示 1	套	22.00	11.03	342.66
41	吸顶灯拆除	(1) 部位: 队伍展示 2	套	16.00	11.03	176.48
42	垃圾清运	包含人工和机械费用。	m ₃	2.00	56.54	113.08
2.2	队伍展示 1					
43	配套筒灯	(1) 光源/瓦数: 4000K (2) 安装形式: 嵌入式安装	套	22.00	68.80	1513.6
44	射灯	(1) 规格: 6000K 高功率版 (2) 安装形式: 造型墙面安装	套	11.00	53.87	592.57
45	双联单控开关	双联单控开关	套	4.00	34.49	137.96

46	配管 PC20	配管 PC20	m	87.18	19.47	1697.39
47	管内配线 BV-2.5m m ²	管内配线 BV-2.5m m ²	m	264.5 5	3.65	965.61
2.3	队伍展示 2					
48	配套筒灯	(1)光源/瓦数: 4000K (2)安装形式: 嵌入式安装	套	22.00	68.80	1513.60
49	暗藏 LED 灯带	(1)光源/瓦数: 灯带色温 6000K, 护套软灯带; 防频闪; 外置驱动电源, 电源输出 DC24V	m	37.50	46.76	1753.50
50	双联单控开关	双联单控开关	套	4.00	34.49	137.96
51	配管 PC20	配管 PC20	m	45.31	19.47	882.19
52	管内配线 BV-2.5m m ²	管内配线 BV-2.5m m ²	m	138.9 2	3.65	507.06
53	强电箱 (队伍展示 1+队伍展示 2)	1、根据现场实际需求设置强电箱 2、含箱内元器件等	项	1.00	1247.77	1247.77
3.1	展板类					
54	五层展板 1	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化, 规格 230cm×120cm (2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	2.76	495.4 6	1367.47
55	五层展板 2 “医学技能模拟培训中心”背板	(1)背板: 规格 490cm×150cm, 10mm 加厚高透全透明亚克力板材, 表面覆盖汽车专用漆烤漆固化 (2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装; 精工字塞底封胶	m ²	7.35	495.4 6	3641.63

56	五层展板 2 “医学技能模拟培训中心”背板	(1)Logo: 规格 72cm×60cm, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字+UV 画面 (2)“医学技能模拟培训中心”:规格 21cm×10 个字, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字 (3)“Medical Skills Simulation Training Center”:规格 10cm×37 个字, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字 (4)五环图标:规格 129cm×28cm, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字 (5)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装; 精工字塞底封胶	项	1.00	3076.12	3076.12
57	五层展板 3	(1)心形造型照片:规格 272cm×215cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)技能照片墙:规格 100cm×100cm, 数量 2 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式: 用海绵双面胶+玻璃胶安装在墙面上	m ²	7.85	495.46	3889.36
58	五层展板 4	(1)规格 45cm×115cm, 数量 3 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化, 304 不锈钢 8K 镜面银色包边 (2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	1.55	536.84	832.10

59	展板 1	(1)背景布：规格 850cm×310cm，高密加厚宣绒布基材+高清 UV 精喷印刷工艺 (2)北海市人民医院牌：规格 280cm×70cm，10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)北海市人民医院：数量 1 套，10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (4)右侧画面：规格 315cm×310cm，10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (5)红色字“生命至上，使命必达”：数量 1 套，10mm 加厚高透全透明亚克力板材，表面覆盖汽车专用漆烤漆固化 (6)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装；宣绒布糯米胶刷墙安装	m²	26.35	348.78	9190.35
60	展板 2	(1)规格 840cm×310cm(内容后期二次深化)，10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	26.04	495.46	12901.78
61	展板 3	(1)前言背板：规格 129cm×310cm，10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)前言：规格 90cm×200cm，10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)红色照片造型：规格 170cm×141cm，10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (4)“国家使命 区域担当”：规格 60cm×141cm，10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (5)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	9.04	495.47	4479.05

62	展板 3	(1) 介绍内容:规格: 120cm×38cm, 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层, UV 背喷高精印刷画面, 加盖专用保护贴, 四周开孔广告钉安装 (2) 含制作、安装、运输及辅材等费用	m ²	0.46	494.15	227.31
63	展板 4、5	(1) 国家战略组:规格 470cm×210cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 全力以赴组:规格 200cm×169cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3) 安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装 (4) 含制作、安装、运输及辅材等费用	m ²	13.25	495.46	6564.85
64	展板 6、7	(1) 应民所急 生命守护组:规格 362cm×155cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工紫外线固化 (2) 中国卫生组:规格 328cm×101cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工紫外线固化 (3) 安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	8.92	495.46	4419.50
65	展板 8、9	(1) 立誓宣言:规格 106cm×310cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) “核心价值等..”:规格 70cm×310cm, 数量 6 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3) 标题:1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (4) 安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	16.59	495.47	8219.85

66	展板 10	(1)“伟人铮言、平语近人”:规格 80cm×171cm, 数量 2 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)标题:1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	3.74	495.4 7	1853.06
67	展板 11	(1)历程墙: 规格 1718cm×246cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	42.26	495.4 6	20938.14
68	展板 11	(1)历程墙: 规格 1718cm×246cm, 部分 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层, UV 背喷高精印刷画面, 加盖专用保护贴, 四周开孔广告钉安装	m ²	2.11	494.1 4	1042.64
69	展板 12	(1)队伍力量组:规格 743cm×200cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	14.86	495.4 6	7362.54
70	展板 13	(1)“缪力同心 和衷共济”:规格 16cm×8 个字, 数量共 16 个字, 10mm 加厚全透明亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	个	16.00	18.39	294.24
71	展板 13	(1)磁吸身份牌: 规格 22cm×32cm, 数量 120 块, 5mm 厚瓷白亚克力加盖高精度 UV 正喷印刷+贴足厚 0.8mm 镀锌钢板+磁吸底座 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	块	120.0 0	60.14	7216.80

72	展板 14	(1) 令出即行 使命即赴组：规格 169cm×172cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 初心如磐 使命如炬组：规格 451cm×197cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	11.79	495.4 7	5841.59
73	展板 14	(1) 总书记讲话：规格 165cm×170cm, 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层, UV 背喷高精印刷画面, 加盖专用保护贴, 四周开孔广告钉安装 UV 背喷文字 (2) 安装方式: 透明亚克力广告钉固定	m ²	2.81	494.1 5	1388.56
74	展板 15	(1) 党的召唤·人民的嘱托墙：规格 757cm×220cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装, 电视位置留空, 不包含液压架	m ²	16.65	495.4 6	8249.41
75	展板 16	(1) 红色堡垒 先锋阵地：规格 245cm×220cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	5.39	495.4 7	2670.58
76	展板 17	(1) 先锋力量·抗疫群英谱：规格 616cm×240cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	14.78	495.4 6	7322.90

77	展板 18、19	(1) 荣誉成就·砥砺数年: 规格 207cm×301cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 恒者行远·思者常新组: 规格 656cm×213cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3) 结束语: 规格 80cm×160cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (4) 标题: 数量 1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (5) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	23.48	495.46	11633.40
78	展板 18、19(部分 3mm 透明亚克力夹画)	(1) 荣誉成就·砥砺数年: 部分 3mm 厚透明亚克力夹画 (双层 3mm+3mm) (2) 安装方式: 透明亚克力广告钉固定	m ²	0.31	137.66	42.67
79	展板 18、19	(1) 恒者行远·思者常新组: 部分 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层, UV 背喷高精印刷画面, 加盖专用保护贴, 四周开孔广告钉安装	m ²	0.70	494.15	345.91

80	展板 20	(1)背景布:规格 710cm×310cm, 高密加厚宣绒布基材+高清 UV 精喷印刷工艺 (2)北海市人民医院牌:规格 280cm×70cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)北海市人民医院:数量 1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (4)右侧画面:规格 315cm×310cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (5)红色字“生命至上, 使命必达”:数量 1 套, 10mm 加厚高透全透明亚克力板材, 表面覆盖汽车专用漆烤漆固化 (6)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装; 宣绒布糯米胶刷墙安装	m²	22.01	402.08	8849.78
81	展板 21	(1)荣誉墙:规格 793cm×240cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	19.03	495.46	9428.60
82	展板 21(3mm 透明亚克力夹画)	(1)荣誉墙:部分 3mm 厚透明亚克力夹画(双层 3mm+3mm) (2)安装方式:透明亚克力夹画广告钉固定	m²	0.95	137.68	130.80
3.2	标识类					
83	门诊廉洁牌	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)规格:80cm×60cm (3)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	块	200.00	167.18	33436.00

84	楼顶大字	(1)医院大字“Logo”:字体规格:4.0m×4.0m,数量1个,足1.2mm厚镀锌板冲孔焊接,内嵌100*100热镀锌方通钢结构架固定,装质保5年高品质蓝景专用冲孔灯,双面高质量喷塑,Logo分色喷塑装灯 (2)医院大字“广西海上紧急医学救援中心”:字体规格:3m×3m,数量12个,足1.2mm厚镀锌板冲孔焊接,内嵌100*100钢结构架固定,装质保5年高品质蓝景专用冲孔灯,双面高质量喷塑,Logo分色喷塑装灯 (3)固定方式:钢支架固定,热镀锌角钢50×50×3.5热镀锌角钢焊接400mm猪笼架加斜撑	m²	120.25	463.51	55737.08
85	楼顶大字钢支架	(1)热镀锌角钢50×50×3.5热镀锌角钢焊接400mm猪笼架加斜撑	t	10.385	9519.13	98856.17
86	停车场导向牌	(1)规格:80cm×200cm×10cm (2)304不锈钢板足1.2mm厚,高精度光纤激光切割,焊接折弯造型+内置100*100钢结构架+高品质汽车漆,字体镂空内置5mm厚亚克力面板UV画面,内置LED高品质质保5年发光模组+地下基础基座 (3)现场定位挖坑后预埋钢筋地笼,通过专用扣件配合高强度螺丝完成主体固定安装	个	5.00	3148.35	15741.75
87	平面图立牌+医院平面示意图牌	(1)平面图立牌:规格60cm×280cm×10cm,304不锈钢板足1.2mm厚,高精度光纤激光切割,焊接折弯造型+内置100*100钢结构架+高品质汽车漆,字体镂空内置5mm厚亚克力面板UV画面,内置LED高品质质保5年发光模组+地下基础基座 (2)医院平面示意图牌:规格120cm×150cm×30cm,304不锈钢板足1.2mm厚,高精度光纤激光切割,焊接折弯造型+内置100*100钢结构架+高品质汽车漆,字体镂空内置5mm厚亚克力面板UV画面,内置LED高品质质保5年发光模组+地下基础基座 (3)现场定位挖坑后预埋钢筋地笼,通过专用扣件配合高强度螺丝完成主体固定安装	套	3.00	6319.19	18957.57

88	停车场天花 导向牌、室内 导向、咨询牌	(1)规格：150cm×40cm×7cm (2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚，高精度 光纤激光切割，焊接折弯造型，顶部 装吊杆，双面突出造型内置 5mm 厚乳 白亚克力面板 UV 画面，内置 LED 高 品质质保 5 年发光模组 (3)安装方式：主体装吊杆/吊链，现 场吊顶打膨胀螺丝角码固定安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费 用 (5)工程量以实际收方为准	个	36.00	1198. 28	43138.08
89	一楼室内楼 层总平面示 意图牌	(1)规格：120cm×150cm×30cm (2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚，高精度 光纤激光切割，焊接折弯造型+内置 100*100 钢结构架+高品质汽车漆，字 体镂空内置 5mm 厚亚克力面板 UV 画 面，内置 LED 高品质质保 5 年发光模 组+地下基础基座 (3)现场定位挖坑后预埋钢筋地笼， 通过专用扣件配合高强度螺丝完成 主体固定安装	个	2.00	2995. 51	5991.02
90	电梯旁楼层 标识牌	(1)规格：78cm×200cm (2)材质：10mm 加厚高透瓷白亚克力 板材附着专用亚克力图层加盖高精 度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式：双面胶+结构胶+快干 胶定位安装	m²	21.84	495.4 7	10821.06
91	电梯号牌	(1)规格：120cm×80cm (2)材质：10mm 加厚高透瓷白亚克力 板材附着专用亚克力图层加盖高精 度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式：双面胶+结构胶+快干 胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费 用 (5)工程量以实际收方为准	m²	26.88	495.4 6	13317.96
92	科室门牌	(1)规格：31.5cm×13.5cm (2)材质：10mm 厚透明亚克力双面 UV 画面+底座 15mm 厚透明亚克力开槽 (3)安装方式：科室门牌上下打钉固 定底座后卡槽固定画面	个	450.0 0	45.01	20254.5

93	卫生间牌、楼层指引牌	(1)规格：30cm×18cm (2)3mm 厚全透明亚克力 UV 印刷画面加装 304 不锈钢厚度 1.2mm 电镀拉丝包边 (3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用 (5)工程量以实际收方为准	个	450.00	19.81	8914.50
94	病床号	(1)规格：20cm×15cm (2)5mm 厚瓷白亚克力正面 UV 画面加装 3mm 厚全透明亚克力卡槽 (3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用 (5)工程量以实际收方为准	个	120.00	13.63	1635.60
95	通道地贴	(1)材质：条纹胶贴 (2)材料本身有背胶，直接贴在通道指定位置 (3)安装前地面需自行深度清理干净 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用	m ²	120.00	64.38	7725.60
96	楼层消防疏散示意图	(1)规格：60cm×40cm (2)材质：10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用	m ²	24.00	282.62	6782.88
97	电梯里提示牌	(1)规格：40cm×60cm (2)材质：10mm 高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用	m ²	2.88	282.62	813.95

98	药房/咨询台 天花标识牌	(1)规格: 40cm×150cm (2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚, 高精度 光纤激光切割, 焊接折弯造型, 顶部 装吊杆, 双面内置 5mm 厚乳白亚克力 面板 UV 画面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光模组 (3)安装方式: 双面胶+结构胶+快干 胶定位安装+螺栓固定 (4)含制作、安装、运输及辅材等费 用	块	4.00	1198. 28	4793.12
99	地下停车场 墙面出入口 标识牌	(1)规格:30cm×60cm, 铝单板 UV, 厚 度 2.0mm (2)工程级反光膜, 贴在出入口或转 弯处墙面上	块	12.00	136.3 2	1635.84
100	地下停车场 地贴	(1)材质、规格:条纹反光胶贴 40cm ×150cm (2)工程级反光膜, 贴在通道地面上, 指引车辆顺利行驶	张	12.00	60.14	721.68
101	地下停车场 安全提示牌	(1)材质、规格:反光胶贴+底板 40cm ×60cm,底板为铝单板 UV,厚度 2.0mm (2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干 胶定位安装	块	20.00	181.4 2	3628.40
102	地下停车场 限高限速标 识牌	(1)材质、规格:反光胶贴+底板 40cm ×40cm,底板为铝单板 UV,厚度 2.0mm (2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干 胶定位安装	块	20.00	121.2 8	2425.60
103	防撞条	(1)玻璃磨砂贴印刷画面, 宽度 10cm	m	500.0 0	11.89	5945.00
104	导诊台柜台 前立体字	(1)10mm 加厚高透全透明亚克力板材 表面覆盖汽车专用漆烤漆固化, 字体 高度 20cm (2)安装方式: 刻字模+双面胶+结构 胶+快干胶定位安装	套	4.00	94.38	377.52
105	医护人员公 示栏	(1)规格: 120cm×240cm×3.5cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造 型, 表面汽车烤漆, 内置钢结构骨架, 画面使用亚克力面板切割, 广告钉固 定画面 (3)安装方式: 打孔上墙刮葫芦扣加 固, 画面广告钉固定	套	3.00	2837. 34	8512.02
106	院感小标识	(1)规格 20cm×8cm, 5mm 厚全透明亚 克力切割, 附着专用亚克力图层加盖 高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	个	120.0 0	5.82	698.40

107	防火标识牌	(1)规格 20cm×8cm, 5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	套	60.00	5.82	349.20
108	地库龙门牌	(1)规格: 450cm×35cm×3cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆内置钢结构骨架	套	2.00	2463.2	4926.40
109	室内宣传栏	(1)规格: 120cm×240cm×3.5cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 内置钢结构骨架, 画面使用亚克力面板切割, 广告钉固定画面, 打孔上墙刮葫芦扣加固, 画面广告钉固定	套	24.00	2837.34	68096.16
110	户外宣传栏	(1)规格: 480cm×267cm×21cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 内置钢结构骨架, 画面使用亚克力面板切割, 广告钉固定画面	套	2.00	10292.39	20584.78
111	护士站吊牌	(1)规格: 120cm×25cm (2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚, 高精度光纤激光切割, 焊接折弯造型, 顶部装吊杆, 双面造型内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光模组 (3)安装方式: 主体装吊杆/吊链, 现场吊顶打膨胀螺丝角码固定安装	套	6.00	629.45	3776.70
112	科室指示吊牌	(1)规格: 200cm×30cm (2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚, 高精度光纤激光切割, 焊接折弯造型, 顶部装吊杆, 双面造型内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光模组 (3)安装方式: 主体装吊杆/吊链, 现场吊顶打膨胀螺丝角码固定安装	套	24.00	1198.28	28758.72
113	区域指引牌	(1)规格: 80cm×50cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车漆, 内置钢结构骨架, 内容丝印	块	80.00	615.10	49208.00
114	楼牌号	(1)规格: 30cm×30cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 5mm 亚克力切割造型, 表面烤漆, 内容丝印	块	42.00	151.73	6372.66
115	温馨提示牌 保持卫生、文明通行、请勿打扰、防跌倒	(1)规格: 28.5cm×95cm (2)5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	个	600.00	33.38	20028.00

116	推拉门牌	(1)规格: 15cm×15cm (2)5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	套	100.0 0	6.93	693.00
117	步梯标识牌	(1)规格: 30cm×40cm (2)5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	张	27.00	23.25	627.75
118	堆放杂物、无障碍提示、文明乘梯、闲人免进、文明停车提示牌	(1)规格: 21cm×26cm (2)5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	张	200.0 0	13.24	2648.00
119	节约用水、文明如厕、小心地滑、保持安静、禁止吸烟、公共区域消毒提示牌	(1)规格: 26cm×10cm (2)5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	张	1500.0 00	5.74	8610
120	警示牌(机房/管井/危险区域)	(1)规格: 30cm×40cm (2)5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	张	150.0 0	23.25	3487.50
121	消防栓、防火门、消防通道、应急器材、设备标识牌	(1)规格: 30cm×15cm (2)5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)含制作、安装、运输及辅材等费用	张	220.0 0	10.98	2415.60
122	特殊科室、卫生间、电梯墙面立体字	(1)50cm 高, 5mm 加厚高透全透明亚克力板材表面覆盖汽车专用漆烤漆固化 (2)含制作、安装、运输及辅材等费用	套	60.00	140.7 4	8444.40
123	墙面标语、社会主义核心价值观	(1)50cm 高, 5mm 加厚高透全透明亚克力板材 表面覆盖汽车专用漆烤漆固化	套	10.00	664.8 8	6648.80
124	政策公示栏、院方公示栏、消防公示牌	(1)公示栏: 规格 200cm×120cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	24.00	495.4 7	11891.28

125	政策公示栏、院方公示栏、消防公示牌(3mm透明亚克力卡槽夹画)	(1)公示栏:部分3mm透明亚克力卡槽夹画(双层3mm+3mm) (2)安装方式:透明亚克力夹画广告钉固定	m ²	0.95	137.6 8	130.80
126	科室、房间介绍牌	(1)公示栏:规格60cm×80cm,10mm加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	19.20	495.4 7	9513.02
127	采血室、挂号缴费窗口、取药窗口玻璃贴刻字	(1)20cm高,进口颜色不干胶刻字贴配专用转移膜	套	30.00	16.55	496.50
3.3	队伍展示 1					
128	队伍展示 1 E-01	(1)10mm加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	4.69	495.4 6	2323.71
129	队伍展示 1 E-02	(1)10mm加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	12.76	495.4 6	6322.07
130	队伍展示 1 E-03	(1)10mm加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	5.61	495.4 7	2779.59
131	队伍展示 1 E-04	(1)10mm加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	5.43	495.4 6	2690.35
132	队伍展示 1 E-05	(1)10mm加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	12.33	495.4 6	6109.02

133	队伍展示 1 E-06	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	10.52	495.4 6	5212.24
134	队伍展示 1 E-07	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	7.12	495.4 6	3527.68
135	队伍展示 1 E-08	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	10.53	495.4 6	5217.19
136	队伍展示 1 E-09	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	10.53	495.4 6	5217.19
3.4	队伍展示 2					
137	队伍展示 2 E-01	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	3.34	495.4 6	1654.84
138	队伍展示 2 E-02	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	11.53	495.4 6	5712.65
139	队伍展示 2 E-03	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	6.38	495.4 7	3161.10
140	队伍展示 2 E-04	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	5.51	495.4 6	2729.98

141	队伍展示 2 E-05	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	4.43	495.4 7	2194.93
142	队伍展示 2 E-06	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	11.53	495.4 6	5712.65
143	定制移动式 屏风	(1) 规格: 100cm×200cm×4 片 (2) 铝合金+木芯框架, 可移动折叠屏风+双面装 10mm 厚亚克力 UV 画面	m ²	8.00	735.3 5	5882.80
总价合计 (元)					1025812.43	

1.3.2 单价合同, 本合同单价 (含税) 标准为: _____。服务工作量的计量方式为: 合同专用条款。单价合同, 在合同履行期间内, 根据实际完成的工作量据实结算, 但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额 ¥ _____ 元 (大写: _____ 元人民币)。

1.3.3 其他计价方式: _____。

1.4 履约保证金

乙方 否 (是/否) 需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的, 则:

1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的 / %;

1.4.2 履约保证金支付方式: 乙方无需缴纳履约保证金;

1.4.3 如果乙方不履行合同, 履约保证金不予退还; 如果乙方未能按合同约定全面履行义务, 那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿, 同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利;

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方, 逾期退还的, 乙方可要求甲方支付违约金, 违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 % 计算, 最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

1.5 预付款

甲方 是 (是/否) 需要支付预付款。若需要支付预付款的, 则:

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款;

1.5.2 预付款的扣回方式详见 合同专用条款;

1.5.3 预付款的担保措施详见合同专用条款。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

1.7.4 若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7 违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第1.9.2条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；


1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为广西海上紧急医学救援中心标示系统定制及安装服务项目采购合同之
签字盖章页)

甲方(招标人)		乙方(中标人)	
单位名称(公章或合同章)	北海市人民医院	单位名称(公章或合同章)	广西百访文化科技有限公司
法定代表人或其委托代理人 (签章)		法定代表人 (签章)	
科室负责人		或其委托代理人	
住 所	北海市和平路 83 号	住 所	南宁市江南区五一东路 7 号淡村商贸城 6 号楼 3 楼 3-7 号
联 系 人	/	联 系 人	高竹诗
联系电话	0779-2023992	联系电话	19968075419
通信地址	北海市和平路 83 号	通信地址	南宁市江南区五一东路 7 号淡村商贸城 6 号楼 3 楼 3-7 号
邮政编码	536000	邮政编码	530000
电子邮箱	bhsrmyy@126.com	电子邮箱	1070406196@qq.com
统一社会信用代码	12450500498784278U	统一社会信用代码	91450105MA5L0J9L6J
		开户名称	广西百访文化科技有限公司
		开户银行	中国银行股份有限公司 南宁市茶花园路支行
		银行账号	6158 7303 1666
注: 涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约

检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料 and 保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包

的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条

款。

2.16 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 3 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1.3.2	/
1.4.2	/
1.5.1	合同签订生效后甲方按照合同约定支付合同总价的 30%作为预付款
1.5.2	/
1.5.3	/
1.6.2	合同签订生效后甲方按照合同约定支付合同总价的 30%作为预付款，服务完成并通过验收、结算且财政资金到位后，乙方开具全额发票，甲方支付剩余尾款。
1.7.1	30 日历天，自合同签字盖章生效之日起。
1.7.2	甲方指定地点（北海市银海区金海岸大道 69 号）。
1.7.3	全部服务完成后，甲方 7 个工作日内组织验收，并签订验收意见。
1.7.4.1	30 日历天，自合同签字盖章生效之日起。
1.7.4.2	甲方指定地点（北海市银海区金海岸大道 69 号）。
1.7.4.3	全部服务完成后，甲方 7 个工作日内组织验收，并签订验收意见。
1.8.7	/
1.9.1	/
1.9.2	向甲方所在地人民法院起诉
2.3.2	/
2.5	（1）结算：本项目据实结算，结算价=单项采购项目的中标单价×实际制作数量为准。 （2）付款方式：合同签订生效后甲方按照合同约定支付合同总价的 30%作为预付款，服务完成并通过验收、结算且财政资金到位后，乙方开具全额发票，甲方支付剩余尾款。
2.11.3	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力消失后的 30 日内以书面形式变更合同；

2. 11. 4	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 7 日内以书面形式通知对方当事人，并在不可抗力消失后 7 日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2. 15. 1	全部服务完成后，甲方 7 个工作日内组织验收，并签订验收意见。
2. 15. 3	（一）、验收标准 1. 符合合同约定标准乙方交付的标识系统安装与服务质量，应当符合： — 本合同及附件（含施工图纸、深化设计方案等）载明的所有技术要求和功能要求； — 双方在合同专用条款中约定的品牌、型号、规格、材质、工艺、颜色、安装位置及数量。 2. 符合国家及行业现行标准 （二）竣工验收 1. 验收申请 乙方确认全部标识系统安装与服务工作完成并自检合格后，向甲方提交《竣工验收申请报告》及完整的竣工资料，包括但不限于： — 竣工图纸（含变更、深化设计成果）； — 产品合格证、质量保证书、主要材料检测报告； — 施工过程记录、隐蔽工程验收记录、自检记录； — 操作维护手册、培训记录等。 2. 组织验收 甲方应在收到完整验收申请后 7 个工作日内组织验收： — 甲方可自行组织验收，也可邀请国家认可的质量检测机构参加； — 乙方必须到场配合验收；如乙方无正当理由缺席，视为认可甲方的验收结论。 3. 验收方式验收可采取： — 现场逐项清点、核查数量与位置； — 通电测试、功能演示； — 查阅竣工资料与检测报告。 （三）验收不合格的处理 1. 经验收不符合合同约定或国家标准的，甲方应出具书面整改通知，

	列明具体问题、整改标准和整改期限。 2. 乙方应在指定期限内完成整改，并重新申请验收；因整改产生的费用由乙方承担。 3. 若乙方拒绝整改、未按期整改或经两次整改仍不合格，甲方有权： - 拒绝支付相应款项； - 按合同约定主张违约金或解除合同； - 委托第三方整改，费用由乙方承担。 （四）验收书的效力 1. 法律效力 验收书是甲乙双方就本合同项下项目是否符合约定的重要书面凭证，对双方均具有法律约束力。 2. 作为付款与结算 依据除合同另有约定外，验收合格并签署验收书，是甲方支付剩余合同价款（或结算款、质保金释放）的前提条件之一。 3. 质量与责任划分依据 - 验收书一经签署，视为乙方已按合同约定完成相应阶段的履约义务； - 验收书不免除乙方对隐蔽瑕疵、材料缺陷、设计缺陷（非甲方原因造成）等依法应承担的质量责任； - 在质保期内发现属于乙方责任的工程质量问题，乙方仍应按合同约定承担保修责任。 4. 异议与争议 任何一方对验收结论有异议的，应在验收书上注明异议内容；未注明且签字盖章确认的，视为对验收结论无异议。后续发生争议的，可按合同约定的争议解决方式处理。
2.19	本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各贰份。如双方通过政府采购线上签订电子合同，则以线上签订电子合同为准，同时，双方也可线下签订纸质版合同，纸质版合同具有同等法律效力。

合同附件一： 中标通知书

广西新凯林管理咨询有限公司

中标通知书

广西百访文化科技有限公司：

贵单位参加了本招标机构项目名称：广西海上紧急医学救援中心标示系统定制及安装服务项目，项目编号：BHZC2026-G3-990115-GXXK 的招标，经评标委员会评定，确定贵单位为本项目中标人。

中标金额人民币（大写）：壹佰零贰万伍仟捌佰壹拾贰元肆角叁分

（小写）：¥1025812.43

现将有关事项通知如下：

一、请接到通知后，尽快与采购单位北海市人民医院签订合同。

二、签订合同详细地点：北海市人民医院指定地点。

特此通知。

广西新凯林管理咨询有限公司



合同附件二：商务响应表

▲（3）商务响应表：

商务响应表

项目	招标文件要求	是否响应	偏离说明
交付和验收	1、服务期限：30 日历天。 2、交付地点：采购人指定地点（北海市银海区金海岸大道 69 号）。 3、验收方式：全部服务完成后，招标人 7 个工作日内组织验收，并签订验收意见。	响应情况： 1、服务期限：30 日历天。 2、交付地点：采购人指定地点（北海市银海区金海岸大道 69 号）。 3、验收方式：全部服务完成后，招标人 7 个工作日内组织验收，并签订验收意见。	无偏离
质量标准	1、标的物必须是全新的，符合国家及行业公布的标准，按国家有关产品“三包”规定，并符合采购需求中的规格。 2、质保期：除清单内约定的 LED 质保期 5 年外，其余质保期 3 年，质保期内定期维护，并承担一切费用。	响应情况： 1、标的物必须是全新的，符合国家及行业公布的标准，按国家有关产品“三包”规定，并符合采购需求中的规格。 2、质保期：除清单内约定的 LED 质保期 5 年外，其余质保期 3 年，质保期内定期维护，并承担一切费用。	无偏离
报价要求	1、报价总价不允许超过预算总价，单价不允许超过上限单价。 2、各投标人参照提供的单价，结合自身情况，自行报价。 3、报价中包含项目所有费用：包括工费、设计、货款、标准随机附件（包括维修工具）、备品备件、专用工具、包装、垃圾清运、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装、调试、培训、保修技术服务（包括提供技术资料、图纸、操作及培训手册等）、质保期保障、项目管理、售后服务等一切成本和费用。除本项目合同价款外，招标人不再为本项目另付任何费用。	响应情况： 1、报价总价不允许超过预算总价，单价不允许超过上限单价。 2、各投标人参照提供的单价，结合自身情况，自行报价。 3、报价中包含项目所有费用：包括工费、设计、货款、标准随机附件（包括维修工具）、备品备件、专用工具、包装、垃圾清运、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装、调试、培训、保修技术服务（包括提供技术资料、图纸、操作及培训手册等）、质保期保障、项目管理、售后服务等一切成本和费用。除本项目合同价款外，招标人不再为本项目另付任何费用。	无偏离
售后服务	1、中标人须在投标文件中提供售后服务承诺。 2、售后服务时间自最终验收合格并交付使用之日起一年内。一旦发生质量问题时，中标人在接到招标人通知 2 小时内响应，8 小时内到达现场，24 小时之内负责调换或更换，费用由中标人负责。 3、中标人须承诺：在履约过程中不	响应情况： 1、中标人须在投标文件中提供售后服务承诺。 2、售后服务时间自最终验收合格并交付使用之日起一年内。一旦发生质量问题时，中标人在接到招标人通知 30 分钟内响应，2 小时内到达现场，24 小时之内负责调换或更换，费用由中标人负责。	正偏离

	得发生故意拖延交付、降低服务质量等行为。中标人须根据采购人的具体项目制作需求计划及指定时间，按时按量完成。 4、中标人保证所提供的产品所有权完全属于中标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如一旦发生任何抵押、查封等产权瑕疵，则由中标人负完全责任。	3、中标人须承诺：在履约过程中不得发生故意拖延交付、降低服务质量等行为。中标人须根据采购人的具体项目制作需求计划及指定时间，按时按量完成。 4、中标人保证所提供的产品所有权完全属于中标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如一旦发生任何抵押、查封等产权瑕疵，则由中标人负完全责任。	
结算及付款方式	1、结算：本项目据实结算，结算价=单项采购项目的中标单价×实际制作数量为准。 2、付款方式：合同签订生效后招标人（甲方）按照合同约定支付合同总价的 30%作为预付款，服务完成并通过验收、结算且财政资金到位后，中标人（乙方）开具发票，招标人（甲方）支付剩余尾款。	响应情况： 1、结算：本项目据实结算，结算价=单项采购项目的中标单价×实际制作数量为准。 2、付款方式：合同签订生效后招标人（甲方）按照合同约定支付合同总价的 30%作为预付款，服务完成并通过验收、结算且财政资金到位后，中标人（乙方）开具发票，招标人（甲方）支付剩余尾款。	无偏离
其他	1、本项目不可分包、转包。 2、本项目为定制服务项目，项目中标后如招标人提出对本项目进行二次优化设计制作，中标人需配合招标人进行优化设计，优化方案经采购人审核批准后，方可进行制作安装。	响应情况： 1、本项目不可分包、转包。 2、本项目为定制服务项目，项目中标后如招标人提出对本项目进行二次优化设计制作，中标人需配合招标人进行优化设计，优化方案经采购人审核批准后，方可进行制作安装。	无偏离

注：投标人应根据所提供的商务、对照招标文件“第三章 招标项目采购需求”的商务要求在商务响应表中详细列明招标要求及投标所提供的商务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标所提供的商务与招标要求相同或符合招标要求的为无偏离，投标所提供的商务高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（或盖章）

投标人盖章：山西百访文化科技有限公司

日期：2026年6月18日

合同附件三：技术响应表

第三部分 技术文件

▲（1）技术响应表：

技术响应表

项号	招标要求	投标具体响应	偏离说明
1	一、项目编号： BH2C2026-G3-990115-GXXK 二、项目类别： <u>服务类</u> 三、标的所属行业： <u>租赁和商务服务业</u> 四、最高限价：人民币 1128870.35 元。投标人的报价超过最高限价或上限单价的，将导致其投标无效。 五、采购需求中的服务内容及要求、商务要求为本次采购的实质性（关键性）的商务、技术、服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为投标无效。	一、项目编号： BH2C2026-G3-990115-GXXK 二、项目类别： <u>服务类</u> 三、标的所属行业： <u>租赁和商务服务业</u> 四、最高限价：人民币 1128870.35 元。投标人的报价超过最高限价或上限单价的，将导致其投标无效。 五、采购需求中的服务内容及要求、商务要求为本次采购的实质性（关键性）的商务、技术、服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为投标无效。	无偏离
2	1.1 队伍展示 1—300mm 厚轻钢龙骨隔墙：(1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架，裁切焊接拼装固定；弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层，造型根据图纸；弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	1.1 队伍展示 1—300mm 厚轻钢龙骨隔墙：(1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架，裁切焊接拼装固定；弧形部位拉弯处理(2)12mm 阻燃夹板基层，造型根据图纸；弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	无偏离
3	1.1 队伍展示 1—300mm 厚轻钢龙骨隔墙(弧形)：(1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架，裁切焊接拼装固定；弧形部位拉弯处理(2)12mm 阻燃夹板基层，造型根据图纸；弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	1.1 队伍展示 1—300mm 厚轻钢龙骨隔墙(弧形)：(1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架，裁切焊接拼装固定；弧形部位拉弯处理(2)12mm 阻燃夹板基层，造型根据图纸；弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	无偏离
4	1.1 队伍展示 1—400mm 厚轻钢龙骨隔墙：(1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架，裁切焊接拼装固定；弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层，造型根据图纸；弧形异形结构多层易弧弯专用阻	1.1 队伍展示 1—400mm 厚轻钢龙骨隔墙：(1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架，裁切焊接拼装固定；弧形部位拉弯处理(2)12mm 阻燃夹板基层，造型根据图纸；弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作	无偏离

	燃夹板制作固定	固定	
5	1.1 队伍展示 1—400mm 厚轻钢龙骨隔墙(弧形): (1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理(2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	1.1 队伍展示 1—400mm 厚轻钢龙骨隔墙(弧形): (1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理(2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	无偏离
6	1.1 队伍展示 1—750mm 厚轻钢龙骨隔墙: (1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理(2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	1.1 队伍展示 1—750mm 厚轻钢龙骨隔墙: (1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理(2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	无偏离
7	1.1 队伍展示 1—200mm 厚轻钢龙骨隔墙: (1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理(2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	1.1 队伍展示 1—200mm 厚轻钢龙骨隔墙: (1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理(2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	无偏离
8	队伍展示 1—100mm 厚轻钢龙骨隔墙: (1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理(2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	队伍展示 1—100mm 厚轻钢龙骨隔墙: (1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理(2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	无偏离
9	1.1 队伍展示 1—隔墙及造型墙顶部造型: (1)40mm×40mm×2mm 镀锌方通骨架(2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	1.1 队伍展示 1—隔墙及造型墙顶部造型: (1)40mm×40mm×2mm 镀锌方通骨架(2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	无偏离
10	1.1 队伍展示 1—隔墙及造型墙顶部造型(弧形) (1)40mm×40mm×2mm 镀锌方通骨架(2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	1.1 队伍展示 1—隔墙及造型墙顶部造型(弧形) (1)40mm×40mm×2mm 镀锌方通骨架(2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	无偏离
11	1.1 队伍展示 1—镀锌方通龙骨骨架: (1)隔墙镀锌方通龙骨骨架	1.1 队伍展示 1—镀锌方通龙骨骨架: (1)隔墙镀锌方通龙骨骨架	无偏离

12	1.1 队伍展示 1—镀锌方通龙骨骨架 (弧形): (1) 隔墙镀锌方通龙骨骨架	1.1 队伍展示 1—镀锌方通龙骨骨架 (弧形): (1) 隔墙镀锌方通龙骨骨架	无偏离
13	1.1 队伍展示 1—金属踢脚线: (1) 1.2mm 黑色铝合金踢脚线 (2) 踢脚线高度: 50mm	1.1 队伍展示 1—金属踢脚线: (1) 1.2mm 黑色铝合金踢脚线 (2) 踢脚线高度: 50mm	无偏离
14	1.1 队伍展示 1—不锈钢线条: (1) 1.2mm 黑色不锈钢线条 (2) 线条高度: 10mm	1.1 队伍展示 1—不锈钢线条: (1) 1.2mm 黑色不锈钢线条 (2) 线条高度: 10mm	无偏离
15	1.1 队伍展示 1—定制展墙橡木饰面: (1) 9mm 厚橡木饰面板 (2) 背面刮白乳胶加间隔点位结构胶加蚊钉固定	1.1 队伍展示 1—定制展墙橡木饰面: (1) 9mm 厚橡木饰面板 (2) 背面刮白乳胶加间隔点位结构胶加蚊钉固定	无偏离
16	1.1 队伍展示 1—新建墙体面层石膏板安装: (1) 9.5mm 防潮防霉石膏板裁切安装 (2) 背面白乳胶涂刷后自攻钉固定安装 (3) 造型根据图纸, 异形工艺	1.1 队伍展示 1—新建墙体面层石膏板安装: (1) 9.5mm 防潮防霉石膏板裁切安装 (2) 背面白乳胶涂刷后自攻钉固定安装 (3) 造型根据图纸, 异形工艺	无偏离
17	1.1 队伍展示 1—内墙面满刮腻子: (1) 填缝剂填缝补钉眼 (2) 接缝防开裂布 (3) 两遍腻子, 防霉腻子粉	1.1 队伍展示 1—内墙面满刮腻子: (1) 填缝剂填缝补钉眼 (2) 接缝防开裂布 (3) 两遍腻子, 防霉腻子粉	无偏离
18	1.1 队伍展示 1—天棚刮腻子: (1) 腻子种类: 成品腻子 (2) 刮腻子遍数: 二遍 (3) 部位: 拆除天花部分恢复原有腻子	1.1 队伍展示 1—天棚刮腻子: (1) 腻子种类: 成品腻子 (2) 刮腻子遍数: 二遍 (3) 部位: 拆除天花部分恢复原有腻子	无偏离
19	1.1 队伍展示 1—墙面喷 (刷) 涂料: (1) 墙面腻子批刮后打磨, 打磨一至两遍致墙面平整 (2) 墙面乳胶漆一底两面	1.1 队伍展示 1—墙面喷 (刷) 涂料: (1) 墙面腻子批刮后打磨, 打磨一至两遍致墙面平整 (2) 墙面乳胶漆一底两面	无偏离
20	1.1 队伍展示 1—墙面喷 (刷) 涂料: (1) 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 二遍 (2) 部位: 拆除天花部分恢复原有腻子	1.1 队伍展示 1—墙面喷 (刷) 涂料: (1) 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 二遍 (2) 部位: 拆除天花部分恢复原有腻子	无偏离
21	1.1 队伍展示 1—吊顶天棚 (仅安装面层): (1) 面层材料品种、规格: 铝扣板 400mm×1200mm×1.0mm (2) 部位: 天花拆除灯具处	1.1 队伍展示 1—吊顶天棚 (仅安装面层): (1) 面层材料品种、规格: 铝扣板 400mm×1200mm×1.0mm (2) 部位: 天花拆除灯具处	无偏离
22	1.1 队伍展示 1—吊顶天棚 (仅安装面层): (1) 面层材料品种、规格: 9mm 阻燃夹板+9.5mm 石膏板 (2) 部位: 天花拆除灯具处	1.1 队伍展示 1—吊顶天棚 (仅安装面层): (1) 面层材料品种、规格: 9mm 阻燃夹板+9.5mm 石膏板 (2) 部位: 天花拆除灯具处	无偏离
23	1.1 队伍展示 1—1 米长橡木展示柜: (1) 定制烤漆柜体, 材质 18mm 多层实木, 面层做肌理烤漆效果, 展示柜顶上四周做 12mm 钢化玻璃 (2) 规格: 长 1000mm×宽 300mm×高 900mm (3) 面层做肌理烤漆效果	1.1 队伍展示 1—1 米长橡木展示柜: (1) 定制烤漆柜体, 材质 18mm 多层实木, 面层做肌理烤漆效果, 展示柜顶上四周做 12mm 钢化玻璃 (2) 规格: 长 1000mm×宽 300mm×高 900mm (3) 面层做肌理烤漆效果	无偏离

24	1.2 队伍展示 2—300mm 厚轻钢龙骨隔墙: (1) 隔墙轻钢龙骨架基层: 40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	1.2 队伍展示 2—300mm 厚轻钢龙骨隔墙: (1) 隔墙轻钢龙骨架基层: 40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	无偏离
25	1.2 队伍展示 2—300mm 厚轻钢龙骨隔墙(弧形): (1) 隔墙轻钢龙骨架基层: 40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	1.2 队伍展示 2—300mm 厚轻钢龙骨隔墙(弧形): (1) 隔墙轻钢龙骨架基层: 40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	无偏离
26	1.2 队伍展示 2—550mm 厚轻钢龙骨隔墙: (1) 隔墙轻钢龙骨架基层: 40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	1.2 队伍展示 2—550mm 厚轻钢龙骨隔墙: (1) 隔墙轻钢龙骨架基层: 40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	无偏离
27	1.2 队伍展示 2—600mm 厚轻钢龙骨隔墙: (1) 隔墙轻钢龙骨架基层: 40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	1.2 队伍展示 2—600mm 厚轻钢龙骨隔墙: (1) 隔墙轻钢龙骨架基层: 40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	无偏离
28	1.2 队伍展示 2—100mm 厚轻钢龙骨隔墙: (1) 隔墙轻钢龙骨架基层: 40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	1.2 队伍展示 2—100mm 厚轻钢龙骨隔墙: (1) 隔墙轻钢龙骨架基层: 40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	无偏离
29	1.2 队伍展示 2—镀锌方通龙骨骨架: (1) 隔墙镀锌方通龙骨骨架	1.2 队伍展示 2—镀锌方通龙骨骨架: (1) 隔墙镀锌方通龙骨骨架	无偏离
30	1.2 队伍展示 2—镀锌方通龙骨骨架(弧形): (1) 隔墙镀锌方通龙骨骨架	1.2 队伍展示 2—镀锌方通龙骨骨架(弧形): (1) 隔墙镀锌方通龙骨骨架	无偏离
31	1.2 队伍展示 2—金属踢脚线: (1) 1.2mm 黑色铝合金踢脚线 (2) 踢脚线高度: 50mm	1.2 队伍展示 2—金属踢脚线: (1) 1.2mm 黑色铝合金踢脚线 (2) 踢脚线高度: 50mm	无偏离
32	1.2 队伍展示 2—新建墙体面层封石膏板: (1) 9.5mm 防潮防霉石膏板裁切	1.2 队伍展示 2—新建墙体面层封石膏板: (1) 9.5mm 防潮防霉石膏板裁切安	无偏

	安装(2)异形造型工艺	装(2)异形造型工艺	离
33	1.2 队伍展示 2—(1)填缝剂填缝补钉眼(2)接缝防开裂布(3)两遍腻子, 防霉腻子粉	1.2 队伍展示 2—(1)填缝剂填缝补钉眼(2)接缝防开裂布(3)两遍腻子, 防霉腻子粉	无 偏 离
34	1.2 队伍展示 2—内墙面刮腻子: (1)腻子种类:成品腻子(2)刮腻子遍数:二遍(3)部位: 拆除天花部分恢复原有腻子	1.2 队伍展示 2—内墙面刮腻子: (1)腻子种类:成品腻子(2)刮腻子遍数:二遍(3)部位: 拆除天花部分恢复原有腻子	无 偏 离
35	队伍展示 1—墙面喷(刷)涂料: (1)墙面腻子批刮后打磨, 打磨一至两遍致墙面平整(2)墙面乳胶漆一底两面	队伍展示 1—墙面喷(刷)涂料: (1)墙面腻子批刮后打磨, 打磨一至两遍致墙面平整(2)墙面乳胶漆一底两面	无 偏 离
36	1.2 队伍展示 2—墙面喷(刷)涂料: (1)油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 二遍(2)部位: 拆除天花部分恢复原有腻子	1.2 队伍展示 2—墙面喷(刷)涂料: (1)油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 二遍(2)部位: 拆除天花部分恢复原有腻子	无 偏 离
37	1.2 队伍展示 2—吊顶天棚(仅安装面层): (1)面层材料品种、规格:铝扣板 400mm×1200mm×1.0mm(2)部位: 天花拆除灯具处	1.2 队伍展示 2—吊顶天棚(仅安装面层): (1)面层材料品种、规格:铝扣板 400mm×1200mm×1.0mm(2)部位: 天花拆除灯具处	无 偏 离
38	1.2 队伍展示 2—吊顶天棚(仅安装面层): (1)面层材料品种、规格:9mm 阻燃夹板+9.5mm 石膏板(2)部位: 天花拆除灯具处	1.2 队伍展示 2—吊顶天棚(仅安装面层): (1)面层材料品种、规格:9mm 阻燃夹板+9.5mm 石膏板(2)部位: 天花拆除灯具处	无 偏 离
39	1.2 队伍展示 2—沙盘基座: (1)60mm×60mm 镀锌扁通钢架结构, 50#角钢钢架(2)基层封 12mm 阻燃夹板造型(3)面层 3mm 烤漆铝单板(4)12mm 钢化玻璃、1.2mm 黑色铝合金踢脚线(5)规格: 2.3m×2.3m×0.93m	1.2 队伍展示 2—沙盘基座: (1)60mm×60mm 镀锌扁通钢架结构, 50#角钢钢架(2)基层封 12mm 阻燃夹板造型(3)面层 3mm 烤漆铝单板(4)12mm 钢化玻璃、1.2mm 黑色铝合金踢脚线(5)规格: 2.3m×2.3m×0.93m	无 偏 离

40	1.2 队伍展示 2—总平沙盘成品模型: (1) 沙盘底盘材料, 主要用 4*6cm 木方做龙骨, 上铺 9mm 多层板、铺 0.5-2cmPVC, 面层 UV 立体打印 ABS 板 (2) 沙盘景观材料, 包含地面仿真草坪、绿篱、仿真花草、树木路灯及装饰小品等 (3) 包含沙盘中主体构造物、建筑物、设备物品、工业物品的制作材料, 主要采用 ABS 板材、亚克力、PVC 等材料 (4) 沙盘制作过程的辅助材料, 包括 B7000 胶、万能胶、二氯甲烷、热熔胶、砂纸、雕刻刀、原子灰、各类油漆、颜料等 (5) 设计师对甲方提供的项目图纸进行拆解, 用 CAD 绘制成二维拆解图, 并排版, 用于材料雕刻使用 (6) 对 CAD 拆解图进行机器雕刻, 包含 UV 打印, 激光雕刻、精雕雕刻等人工费 (7) 制作沙盘地面铺装、绿化植被、山体、水体、下沉起伏结构、景观装饰小品等的人工费 (8) 制作沙盘中主体构造物、建筑物、楼房、设备物品、工业物品等人工费 (9) 主要制作底盘、底座、木箱包装的人工费 (10) 主要制作沙盘底板灯光、建筑灯光、动态装置、接线、安装电源、控制器、开关等人工费 (11) 规格: 2.3m×2.3m×0.93m	1.2 队伍展示 2—总平沙盘成品模型: (1) 沙盘底盘材料, 主要用 4*6cm 木方做龙骨, 上铺 9mm 多层板、铺 0.5-2cmPVC, 面层 UV 立体打印 ABS 板 (2) 沙盘景观材料, 包含地面仿真草坪、绿篱、仿真花草、树木路灯及装饰小品等 (3) 包含沙盘中主体构造物、建筑物、设备物品、工业物品的制作材料, 主要采用 ABS 板材、亚克力、PVC 等材料 (4) 沙盘制作过程的辅助材料, 包括 B7000 胶、万能胶、二氯甲烷、热熔胶、砂纸、雕刻刀、原子灰、各类油漆、颜料等 (5) 设计师对甲方提供的项目图纸进行拆解, 用 CAD 绘制成二维拆解图, 并排版, 用于材料雕刻使用 (6) 对 CAD 拆解图进行机器雕刻, 包含 UV 打印, 激光雕刻、精雕雕刻等人工费 (7) 制作沙盘地面铺装、绿化植被、山体、水体、下沉起伏结构、景观装饰小品等的人工费 (8) 制作沙盘中主体构造物、建筑物、楼房、设备物品、工业物品等人工费 (9) 主要制作底盘、底座、木箱包装的人工费 (10) 主要制作沙盘底板灯光、建筑灯光、动态装置、接线、安装电源、控制器、开关等人工费 (11) 规格: 2.3m×2.3m×0.93m	无偏离
41	2.1 拆除服务—吸顶灯拆除: (1) 部位: 队伍展示 1	2.1 拆除服务—吸顶灯拆除: (1) 部位: 队伍展示 1	无偏离
42	2.1 拆除服务—吸顶灯拆除: (1) 部位: 队伍展示 2	2.1 拆除服务—吸顶灯拆除: (1) 部位: 队伍展示 2	无偏离
43	2.1 拆除服务—垃圾清运: 包含人工和机械费用。	2.1 拆除服务—垃圾清运: 包含人工和机械费用。	无偏离
44	2.1 拆除服务—配套筒灯: (1) 光源/瓦数: 4000K (2) 安装形式: 嵌入式安装	2.1 拆除服务—配套筒灯: (1) 光源/瓦数: 4000K (2) 安装形式: 嵌入式安装	无偏离
45	2.1 拆除服务—射灯: (1) 规格: 6000K 高功率版 (2) 安装形式: 造型墙面安装	2.1 拆除服务—射灯: (1) 规格: 6000K 高功率版 (2) 安装形式: 造型墙面安装	无偏离
46	2.1 拆除服务—双联单控开关: 双联单控开关	2.1 拆除服务—双联单控开关: 双联单控开关	无偏离
47	2.1 拆除服务—配管 PC20: 配管 PC20	2.1 拆除服务—配管 PC20: 配管 PC20	无

			偏离
48	2.1 拆除服务—管内配线 BV-2.5mm ²	2.1 拆除服务—管内配线 BV-2.5mm ²	无偏离
49	2.3 队伍展示 2—配套筒灯：(1)光源/瓦数：4000K (2) 安装形式：嵌入式安装	2.3 队伍展示 2—配套筒灯：(1)光源/瓦数：4000K (2) 安装形式：嵌入式安装	无偏离
50	2.3 队伍展示 2—暗藏 LED 灯带：(1)光源/瓦数：灯带色温 6000K，护套软灯带；防频闪；外置驱动电源，电源输出 DC24V	2.3 队伍展示 2—暗藏 LED 灯带：(1)光源/瓦数：灯带色温 6000K，护套软灯带；防频闪；外置驱动电源，电源输出 DC24V	无偏离
51	2.3 队伍展示 2—双联单控开关	2.3 队伍展示 2—双联单控开关	无偏离
52	2.3 队伍展示 2—配管 PC20	2.3 队伍展示 2—配管 PC20	无偏离
53	2.3 队伍展示 2—管内配线 BV-2.5mm ² ；管内配线 BV-2.5mm ²	2.3 队伍展示 2—管内配线 BV-2.5mm ² ；管内配线 BV-2.5mm ²	无偏离
54	2.3 队伍展示 2—强电箱（队伍展示 1+队伍展示 2）：1、根据现场实际需求设置强电箱 2、含箱内元器件等	2.3 队伍展示 2—强电箱（队伍展示 1+队伍展示 2）：1、根据现场实际需求设置强电箱 2、含箱内元器件等	无偏离
55	3.1 展板类—五层展板 1：(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化，规格 230cm×120cm (2) 安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.1 展板类—五层展板 1：(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化，规格 230cm×120cm (2) 安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
56	3.1 展板类—五层展板 2 “医学技能模拟培训中心” 背板：(1)背板：规格 490cm×150cm，10mm 加厚高透全透明亚克力板材，表面覆盖汽车专用漆烤漆固化 (2) 安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装；精工字塞底密封胶	3.1 展板类—五层展板 2 “医学技能模拟培训中心” 背板：(1)背板：规格 490cm×150cm，10mm 加厚高透全透明亚克力板材，表面覆盖汽车专用漆烤漆固化 (2) 安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装；精工字塞底密封胶	无偏离

57	3.1 展板类—五层展板 2 “医学技能模拟培训中心”背板: (1)Logo: 规格 72cm×60cm, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字+UV 画面 (2)“医学技能模拟培训中心”: 规格 21cm×10 个字, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字 (3)“Medical Skills Simulation Training Center”: 规格 10cm×37 个字, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字 (4)五环图标: 规格 129cm×28cm, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字 (5)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装; 精工字塞底封胶	3.1 展板类—五层展板 2 “医学技能模拟培训中心”背板: (1)Logo: 规格 72cm×60cm, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字+UV 画面 (2)“医学技能模拟培训中心”: 规格 21cm×10 个字, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字 (3)“Medical Skills Simulation Training Center”: 规格 10cm×37 个字, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字 (4)五环图标: 规格 129cm×28cm, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字 (5)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装; 精工字塞底封胶	无偏离
58	3.1 展板类—五层展板 3: (1)心形造型照片: 规格 272cm×215cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)技能照片墙: 规格 100cm×100cm, 数量 2 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式: 用海绵双面胶+玻璃胶安装在墙面上	3.1 展板类—五层展板 3: (1)心形造型照片: 规格 272cm×215cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)技能照片墙: 规格 100cm×100cm, 数量 2 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式: 用海绵双面胶+玻璃胶安装在墙面上	无偏离
59	3.1 展板类—五层展板 4: (1)规格 45cm×115cm, 数量 3 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化, 304 不锈钢 8K 镜面银色包边 (2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.1 展板类—五层展板 4: (1)规格 45cm×115cm, 数量 3 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化, 304 不锈钢 8K 镜面银色包边 (2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离

60	3.1 展板类—展板 1: (1)背景布: 规格 850cm×310cm, 高密加厚宣绒布基材+高清 UV 精喷印刷工艺(2)北海市人民医院牌:规格 280cm×70cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3)北海市人民医院:数量 1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(4)右侧画面:规格 315cm×310cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(5)红色字“生命至上, 使命必达”: 数量 1 套, 10mm 加厚高透全透明亚克力板材, 表面覆盖汽车专用漆烤漆固化(6)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装; 宣绒布糯米胶刷墙安装	3.1 展板类—展板 1: (1)背景布: 规格 850cm×310cm, 高密加厚宣绒布基材+高清 UV 精喷印刷工艺(2)北海市人民医院牌:规格 280cm×70cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3)北海市人民医院:数量 1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(4)右侧画面:规格 315cm×310cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(5)红色字“生命至上, 使命必达”: 数量 1 套, 10mm 加厚高透全透明亚克力板材, 表面覆盖汽车专用漆烤漆固化(6)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装; 宣绒布糯米胶刷墙安装	无偏离
61	3.1 展板类—展板 2: (1)规格 840cm×310cm(内容后期二次深化), 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.1 展板类—展板 2: (1)规格 840cm×310cm(内容后期二次深化), 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
62	3.1 展板类—展板 3: (1)前言背板: 规格 129cm×310cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)前言: 规格 90cm×200cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3)红色照片造型:规格 170cm×141cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(4)“国家使命 区域担当”: 规格 60cm×141cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(5)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.1 展板类—展板 3: (1)前言背板: 规格 129cm×310cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)前言: 规格 90cm×200cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3)红色照片造型:规格 170cm×141cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(4)“国家使命 区域担当”: 规格 60cm×141cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(5)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
63	3.1 展板类—展板 3: (1)介绍内容: 规格: 120cm×38cm, 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层, UV 背喷高精印刷画面, 加盖专	3.1 展板类—展板 3: (1)介绍内容:规格: 120cm×38cm, 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层, UV 背喷高精印刷画面, 加盖专用保护	无偏离

	用保护贴,四周开孔广告钉安装(2)含制作、安装、运输及辅材等费用	贴,四周开孔广告钉安装(2)含制作、安装、运输及辅材等费用	
64	3.1 展板类—展板 4、5: (1) 国家战略组:规格 470cm×210cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2) 全力以赴组:规格 200cm×169cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3) 安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装(4) 含制作、安装、运输及辅材等费用	3.1 展板类—展板 4、5: (1) 国家战略组:规格 470cm×210cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2) 全力以赴组:规格 200cm×169cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3) 安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装(4) 含制作、安装、运输及辅材等费用	无偏离
65	3.1 展板类—展板 6、7: (1) 应民所急 生命守护组:规格 362cm×155cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2) 中国卫生组:规格 328cm×101cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3) 安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.1 展板类—展板 6、7: (1) 应民所急 生命守护组:规格 362cm×155cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2) 中国卫生组:规格 328cm×101cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3) 安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
66	3.1 展板类—展板 8、9: (1) 立誓宣言:规格 106cm×310cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2) “核心价值等..”:规格 70cm×310cm, 数量 6 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3) 标题:1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(4) 安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.1 展板类—展板 8、9: (1) 立誓宣言:规格 106cm×310cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2) “核心价值等..”:规格 70cm×310cm, 数量 6 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3) 标题:1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(4) 安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
67	3.1 展板类—展板 10: (1) “伟人铮言、平语近人”:规格 80cm×171cm, 数量 2 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2) 标题:1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3) 安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.1 展板类—展板 10: (1) “伟人铮言、平语近人”:规格 80cm×171cm, 数量 2 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2) 标题:1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3) 安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离

68	3.1 展板类—展板 11: (1) 历程墙: 规格 1718cm×246cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.1 展板类—展板 11: (1) 历程墙: 规格 1718cm×246cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
69	3.1 展板类—展板 11: (1) 历程墙: 规格 1718cm×246cm, 部分 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层, UV 背喷高精印刷画面, 加盖专用保护贴, 四周开孔广告钉安装	3.1 展板类—展板 11: (1) 历程墙: 规格 1718cm×246cm, 部分 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层, UV 背喷高精印刷画面, 加盖专用保护贴, 四周开孔广告钉安装	无偏离
70	3.1 展板类—展板 12: (1) 队伍力量组: 规格 743cm×200cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.1 展板类—展板 12: (1) 队伍力量组: 规格 743cm×200cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
71	3.1 展板类—展板 13: (1) “缪力同心和衷共济”: 规格 16cm×8 个字, 数量共 16 个字, 10mm 加厚全透明亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.1 展板类—展板 13: (1) “缪力同心和衷共济”: 规格 16cm×8 个字, 数量共 16 个字, 10mm 加厚全透明亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
72	3.1 展板类—展板 13: (1) 磁吸身份牌: 规格 22cm×32cm, 数量 120 块, 5mm 厚瓷白亚克力加盖高精度 UV 正喷印刷+贴足厚 0.8mm 镀锌钢板+磁吸底座 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.1 展板类—展板 13: (1) 磁吸身份牌: 规格 22cm×32cm, 数量 120 块, 5mm 厚瓷白亚克力加盖高精度 UV 正喷印刷+贴足厚 0.8mm 镀锌钢板+磁吸底座 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
73	3.1 展板类—展板 14: (1) 令出即行 使命即赴组: 规格 169cm×172cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 初心如磐 使命如炬组: 规格 451cm×197cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.1 展板类—展板 14: (1) 令出即行 使命即赴组: 规格 169cm×172cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 初心如磐 使命如炬组: 规格 451cm×197cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
74	3.1 展板类—展板 14: (1) 总书记讲话: 规格 165cm×170cm, 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层, UV 背喷高精印刷画面, 加盖专用保护贴, 四周开孔广告钉安装 UV	3.1 展板类—展板 14: (1) 总书记讲话: 规格 165cm×170cm, 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层, UV 背喷高精印刷画面, 加盖专用保护贴, 四周开孔广告钉安装 UV 背喷	无偏离

	背喷文字(2)安装方式:透明亚克力广告钉固定	文字(2)安装方式:透明亚克力广告钉固定	
75	3.1 展板类—展板 15: (1)党的召唤·人民的嘱托墙: 规格 757cm×220cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装, 电视位置留空, 不包含液压架	3.1 展板类—展板 15: (1)党的召唤·人民的嘱托墙: 规格 757cm×220cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装, 电视位置留空, 不包含液压架	无偏离
76	3.1 展板类—展板 16: (1)红色堡垒 先锋阵地: 规格 245cm×220cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.1 展板类—展板 16: (1)红色堡垒 先锋阵地: 规格 245cm×220cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
77	3.1 展板类—展板 17: (1)先锋力量·抗疫群英谱: 规格 616cm×240cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.1 展板类—展板 17: (1)先锋力量·抗疫群英谱: 规格 616cm×240cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
78	3.1 展板类—展板 18、19: (1)荣誉成就·砥砺数年: 规格 207cm×301cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)恒者行远·思者常新组: 规格 656cm×213cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3)结束语: 规格 80cm×160cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(4)标题: 数量 1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(5)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.1 展板类—展板 18、19: (1)荣誉成就·砥砺数年: 规格 207cm×301cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)恒者行远·思者常新组: 规格 656cm×213cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3)结束语: 规格 80cm×160cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(4)标题: 数量 1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(5)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
79	3.1 展板类—展板 18、19(部分 3mm 透明亚克力夹画): (1)荣誉成就·砥砺数年: 部分 3mm 厚透明亚克力夹画(双层 3mm+3mm) (2)安装方式: 透明亚克力广告钉固定	3.1 展板类—展板 18、19(部分 3mm 透明亚克力夹画): (1)荣誉成就·砥砺数年: 部分 3mm 厚透明亚克力夹画(双层 3mm+3mm) (2)安装方式: 透明亚克力广告钉固定	无偏离

80	3.1 展板类—展板 18、19: (1)恒者行远·患者常新组:部分 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层,UV 背喷高精印刷画面,加盖专用保护贴,四周开孔广告钉安装	3.1 展板类—展板 18、19: (1)恒者行远·患者常新组:部分 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层,UV 背喷高精印刷画面,加盖专用保护贴,四周开孔广告钉安装	无偏离
81	3.1 展板类—展板 20: (1)背景布:规格 710cm×310cm,高密加厚宣绒布基材+高清 UV 精喷印刷工艺(2)北海市人民医院牌:规格 280cm×70cm,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3)北海市人民医院:数量 1 套,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(4)右侧画面:规格 315cm×310cm,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(5)红色字“生命至上,使命必达”:数量 1 套,10mm 加厚高透全透明亚克力板材,表面覆盖汽车专用漆烤漆固化(6)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装;宣绒布糯米胶刷墙安装	3.1 展板类—展板 20: (1)背景布:规格 710cm×310cm,高密加厚宣绒布基材+高清 UV 精喷印刷工艺(2)北海市人民医院牌:规格 280cm×70cm,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3)北海市人民医院:数量 1 套,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(4)右侧画面:规格 315cm×310cm,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(5)红色字“生命至上,使命必达”:数量 1 套,10mm 加厚高透全透明亚克力板材,表面覆盖汽车专用漆烤漆固化(6)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装;宣绒布糯米胶刷墙安装	无偏离
82	3.1 展板类—展板 21: (1)荣誉墙:规格 793cm×240cm,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.1 展板类—展板 21: (1)荣誉墙:规格 793cm×240cm,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
83	3.1 展板类—展板 21(3mm 透明亚克力夹画): (1)荣誉墙:部分 3mm 厚透明亚克力夹画(双层 3mm+3mm)(2)安装方式:透明亚克力夹画广告钉固定	3.1 展板类—展板 21(3mm 透明亚克力夹画): (1)荣誉墙:部分 3mm 厚透明亚克力夹画(双层 3mm+3mm)(2)安装方式:透明亚克力夹画广告钉固定	无偏离
84	3.2 标识类—门诊廉洁牌: (1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)规格:80cm×60cm(3)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.2 标识类—门诊廉洁牌: (1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)规格:80cm×60cm(3)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离

85	3.2 标识类—楼顶大字：(1)医院大字“Logo”：字体规格：4.0m×4.0m，数量1个，足1.2mm厚镀锌板冲孔焊接，内嵌100*100热镀锌通钢结构架固定，装质保5年高品质蓝景专用冲孔灯，双面高质量喷塑，Logo分色喷塑装灯(2)医院大字“广西海上紧急医学救援中心”：字体规格：3m×3m，数量12个，足1.2mm厚镀锌板冲孔焊接，内嵌100*100钢结构架固定，装质保5年高品质蓝景专用冲孔灯，双面高质量喷塑，Logo分色喷塑装灯(3)固定方式：钢支架固定，热镀锌角钢50×50×3.5热镀锌角钢焊接400mm猪笼架加斜撑	3.2 标识类—楼顶大字：(1)医院大字“Logo”：字体规格：4.0m×4.0m，数量1个，足1.2mm厚镀锌板冲孔焊接，内嵌100*100热镀锌通钢结构架固定，装质保5年高品质蓝景专用冲孔灯，双面高质量喷塑，Logo分色喷塑装灯(2)医院大字“广西海上紧急医学救援中心”：字体规格：3m×3m，数量12个，足1.2mm厚镀锌板冲孔焊接，内嵌100*100钢结构架固定，装质保5年高品质蓝景专用冲孔灯，双面高质量喷塑，Logo分色喷塑装灯(3)固定方式：钢支架固定，热镀锌角钢50×50×3.5热镀锌角钢焊接400mm猪笼架加斜撑	无偏离
86	3.2 标识类—楼顶大字钢支架：(1)热镀锌角钢50×50×3.5热镀锌角钢焊接400mm猪笼架加斜撑	3.2 标识类—楼顶大字钢支架：(1)热镀锌角钢50×50×3.5热镀锌角钢焊接400mm猪笼架加斜撑	无偏离
87	3.2 标识类—停车场导向牌：(1)规格：80cm×200cm×10cm(2)304不锈钢板足1.2mm厚，高精度光纤激光切割，焊接折弯造型+内置100*100钢结构架+高品质汽车漆，字体镂空内置5mm厚亚克力面板UV画面，内置LED高品质质保5年发光模组+地下基础基座(3)现场定位挖坑后预埋钢筋地笼，通过专用扣件配合高强度螺丝完成主体固定安装	3.2 标识类—停车场导向牌：(1)规格：80cm×200cm×10cm(2)304不锈钢板足1.2mm厚，高精度光纤激光切割，焊接折弯造型+内置100*100钢结构架+高品质汽车漆，字体镂空内置5mm厚亚克力面板UV画面，内置LED高品质质保5年发光模组+地下基础基座(3)现场定位挖坑后预埋钢筋地笼，通过专用扣件配合高强度螺丝完成主体固定安装	无偏离
88	3.2 标识类—平面图立牌+医院平面示意图牌：(1)平面图立牌：规格60cm×280cm×10cm，304不锈钢板足1.2mm厚，高精度光纤激光切割，焊接折弯造型+内置100*100钢结构架+高品质汽车漆，字体镂空内置5mm厚亚克力面板UV画面，内置LED高品质质保5年发光模组+地下基础基座(2)医院平面示意图牌：规格120cm×150cm×30cm，304不锈钢板足1.2mm厚，高精度光纤激光切割，焊接折弯造型+内置100*100钢结构架+高品质汽车漆，字体镂空内置5mm厚亚克力面板UV画面，内置LED高品质质保5年发光模组+地下基础基座(3)现场定位挖坑后预埋钢筋地笼，通过专用扣件配合高强度螺丝完成主体固定安装	3.2 标识类—平面图立牌+医院平面示意图牌：(1)平面图立牌：规格60cm×280cm×10cm，304不锈钢板足1.2mm厚，高精度光纤激光切割，焊接折弯造型+内置100*100钢结构架+高品质汽车漆，字体镂空内置5mm厚亚克力面板UV画面，内置LED高品质质保5年发光模组+地下基础基座(2)医院平面示意图牌：规格120cm×150cm×30cm，304不锈钢板足1.2mm厚，高精度光纤激光切割，焊接折弯造型+内置100*100钢结构架+高品质汽车漆，字体镂空内置5mm厚亚克力面板UV画面，内置LED高品质质保5年发光模组+地下基础基座(3)现场定位挖坑后预埋钢筋地笼，通过专用扣件配合高强度螺丝完成主体固定安装	无偏离

89	3.2 标识类—停车场天花导向牌、室内导向、咨询牌：(1)规格：150cm×40cm×7cm(2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚，高精度光纤激光切割，焊接折弯造型，顶部装吊杆，双面突出造型内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面，内置 LED 高品质质保 5 年发光模组(3)安装方式：主体装吊杆/吊链，现场吊顶打膨胀螺丝角码固定安装(4)含制作、安装、运输及辅材等费用(5)工程量以实际收方为准	3.2 标识类—停车场天花导向牌、室内导向、咨询牌：(1)规格：150cm×40cm×7cm(2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚，高精度光纤激光切割，焊接折弯造型，顶部装吊杆，双面突出造型内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面，内置 LED 高品质质保 5 年发光模组(3)安装方式：主体装吊杆/吊链，现场吊顶打膨胀螺丝角码固定安装(4)含制作、安装、运输及辅材等费用(5)工程量以实际收方为准	无偏离
90	3.2 标识类—一楼室内楼层总平面示意图牌：(1)规格：120cm×150cm×30cm(2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚，高精度光纤激光切割，焊接折弯造型+内置 100*100 钢结构架+高品质汽车漆，字体镂空内置 5mm 厚亚克力面板 UV 画面，内置 LED 高品质质保 5 年发光模组+地下基础基座(3)现场定位挖坑后预埋钢筋地笼，通过专用扣件配合高强度螺丝完成主体固定安装	3.2 标识类—一楼室内楼层总平面示意图牌：(1)规格：120cm×150cm×30cm(2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚，高精度光纤激光切割，焊接折弯造型+内置 100*100 钢结构架+高品质汽车漆，字体镂空内置 5mm 厚亚克力面板 UV 画面，内置 LED 高品质质保 5 年发光模组+地下基础基座(3)现场定位挖坑后预埋钢筋地笼，通过专用扣件配合高强度螺丝完成主体固定安装	无偏离
91	3.2 标识类—电梯旁楼层标识牌：(1)规格：78cm×200cm(2)材质：10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.2 标识类—电梯旁楼层标识牌：(1)规格：78cm×200cm(2)材质：10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
92	3.2 标识类—电梯号牌：(1)规格：120cm×80cm(2)材质：10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装(4)含制作、安装、运输及辅材等费用(5)工程量以实际收方为准	3.2 标识类—电梯号牌：(1)规格：120cm×80cm(2)材质：10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装(4)含制作、安装、运输及辅材等费用(5)工程量以实际收方为准	无偏离
93	3.2 标识类—科室门牌：(1)规格：31.5cm×13.5cm(2)材质：10mm 厚透明亚克力双面 UV 画面+底座 15mm 厚透明亚克力开槽(3)安装方式：科室门牌上下打钉固定底座后卡槽固定画面	3.2 标识类—科室门牌：(1)规格：31.5cm×13.5cm(2)材质：10mm 厚透明亚克力双面 UV 画面+底座 15mm 厚透明亚克力开槽(3)安装方式：科室门牌上下打钉固定底座后卡槽固定画面	无偏离
94	3.2 标识类—卫生间牌、楼层指引牌：(1)规格：30cm×18cm(2)3mm 厚全透明亚克力 UV 印刷画面加装 304 不锈钢厚度 1.2mm 电镀拉丝包边(3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安	3.2 标识类—卫生间牌、楼层指引牌：(1)规格：30cm×18cm(2)3mm 厚全透明亚克力 UV 印刷画面加装 304 不锈钢厚度 1.2mm 电镀拉丝包边(3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安	无偏离

	装(4)含制作、安装、运输及辅材等费用(5)工程量以实际收方为准	含制作、安装、运输及辅材等费用(5)工程量以实际收方为准	
95	3.2 标识类—病床号: (1)规格: 20cm×15cm(2)5mm 厚瓷白亚克力正面 UV 画面加装 3mm 厚全透明亚克力卡槽 (3)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装(4)含制作、安装、运输及辅材等费用(5)工程量以实际收方为准	3.2 标识类—病床号: (1)规格: 20cm×15cm(2)5mm 厚瓷白亚克力正面 UV 画面加装 3mm 厚全透明亚克力卡槽(3)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装(4)含制作、安装、运输及辅材等费用(5)工程量以实际收方为准	无偏离
96	3.2 标识类—通道地贴: (1)材质: 条纹胶贴(2)材料本身有背胶, 直接贴在通道指定位置(3)安装前地面需自行深度清理干净(4)含制作、安装、运输及辅材等费用	3.2 标识类—通道地贴: (1)材质: 条纹胶贴(2)材料本身有背胶, 直接贴在通道指定位置(3)安装前地面需自行深度清理干净(4)含制作、安装、运输及辅材等费用	无偏离
97	3.2 标识类—楼层消防疏散示意图: (1)规格: 60cm×40cm(2)材质: 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装(4)含制作、安装、运输及辅材等费用	3.2 标识类—楼层消防疏散示意图: (1)规格: 60cm×40cm(2)材质: 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装(4)含制作、安装、运输及辅材等费用	无偏离
98	3.2 标识类—电梯里提示牌: (1)规格: 40cm×60cm(2)材质: 10mm 高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装(4)含制作、安装、运输及辅材等费用	3.2 标识类—电梯里提示牌: (1)规格: 40cm×60cm(2)材质: 10mm 高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装(4)含制作、安装、运输及辅材等费用	无偏离
99	3.2 标识类—药房/咨询台天花标识牌: (1)规格: 40cm×150cm(2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚, 高精度光纤激光切割, 焊接折弯造型, 顶部装吊杆, 双面内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光模组(3)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装+螺栓固定(4)含制作、安装、运输及辅材等费用	3.2 标识类—药房/咨询台天花标识牌: (1)规格: 40cm×150cm(2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚, 高精度光纤激光切割, 焊接折弯造型, 顶部装吊杆, 双面内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光模组(3)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装+螺栓固定(4)含制作、安装、运输及辅材等费用	无偏离
100	3.2 标识类—地下停车场墙面出入口标识牌: (1)规格: 30cm×60cm, 铝单板 UV, 厚度 2.0mm(2)工程级反光膜, 贴在出入口或转弯处墙面上	3.2 标识类—地下停车场墙面出入口标识牌: (1)规格: 30cm×60cm, 铝单板 UV, 厚度 2.0mm(2)工程级反光膜, 贴在出入口或转弯处墙面上	无偏离
101	3.2 标识类—地下停车场地贴: (1)材质、规格: 条纹反光胶贴 40cm×150cm(2)工程级反光膜, 贴在通道地面上, 指引车辆顺利行驶	3.2 标识类—地下停车场地贴: (1)材质、规格: 条纹反光胶贴 40cm×150cm(2)工程级反光膜, 贴在通道地面上, 指引车辆顺利行驶	无偏离

102	3.2 标识类—地下停车场安全提示牌: (1)材质、规格:反光胶贴+底板 40cm×60cm, 底板为铝单板 UV, 厚度 2.0mm (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.2 标识类—地下停车场安全提示牌: (1)材质、规格:反光胶贴+底板 40cm×60cm, 底板为铝单板 UV, 厚度 2.0mm (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
103	3.2 标识类—地下停车场限高限速标识牌: (1)材质、规格:反光胶贴+底板 40cm×40cm, 底板为铝单板 UV, 厚度 2.0mm (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.2 标识类—地下停车场限高限速标识牌: (1)材质、规格:反光胶贴+底板 40cm×40cm, 底板为铝单板 UV, 厚度 2.0mm (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
104	3.2 标识类—防撞条: (1)玻璃磨砂贴印刷画面, 宽度 10cm	3.2 标识类—防撞条: (1)玻璃磨砂贴印刷画面, 宽度 10cm	无偏离
105	3.2 标识类—导诊台柜台前立体字: (1)10mm 加厚高透全透明亚克力板材表面覆盖汽车专用漆烤漆固化, 字体高度 20cm (2) 安装方式: 刻字模+双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.2 标识类—导诊台柜台前立体字: (1)10mm 加厚高透全透明亚克力板材表面覆盖汽车专用漆烤漆固化, 字体高度 20cm (2) 安装方式: 刻字模+双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
106	3.2 标识类—医护人员公示栏: (1)规格: 120cm×240cm×3.5cm (2) 1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 内置钢结构骨架, 画面使用亚克力面板切割, 广告钉固定画面 (3) 安装方式: 打孔上墙刮葫芦扣加固, 画面广告钉固定	3.2 标识类—医护人员公示栏: (1)规格: 120cm×240cm×3.5cm (2) 1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 内置钢结构骨架, 画面使用亚克力面板切割, 广告钉固定画面 (3) 安装方式: 打孔上墙刮葫芦扣加固, 画面广告钉固定	无偏离
107	3.2 标识类—院感小标识: (1)规格: 20cm×8cm, 5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	3.2 标识类—院感小标识: (1)规格: 20cm×8cm, 5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	无偏离
108	3.2 标识类—防火标识牌: (1)规格: 20cm×8cm, 5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	3.2 标识类—防火标识牌: (1)规格: 20cm×8cm, 5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	无偏离
109	3.2 标识类—地库龙门牌: (1)规格: 450cm×35cm×3cm (2) 1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 内置钢结构骨架	3.2 标识类—地库龙门牌: (1)规格: 450cm×35cm×3cm (2) 1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 内置钢结构骨架	无偏离
110	3.2 标识类—室内宣传栏: (1)规格: 120cm×240cm×3.5cm (2) 1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 内置钢结构骨架, 画面使用亚克力面板切割, 广告钉固定画面, 打孔上墙刮葫芦扣加固, 画面广告钉固定	3.2 标识类—室内宣传栏: (1)规格: 120cm×240cm×3.5cm (2) 1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 内置钢结构骨架, 画面使用亚克力面板切割, 广告钉固定画面, 打孔上墙刮葫芦扣加固, 画面广告钉固定	无偏离

111	3.2 标识类—户外宣传栏: (1) 规格: 480cm×267cm×21cm (2) 1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 内置钢结构骨架, 画面使用亚克力面板切割, 广告钉固定画面	3.2 标识类—户外宣传栏: (1) 规格: 480cm×267cm×21cm (2) 1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 内置钢结构骨架, 画面使用亚克力面板切割, 广告钉固定画面	无偏离
112	3.2 标识类—护士站吊牌: (1) 规格: 120cm×25cm (2) 304 不锈钢板足 1.2mm 厚, 高精度光纤激光切割, 焊接折弯造型, 顶部装吊杆, 双面造型内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光模组 (3) 安装方式: 主体装吊杆/吊链, 现场吊顶打膨胀螺丝角码固定安装	3.2 标识类—护士站吊牌: (1) 规格: 120cm×25cm (2) 304 不锈钢板足 1.2mm 厚, 高精度光纤激光切割, 焊接折弯造型, 顶部装吊杆, 双面造型内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光模组 (3) 安装方式: 主体装吊杆/吊链, 现场吊顶打膨胀螺丝角码固定安装	无偏离
113	3.2 标识类—科室指示吊牌: (1) 规格: 200cm×30cm (2) 304 不锈钢板足 1.2mm 厚, 高精度光纤激光切割, 焊接折弯造型, 顶部装吊杆, 双面造型内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光模组 (3) 安装方式: 主体装吊杆/吊链, 现场吊顶打膨胀螺丝角码固定安装	3.2 标识类—科室指示吊牌: (1) 规格: 200cm×30cm (2) 304 不锈钢板足 1.2mm 厚, 高精度光纤激光切割, 焊接折弯造型, 顶部装吊杆, 双面造型内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光模组 (3) 安装方式: 主体装吊杆/吊链, 现场吊顶打膨胀螺丝角码固定安装	无偏离
114	3.2 标识类—区域指引牌: (1) 规格: 80cm×50cm (2) 1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车漆, 内置钢结构骨架, 内容丝印	3.2 标识类—区域指引牌: (1) 规格: 80cm×50cm (2) 1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车漆, 内置钢结构骨架, 内容丝印	无偏离
115	3.2 标识类—楼牌号: (1) 规格: 30cm×30cm (2) 1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 5mm 亚克力切割造型, 表面烤漆, 内容丝印	3.2 标识类—楼牌号: (1) 规格: 30cm×30cm (2) 1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 5mm 亚克力切割造型, 表面烤漆, 内容丝印	无偏离
116	3.2 标识类—温馨提示牌保持卫生、文明通行、请勿打扰、防跌倒: (1) 规格: 28.5cm×95cm (2) 5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	3.2 标识类—温馨提示牌保持卫生、文明通行、请勿打扰、防跌倒: (1) 规格: 28.5cm×95cm (2) 5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	无偏离
117	3.2 标识类—推拉门牌: (1) 规格: 15cm×15cm (2) 5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	3.2 标识类—推拉门牌: (1) 规格: 15cm×15cm (2) 5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	无偏离
118	3.2 标识类—楼梯标识牌: (1) 规格: 30cm×40cm (2) 5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	3.2 标识类—楼梯标识牌: (1) 规格: 30cm×40cm (2) 5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	无偏离

119	3.2 标识类—堆放杂物、无障碍提示、文明乘梯、闲人免进、文明停车提示牌：(1)规格：21cm×26cm(2)5mm 厚全透明亚克力切割，附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	3.2 标识类—堆放杂物、无障碍提示、文明乘梯、闲人免进、文明停车提示牌：(1)规格：21cm×26cm(2)5mm 厚全透明亚克力切割，附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	无偏离
120	3.2 标识类—节约用水、文明如厕、小心地滑、保持安静、禁止吸烟、公共区域消毒提示牌：(1)规格：26cm×10cm(2)5mm 厚全透明亚克力切割，附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	3.2 标识类—节约用水、文明如厕、小心地滑、保持安静、禁止吸烟、公共区域消毒提示牌：(1)规格：26cm×10cm(2)5mm 厚全透明亚克力切割，附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	无偏离
121	3.2 标识类—警示牌（机房/管井/危险区域）：(1)规格：30cm×40cm(2)5mm 厚全透明亚克力切割，附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	3.2 标识类—警示牌（机房/管井/危险区域）：(1)规格：30cm×40cm(2)5mm 厚全透明亚克力切割，附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	无偏离
122	3.2 标识类—消防栓、防火门、消防通道、应急器材、设备标识牌：(1)规格：30cm×15cm(2)5mm 厚全透明亚克力切割，附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3)含制作、安装、运输及辅材等费用	3.2 标识类—消防栓、防火门、消防通道、应急器材、设备标识牌：(1)规格：30cm×15cm(2)5mm 厚全透明亚克力切割，附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(3)含制作、安装、运输及辅材等费用	无偏离
123	3.2 标识类—特殊科室、卫生间、电梯墙面立体字：(1)50cm 高，5mm 加厚高透全透明亚克力板材表面覆盖汽车专用漆烤漆固化(2)含制作、安装、运输及辅材等费用	3.2 标识类—特殊科室、卫生间、电梯墙面立体字：(1)50cm 高，5mm 加厚高透全透明亚克力板材表面覆盖汽车专用漆烤漆固化(2)含制作、安装、运输及辅材等费用	无偏离
124	3.2 标识类—墙面标语、社会主义核心价值观：(1)50cm 高，5mm 加厚高透全透明亚克力板材 表面覆盖汽车专用漆烤漆固化	3.2 标识类—墙面标语、社会主义核心价值观：(1)50cm 高，5mm 加厚高透全透明亚克力板材 表面覆盖汽车专用漆烤漆固化	无偏离
125	3.2 标识类—政策公示栏、院方公示栏、消防公示牌：(1)公示栏：规格 200cm×120cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.2 标识类—政策公示栏、院方公示栏、消防公示牌：(1)公示栏：规格 200cm×120cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
126	3.2 标识类—政策公示栏、院方公示栏、消防公示牌(3mm 透明亚克力卡槽夹画)：(1)公示栏：部分 3mm 透明亚克力卡槽夹画（双层 3mm+3mm）(2)安装方式：透明亚克力夹画广告钉固定	3.2 标识类—政策公示栏、院方公示栏、消防公示牌(3mm 透明亚克力卡槽夹画)：(1)公示栏：部分 3mm 透明亚克力卡槽夹画（双层 3mm+3mm）(2)安装方式：透明亚克力夹画广告钉固定	无偏离

127	3.2 标识类—科室、房间介绍牌：(1)公示栏：规格 60cm×80cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.2 标识类—科室、房间介绍牌：(1)公示栏：规格 60cm×80cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
128	3.2 标识类—采血室、挂号缴费窗口、取药窗口玻璃贴刻字：(1)20cm 高，进口颜色不干胶刻字贴配专用转移膜	3.2 标识类—采血室、挂号缴费窗口、取药窗口玻璃贴刻字：(1)20cm 高，进口颜色不干胶刻字贴配专用转移膜	无偏离
129	3.3 队伍展示 1—队伍展示 1 E-01：(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.3 队伍展示 1—队伍展示 1 E-01：(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
130	3.3 队伍展示 1—队伍展示 1 E-02：(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.3 队伍展示 1—队伍展示 1 E-02：(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
131	3.3 队伍展示 1—队伍展示 1 E-03：(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.3 队伍展示 1—队伍展示 1 E-03：(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
132	3.3 队伍展示 1—队伍展示 1 E-04：(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.3 队伍展示 1—队伍展示 1 E-04：(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
133	3.3 队伍展示 1—队伍展示 1 E-05：(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.3 队伍展示 1—队伍展示 1 E-05：(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
134	3.3 队伍展示 1—队伍展示 1 E-06：(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.3 队伍展示 1—队伍展示 1 E-06：(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
135	3.3 队伍展示 1—队伍展示 1 E-07：(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.3 队伍展示 1—队伍展示 1 E-07：(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离

136	3.3 队伍展示 1—队伍展示 1 E-08: (1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.3 队伍展示 1—队伍展示 1 E-08: (1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
137	3.3 队伍展示 1—队伍展示 1 E-09: (1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.3 队伍展示 1—队伍展示 1 E-09: (1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
138	3.4 队伍展示 2—队伍展示 2 E-01: (1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.4 队伍展示 2—队伍展示 2 E-01: (1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
139	3.4 队伍展示 2—队伍展示 2 E-02: (1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.4 队伍展示 2—队伍展示 2 E-02: (1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
140	3.4 队伍展示 2—队伍展示 2 E-03: (1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.4 队伍展示 2—队伍展示 2 E-03: (1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
141	3.4 队伍展示 2—队伍展示 2 E-04: (1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.4 队伍展示 2—队伍展示 2 E-04: (1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
142	3.4 队伍展示 2—队伍展示 2 E-05: (1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.4 队伍展示 2—队伍展示 2 E-05: (1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
143	3.4 队伍展示 2—队伍展示 2 E-06: (1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	3.4 队伍展示 2—队伍展示 2 E-06: (1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	无偏离
144	3.4 队伍展示 2—定制移动式屏风: (1)规格:100cm×200cm×4 片(2)铝合金+木芯框架,可移动折叠屏风+双面装 10mm 厚亚克力 UV 画面	3.4 队伍展示 2—定制移动式屏风:(1)规格:100cm×200cm×4 片(2)铝合金+木芯框架,可移动折叠屏风+双面装 10mm 厚亚克力 UV 画面	无偏离

注：投标人应根据所提供的技术服务、对照招标文件“第三章 招标项目采购需求”的技术要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标所提供的技术的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标所提供的技术服务与招标要求相同或符合招标要求的为无偏离，投标所提供的技术服务高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（或盖章）：易新科

投标人盖章：广西百新文化科技有限公司

日期：2026年6月18日

合同附件四：开标一览表

▲（4）开标一览表。

开标一览表

项目名称	数量	单位	单价（元）
广西海上紧急医学救援中心标示系统定制及安装服务项目	1	项	1025812.43

投标总价(合计金额大写):人民币壹佰零贰万伍仟捌佰壹拾贰圆肆角叁分(¥1025812.43)

1. 投标费用包括工费、设计、货款、标准随机附件（包括维修工具）、备品备件、专用工具、包装、垃圾清运、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装、调试、培训、保修技术服务（包括提供技术资料、图纸、操作及培训手册等）、质保期保障、项目管理、售后服务等一切成本和费用。除本项目合同价款外,招标人不再为本项目另付任何费用。

2. 以上报价应与“投标报价明细表”相一致。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（或盖章）：马新强

投标人盖章：广西百坊文化科技有限公司

日期：2026年6月18日

合同附件五：报价明细

▲（2）投标报价明细表：



投标报价明细表

项目名称：广西海南急救医学教育中心标示系统定制及安装服务项目
项目编号：BH2C2024-G3-990115-GXHK

报价明细					
序号	名称	内容	单位	数量	单价(元)
1.1	队伍展示 1				
1	300mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1)隔墙轻钢龙骨基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m²	10.20	57.76
2	300mm 厚轻钢龙骨隔墙(弧形)	(1)隔墙轻钢龙骨基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m²	5.17	61.96
3	400mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1)隔墙轻钢龙骨基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m²	51.67	57.78
4	400mm 厚轻钢龙骨隔墙(弧形)	(1)隔墙轻钢龙骨基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m²	17.42	61.96
5	750mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1)隔墙轻钢龙骨基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m²	18.71	57.78

6	200mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1)隔墙轻钢龙骨基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸:弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m²	50.26	57.78
7	100mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1)隔墙轻钢龙骨基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸:弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m²	27.26	57.78
8	隔墙及造型墙顶部造型	(1)40mm×40mm×2mm 镀锌方通骨架 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸:弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m²	55.18	57.78
9	隔墙及造型墙顶部造型(弧形)	(1)40mm×40mm×2mm 镀锌方通骨架 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸:弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m²	9.82	61.96
10	镀锌方通龙骨骨架	(1)隔墙镀锌方通龙骨骨架	t	3.995	11122.78
11	镀锌方通龙骨骨架(弧形)	(1)隔墙镀锌方通龙骨骨架	t	0.490	12122.77
12	金属踢脚线	(1)1.2mm 黑色铝合金踢脚线 (2)踢脚线高度:50mm	m	81.97	31.11
13	不锈钢线条	(1)1.2mm 黑色不锈钢线条 (2)线条高度:10mm	m	122.29	29.65
14	定制展墙橡木饰面	(1)9mm 厚橡木饰面板 (2)背面刮白乳胶加间隔点位结构胶加蚊钉固定	m²	38.68	109.91
15	新建墙体面层石膏板安装	(1)9.5mm 防潮防霉石膏板裁切安装 (2)背面白乳胶涂刷后自攻钉固定安装 (3)造型根据图纸,异形工艺	m²	205.41	38.58
16	内墙面满刮腻子	(1)填缝剂填缝补钉眼 (2)接缝防开裂布 (3)两遍腻子,防霉腻子粉	m²	173.62	21.05
17	天棚刮腻子	(1)腻子种类:成品腻子 (2)刮腻子遍数:二遍 (3)部位:拆除天花部分恢复原有腻子	m²	8.92	19.53
18	墙面喷(刷)涂料	(1)墙面腻子批刮后打磨,打磨一至两遍致墙面平整 (2)墙面乳胶漆一底两面	m²	205.41	19.07

19	墙面喷 (刷)涂料	(1)油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 二遍 (2)部位:拆除天花部分恢复原有腻子	m ²	8.92	13.92
20	吊顶天棚 (仅安装 面层)	(1)面层材料品种、规格:铝扣板 1400mm×1200mm×9mm (2)部位:天花拆除灯具处	m ²	5.28	142.73
21	吊顶天棚 (仅安装 面层)	(1)面层材料品种、规格:9mm 阻燃 夹板+9.5mm 石膏板 (2)部位:天花拆除灯具处	m ²	5.28	81.63
22	1米长橡木 展示柜	(1)定制烤漆柜体,材质 18mm 多层 实木,面层做肌理烤漆效果,展示柜 顶上四周做 12mm 钢化玻璃 (2)规格:长 1000mm×宽 300mm×高 900mm (3)面层做肌理烤漆效果	个	3.00	1007.05
1.2	队伍展示 2				
23	300mm 厚轻 钢龙骨隔 墙	(1)隔墙轻钢龙骨基层:40mm× 60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊 接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据 图纸;弧形异形结构多层易弧弯专 用阻燃夹板制作固定	m ²	19.20	67.14
24	300mm 厚轻 钢龙骨隔 墙(弧形)	(1)隔墙轻钢龙骨基层:40mm× 60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊 接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据 图纸;弧形异形结构多层易弧弯专 用阻燃夹板制作固定	m ²	5.30	71.86
25	550mm 厚轻 钢龙骨隔 墙	(1)隔墙轻钢龙骨基层:40mm× 60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊 接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据 图纸;弧形异形结构多层易弧弯专 用阻燃夹板制作固定	m ²	8.54	67.14
26	600mm 厚轻 钢龙骨隔 墙	(1)隔墙轻钢龙骨基层:40mm× 60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊 接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据 图纸;弧形异形结构多层易弧弯专 用阻燃夹板制作固定	m ²	14.88	67.13

27	100mm厚轻钢龙骨隔墙	(1)隔墙轻钢龙骨基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定,弧形部位拉弯处理 (2)12mm阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m²	42.72	67.14
28	镀锌方通龙骨骨架	(1)隔墙镀锌方通龙骨骨架	t	1.680	11122.78
29	镀锌方通龙骨骨架(弧形)	(1)隔墙镀锌方通龙骨骨架	t	0.072	12122.68
30	金属踢脚线	(1)1.2mm 黑色铝合金踢脚线 (2)踢脚线高度:50mm	m	125.24	31.11
31	新建墙体面层封石膏板	(1)9.5mm 防潮防霉石膏板裁切安装 (2)异形造型工艺	m²	90.64	38.58
32	内墙面刮腻子	(1)填缝剂填缝补钉眼 (2)接缝防开裂布 (3)两遍腻子,防霉腻子粉	m²	115.04	21.05
33	天棚刮腻子	(1)腻子种类:成品腻子 (2)刮腻子遍数:二遍 (3)部位:拆除天花部分恢复原有腻子	m²	3.38	19.53
34	墙面喷(刷)涂料	(1)墙面腻子批刮后打磨,打磨一至两遍致墙面平整 (2)墙面乳胶漆一底两面	m²	115.04	19.07
35	墙面喷(刷)涂料	(1)油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 二遍 (2)部位:拆除天花部分恢复原有腻子	m²	3.38	13.92
36	吊顶天棚(仅安装面层)	(1)面层材料品种、规格:铝扣板 400mm×1200mm×1.0mm (2)部位:天花拆除灯具处	m²	3.84	142.73
37	吊顶天棚(仅安装面层)	(1)面层材料品种、规格:9mm 阻燃夹板+9.5mm 石膏板 (2)部位:天花拆除灯具处	m²	3.84	81.63
38	沙盘基座	(1)60mm×60mm 镀锌扁通钢架结构,50#角钢钢架 (2)基层封 12mm 阻燃夹板造型 (3)面层 3mm 烤漆铝单板 (4)12mm 钢化玻璃、1.2mm 黑色铝合金踢脚线 (5)规格:2.3m×2.3m×0.93m	个	1.00	5248.76

39	总平沙盘成品模型	(1)沙盘底盘材料,主要用 4*6cm 木方做龙骨,上铺 9mm 多层板、铺 0.5-2mm PVC 面层 UV 立体打印 ABS 板(2)沙盘景观材料,包含地面仿真草坪、绿篱、仿真花草、树木路灯及装饰小品等(3)包含沙盘中主体构造物、建筑物、设备物品、工业物品的制作材料,主要采用 ABS 板材、亚克力、PVC 等材料(4)沙盘制作过程中辅助材料,包括 B7000 胶、万能胶、二氯甲烷、热熔胶、砂纸、雕刻刀、原子灰、各类油漆、颜料等(5)设计师对甲方提供的项目图纸进行拆解,用 CAD 绘制成二维拆解图,并排版,用于材料雕刻使用(6)对 CAD 拆解图进行机器雕刻,包含 UV 打印,激光雕刻、精雕雕刻等人工费(7)制作沙盘中地面铺装、绿化植被、山体、水体、下沉起伏结构、景观装饰小品等的人工费(8)制作沙盘中主体构造物、建筑物、楼房、设备物品、工业物品等人工费(9)主要制作底盘、底座、木箱包装的人工费(10)主要制作沙盘底板灯光、建筑灯光、动态装置、接线、安装电源、控制器、开关等人工费(11)规格: 2.3m×2.3m×0.93m	项	1.00	26857.11
2.1	拆除服务				
40	吸顶灯拆除	(1)部位:队伍展示 1	套	22.00	11.03
41	吸顶灯拆除	(1)部位:队伍展示 2	套	16.00	11.03
42	垃圾清运	包含人工和机械费用。	m ³	2.00	56.54
2.2	队伍展示 1				
43	配套筒灯	(1)光源/瓦数: 4000K (2)安装形式:嵌入式安装	套	22.00	68.80
44	射灯	(1)规格:6000K 高功率版 (2)安装形式:造型墙面安装	套	11.00	53.87
45	双联单控开关	双联单控开关	套	4.00	34.49
46	配管 PC20	配管 PC20	m	87.18	19.47
47	管内配线 BV-2.5mm ²	管内配线 BV-2.5mm ²	m	264.55	3.65
2.3	队伍展示 2				
48	配套筒灯	(1)光源/瓦数: 4000K (2)安装形式:嵌入式安装	套	22.00	68.80

49	暗藏 LED 灯带	(1)光源/瓦数: 灯带色温 6000K, 护套软灯带; 防频闪; 外置驱动电源, 电源输出 DC24V	m	37.50	46.76
50	双联单控开关	双联单控开关	套	4.00	34.49
51	配管 PC20	配管 PC20	m	45.31	19.47
52	管内配线 BV-2.5mm ²	管内配线 BV-2.5mm ²	m	138.92	3.65
53	强电箱(队伍展示 1+队伍展示 2)	1、根据现场实际需求设置强电箱 2、含箱内元器件等	项	1.00	1247.77
3.1	展板类				
54	五层展板 1	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化, 规格 230cm×120cm (2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	2.76	495.46
55	五层展板 2 “医学技能模拟培训中心”背板	(1)背板: 规格 490cm×150cm, 10mm 加厚高透全透明亚克力板材, 表面覆盖汽车专用漆烤漆固化 (2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装; 精工字塞底密封胶	m ²	7.35	495.46
56	五层展板 2 “医学技能模拟培训中心”背板	(1)Logo: 规格 72cm×60cm, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字+UV 画面 (2)“医学技能模拟培训中心”: 规格 21cm×10 个字, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字 (3)“Medical Skills Simulation Training Center”: 规格 10cm×37 个字, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字 (4)五环图标: 规格 129cm×28cm, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字 (5)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装; 精工字塞底密封胶	项	1.00	3076.12

57	五层展板 3	(1) 心形造型照片: 规格 272cm×215cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 技能照片墙: 规格 100cm×100cm, 数量 2 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3) 安装方式: 用海绵双面胶+玻璃胶安装在墙面上	m²	7.85	495.46
58	五层展板 4	(1) 规格 45cm×115cm, 数量 3 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化, 304 不锈钢 8K 镜面银色包边 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	1.55	536.84
59	展板 1	(1) 背景布: 规格 850cm×310cm, 高密加厚宣绒布基材+高清 UV 精喷印刷工艺 (2) 北海市人民医院牌: 规格 280cm×70cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3) 北海市人民医院: 数量 1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (4) 右侧画面: 规格 315cm×310cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (5) 红色字“生命至上, 使命必达”: 数量 1 套, 10mm 加厚高透全透明亚克力板材, 表面覆盖汽车专用漆烤漆固化 (6) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装; 宣绒布糯米胶刷墙安装	m²	26.35	348.78
60	展板 2	(1) 规格 840cm×310cm(内容后期二次深化), 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	26.04	495.46

61	展板 3	(1)前言背板:规格 129cm×310cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)前言:规格 60cm×200cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)红色照片造型:规格 170cm×141cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (4)“国家使命 区域担当”:规格 60cm×141cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (5)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	9.04	495.47
62	展板 3	(1)介绍内容:规格: 120cm×38cm, 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层, UV 背喷高精印刷画面, 加盖专用保护贴, 四周开孔广告钉安装 (2)含制作、安装、运输及辅材等费用	m²	0.46	494.15
63	展板 4、5	(1)国家战略组:规格 470cm×210cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)全力以赴组:规格 200cm×169cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用	m²	13.25	495.46

64	展板 6、7	(1)应民所急 生命守护组:规格 362cm×155cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)中国卫生组:规格 328cm×101cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	8.92	495.46
65	展板 8、9	(1)立誓宣言:规格 106cm×310cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)“核心价值等..”:规格 70cm×310cm, 数量 6 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)标题:1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (4)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	16.59	495.47
66	展板 10	(1)“伟人铮言、平语近人”:规格 80cm×171cm, 数量 2 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)标题:1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	3.74	495.47
67	展板 11	(1)历程墙:规格 1718cm×246cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	42.26	495.46

68	展板 11	(1)历程墙: 规格 1718cm×246cm, 部分 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层, UV 背喷高精印刷画面, 加盖专用保护贴, 四周开孔广告钉安装	m²	2.11	494.14
69	展板 12	(1)队伍力量组: 规格 743cm×200cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	14.86	495.46
70	展板 13	(1)“缪力同心 和衷共济”: 规格 16cm×8 个字, 数量共 16 个字, 10mm 加厚全透明亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	个	16.00	18.39
71	展板 13	(1)磁吸身份牌: 规格 22cm×32cm, 数量 120 块, 5mm 厚瓷白亚克力加盖高精度 UV 正喷印刷+贴足厚 0.8mm 镀锌钢板+磁吸底座 (2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	块	120.00	60.14
72	展板 14	(1)令出即行 使命即赴组: 规格 169cm×172cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)初心如磐 使命如炬组: 规格 451cm×197cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	11.79	495.47
73	展板 14	(1)总书记讲话: 规格 165cm×170cm, 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层, UV 背喷高精印刷画面, 加盖专用保护贴, 四周开孔广告钉安装 UV 背喷文字 (2)安装方式: 透明亚克力广告钉固定	m²	2.81	494.15

74	展板 15	(1)党的召唤·人民的嘱托墙:规格 757cm×220cm,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装,电视位置留空,不包含液压架	m²	16.65	495.46
75	展板 16	(1)红色堡垒·先锋阵地:规格 245cm×220cm,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	5.39	495.47
76	展板 17	(1)先锋力量·抗疫群英谱:规格 616cm×240cm,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	14.78	495.46
77	展板 18、19	(1)荣誉成就·砥砺数年:规格 207cm×301cm,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)恒者行远·思者常新组:规格 656cm×213cm,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)结束语:规格 80cm×160cm,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (4)标题:数量 1 套,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (5)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	23.48	495.46
78	展板 18、19(部分 3mm 透明亚克力夹画)	(1)荣誉成就·砥砺数年:部分 3mm 厚透明亚克力夹画(双层 3mm+3mm) (2)安装方式:透明亚克力广告钉固定	m²	0.31	137.66

79	展板 18、19	(1)恒者行远·思者常新组:部分 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层,UV 背喷高精印刷画面,加盖专用保护贴,四周开孔广告钉安装	m'	0.70	494.15
80	展板 20	(1)背景画:规格 310cm×310cm,高密加厚宣纸布基材+高清 UV 精喷印刷工艺 (2)北海市人民医院牌:规格 280cm×70cm,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)北海市人民医院:数量 1 套,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (4)右侧画面:规格 315cm×310cm,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (5)红色字“生命至上,使命必达”:数量 1 套,10mm 加厚高透全透明亚克力板材,表面覆盖汽车专用漆烤漆固化 (6)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装;宣纸布糯米胶刷墙安装	m'	22.01	402.08
81	展板 21	(1)荣誉墙:规格 793cm×240cm,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m'	19.03	495.46
82	展板 21(3mm 透明亚克力夹画)	(1)荣誉墙:部分 3mm 厚透明亚克力夹画(双层 3mm+3mm) (2)安装方式:透明亚克力夹画广告钉固定	m'	0.95	137.68
3.2	标识类				
83	门诊廉洁牌	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)规格:80cm×60cm (3)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	块	200.00	167.18

84	楼顶大字	(1)医院大字“Logo”:字体规格:4.0m×4.0m,数量1个,足1.2mm厚镀锌板冲孔焊接,内嵌100*100热镀锌角钢结构架固定,装质保5年高品质蓝景专用冲孔灯,双面高质量喷塑,Logo彩色喷塑装灯 (2)医院大字“广西海上紧急医学救援中心”:字体规格:3m×3m,数量12个,足1.2mm厚镀锌板冲孔焊接,内嵌100*100钢结构架固定,装质保5年高品质蓝景专用冲孔灯,双面高质量喷塑,Logo分色喷塑装灯 (3)固定方式:钢支架固定,热镀锌角钢50×50×3.5热镀锌角钢焊接400mm猪笼架加斜撑	m²	120.25	463.51
85	楼顶大字钢支架	(1)热镀锌角钢50×50×3.5热镀锌角钢焊接400mm猪笼架加斜撑	t	10.385	9519.13
86	停车场导向牌	(1)规格:80cm×200cm×10cm (2)304不锈钢板足1.2mm厚,高精度光纤激光切割,焊接折弯造型+内置100*100钢结构架+高品质汽车漆,字体镂空内置5mm厚亚克力面板UV画面,内置LED高品质质保5年发光模组+地下基础基座 (3)现场定位挖坑后预埋钢筋地笼,通过专用扣件配合高强度螺丝完成主体固定安装	个	5.00	3148.35
87	平面图立牌+医院平面示意图牌	(1)平面图立牌:规格60cm×280cm×10cm,304不锈钢板足1.2mm厚,高精度光纤激光切割,焊接折弯造型+内置100*100钢结构架+高品质汽车漆,字体镂空内置5mm厚亚克力面板UV画面,内置LED高品质质保5年发光模组+地下基础基座 (2)医院平面示意图牌:规格120cm×150cm×30cm,304不锈钢板足1.2mm厚,高精度光纤激光切割,焊接折弯造型+内置100*100钢结构架+高品质汽车漆,字体镂空内置5mm厚亚克力面板UV画面,内置LED高品质质保5年发光模组+地下基础基座 (3)现场定位挖坑后预埋钢筋地笼,通过专用扣件配合高强度螺丝完成主体固定安装	套	3.00	6319.19

88	停车场天花导向牌、室内导向、咨询牌	(1)规格: 150cm×40cm×7cm (2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚, 高精度光纤激光切割, 焊接折弯造型, 顶部装吊杆, 双面突出造型内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光模组 (3)安装方式: 主体装吊杆/吊链, 现场吊顶打膨胀螺丝角码固定安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用 (5)工程量以实际收方为准	个	36.00	1198.28
89	一楼室内楼层总平面示意图牌	(1)规格: 120cm×150cm×30cm (2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚, 高精度光纤激光切割, 焊接折弯造型+内置 100*100 钢结构架+高品质汽车漆, 字体镂空内置 5mm 厚亚克力面板 UV 画面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光模组+地下基础基座 (3)现场定位挖坑后预埋钢筋地笼, 通过专用扣件配合高强度螺丝完成主体固定安装	个	2.00	2995.51
90	电梯旁楼层标识牌	(1)规格: 78cm×200cm (2)材质: 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	21.84	495.47
91	电梯号牌	(1)规格: 120cm×80cm (2)材质: 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用 (5)工程量以实际收方为准	m²	26.88	495.46
92	科室门牌	(1)规格: 31.5cm×13.5cm (2)材质: 10mm 厚透明亚克力双面 UV 画面+底座 15mm 厚透明亚克力开槽 (3)安装方式: 科室门牌上下打钉固定底座后卡槽固定画面	个	450.00	45.01

93	卫生间牌、 楼层指引 牌	(1)规格: 30cm×18cm (2)3mm 厚全透明亚克力 UV 印刷画面 加装 304 不锈钢厚度 1.2mm 电镀 拉丝包边 (3)安装方式: 双面胶+结构胶+快干 胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费 用 (5)工程量以实际收方为准	个	450.00	19.81
94	病床号	(1)规格: 30cm×15cm (2)5mm 厚瓷白亚克力正面 UV 画面 加装 3mm 厚全透明亚克力卡槽 (3)安装方式: 双面胶+结构胶+快干 胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费 用 (5)工程量以实际收方为准	个	120.00	13.63
95	通道地贴	(1)材质: 条纹胶贴 (2)材料本身有背胶, 直接贴在通道 指定位置 (3)安装前地面需自行深度清理干 净 (4)含制作、安装、运输及辅材等费 用	m ²	120.00	64.38
96	楼层消防 疏散示意 图	(1)规格: 60cm×40cm (2)材质: 10mm 加厚高透瓷白亚克 力板材附着专用亚克力图层加盖高 精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式: 双面胶+结构胶+快干 胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费 用	m ²	24.00	282.62
97	电梯里提 示牌	(1)规格: 40cm×60cm (2)材质: 10mm 高透瓷白亚克力板 材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式: 双面胶+结构胶+快干 胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费 用	m ²	2.88	282.62

98	药房/咨询台天花标识牌	(1) 规格: 40cm×150cm (2) 304 不锈钢板足 1.2mm 厚, 高精度光纤激光切割, 焊接折弯造型, 顶面装吊杆, 双面内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 背面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光材料 (3) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装+螺栓固定 (4) 含制作、安装、运输及辅材等费用	块	4.00	1198.28
99	地下停车场墙面出入口标识牌	(1) 规格: 30cm×60cm, 铝单板 UV, 厚度 2.0mm (2) 工程级反光膜, 贴在出入口或转弯处墙面上	块	12.00	136.32
100	地下停车场场地贴	(1) 材质、规格: 条纹反光胶贴 40cm×150cm (2) 工程级反光膜, 贴在通道地面上, 指引车辆顺利行驶	张	12.00	60.14
101	地下停车场安全提示牌	(1) 材质、规格: 反光胶贴+底板 40cm×60cm, 底板为铝单板 UV, 厚度 2.0mm (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	块	20.00	181.42
102	地下停车场限高限速标识牌	(1) 材质、规格: 反光胶贴+底板 40cm×40cm, 底板为铝单板 UV, 厚度 2.0mm (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	块	20.00	121.28
103	防撞条	(1) 玻璃磨砂贴印刷画面, 宽度 10cm	m	500.00	11.89
104	导诊台柜台前立体字	(1) 10mm 加厚高透全透明亚克力板材表面覆盖汽车专用漆烤漆固化, 字体高度 20cm (2) 安装方式: 刻字模+双面胶+结构胶+快干胶定位安装	套	4.00	94.38
105	医护人员公示栏	(1) 规格: 120cm×240cm×3.5cm (2) 1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 内置钢结构骨架, 画面使用亚克力面板切割, 广告钉固定画面 (3) 安装方式: 打孔上墙刮葫芦扣加固, 画面广告钉固定	套	3.00	2837.34
106	院感小标识	(1) 规格 20cm×8cm, 5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	个	120.00	5.82

107	防火标识牌	(1)规格 20cm×8cm, 5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	套	60.00	5.82
108	地库龙门牌	(1)规格: 450cm×35cm×3cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆内置钢结构骨架	套	2.00	2463.2
109	室内宣传栏	(1)规格: 120cm×240cm×3.5cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 内置钢结构骨架, 画面使用亚克力面板切割, 广告钉固定画面, 打孔上墙刮葫芦扣加固, 画面广告钉固定	套	24.00	2837.34
110	户外宣传栏	(1)规格: 480cm×267cm×21cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 内置钢结构骨架, 画面使用亚克力面板切割, 广告钉固定画面	套	2.00	10292.39
111	护士站吊牌	(1)规格: 120cm×25cm (2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚, 高精度光纤激光切割, 焊接折弯造型, 顶部装吊杆, 双面造型内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光模组 (3)安装方式: 主体装吊杆/吊链, 现场吊顶打膨胀螺丝角码固定安装	套	6.00	629.45
112	科室指示吊牌	(1)规格: 200cm×30cm (2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚, 高精度光纤激光切割, 焊接折弯造型, 顶部装吊杆, 双面造型内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光模组 (3)安装方式: 主体装吊杆/吊链, 现场吊顶打膨胀螺丝角码固定安装	套	24.00	1198.28
113	区域指引牌	(1)规格: 80cm×50cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车漆, 内置钢结构骨架, 内容丝印	块	80.00	615.10
114	楼牌号	(1)规格: 30cm×30cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 5mm 亚克力切割造型, 表面烤漆, 内容丝印	块	42.00	151.73

115	温馨提示牌保持卫生、文明通行、请勿打扰、防跌倒	(1)规格: 28.5cm×95cm (2)5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	个	600.00	33.38
116	推拉门牌	(1)规格: 15cm×35cm (2)5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	套	100.00	6.93
117	步梯标识牌	(1)规格: 30cm×40cm (2)5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	张	27.00	23.25
118	堆放杂物、无障碍提示、文明乘梯、闲人免进、文明停车提示牌	(1)规格: 21cm×26cm (2)5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	张	200.00	13.24
119	节约用水、文明如厕、小心地滑、保持安静、禁止吸烟、公共区域消毒提示牌	(1)规格: 26cm×10cm (2)5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	张	1500.00	5.74
120	警示牌(机房/管井/危险区域)	(1)规格: 30cm×40cm (2)5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	张	150.00	23.25
121	消防栓、防火门、消防通道、应急器材、设备标识牌	(1)规格: 30cm×15cm (2)5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)含制作、安装、运输及辅材等费用	张	220.00	10.98
122	特殊科室、卫生间、电梯墙面立体字	(1)50cm 高, 5mm 加厚高透全透明亚克力板材表面覆盖汽车专用漆烤漆固化 (2)含制作、安装、运输及辅材等费用	套	60.00	140.74

123	墙面标语、社会主义价值观	(1) 50cm 高, 5mm 加厚高透全透明亚克力板材 表面覆盖汽车专用漆烤漆固化	套	10.00	664.88
124	政策公示栏、院方公示栏、消防公示牌	(1) 公示栏: 规格 200cm×120cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	24.00	495.47
125	政策公示栏、院方公示栏、消防公示牌 (3mm 透明亚克力卡槽夹画)	(1) 公示栏: 部分 3mm 透明亚克力卡槽夹画 (双层 3mm+3mm) (2) 安装方式: 透明亚克力夹画广告钉固定	m²	0.95	137.68
126	科室、房间介绍牌	(1) 公示栏: 规格 60cm×80cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	19.20	495.47
127	采血室、挂号缴费窗口、取药窗口玻璃贴刻字	(1) 20cm 高, 进口颜色不干胶刻字贴配专用转移膜	套	30.00	16.55
3.3	队伍展示 1				
128	队伍展示 1 E-01	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	4.69	495.46
129	队伍展示 1 E-02	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	12.76	495.46
130	队伍展示 1 E-03	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m²	5.61	495.47

131	队伍展示1 E-04	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干 胶定位安装	m²	5.43	495.46
132	队伍展示1 E-05	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干 胶定位安装	m²	12.33	495.46
133	队伍展示1 E-06	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干 胶定位安装	m²	10.52	495.46
134	队伍展示1 E-07	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干 胶定位安装	m²	7.12	495.46
135	队伍展示1 E-08	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干 胶定位安装	m²	10.53	495.46
136	队伍展示1 E-09	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干 胶定位安装	m²	10.53	495.46
3.4	队伍展示2				
137	队伍展示2 E-01	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干 胶定位安装	m²	3.34	495.46
138	队伍展示2 E-02	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干 胶定位安装	m²	11.53	495.46
139	队伍展示2 E-03	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干 胶定位安装	m²	6.38	495.47

140	队伍展示2 E-04	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干 胶定位安装	m²	5.51	495.46
141	队伍展示2 E-05	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干 胶定位安装	m²	4.43	495.47
142	队伍展示2 E-06	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干 胶定位安装	m²	11.53	495.46
143	定制移动 式屏风	(1)规格: 100cm×200cm×4 片 (2)铝合金+木芯框架, 可移动折叠 屏风+双面装 10mm 厚亚克力 UV 画面	m²	8.00	735.35
总合计 (元)					1025812.43

合同附件六：服务承诺

▲（4）服务承诺；

服务承诺书

一、售后服务承诺

1、广告工程回访与保修

(1)工程交工验收后,我公司将启动“工程回访与保修程序”,定期进行回访并做好记录,及时了解广告工程竣工后得使用情况与质量情况,掌握第一手材料厂,以便在以后得工作中加以改进,工程一旦出现质量问题,我公司将在接到故障通知 30 分钟内响应,2 小时内到达现场,24 小时之内负责调换或更换,维修至工程合格,为业主提供满意得后期服务。

(2)“广告工程回访与保修小组”由公司工程部相关人员构成,由公司直接领导,负责在缺陷责任期内提供满意得后期服务。

(3)合同规定缺陷责任期结束,并且修缮任务完成时,公司负责与业主签订工程移交手续,保证向业主交出优质得产品。

2、用户服务目的

全方位、全过程为用户提供“至诚至信得完美服务、百分之百得用户满意得服务”就是我公司得企业宗旨,就是工程项目施工管理中始终遵循得原则。目得在于完善产品得质量与售后服务,创造优质、全方位得服务。以一流得管理、一流得技术、一流得施工、一流得服务去实现我们对业主得承诺,创建用户完全满意得工程。

释义:用户:指产品得用户,即业主(或使用者);

全方位:指用户对产品得要求与意识(包括潜在意识);

全过程:指工程得四个阶段(工程开工前期、工程施工中期、工程保修期、保修期结束)。

3、用户服务目标

“至诚至信得完美服务、百分之百得用户满意得服务”,

(1)广告工程施工阶段服务目标:

在工程施工及管理得全过程中,完成业主对项目明确得与潜在得服务需求,以达到工程预定得工程质量目标,实现对业主得承诺。

(2)广告工程竣工后得服务目标:

保证道路及附属工程得安全与使用功能,协助业主对道路及附属工程进行全面得维护。

4、用户服务工作得原则及标准

站在客户得立场上考虑问题、解决问题,把客户得需求与满意放到一切考虑因素之首,同时必须做到兼顾企业利益,使客户利益与企业利益相得益彰。必须做到:服务热情

周到,信息交流畅通,反应快速准确,质量保证完善。

5、用户服务得组织机构与管理体系

(1)用户服务得组织机构

本工程施工阶段,公司将委派优秀得管理人员组成工程项目管理班子,按照项目管理手册与程序文件得要求进行项目施工管理。严格按照公司得质量保证体系来运作,以全面质量管理为中心环节,出色地完成施工阶段得服务目标。工程竣工后,由公司直接负责对工程竣工后保修期内,售后服务得组织工作与保修结束后为业主提供维修保养计划。

(2)用户服务管理体系

①前期策划服务

广告工程开工前期,我公司可协助业主进行工程前有关组织工作得具体运作,帮助业主协调周边环境等工作。

②过程精品服务

在广告牌等设施安装施工过程中,要考虑用户得需求与利益,尽可能满足用户潜在得要求,以“精品工程”回报业主。同时,我公司可利用技术优势,为工程提供细部结点得深化设计与提出合理化得建议供设计单位参考。

(3)服务管理得内容

①根据用户得要求完善我们得施工方案,与设备物资选型等工作。

②对施工中用户提出得问题及时办理。

③对用户在施工管理过程中提出得意见,项目经理部及时分析、汇总。作为质量改进与改善管理工作得依据。

④公司于项目部、项目部与班组之间建立良好得沟通体系,使人员、材料、机械等均达到最佳工作状态。使各工序之间形成良好得衔接。

(4)定期服务

①在工程保修期内对用户进行回访,了解用户对使用功能不完善方面得意见与处理急需解决得质量问题。

②保修期内每月至少一次电话回访,每月至少一次到现场调查。③保修期结束前一个月进行交接回访,了解用户对建筑产品得全面评价及后期出现得质量问题,并及时改正,以便互相交流意见。

④保修期阶段根据工程情况制订保修计划,该阶段得模式为“一、二、三、四”模式。

一个结果—用户完全满意;

二个理念—带走用户得烦恼;保质保量文明施工;

三个降低—降低用户投诉率,降低服务遗漏率,降低服务质量不满意度;

四个不漏—一个不漏地记录问题;一个不漏地处理问题;一个不漏地复查结果;一个不漏地反馈问题。

(5) 后期延伸服务

保修期过后, 根据业主得要求, 我公司可为业主提供其她特殊服务。比如: 局部有偿维修。

二、维修保养内容

工程完工时, 首先成立由项目总工为组长, 技术干部及有关人员组成得工程回访与保修小组, 负责缺陷责任期内对广告工程得维护工作。

缺陷责任期内, 工程回访与保修小组要定期对所建广告牌工程进行全面、仔细得组织检查, 遇地震、暴风、暴雨等不可抗拒得自然灾害后要随时组织检查, 对出现得工程缺陷要登记清楚, 分析原因, 及时向业主, 上报缺陷数量、缺陷范围、缺陷责任及原因, 并立即组织维修。缺陷责任期限内工程得维护, 要在不影响正常使用得情况下进行, 必要时采取可行得防护措施, 确实需要中断交通时, 必须在业主同意后方可进行。

各项缺陷得修复必须符合规范要求并取得业主得认可。

缺陷责任得维护分两种情况, 若因本公司施工质量问题造成得, 本公司自己拿出修复方案并报业主批复后立即实施, 若属非本公司责任造成得缺陷, 本公司将及时上报业主, 并按照业主批复得方案组织维修。

三、合同签订期: 自成交通知书发出之日起 25 日内。

四、服务时间: 验收合格并交付使用之日起一年内

五、交付地点: 采购人指定地点。

六、售后服务:

1、质量保证期: 验收合格并交付使用之日起一年内(除清单内约定得 LED 质保期 5 年外其余质保期 3 年, 质保期内定期维护, 并承担一切费用)

2、处理问题响应时间: 接到采购人处理问题通知后: 30 分钟内响应, 2 小时内到达采购人指定现场。

七、其他要求:

(1) 承诺相关服务成果能在采购人要求得时限内提前 5 天以上完成。

(2) 质保期外服务要求: 质量保证期过后, 同样提供免费电话咨询, 并承诺提供产品上门维修服务(费用采购人负责)。

(3) 提交服务成果要求: 供应商应对提交得服务成果作出全面检查和整理, 并列出清单, 作为采购人验收、使用和支付得依据, 清单应随提交得服务成果交给采购人。双方现场验收合格后签订单次业务验收合格单。验收不合格得, 供应商无偿更改直至采购人验收合格。

八、服务承诺

1、我公司按采购单位要求将所需货物免费送到采购单位指定地点。按双方约定交付期限交付。

2、需要安装的产品，我公司派有经验的技术人员，自备安装工具到现场进行安装，直到货物正常使用，其费用由我公司负担。产品安装完后，由采购单位即时验收后才向我公司签具验收书。

3、交付时间：由采购单位指定并以双方签订合同为准。

4、我公司承诺其广告服务采用的原辅料符合国家及行业制订公布标准。

5、我公司承诺其质量保证期：验收合格并交付使用之日起一年内（除清单内约定的LED质保期5年外其余质保期3年，质保期内定期维护，并承担一切费用）。

6、我公司严格遵守《中华人民共和国广告法》及有关法律。

7、定点我公司提供的广告宣传品符合国家及有关部门的技术标准和规范，满足采购单位要求，内容无误，材质无误，纸张平滑，墨色均匀，页码正确，尺寸划一，装订整齐，包装结实，标签准确。

8、所有广告宣传货物及服务只有当其采用的标准和规范是国家公认的、惯用的，且等于或优于本技术要求时才能为采购人所接受。

9、我公司承诺其广告宣传品所用纸张、油墨等原辅材料符合国家及行业制订公布的标准。

10、我公司承诺其广告宣传品工艺及生产制作出的广告宣传品质量符合国家及行业制订公布的标准。

投标供应商名称（盖章）：广西百访文化科技有限公司

日期：2026年6月18日



▲（4）中小企业声明函；

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（北海市人民医院）的（广西海上紧急医学救援中心标示系统定制及安装服务项目）采购活动：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 广西海上紧急医学救援中心标示系统定制及安装服务项目，属于租赁和商务服务业；承建（承接）企业为广西百访文化科技有限公司，从业人员10人，营业收入为111.005747万元，资产总额为124.014638万元，属于微型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：广西百访文化科技有限公司

日期：2026年6月18日



填写注意事项：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。