

天等县宁干乡宁干村 2026 年“千村引领，万村提升”示范创建项目
(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

建设工程施工合同

(正本)

合同编号：CZZC2026-C2-250109-GXCS

项目名称：天等县宁干乡宁干村 2026 年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

发包人（全称）：天等县交通运输局

承包人（全称）：广西旺崇建设工程有限公司

签订日期：2026 年 7 月 30 日



合同文件目录

一、合同协议书

二、廉政合同

三、安全生产合同

四、成交通知书复印件

五、工程量清单复印件

六、项目经理委任书

七、主要管理人员和技术人员

八、主要机械设备和试验检测设备

九、第一节通用合同条款、第二节专用合同条款、项目专用合同条款

一、 合同协议书

合同协议书

天等县交通运输局(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领,万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)(项目名称),已接受广西旺崇建设工程有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 建设内容:本项目为天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领,万村提升”示范创建项目,主要建设内容为屯内道路硬化工程,配套路基防护、排水系统及交通安全设施等,以施工图纸及工程量清单为准。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

- (1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
- (2)成交通知书;
- (3)投标函及投标函附录;
- (4)项目专用合同条款;
- (5)公路工程专用合同条款;
- (6)通用合同条款;
- (7)工程量清单计量规则;
- (8)技术规范;
- (9)图纸;
- (10)已标价工程量清单;
- (11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
- (12)其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处,

以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的数量和单价签约合同价:人民币(大写)柒拾陆万玖仟零玖元整(¥769009.00元)。

4. 承包人项目经理:黄根。承包人项目总工:徐勇。

5. 工程质量符合现行国家竣工验收规范的合格标准。工程安全目标:无安全生产事故。

工程结算方式:本合同价采用固定综合单价方式确定。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人应按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照发包人指示开工，工期为 120 日历天。

9. 农民工工资保证金：根据《广西壮族自治区工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法》（桂人社规〔2021〕16号）第七条规定，本项目施工合同额低于300万元，如承包人在签订施工合同前一年内承建的工程项目未发生工资拖欠的，可免于存储工资保证金。如承包人不满足免存条件，须按合同价1%的比例存储工资保证金，或根据桂人社规〔2021〕16号第二条规定以银行保函替代，也可根据《广西壮族自治区工程建设领域农民工工资支付履约保证保险工作管理规定（试行）》（桂人社规〔2024〕8号）规定自愿选择农民工工资支付履约保证保险替代。承包人应在合同签订后按相关规定开立工资保证金专用账户或办理相关替代手续。

10. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：天等县交通运输局（盖单位章）

承包人：广西旺崇建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李锋（签字）

法定代表人或其委托代理人：李新明（签字）

2026年7月30日

2026年7月30日

二、 廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，天等县宁干乡宁干村 2026 年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)的项目法人(项目法人名称，以下简称“发包人”) 与该目标段的施工单位(施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

- (1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
- (2) 承包人严格执行天等县宁干乡宁干村 2026 年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)施工合同文件，自觉按合同办事。
- (3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
- (4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- (5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- (6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

- (1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
- (2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- (3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
- (4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
- (5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
- (6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

- (1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
- (2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
- (3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
- (4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 天等县宁干乡宁干村 2026 年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程) 施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

发包人：天等县交通运输局 (盖单位章)

承包人：广西旺崇建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：李锋 (签字) 法定代表人或其委托代理人：葛朝刚 (签字)

2026 年 7 月 30 日

2026 年 7 月 30 日



三 、 安全生产合同

安全生产合同

为在天等县宁干乡宁干村 2026 年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人天等县交通运输局(发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人广西旺崇建设工程有限公司(承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

- (1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- (2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- (3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则：同时设计、 审批，同时施工，同时验收，投入使用。
- (4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
- (5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

- (1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- (2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。 各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- (3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保 护性措施防止事故发生。
- (5) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
- (6) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，

必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(7) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(8) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(9) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(10) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(11) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(12) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：天等县交通运输局（盖单位章） 承包人：广西旺崇建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026 年 7 月 30 日

2026 年 7 月 30 日

四、成交通知书复印件

成交通知书

采购单位	天等县交通运输局		
项目名称	天等县宁干乡宁干村 2026 年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)		
项目编号	CZZC2026-C2-250109-GXCS	采购方式	竞争性磋商
采购预算金额	人民币柒拾柒万壹仟肆佰玖拾柒元整 (¥771497.00)		
采购代理机构	广西崇善项目咨询有限公司		
开评标时间及地点	2026 年 7 月 28 日 9 时 00 分在广西崇善项目咨询有限公司【崇左市江州区城南区新城路西段南侧（阳光名邸）第 C4 栋 103 号】		
成交单位	广西旺崇建设工程有限公司		
成交范围	本项目为天等县宁干乡宁干村 2026 年“千村引领，万村提升”示范创建项目，主要建设内容为屯内道路硬化工程，配套路基防护、排水系统及交通安全设施等，以施工图纸及工程量清单为准。		
成交金额	人民币柒拾陆万玖仟零玖元整 (¥769009.00)		
合同履行期限	120 日历天。		
项目经理	姓名：黄根 执业证书信息：桂 245151655580。		
联系事项	采购人：天等县交通运输局 地址：天等县天等镇隆平路 6 号 6 栋 4 楼 联系人及电话：言铭 0771-3521179		
	采购代理机构：广西崇善项目咨询有限公司 地址：崇左市江州区城南区新城路西段南侧（阳光名邸）第 C4 栋 103 号 联系人及电话：庞青青 0771-5945100		
发出日期	2026 年 7 月 28 日		
备注	成交人应当在成交通知书发出之日起 15 日内，根据采购文件和中标人的投标文件在广西政府采购云平台签订电子合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格。		

五、工程量清单复印件

投 标 总 价

工程名称： 天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

招标编号： CZZC2026-C2-250109-GXCS

投标总价(小写)： 769009.00元

(大写)： 柒拾陆万玖仟零玖元整

投标总报价(A)： 柒拾陆万玖仟零玖元整

投 标 人： 广西旺崇建设工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代 理人)： 李荣琛 (签字)

编制时间： 2026年7月24日

编制说明

一、编制依据

- 1、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）。
- 2、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）。
- 3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）。
- 4、广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知（桂交建管发〔2019〕39号）。
- 5、交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG 3820—2018）和《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）中“税金”有关规定的公告（中华人民共和国交通运输部公告〔第26号〕）。
- 6、本预算采用同望WECOST V10.8.2公路工程造价管理软件进行编制。
- 7、2026年1月施工图设计提供的工程数量。

二、单价

1、人工费：

本工程地处崇左市天等县，人工工资为：101.25元 / 工日。

2、材料费：

外购材料及地方性材料参照参考崇左市的《崇左建设工程造价信息》2026年第2期的建筑材料信息价和工地实地调查而定。除另有规定外，本信息期刊的材料信息价均为到达工地价格，已综合考虑了（市政通达范围内）材料运杂费、运输损耗费、采购保管费，但未考虑对材料进行检验试验等相关费用。扣除市政通达范围10km外的材料运输费可根据实际情况另计。

3、石料从天等县项目地附近采石场料场采购。

4、砂可从天等县项目地附近采石场料场采购。运输条件基本上沿等级公路或等外路前往，运输条件较好。

5、水泥可从天等县县城购买。

6、其他钢材在天等县县城购买，各种材料预算单价详见本预算文件。

7、本工程用电：按规定不列供电贴费和电源建设基金。

三、其他直接费现场经费及间接费综合费率

1、按编制办法划分，我县无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增加费和职工取暖补贴费。

2、本工程地处Ⅱ雨量区，雨季期为五个月，本项目计列雨季施工增加费。

3、本工程不计高原地区施工增加费、风沙地区施工增加费、沿海地区工程施工增加费、夜间施工增加费。

4、本工程不计列行车干扰费。

5、工地转移费：不计。

6、养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金、工伤保险费按照“广西补充规定”计算费用。

四、其他

1、利润按定额直接费及措施费、企业管理费之和的7.42%计列。

2、税金按直接费、设备购置费、措施费、企业管理费、规费及利润之和的9%计列。

3、主副食运费补贴、职工探亲路费不计列。

4、办公和生活用家具购置费不计列。

5、基本费用按规定计列。

6、工程监理费及建设前期工作费不计列。

7、供电补贴不计列。

8、施工机构迁移费不计列。

9、大型专用机械设备购置费不计列。

10、固定资产投资方向调节税不计列。

11、工程造价增涨预留费不计列。

12、本项目不考虑贷款。

投标报价汇总表

合同段：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范
创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	33428
2	200	路 基	342246
3	300	路 面	305439
4	400	桥梁、涵洞	70416
5	600	安全设施及预埋管线	17480
6		第100章至第700章合计	769009
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	769009
9		计日工合计	
10		暂列金额（不计日工总额）	
11		投标报价	769009
			

清单 第 1 页 共 1 页

工程量清单表

合同段：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范
创建项目(宁干乡宁干村中内道路硬化及配套工程)

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	3019	3019
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	11320	11320
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	19089	19089
天等县建设工程招标投标中心 4514251014656					
清单 第100章 合计 人民币 33428 元					

工程量清单表

合同段：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程) 标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	厚200mm	m2	2070.2	34.51	71433
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm水泥混凝土面板	m2	2070.2	97.1	201010
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	4986	5.29	26361
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	1151	5.76	6635
天等县建设工程招标投标中心 4514251014656					
清单 第300章 合计 人民币 305439 元					

工程量清单表

合同段：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范
创建项目(宁干乡宁干村中内道路硬化及配套工程)

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	管涵1-Φ0.75	m	34	2071.06	70416
天等县建设工程招标投标中心					
清单 第400章 合计 人民币 70416 元					

工程量清单表

合同段：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范
创建项目(宁干乡宁干村中内道路硬化及配套工程)

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	2-△90	块	2	1599	3198
-b	Φ 80	块	2	1193	2386
-c	Φ 80+△90+110×50	块	2	2156.5	4313
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔标线	m2	157.7	48.09	7583
隆泰建设工程有限公司 4514251014656					
清单 第600章 合计 人民币 17480 元					

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：天等县宁干乡宁干村2026年”千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			769009		100.00	
100	清单 第100章 总 则			33428		4.35	
101	通则			3019		0.39	
101-1	保险费			3019		0.39	
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	3019	3019	0.39	
102	工程管理			11320		1.47	
102-3	安全生产费	总额	1	11320	11320	1.47	
104	承包人驻地建设			19089		2.48	
104-1	承包人驻地建设	总额	1	19089	19089	2.48	
200	清单 第200章 路 基			342246		44.50	
202	场地清理			12069		1.57	
202-1	清理与掘除			7645		0.99	
-a	清除表土	m3	453	5408	11.94	0.70	
-b	挖除水泥混凝土路面	m2	24	2237	93.21	0.29	
202-3	拆除结构物			4424		0.58	
-c	砖、石及其他砌体结构	m3	123.12	4424	35.93	0.58	
203	挖方路基			6522		0.85	
203-1	路基挖方			6522		0.85	
-a	挖土方	m3	857	6522	7.61	0.85	
204	填方路基			723		0.09	
204-1	路基填筑（包括填前压实）			723		0.09	
-a	利用土方	m3	152	723	4.76	0.09	
205	特殊地区路基处理			237133		30.84	
205-1	软土路基处理			237133		30.84	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表


建设项目名称：天等县宁干乡宁干村2026年”千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
-a	软基换填	m3	2246	237133	105.58	30.84	
207	坡面排水			85799		11.16	
207-1	边沟			85799		11.16	
-a	片石现浇混凝土边沟	m3	149	75476	506.55	9.81	
-b	预制C30砼盖板	m3	5.98	9852	1647.49	1.28	
-c	挖基土方	m3	149	471	3.16	0.06	
300	清单 第300章 路面			305439		39.72	
302	垫层			71433		9.29	
302-1	碎石垫层			71433		9.29	
-a	厚200mm	m2	2070.2	71433	34.51	9.29	
312	水泥混凝土面板			234006		30.43	
312-1	水泥混凝土面板			201010		26.14	
-a	厚200mm水泥混凝土面板	m2	2070.2	201010	97.1	26.14	
312-2	钢筋			32996		4.29	
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	4986	26361	5.29	3.43	
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	1151	6635	5.76	0.86	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			70416		9.16	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			70416		9.16	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			70416		9.16	
-a	管涵1-φ0.75	m	34	70416	2071.06	9.16	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			17480		2.27	
604	道路交通标志			9897		1.29	
604-1	单柱式交通标志			9897		1.29	
-a	2-△90	块	2	3198	1599	0.42	

编制：

复核：



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：天等县宁干乡宁干村2026年”千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
-b	Φ80	块	2	2386	1193	0.31	
-c	Φ80+△90+110×50	块	2	4313	2156.5	0.56	
605	道路交通标线			7583		0.99	
605-1	热熔型涂料路面标线			7583		0.99	
-a	热熔标线	m2	157.7	7583	48.09	0.99	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			769009		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不计日工总额）						
13	投标报价			769009		100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表（07样式）

建设项目名称：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
				第100章至第700章合计			769009		100.00	
				清单 第100章 总 则			33428		4.35	
	101			通则			3019		0.39	
		101-1		保险费			3019		0.39	
			-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	3019	3019	0.39	
	102			工程管理			11320		1.47	
		102-3		安全生产费	总额	1	11320	11320	1.47	
	104			承包人驻地建设			19089		2.48	
		104-1		承包人驻地建设	总额	1	19089	19089	2.48	
				清单 第200章 路基			342246		44.50	
	202			场地清理			12069		1.57	
		202-1		清理与掘除			7645		0.99	
			-a	清除表土	m3	453	5408	11.94	0.70	
			-b	挖除水泥混凝土路面	m3	24	2237	93.21	0.29	
		202-3		拆除结构物			4424		0.58	
			-c	砖、石及其他砌体结构	m3	123.12	4424	35.93	0.58	
	203			挖方路基			6522		0.85	
		203-1		路基挖方			6522		0.85	
			-a	挖土方	m3	857	6522	7.61	0.85	
	204			填方路基			723		0.09	
		204-1		路基填筑（包括填前压实）			723		0.09	
			-a	利用土方	m3	152	723	4.76	0.09	
	205			特殊地区路基处理			237133		30.84	
		205-1		软土路基处理			237133		30.84	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表（07样式）

建设项目名称：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）
 编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
			-a	软基换填	m3	2246	237133	105.58	30.84	
	207			坡面排水			85799		11.16	
		207-1		边沟			85799		11.16	
			-a	片石现浇混凝土边沟	m3	149	75476	506.55	9.81	
			-b	预制C30砼盖板	m3	5.98	9852	1647.49	1.28	
			-c	挖基土方	m3	149	471	3.16	0.06	
				清单 第300章 路面			305439		39.72	
	302			垫层			71433		9.29	
		302-1		碎石垫层			71433		9.29	
			-a	厚200mm	m2	2070.2	71433	34.51	9.29	
	312			水泥混凝土面板			234006		30.43	
		312-1		水泥混凝土面板			201010		26.14	
			-a	厚200mm水泥混凝土面板	m2	2070.2	201010	97.1	26.14	
		312-2		钢筋			32996		4.29	
			-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	4986	26361	5.29	3.43	
			-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	1151	6635	5.76	0.86	
				清单 第400章 桥梁、涵洞			70416		9.16	
	419			圆管涵及倒虹吸管涵			70416		9.16	
		419-1		单孔钢筋混凝土圆管涵			70416		9.16	
			-a	管涵1-φ0.75	m	34	70416	2071.06	9.16	
				清单 第600章 安全设施及预埋管线			17480		2.27	
	604			道路交通标志			9897		1.29	
		604-1		单柱式交通标志			9897		1.29	
			-a	2-△90	块	2	3198	1599	0.42	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表（07样式）

建设项目名称：天等县宁干乡宁干村2026年”千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）
 编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
			-b	Φ 80	块	2	2386	1193	0.31	
			-c	Φ 80+△90+110×50	块	2	4313	2156.5	0.56	
	605			道路交通标线			7583		0.99	
		605-1		热熔型涂料路面标线			7583		0.99	
			-a	热熔标线	m2	157.7	7583	48.09	0.99	
				已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
				清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			769009		100.00	
				计日工合计						
				劳务						
				材料						
				施工机械						
				暂列金额（不含计日工总额）						
				投标报价			769009		100.00	

编制：
 复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安 全设施及 预埋管线						辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	101.25	520.231	235.699	175.946	98.028	10.558								
1051001	机械工	工日	101.25	97.693	61.062	29.633	4.161	2.837								
1511032	普C20-32.5-4(商)（普C20-32.5-4(商)	m3	306.8	55.05			55.05									
1511035	普C30-42.5-4(商)（普C30-42.5-4(商)	m3	328	422.321		422.321										
2001001	HPB300钢筋	t	3550	5.59	0.366	5.203		0.022								
2001002	HRB400钢筋	t	3380	1.853	0.5	1.31		0.043								
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.36	2.851			2.851									
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.79	29.701	6.483	22.895		0.323								
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	3480	0.003		0.002		0.001								
2003015	钢管立柱	t	4035	0.006				0.315								
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	m ²	4980	0.023	0.016		0.008									
2003026	组合钢模板	t	4830	0.89	0.387		0.002									
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）	kg	5.73	10.191		1.146		0.045								
2009013	螺栓（混合格格）	kg	2.55	0.934			0.934									
2009028	铁件（铁件）	kg	5.84	124.937	116.471		7.357	1.109								
2009029	镀锌铁件	kg	7.29	218.913				218.913								
2009030	铁钉（混合格格）	kg	5.49	9.53			9.53									
3001001	石油沥青	t	4690	0.824	0.194	0.218	0.412									
3003002	汽油（92号）	kg	10.67	95.032			32.682	62.35								
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	8.95	3081.343	2637.549	396.181	38.129	9.484								
3005001	煤	t	664	0.041		0.041										

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：天等县宁干乡宁干村2026年”千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安 全设施及 预埋管线						辅助生产	%	数量
3005002	电	kW·h	0.58	920.53	226.895	679.169	13.826	0.64								
3005004	水	m3	3.61	330.232	194.444	62.106	69.65	4.032								
4003001	原木（混合规格）	m3	620.35	0.032			0.032									
4003002	锯材（中板 δ =19~35mm, 中方混合规格）	m3	806.19	1.263	0.018	0.124	1.121									
5001013	PVC塑料管（Φ50mm）（Φ50mm）	m	7.35	1.901			1.901									
5009007	底油	kg	11.37	36.271				36.271								
5009008	热熔涂料	kg	4.1	739.613				739.613								
5009012	油毛毡（400g, 0.915m×21.95m）	m2	3.42	64.02			64.02									
5501003	黏土（堆方）	m3	12.9	0.205			0.205									
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	107.49	81.681	72.962		7.142	1.577								
5503007	砂砾（堆方）	m3	92.23	99.705			99.705									
5505005	片石（码方）	m3	73.02	50.547	32.676		17.871									
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3	88.07	4.819	4.819											
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	88.07	15.956			13.112	2.845								
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	88.07	106.502	106.386		0.116									
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	88.07	635.013		635.013										
5509001	32.5级水泥	t	385.21	42.156	39.023		1.841	1.292								
6007002	铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件）	t	16666.67	0.073				0.073								
6007003	反光玻璃珠（JT/T280--1995 1、2号（A类）	kg	4.75	150.919				150.919								
6007004	反光膜	m2	190	10.028				10.028								
7801001	其他材料费	元	1	1720.647	252.771	577.683	572.65	317.543								

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：天等县宁干乡宁干村2026年”千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）
 编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安 全设施及 预埋管线						辅助生产	%	数量
7901001	设备摊销费	元	1	6.832		6.832										
5511010001	Φ750mm以内混凝土排水管	m	266.37	34.34			34.34									
8001003	功率90kW以内履带式推土机（T120A）	台班	1135.45	1.952	1.952											
8001004	功率105kW以内履带式推土机（T140-1带松土器）	台班	1285.39	3.414	3.414											
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压）	台班	1298.06	4.377	4.377											
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压）	台班	1629.98	3.101	3.101											
8001037	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（W200A机械）	台班	1270.28	0.199			0.199									
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20）	台班	654.75	0.155			0.155									
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机（ZL40）	台班	1121.75	0.639	0.639											
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1303.78	0.7	0.223	0.476										
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	731.84	0.455		0.455										
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机（3Y-10/12）	台班	558.44	0.426	0.426											
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	642.46	0.248		0.248										
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	837.29	1.656		1.656										
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机（CA25PD）	台班	1179.35	4.447	4.447											
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	891.06	0.741				0.741								
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机（HTG4500含模轨400m）	台班	1398.42	0.849		0.849										
8003083	混凝土电动刻纹机（RQF180）	台班	249.54	14.947		14.947										

编制：
 复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：天等县宁干乡宁干村2026年”千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安 全设施及 预埋管线						辅助生产	%	数量
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) (SLF)	台班	200.13	5.178		5.178										
8003101	机动破路机（LPR300）	台班	221.55	3.384	3.384											
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 (JD250)	台班	158.2	4.186	4.186											
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班	126.96	0.233			0.233									
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵 (BSA1406,HBT60)	台班	1154.87	0.024			0.024									
8007003	装载质量4t以内载货汽车（CA10B）	台班	546.95	0.678				0.678								
8007005	装载质量6t以内载货汽车 (CA141K,CA1091K)	台班	347.02	0.242				0.242								
8007017	装载质量15t以内自卸汽车 (SH361,T815)	台班	1025.27	14.768	14.768											
8007019	装载质量20t以内自卸汽车（BJ374）	台班	1233.15	2.266	2.266											
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班	1008.81	0.105	0.105											
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1180.33	3.478		3.478										
8009018	提升质量8t以内轮胎式起重机（QLY8）	台班	659.36	0.077	0.077											
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机（QY5）	台班	689.06	1.483			1.27	0.214								
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机（QY8）	台班	747.08	0.354			0.354									
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	1409.58	0.052			0.052									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330）	台班	156.08	0.179		0.172		0.007								
8099001	小型机具使用费	元	1	101.828	16.613	62.435	21.605	1.176								

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：天等县宁干乡宁干村2026年”千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总则															33428	
2	101	通则															3019	
3	101~1	保险费															3019	
4	~a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1													3019	3019
5	102	工程管理															11320	
6	102~3	安全生产费	总额	1													11320	11320
7	104	承包人驻地建设															19089	
8	104~1	承包人驻地建设	总额	1													19089	19089
9	200	清单 第200章 路基			270711.04		23864.5	211880.31	43351.99	279096.8		1384.01	3027.36	10065.76	20414.08	28258.92	342246	
10	202	场地清理			8621.4		1064.58		8210.48	9275.07		128.75	212.67	790.71	665.02	996.5	12069	
11	202~1	清理与掘除			5447.5		815.27		5033.24	5848.51		75.9	114.43	556.11	418.33	631.19	7645	
12	~a	清除表土	m3	453	3921.25		183.47		4123.53	4307		49.95	78.84	224.64	300.51	446.48	5408	11.94
13	~b	挖除水泥混凝土路面	m3	24	1526.25		631.8		909.71	1541.51		25.95	35.6	331.47	117.81	184.71	2237	93.21
14	202~3	拆除结构物			3173.7		249.32		3177.24	3426.56		52.85	98.24	234.61	246.7	365.31	4424	
15	~c	砖、石及其他砌体结构	m3	123.12	3173.7		249.32		3177.24	3426.56		52.85	98.24	234.61	246.7	365.31	4424	35.93
16	203	挖方路基			4784.12		299.27		4890.53	5189.79		61.04	96.56	269.45	366.68	538.52	6522	
17	203~1	路基挖方			4784.12		299.27		4890.53	5189.79		61.04	96.56	269.45	366.68	538.52	6522	
18	~a	挖土方	m3	857	4784.12		299.27		4890.53	5189.79		61.04	96.56	269.45	366.68	538.52	6522	7.61
19	204	填方路基			517.76		32.32		528.99	561.31		7.56	14.22	40.42	40.03	59.72	723	
20	204~1	路基填筑（包括填前压实）			517.76		32.32		528.99	561.31		7.56	14.22	40.42	40.03	59.72	723	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：天等县宁干乡宁干村2026年”千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	~a	利用土方	m3	152	517.76		32.32		528.99	561.31		7.56	14.22	40.42	40.03	59.72	723	4.76
22	205	特殊地区路基处理			197479.68		2009.98	169300.52	28578.87	199889.37		362.73	631.12	1944.16	14726.74	19579.87	237133	
23	205~1	软土路基处理			197479.68		2009.98	169300.52	28578.87	199889.37		362.73	631.12	1944.16	14726.74	19579.87	237133	
24	~a	软基换填	m3	2246	197479.68		2009.98	169300.52	28578.87	199889.37		362.73	631.12	1944.16	14726.74	19579.87	237133	105.58
25	207	坡面排水			59308.29		20458.36	42579.79	1143.12	64181.27		823.94	2072.79	7021.01	4615.61	7084.32	85799	
26	207~1	边沟			59308.29		20458.36	42579.79	1143.12	64181.27		823.94	2072.79	7021.01	4615.61	7084.32	85799	
27	~a	片石现浇混凝土边沟	m3	149	51836.69		18103.5	37658.44	636.44	56398.38		745.21	1859.38	6201.13	4039.54	6231.93	75476	506.55
28	~b	预制C30砼盖板	m3	598	7131.72		2808.09	4921.35	190.96	7420.4		73.77	204.07	791.08	549.79	813.52	9852	1647.49
29	~c	挖基土方	m3	148	339.8		46.77		315.73	362.49		4.96	9.34	28.81	26.28	38.87	471	3.16
30	300	清单 第300章 路面			241830.18		17814.58	219427.12	12647.73	249889.42		1666.32	3371.67	6973	18317.62	25219.62	305439	
31	302	垫层			51471		628.82	55932.44	2989.08	59550.34		452.75	1249.2	337.05	3945.43	5898.13	71433	
32	302~1	碎石垫层			51471		628.82	55932.44	2989.08	59550.34		452.75	1249.2	337.05	3945.43	5898.13	71433	
33	~a	厚200mm	m2	2070.2	51471		628.82	55932.44	2989.08	59550.34		452.75	1249.2	337.05	3945.43	5898.13	71433	34.51
34	312	水泥混凝土面板			190359.18		17185.75	163494.68	9658.65	190339.08		1213.56	2122.47	6635.95	14372.19	19321.49	234006	
35	312~1	水泥混凝土面板			164988.14		13855.07	140412.75	9569.39	163837.2		1070.47	1553.65	5514.34	12436.83	16597.12	201010	
36	~a	厚200mm水泥混凝土面板	m2	2070.2	164988.14		13855.07	140412.75	9569.39	163837.2		1070.47	1553.65	5514.34	12436.83	16597.12	201010	97.1
37	312~2	钢筋			25371.05		3330.68	23081.93	89.27	26501.88		143.09	568.82	1121.61	1935.36	2724.37	32996	
38	~a	光圆钢筋（HPB300）	kg	4986	20216.3		2561.52	18591.92	60.44	21213.88		114.02	453.25	860.43	1542.14	2176.54	26361	5.29

编制：
 复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：天等县宁干乡宁干村2026年”千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
39	~b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	1151	5154.75		769.16	4490.01	28.83	5287.99		29.07	115.57	261.18	393.22	547.83	6635	5.76
40	400	清单 第400章 桥梁、涵洞			51625.53		9925.33	43246.06	1745.51	54916.9		673.14	1550.32	3466.14	3995.6	5814.19	70416	
41	419	圆管涵及倒虹吸管涵			51625.53		9925.33	43246.06	1745.51	54916.9		673.14	1550.32	3466.14	3995.6	5814.19	70416	
42	419~1	单孔钢筋混凝土圆管涵			51625.53		9925.33	43246.06	1745.51	54916.9		673.14	1550.32	3466.14	3995.6	5814.19	70416	
43	~a	管涵1-φ0.75	m	34	51625.53		9925.33	43246.06	1745.51	54916.9		673.14	1550.32	3466.14	3995.6	5814.19	70416	2071.06
44	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			13374.99		1068.94	11643.76	1312.93	14025.63		131.64	393.66	454.31	1031.4	1443.3	17480	
45	604	道路交通标志			7695.27		573.96	7175.82	281.59	8031.38		54.56	189.93	215.21	589.13	817.22	9897	
46	604~1	单柱式交通标志			7695.27		573.96	7175.82	281.59	8031.38		54.56	189.93	215.21	589.13	817.22	9897	
47	~a	2-△90	块	2	2494.48		191.71	2304.56	95.39	2591.67		17.79	61.73	72	190.99	264.08	3198	1599
48	~b	φ80	块	2	1844.31		154.01	1669.81	65.61	1919.43		14.12	47.15	66.98	141.39	197.02	2386	1193
49	~c	φ80+△90+110×50	块	2	3356.48		198.25	3201.45	120.59	3520.28		22.65	81.05	76.23	256.75	356.13	4313	2156.5
50	605	道路交通标线			5679.72		494.98	4467.93	1031.34	5994.25		77.08	203.73	239.1	442.27	626.08	7583	
51	605~1	热熔型涂料路面标线			5679.72		494.98	4467.93	1031.34	5994.25		77.08	203.73	239.1	442.27	626.08	7583	
52	~a	热熔标线	m2	157.7	5679.72		494.98	4467.93	1031.34	5994.25		77.08	203.73	239.1	442.27	626.08	7583	48.08
合计				0.255	577541.75		52673.35	486197.25	59058.15	597928.75		3855.1	8343.01	20959.2	43758.7	60736.03	769009	3015721.57

编制：
 复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：天等县宁干乡宁干村2026年”千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）							规费（%）					
		冬季 施工 增加 费	雨季施 工增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	土方		0.939						0.521		0.939	0.521	2.747					2.747	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
02	石方		0.876						0.47		0.876	0.47	2.792					2.792	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
03	运输		0.959						0.154		0.959	0.154	1.374					1.374	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
04	路面		0.94						0.818		0.94	0.818	2.427					2.427	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
04-1	路面（隧道路面）								0.818			0.818	2.427					2.427	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
05	隧道								1.195			1.195	3.569					3.569	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
06	构造物 I		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587					3.587	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
06-1	构造物 I（绿化）		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587					3.587	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
07	构造物 II		0.742						1.537		0.742	1.537	4.726					4.726	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08	构造物 III（一般）		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-1	构造物 III（室内）								2.729			2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-2	构造物 III（桥梁）		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-3	构造物 III（设备安装）								2.729			2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
09	技术复杂大桥		0.907						1.677		0.907	1.677	4.143					4.143	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10	钢材及钢结构（一般）								0.564			0.564	2.242					2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10-1	钢材及钢结构（桥梁）								0.564			0.564	2.242					2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10-2	钢材及钢结构（金属标志牌等）								0.564			0.564	2.242					2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：天等县宁干乡宁干村2026年”千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程) 标准定额库版本号： 校验码： 第 1 页 共 6 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计						
100	清单第100章总则						
101	通则						
101-1	保险费						
101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	3019	3019		
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额	1	11320	11320		
104	承包人驻地建设						
104-1	承包人驻地建设	总额	1	19089	19089		
200	清单第200章路基						
202	场地清理						
202-1	清理与掘除						
202-1-a	清除表土	m3	453	11.94	5408		
1-1-1-11	功率90kW以内推土机清除表土	100m3	4.53	368.43	1669	01.土方	
1-1-10-2	斗容量2m3以内装载机装土方	1000m3天然密实方	0.453	1958.06	887	01.土方	
1-1-11-9	装载质量15t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方	0.453	6295.81	2852	03.运输	
202-1-b	挖除水泥混凝土路面	m3	24	93.21	2237		
2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3	2.4	854.58	2051	04.路面	
1-1-11-23	装载质量15t以内自卸汽车运石第一个1km	1000m3天然密实方	0.024	7750	186	03.运输	
202-3	拆除结构物						
202-3-c	砖、石及其他砌体结构	m3	123.12	35.93	4424		
4-11-17-7	挖掘机拆除浆砌圬工	10m3	12.312	281.68	3468	06.构造物 I	
1-1-11-23	装载质量15t以内自卸汽车运石第一个1km	1000m3天然密实方	0.1231	7766.04	956	03.运输	

编制： 复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：天等县宁干乡宁干村2026年”千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 6 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
203	挖方路基						
203-1	路基挖方						
203-1-a	挖土方	m3	857	7.61	6522		
1-1-9-8	斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.857	3159.86	2708	01.土方	
1-1-11-11	装载质量20t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方	0.59	5776.27	3408	03.运输	
1-1-12-6	功率90kW以内推土机推普通土第一个20m	1000m3天然密实方	0.115	3530.43	406	01.土方	
204	填方路基						
204-1	路基填筑（包括填前压实）						
204-1-a	利用土方	m3	152	4.76	723		
1-1-18-10	三、四级公路填方路基，自身质量10t以内光轮压路机碾压土方	1000m3天然密实方	0.152	4756.58	723	01.土方	
205	特殊地区路基处理						
205-1	软土路基处理						
205-1-a	软基换填	m3	2246	105.58	237133		
1-1-2-5	挖掘机挖装淤泥、流沙	1000m3	0.673	8851.41	5957	01.土方	
1-1-11-9换	装载质量15t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方	0.673	6924.22	4660	03.运输	定额*1.1;
1-1-9-7	斗容量2.0m3以内挖掘机挖装松土	1000m3天然密实方	1.573	2767.32	4353	01.土方	
1-1-11-9	装载质量15t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方	1.573	6294.98	9902	03.运输	
1-1-18-18	三、四级公路填方路基，自身质量15t以内振动压路机碾压石方	1000m3压实方	2.246	6247.11	14031	02.石方	
	碎石	m3	352	103.12	36298	12.利润和税金	
	片石	m3	1894	85.5	161932	12.利润和税金	
207	坡面排水						

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

标准定额库版本号：

校验码：

第 3 页 共 6 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
207-1	边沟								
207-1-a	片石现浇混凝土边沟	m3		149		506.55	75476		
1-3-4-5换	现浇混凝土边沟、排水沟	10m3实体		14.9		5065.5	75476	06. 构造物 I	普C20-32.5-2 换 片C20-32.5-8;
207-1-b	预制C30砼盖板	m3		5.98		1647.49	9852		
1-3-4-10换	预制混凝土水沟盖板(矩形带孔)	10m3		0.598		7210.7	4312	06. 构造物 I	普C20-32.5-2 换 普C30-32.5-2;定额*1.01;
4-8-4-7	起重机装车平板拖车运第一个1km(构件质量10t以内)	100m3实体		0.0598		4130.43	247	03. 运输	
1-3-4-11换	水沟盖板预制钢筋	1t		0.3567		5562.1	1984	10. 钢材及钢结构 (一般)	钢筋抽换: [2001002] 换 [2001001] ;
1-3-4-11换	水沟盖板预制钢筋	1t		0.4878		5362.85	2616	10. 钢材及钢结构 (一般)	钢筋抽换: [2001001] 换 [2001002] ;
1-3-4-12	水沟盖板安装	10m3		0.598		1158.86	693	06. 构造物 I	
207-1-c	挖基土方	m3		149		3.16	471		
1-1-9-8	斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.149		3161.07	471	01. 土方	
300	清单第300章路面								
302	垫层								
302-1	碎石垫层								
302-1-a	厚200mm	m2		2070.2		34.51	71433		
2-2-2-8换	机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和, 压实厚度20cm)	1000m2		2.0702		34505.36	71433	04. 路面	实际厚度(cm): 20cm;
312	水泥混凝土面板								
312-1	水泥混凝土面板								
312-1-a	厚200mm水泥混凝土面板	m2		2070.2		97.1	201010		
2-2-17-3换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道式)	1000m2路面		2.0702		97096.9	201010	08. 构造物III(一般)	普C30-32.5-4 换 [1511035]; 实际厚度(cm): 20cm;
312-2	钢筋								
312-2-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg		4986		5.29	26361		

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设工程名称：天等县宁干乡宁干村2026年”千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

标准定额库版本号：

校验码：

第 4 页 共 6 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
2-2-17-13换	人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆	1t		0.759		5986.82	4544	10. 钢材及钢结构 (一般)	钢筋抽换：[2001002] 换 [2001001] ；
2-2-17-15换	水泥混凝土路面钢筋	1t		4.227		5161.34	21817	10. 钢材及钢结构 (一般)	删:[2001002];[2001001] 量 1.025;
312-2-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg		1151		5.76	6635		
2-2-17-13换	人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆	1t		1.151		5764.55	6635	10. 钢材及钢结构 (一般)	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ；
400	清单第400章桥梁、涵洞								
419	圆管涵及倒虹吸管涵								
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵								
419-1-a	管涵1-φ0.75	m		34		2071.06	70416		
1-3-5-16换	铺设混凝土排水管（φ800mm以内）	100m		0.34		38376.47	13048	06. 构造物 I	[5511010] 换 [5511010001] Φ750mm以内混凝土排水管；
4-7-5-4	起重机安装圆管涵管径1.0m以上	10m3实体		0.775		1345.81	1043	06. 构造物 I	
4-7-5-5换	现浇圆管涵管座混凝土	10m3实体		5.236		5151.07	26971	08. 构造物III(一般)	普C15-32.5-4 换 [1511032]；
4-11-5-2	基础垫层填碎(砾)石	10m3实体		1.054		1936.43	2041	07. 构造物 II	
4-11-4-5	涂沥青(防水层)	10m2		2.91		327.15	952	07. 构造物 II	
4-11-5-1	基础垫层填砂砾(砂)	10m3实体		7.82		1850.9	14474	07. 构造物 II	
4-11-4-4	沥青油毡(防水层)	10m2		2.91		523.71	1524	07. 构造物 II	
4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2		7.151		221.37	1583	07. 构造物 II	
1-4-16-7	浆砌片石挡土墙墙身	10m3实体		1.056		3303.98	3489	06. 构造物 I	
1-4-16-5	浆砌片石挡土墙基础	10m3实体		0.498		2995.98	1492	06. 构造物 I	
4-6-3-2换	混凝土墩、台帽泵送	10m3实体		0.158		6911.39	1092	08. 构造物III(一般)	泵C30-32.5-4 换 [1511032]；
4-11-6-17	水泥砂浆抹面(厚2cm)	100m2		0.1182		1294.42	153	07. 构造物 II	
4-1-3-4	斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3		0.12		21283.33	2554	01. 土方	
600	清单第600章安全设施及预埋管线								

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

标准定额库版本号：

校验码：

第 5 页 共 6 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
604	道路交通标志						
604-1	单柱式交通标志						
604-1-a	2-△90	块	2	1599	3198		
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t	0.0184	70054.35	1291	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t	0.0029	400689.66	1152	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-4-1换	标志牌基础混凝土	10m3	0.112	5607.14	628	06. 构造物 I	普C25-32.5-4 换 普C30-32.5-4;
5-1-4-2换	标志牌基础钢筋	1t	0.0139	5539.57	77	10. 钢材及钢结构 (一般)	钢筋抽换: [2001001] 换 [2001002] ;
5-1-4-2	标志牌基础钢筋	1t	0.0072	5833.33	42	10. 钢材及钢结构 (一般)	
604-1-b	Φ80	块	2	1193	2386		
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t	0.0131	70076.34	917	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t	0.0018	400555.56	719	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-4-1换	标志牌基础混凝土	10m3	0.112	5607.14	628	06. 构造物 I	普C25-32.5-4 换 普C30-32.5-4;
5-1-4-2换	标志牌基础钢筋	1t	0.0139	5539.57	77	10. 钢材及钢结构 (一般)	钢筋抽换: [2001001] 换 [2001002] ;
5-1-4-2	标志牌基础钢筋	1t	0.0072	5833.33	42	10. 钢材及钢结构 (一般)	
604-1-c	Φ80+△90+110×50	块	2	2156.5	4313		
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t	0.0183	70054.64	1282	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t	0.0057	400701.75	2301	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-4-1换	标志牌基础混凝土	10m3	0.112	5607.14	628	06. 构造物 I	普C25-32.5-4 换 普C30-32.5-4;
5-1-4-2换	标志牌基础钢筋	1t	0.0139	5539.57	77	10. 钢材及钢结构 (一般)	钢筋抽换: [2001001] 换 [2001002] ;

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设工程名称：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目（宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程）

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程) 标准定额库版本号： 校验码： 第 6 页 共 6 页 21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
5-1-4-2	标志牌基础钢筋	1t		0.0072		5833.33	42	10. 钢材及钢结构 (一般)	
605	道路交通标线								
605-1	热熔型涂料路面标线								
605-1-a	热熔标线	m2		157.7		48.09	7583		
5-1-5-5	水泥混凝土路面热熔标线	100m2		1.577		4808.5	7583	06. 构造物 I	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计								
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计								
11	计日工合计								
11.1	劳务								
11.2	材料								
11.3	施工机械								
12	暂列金额（不含计日工总额）								
13	投标报价								

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：清除表土 单位：m3 数量：453.0 单价：11.94 第 1 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			伐树、挖根、除草、清除表土			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计	
	工 程 细 目			功率90kW以内推土机清除表土			斗容量2m3以内装载机装土方			装载质量15t以内自卸汽车运土第一个1km				
	定 额 单 位			100m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工 程 数 量			4.53			0.453			0.453				
	定 额 表 号			1~1~1~11			1~1~10~2			1~1~11~9				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.4	1.81	183.47							1.81	183.47
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	1135.45	0.21	0.95	1080.15							0.95	1080.15
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	1121.75				1.41	0.64	716.5				0.64	716.5
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361, T815	台班	1025.27							5.01	2.27	2326.88	2.27	2326.88
9999001	定额基价	元	1263.62		1188	1188	1390	629	629	4643	2103	2103	3921	3921
	直接费	元				1263.62			716.5			2326.88		4307
	措施费	I	元		1188.4	0.939 %	11.16	629.49	0.939 %	5.91	2103.36	0.959 %	20.17	37.24
		II	元		1188.4	0.521 %	6.19	629.49	0.521 %	3.28	2103.36	0.154 %	3.24	12.71
	企业管理费	元		1188.4	2.747 %	32.65	629.49	2.747 %	17.29	2103.36	1.374 %	28.9		78.84
	规费	元		376.1	33.5 %	126	64.67	33.5 %	21.67	229.79	33.5 %	76.98		224.64
	利润	元		1238.4	7.42 %	91.89	655.97	7.42 %	48.67	2155.66	7.42 %	159.95		300.51
	税金	元		1531.5	9 %	137.84	813.31	9 %	73.2	2616.12	9 %	235.45		446.48
	金额合计	元				1669.33			886.51			2851.57		5407.42

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-b 工程名称：挖除水泥混凝土路面 单位：m3 数量：24.0 单价：93.21 第 2 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			自卸汽车运土、石方						合 计	
	工 程 细 目			破碎机挖清水混凝土面层			装载质量15t以内自卸汽车运石第一个1km							
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			2.4			0.024							
	定 额 表 号			2~3~1~7			1~1~11~23							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.6	6.24	631.8							6.24	631.8
8003101	机动破路机LPR300	台班	221.55	1.41	3.38	749.73							3.38	749.73
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361.T815	台班	1025.27				6.18	0.15	152.07				0.15	152.07
8099001	小型机具使用费	元	1	3.3	7.92	7.92							7.92	7.92
9999001	定额基价	元	1	579	1389	1389	5728	137	137				1526	1526
	直接费	元				1389.45			152.07					1541.51
	措施费	I	元		1388.79	0.94 %	13.05	137.46	0.959 %	1.32				14.37
		II	元		1388.79	0.818 %	11.36	137.46	0.154 %	0.21				11.57
	企业管理费	元			1388.79	2.427 %	33.71	137.46	1.374 %	1.89				35.6
	规费	元			974.43	33.5 %	326.43	15.02	33.5 %	5.03				331.47
	利润	元			1446.9	7.42 %	107.36	140.88	7.42 %	10.45				117.81
	税金	元			1881.36	9 %	169.32	170.97	9 %	15.39				184.71
	金额合计	元				2050.68			186.36					2237.04

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-c 工程名称：砖、石及其他砌体结构 单位：m3 数量：123.12 单价：35.93 第 3 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			旧建筑物拆除			自卸汽车运土、石方						合 计	
	工 程 细 目			挖掘机拆除浆砌圬工			装载质量15t以内自卸汽车运石第一个1km							
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			12.312			0.1231							
	定 额 表 号			4~11~17~7			1~1~11~23							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.2	2.46	249.32							2.46	249.32
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1298.06	0.15	1.85	2397.26							1.85	2397.26
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361, T815	台班	1025.27				6.18	0.76	779.98				0.76	779.98
9999001	定额基价	元	1	201	2469	2469	5728	705	705				3174	3174
	直接费	元				2646.58			779.98					3426.56
	措施费	I	元		2468.65	0.622 %	15.35	705.06	0.959 %	6.76				22.12
		II	元		2468.65	1.201 %	29.65	705.06	0.154 %	1.09				30.73
	企业管理费	元		2468.65	3.587 %	88.55	705.06	1.374 %	9.69					98.24
	规费	元		623.3	33.5 %	208.8	77.03	33.5 %	25.8					234.61
	利润	元		2602.2	7.42 %	193.08	722.59	7.42 %	53.62					246.7
	税金	元		3182.01	9 %	286.38	876.93	9 %	78.92					365.31
	金额合计	元				3468.4			955.86					4424.26

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：挖土方 单位：m3 数量：857.0 单价：7.61 第 4 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			推土机推土、石方			合 计	
	工 程 细 目			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量20t以内自卸汽车运土第一个1km			功率90kW以内推土机推普通土第一个20m				
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工 程 数 量			0.857			0.59			0.115				
	定 额 表 号			1~1~9~8			1~1~11~11			1~1~12~6				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	3.1	2.66	268.99				2.6	0.3	30.27	2.96	299.26
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	1135.45							2.15	0.25	280.74	0.25	280.74
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1629.98	1.3	1.11	1815.96							1.11	1815.96
8007019	装载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	1233.15				3.84	2.27	2793.82				2.27	2793.82
9999001	定额基价	元	2280.00		1955	1955	4303	2539	2539	2527	291	291	4784	4784
	直接费	元				2084.95			2793.83			311.01		5189.79
	措施费	I	元		1954.87	0.939 %	18.36	2538.65	0.959 %	24.35	290.6	0.939 %	2.73	45.43
		II	元		1954.87	0.521 %	10.18	2538.65	0.154 %	3.91	290.6	0.521 %	1.51	15.61
	企业管理费	元		1954.87	2.747 %	53.7	2538.65	1.374 %	34.88	290.6	2.747 %	7.98		96.56
	规费	元		494.6	33.5 %	165.69	229.39	33.5 %	76.85	80.34	33.5 %	26.92		269.45
	利润	元		2037.12	7.42 %	151.15	2601.79	7.42 %	193.05	302.83	7.42 %	22.47		366.68
	税金	元		2484.03	9 %	223.56	3126.86	9 %	281.42	372.62	9 %	33.54		538.52
	金额合计	元				2707.6			3408.28			406.16		6522.04

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：利用土方 单位：m3 数量：152.0 单价：4.76 第 5 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基									合 计		
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量 10~12t光轮压路机碾压土方											
	定 额 单 位			1000m3压实方											
	工 程 数 量			0.152											
	定 额 表 号			1~1~18~10											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	2.1	0.32	32.32							0.32	32.32
8001058	功率120kW以内平地机F155		台班	1303.78	1.47	0.22	291.32							0.22	291.32
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12		台班	558.44	2.8	0.43	237.67							0.43	237.67
9999001	定额基价		元	1	3406	518	518							518	518
	直接费		元				561.31								561.31
	措施费	I	元		517.75	0.939 %	4.86								4.86
		II	元		517.75	0.521 %	2.7								2.7
	企业管理费		元		517.76	2.747 %	14.22								14.22
	规费		元		120.66	33.5 %	40.42								40.42
	利润		元		539.54	7.42 %	40.03								40.03
	税金		元		663.54	9 %	59.72								59.72
	金额合计		元				723.26								723.26

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：软基换填 单位：m3 数量：2246.0 单价：105.58 第 6 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			挖淤泥、湿土、流沙			自卸汽车运土、石方			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			
	工 程 细 目			挖掘机挖装淤泥、流沙			装载质量15t以内自卸汽车运土第一个1km			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装松土			装载质量15t以内自卸汽车运土第一个1km			
	定 额 单 位			1000m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			
	工 程 数 量			0.673			0.673			1.573			1.573			
	定 额 表 号			1~1~2~5			1~1~11~9,定额*1.1			1~1~9~7			1~1~11~9			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	6.5	4.37	442.92				2.7	4.25	430.02				
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	1135.45	1.12	0.75	855.86										
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1298.06	3.76	2.53	3284.71										
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1629.98							1.14	1.79	2922.91				
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361, T815	台班	1025.87				5.51	3.71	3802.63				5.01	7.88	8079.88	
9999001	定额基价	元	6356.1	6356.1	4278	4278	5107	3437	3437	1998	3143	3143	4643	7304	7304	
	直接费	元				4583.49			3802.63			3352.93			8079.88	
	措施费	I	元		4277.91	0.939 %	40.17	3437.34	0.959 %	32.96	3143.42	0.939 %	29.52	7303.7	0.959 %	70.04
		II	元		4277.91	0.521 %	22.29	3437.34	0.154 %	5.29	3143.42	0.521 %	16.38	7303.7	0.154 %	11.25
	企业管理费	元		4277.91	2.747 %	117.51	3437.34	1.374 %	47.23	3143.42	2.747 %	86.35	7303.7	1.374 %	100.35	
	规费	元		1107.98	33.5 %	371.17	375.53	33.5 %	125.8	793.15	33.5 %	265.7	797.93	33.5 %	267.31	
	利润	元		4457.88	7.42 %	330.78	3522.82	7.42 %	261.39	3275.66	7.42 %	243.05	7485.35	7.42 %	555.41	
	税金	元		5465.41	9 %	491.89	4275.31	9 %	384.78	3993.93	9 %	359.45	9084.23	9 %	817.58	
	金额合计	元				5957.3			4660.09			4353.39			9901.82	

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：软基换填 单位：m3 数量：2246.0 单价：105.58 第 7 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基			碎石			片石			合 计	
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量15t以内振动压路机碾压石方			碎石			片石				
	定 额 单 位			1000m3压实方			m3			m3				
	工 程 数 量			2.246			352			1894				
	定 额 表 号			1~1~18~18										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	5	11.23	1137.04							19.85	2009.97
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	1135.45										0.75	855.86
8001004	功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器	台班	1285.39	1.52	3.41	4388.22							3.41	4388.22
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1298.06										2.53	3284.71
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1629.38										1.79	2922.91
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD	台班	1179.35	1.98	4.45	5244.66							4.45	5244.66
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361, T815	台班	1025.27										11.59	11882.5
9999001	定额基价	元	1	4460	10017	10017	88	352	31001	73	1894	138300	197480	197480
	直接费	元				10769.92			31000.64			138299.8		199889.37
	措施费	I	元		10016.8	0.876 %	87.75							260.44
		II	元		10016.8	0.47 %	47.08							102.29
	企业管理费	元			10016.8	2.792 %	279.67							631.12
	规费	元			2728.89	33.5 %	914.18							1944.16
	利润	元			10431.29	7.42 %	774	31000.63	7.42 %	2300.25	138299.88	7.42 %	10261.85	14726.74
	税金	元			12872.6	9 %	1158.53	33300.89	9 %	2997.08	148561.73	9 %	13370.56	19579.87
	金额合计	元				14031.13			36297.97			161932.2		237133.97

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：片石现浇混凝土边沟 单位：m3 数量：149.0 单价：506.55 第 8 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合 计	
	工 程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			14.9										
	定 额 表 号			1~3~4~5改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	12	178.8	18103.5							178.8	18103.5
2003026	组合钢模板	t	4830	0.03	0.39	1871.14							0.39	1871.14
2009028	铁件铁件	kg	5.84	7.8	116.22	678.72							116.22	678.72
3001001	石油沥青	t	4690	0.01	0.19	908.45							0.19	908.45
3005004	水	m3	3.61	12	178.8	645.47							178.8	645.47
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	107.49	4.69	69.91	7514.71							69.91	7514.71
5505005	片石码方	m3	58.02	2.49	32.68	2385.98							32.68	2385.98
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	58.07	7.14	106.39	9369.42							106.39	9369.42
5509001	32.5级水泥	t	385.21	2.45	36.48	14050.61							36.48	14050.61
7801001	其他材料费	元	1	15.7	233.93	233.93							233.93	233.93
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	158.2	0.27	4.02	636.44							4.02	636.44
9999001	定额基价	元	1	51837	51837								51837	51837

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：片石现浇混凝土边沟 单位：m3 数量：149.0 单价：506.55 第 9 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合 计	
	工 程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			14.9										
	定 额 表 号			1~3~4~5改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			56398.38								56398.38
	措施费	I	元	19718.39	0.622 %	122.65								122.65
		II	元	51836.69	1.201 %	622.56								622.56
	企业管理费		元	51836.69	3.587 %	1859.38								1859.38
	规费		元	18510.83	33.5 %	6201.13								6201.13
	利润		元	54441.28	7.42 %	4039.54								4039.54
	税金		元	69243.63	9 %	6231.93								6231.93
	金额合计		元			75475.56								75475.56

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分码编号：-b 工程名称：预制C30砼盖板 单位：m3 数量：5.98 单价：1647.49 第 10 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			平板拖车运输			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽		
	工 程 细 目			预制混凝土水沟盖板(矩形带孔)			起重机制车平板拖车运第一个1km(构件质量10t以内)			水沟盖板预制钢筋			水沟盖板预制钢筋		
	定 额 单 位			10m3			100m3实体			1t			1t		
	工 程 数 量			0.598			0.0598			0.3567			0.4878		
	定 额 表 号			1~3~4~10,定额*1.01,改			4~8~4~7			1~3~4~11改			1~3~4~11改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	21.21	12.68	1284.21	2.6	0.16	15.74	7.4	2.64	267.22	7.4	3.61	365.5
2001001	HPB300钢筋	t	3550							1.03	0.37	1297.78			
2001002	HRB400钢筋	t	3380										1.03	0.5	1690.07
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79	5.76	3.44	16.49				3.6	1.28	6.15	3.6	1.76	8.41
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	4980	0.03	0.02	77.43									
2009028	铁件铁件	kg	5.84				4.2	0.25	1.47						
3005004	水	m3	3.61	16.56	9.66	34.89									
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	806.19				0.3	0.02	14.46						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	107.49	4.69	2.81	301.6									
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	88.07	8.06	4.82	424.43									
5509001	32.5级水泥	t	385.21	4.14	2.48	954.13									
7801001	其他材料费	元	12510.14	28.89	17.27	17.27	26.2	1.57	1.57						
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	158.2	0.27	0.16	25.83									
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班	1008.81				1.75	0.1	105.57						
8009018	提升质量8t以内轮胎式起重机QLY8	台班	659.36				1.29	0.08	50.86						
8099001	小型机具使用费	元	1	5.05	3.02	3.02	5.9	0.35	0.35	6.3	2.25	2.25	6.3	3.07	3.07
9999001	定额基价	元	1	4945	2957	2957	3255	195	195	4227	1507	1507	4139	2019	2019

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-b 工程名称：预制C30砼盖板 单位：m3 数量：5.98 单价：1647.49 第 11 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			平板拖车运输			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽		
	工 程 细 目			预制混凝土水沟盖板(矩形带孔)			起重机关车平板拖车运第一个1km(构件质量10t以内)			水沟盖板预制钢筋			水沟盖板预制钢筋		
	定 额 单 位			10m3			100m3实体			1t			1t		
	工 程 数 量			0.598			0.0598			0.3567			0.4878		
	定 额 表 号			1~3~4~10,定额*1.01,改			4~8~4~7			1~3~4~11改			1~3~4~11改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			3139.3			190.03			1573.6			2066.95
	措施费	I	元		1380.07	0.622 %	8.58	164.97	0.959 %	1.58	282.75		386.73		
		II	元		2956.92	1.201 %	35.51	194.66	0.154 %	0.3	1507.62	0.564 %	8.5	2019.06	0.564 % 11.39
	企业管理费		元		2956.92	3.587 %	106.06	194.66	1.374 %	2.67	1507.66	2.242 %	33.8	2019.04	2.242 % 45.27
	规费		元		1300.74	33.5 %	435.75	52.56	33.5 %	17.61	267.26	33.5 %	89.53	365.48	33.5 % 122.44
	利润		元		3107.08	7.42 %	230.55	199.22	7.42 %	14.78	1549.96	7.42 %	115.01	2075.69	7.42 % 154.02
	税金		元		3955.76	9 %	356.02	226.98	9 %	20.43	1820.44	9 %	163.84	2400.06	9 % 216.01
	金额合计		元			4311.78			247.4			1984.28			2616.06

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-b 工程名称：预制C30砼盖板 单位：m3 数量：5.98 单价：1647.49 第 12 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合 计	
	工 程 细 目			水沟盖板安装										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.598										
	定 额 表 号			1~3~4~12										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.2	3.71	375.39							22.8	2308.08
2001001	HPB300钢筋	t	3550										0.37	1297.78
2001002	HRB400钢筋	t	3380										0.5	1690.07
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79										6.48	31.05
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	4980										0.02	77.43
2009028	铁件铁件	kg	5.84										0.25	1.47
3005004	水	m3	3.61	5.98	21.59								15.64	56.47
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	806.19										0.02	14.46
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	407.49	0.41	0.25	26.35							3.05	327.95
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	88.07										4.82	424.43
5509001	32.5级水泥	t	385.21	0.12	0.07	27.18							2.55	981.31
7801001	其他材料费	元	18.84										18.84	18.84
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	158.2										0.16	25.83
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班	1008.81										0.1	105.57
8009018	提升质量8t以内轮胎式起重机QLY8	台班	659.36										0.08	50.86
8099001	小型机具使用费	元	1										8.69	8.69
9999001	定额基价	元	1	758	453	453							7132	7132

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-b 工程名称：预制C30砼盖板 单位：m3 数量：5.98 单价：1647.49 第 13 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合 计	
	工 程 细 目			水沟盖板安装										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.598										
	定 额 表 号			1~3~4~12										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			450.52								7420.4
	措施费	I	元		394.04	0.622 %	2.45							12.62
		II	元		453.44	1.201 %	5.45							61.15
	企业管理费		元		453.45	3.587 %	16.27							204.07
	规费		元		375.39	33.5 %	125.76							791.08
	利润		元		477.6	7.42 %	35.44							549.79
	税金		元		635.88	9 %	57.23							813.52
	金额合计		元			693.11								9852.63

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-c 工程名称：挖基土方 单位：m3 数量：149.0 单价：3.16 第 14 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方									合 计	
	工 程 细 目			斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.149										
	定 额 表 号			1~1~9~8										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	3.1	0.46	46.77							0.46	46.77
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1629.98	1.3	0.19	315.73							0.19	315.73
9999001	定额基价	元	1	2281	340	340							340	340
	直接费	元				362.49								362.49
	措施费	I	元		339.88	0.939 %	3.19							3.19
		II	元		339.88	0.521 %	1.77							1.77
	企业管理费	元		339.88	2.747 %	9.34								9.34
	规费	元		85.99	33.5 %	28.81								28.81
	利润	元		354.18	7.42 %	26.28								26.28
	税金	元		431.88	9 %	38.87								38.87
	金额合计	元				470.75								470.75

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

21-2表

代 号	工 程 项 目			级配碎石路面									合 计		
	工 程 细 目			机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和, 压实厚度20cm)											
	定 额 单 位			1000m2											
	工 程 数 量			2.0702											
	定 额 表 号			2~2~2~8改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	3	6.21	628.82							6.21	628.82
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	88.07	306.74	635.01	55925.61							635.01	55925.61
7901001	设备摊销费		元	1	3.3	6.83	6.83							6.83	6.83
8001058	功率120kW以内平地机F155		台班	1303.78	0.23	0.48	620.79							0.48	620.79
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机		台班	731.81	0.22	0.46	333.3							0.46	333.3
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15		台班	642.46	0.12	0.25	159.6							0.25	159.6
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21		台班	837.29	0.8	1.66	1386.69							1.66	1386.69
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1180.33	0.2	0.41	488.7							0.41	488.7
9999001	定额基价		元	1	24863	51471	51471							51471	51471
	直接费		元			59550.34									59550.34
	措施费	I	元		3374.62	0.94 %	31.72								31.72
		II	元		51471	0.818 %	421.03								421.03
	企业管理费		元		51471	2.427 %	1249.2								1249.2
	规费		元		1006.12	33.5 %	337.05								337.05
	利润		元		53172.95	7.42 %	3945.43								3945.43
	税金		元		65534.78	9 %	5898.13								5898.13
	金额合计		元			71432.91									71432.91

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：厚200mm水泥混凝土面板 单位：m2 数量：2070.2 单价：97.1 第 16 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 20cm(轨道式)										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			2. 0702										
	定 额 表 号			2~2~17~3改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	66.1	136.84	13855.07							136.84	13855.07
1511035	普C30-42.5-4(商) 普C30-42.5-4(商)	m3	328	204	422.32	138521.22							422.32	138521.22
2001001	HPB300钢筋	t	3550		0.01	22.05							0.01	22.05
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3480			7.2								7.2
3001001	石油沥青	t	4690	0.1	0.2	961.21							0.2	961.21
3005001	煤	t	684	0.02	0.04	27.49							0.04	27.49
3005004	水	m3	3.61	62.11	224.2								62.11	224.2
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合格格	m3	806.19	0.06	0.12	100.14							0.12	100.14
7801001	其他材料费	元	1	265.3	549.22	549.22							549.22	549.22
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m	台班	1398.42	0.41	0.85	1186.95							0.85	1186.95
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	249.54	15.1	14.95	3729.84							14.95	3729.84
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	200.13	2.5	5.18	1036.19							5.18	1036.19
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	1180.33	1.48	3.06	3616.41							3.06	3616.41
9999001	定额基价	元	1	79697	164988	164988							164988	164988

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：厚200mm水泥混凝土面板 单位：m2 数量：2070.2 单价：97.1 第 17 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 20cm(轨道式)										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			2.0702										
	定 额 表 号			2~2~17~3改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			163837.2								163837.2
	措施费	I	元	24113.49	1.497 %	360.98								360.98
		II	元	25998.14	2.729 %	709.49								709.49
	企业管理费		元	25998.14	5.976 %	1553.65								1553.65
	规费		元	16460.71	33.5 %	5514.34								5514.34
	利润		元	167612.25	7.42 %	12436.83								12436.83
	税金		元	184412.49	9 %	16597.12								16597.12
	金额合计		元			201009.6								201009.61

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：光圆钢筋（HPB300） 单位：kg 数量：4986.0 单价：5.29 第 18 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			拉杆、传力杆及钢筋			拉杆、传力杆及钢筋			合 计				
	工 程 细 目			人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆			水泥混凝土路面钢筋							
	定 额 单 位			1t			1t							
	工 程 数 量			0.759			4.227							
	定 额 表 号			2~2~17~13改			2~2~17~15改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.6	5.01	507.2	4.8	20.29	2054.32				25.3	2561.52
2001001	HPB300钢筋	t	3550	1.14	0.86	3066.28	1.03	4.33	15381				5.2	18447.28
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79	0.7	0.53	2.54	5.1	21.56	103.26				22.09	105.81
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73	0.6	0.46	2.61							0.46	2.61
3001001	石油沥青	t	4690	0.01	0.01	24.92							0.01	24.92
7801001	其他材料费	元	11.31	11.31		11.31							11.31	11.31
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.08	0.09	0.07	10.66							0.07	10.66
8099001	小型机具使用费	元	11.35	8.35	8.35	8.35	9.8	41.42	41.42				49.77	49.77
9999001	定额基价	元	1	4576	3473	3473	3961	16743	16743				20216	20216
	直接费	元				3633.88			17580.01					21213.88
	措施费	I	元	553.33			2197.8							
		II	元	3473	0.564 %	19.59	16743.3	0.564 %	94.43					114.02
	企业管理费	元		3473	2.242 %	77.86	16743.3	2.242 %	375.38					453.25
	规费	元		514.12	33.5 %	172.23	2054.32	33.5 %	688.2					860.43
	利润	元		3570.46	7.42 %	264.93	17213.11	7.42 %	1277.21					1542.14
	税金	元		4168.49	9 %	375.16	20015.23	9 %	1801.37					2176.54
	金额合计	元				4543.65			21816.6					26360.26

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-b 工程名称：带肋钢筋（HRB335、HRB400） 单位：kg 数量：1151.0 单价：5.76 第 19 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			拉杆、传力杆及钢筋									合 计		
	工 程 细 目			人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆											
	定 额 单 位			1t											
	工 程 数 量			1.151											
	定 额 表 号			2~2~17~13改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	6.6	7.6	769.16							7.6	769.16
2001002	HRB400钢筋		t	3380	1.14	1.31	4427.25							1.31	4427.25
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝		kg	4.79	0.7	0.81	3.86							0.81	3.86
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	5.73	0.6	0.69	3.96							0.69	3.96
3001001	石油沥青		t	4690	0.01	0.01	37.79							0.01	37.79
7801001	其他材料费		元	1479	1479	17.15	17.15							17.15	17.15
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	156.08	0.09	0.1	16.17							0.1	16.17
8099001	小型机具使用费		元	11	11	12.66	12.66							12.66	12.66
9999001	定额基价		元	1	4478	5155	5155							5155	5155
	直接费		元			5287.99									5287.99
	措施费	I	元		839.11										
		II	元		5154.75	0.564 %	29.07								29.07
	企业管理费		元		5154.75	2.242 %	115.57								115.57
	规费		元		779.64	33.5 %	261.18								261.18
	利润		元		5299.39	7.42 %	393.22								393.22
	税金		元		6087.03	9 %	547.83								547.83
	金额合计		元			6634.86									6634.86

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：管涵1-φ0.75 单位：m 数量：34.0 单价：2071.06 第 20 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			排水管铺设			安装圆管涵			安装圆管涵			基础垫层		
	工 程 细 目			铺设混凝土排水管(φ800mm以内)			起重机安装圆管涵管径1.0m以上			现浇圆管涵管座混凝土			基础垫层填碎(砾)石		
	定 额 单 位			100m			10m3实体			10m3实体			10m3实体		
	工 程 数 量			0.34			0.775			5.236			1.054		
	定 额 表 号			1~3~5~16改			4~7~5~4			4~7~5~5改			4~11~5~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	18.1	6.15	623.09	3.2	2.48	251.1	6.2	32.46	3286.9	3.5	3.69	373.51
1511032	普C20-32.5-4(商) 普C20-32.5-4(商)	m3	306.8							10.2	53.41	16385.33			
2009028	铁件铁件	kg	5.84							1.3	6.81	39.75			
2009030	铁钉混合规格	kg	5.49							1.8	9.42	51.74			
3005004	水	m3	3.61	3	1.02	3.68	1	0.78	2.8	10	52.36	189.02			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	806.19							0.21	1.1	886.45			
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	107.49	1.52	0.52	55.55	0.37	0.29	30.82						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	88.07										12.44	13.11	1154.75
5509001	32.5级水泥	t	385.21	0.44	0.15	57.89	0.16	0.12	46.87						
7801001	其他材料费	元	1	216.4	73.58	73.58	2.6	2.02	2.02	16.7	87.44	87.44			
5511010001	Φ750mm以内混凝土排水管	m	266.37	104	34.34	9147.15									
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 QY5	台班	689.06				0.76	0.59	405.86	0.13	0.68	469.03			
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机 QY8	台班	747.08	1.04	0.35	264.17									
8099001	小型机具使用费	元	1	16	5.44	5.44	0.7	0.54	0.54	2.7	14.14	14.14			
9999001	定额基价	元	1	35156	11953	11953	911	706	706	4058	21249	21249	1447	1525	1525

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)

分项编号：-a 工程名称：管涵1-φ0.75 单位：m 数量：34.0 单价：2071.06 第 21 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			排水管道铺设			安装圆管涵			安装圆管涵			基础垫层			
	工 程 细 目			铺设混凝土排水管道 (φ 800mm以内)			起重机械安装圆管涵管径1.0m以上			现浇圆管涵管座混凝土			基础垫层填碎(砾)石			
	定 额 单 位			100m			10m3实体			10m3实体			10m3实体			
	工 程 数 量			0.34			0.775			5.236			1.054			
	定 额 表 号			1~3~5~16改			4~7~5~4			4~7~5~5改			4~11~5~2			
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			10230.54			740.01			21409.8			1528.26	
	措施费	I	元		911.73	0.622 %	5.67	639.44	0.622 %	3.98	3898.07	1.497 %	58.35	392.07	0.742 %	2.91
		II	元		11952.9	1.201 %	143.55	706.06	1.201 %	8.48	5857.26	2.729 %	159.84	1525.05	1.537 %	23.44
	企业管理费		元		11952.9	3.587 %	428.75	706.06	3.587 %	25.33	5857.26	5.976 %	350.03	1525.05	4.726 %	72.07
	规费		元		694.7	33.5 %	232.72	370.37	33.5 %	124.08	3424.74	33.5 %	1147.29	373.51	33.5 %	125.13
	利润		元		12530.88	7.42 %	929.79	743.84	7.42 %	55.19	21816.91	7.42 %	1618.82	1623.48	7.42 %	120.46
	税金		元		11971.03	9 %	1077.39	957.06	9 %	86.14	24744.13	9 %	2226.97	1872.28	9 %	168.51
	金额合计		元			13048.43			1043.19			26971.11			2040.78	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：管涵1-φ0.75 单位：m 数量：34.0 单价：2071.06 第 22 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			防水层			基础垫层			防水层			沥青麻絮沉降缝			
	工 程 细 目			涂沥青(防水层)			基础垫层填砂砾(砂)			沥青油毡(防水层)			沥青麻絮沉降缝			
	定 额 单 位			10m2			10m3实体			10m2			10m2			
	工 程 数 量			2.91			7.82			2.91			7.151			
	定 额 表 号			4~11~4~5			4~11~5~1			4~11~4~4			4~11~1~1			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	0.6	1.75	176.78	2.9	22.68	2296.15	0.8	2.33	235.71	0.2	1.43	144.81	
3001001	石油沥青	t	4690	0.04	0.11	532.27				0.05	0.15	696.04	0.02	0.15	704.3	
5009012	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2	3.42							22	64.02	218.95				
5503007	砂砾堆方	m3	92.23				12.75	99.71	9195.79							
7801001	其他材料费	元	1	1.5	4.37	4.37				1.7	4.95	4.95	53.4	381.86	381.86	
9999001	定额基价	元	1	242	704	704	902	7056	7056	393	1144	1144	170	1214	1214	
	直接费	元				713.42			11491.94			1155.65			1230.97	
	措施费	I	元		185.56	0.742 %	1.38	2410.22	0.742 %	17.88	247.42	0.742 %	1.84	152	0.742 %	1.13
		II	元		704.03	1.537 %	10.82	7056.47	1.537 %	108.46	1143.6	1.537 %	17.58	1214.13	1.537 %	18.66
	企业管理费	元		704.03	4.726 %	33.27	7056.47	4.726 %	333.49	1143.6	4.726 %	54.05	1214.13	4.726 %	57.38	
	规费	元		176.78	33.5 %	59.22	2296.15	33.5 %	769.21	235.71	33.5 %	78.96	144.81	33.5 %	48.51	
	利润	元		749.5	7.42 %	55.61	7516.31	7.42 %	557.71	1217.06	7.42 %	90.31	1291.29	7.42 %	95.81	
	税金	元		873.72	9 %	78.64	13278.69	9 %	1195.08	1398.38	9 %	125.85	1452.47	9 %	130.72	
	金额合计	元				952.36			14473.77			1524.23			1583.19	

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：管涵1-φ0.75 单位：m 数量：34.0 单价：2071.06 第 23 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			石砌挡土墙			石砌挡土墙			混凝土			水泥砂浆勾缝及抹面		
	工 程 细 目			浆砌片石挡土墙墙身			浆砌片石挡土墙基础			混凝土墩、台帽泵送			水泥砂浆抹面(厚2cm)		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			10m3实体			100m2		
	工 程 数 量			1.056			0.498			0.158			0.1182		
	定 额 表 号			1~4~16~7			1~4~16~5			4~6~3~2改			4~11~6~17		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.8	7.18	727.06	5.6	2.79	282.37	10.4	1.64	166.37	2.9	0.34	34.71
1511032	普C20-32.5-4(商) 普C20-32.5-4(商)	m3	306.8							10.4	1.64	504.13			
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36	2.7	2.85	12.43									
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	4980							0.05	0.01	38.56			
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58							5.91	0.93	5.21			
2009028	铁件铁件	kg	5.84							3.48	0.55	3.21			
2009030	铁钉混合规格	kg	3.49	0.1	0.11	0.58									
3005004	水	m3	3.61	7	7.39	26.69	7	3.49	12.58	18	2.84	10.27	15	1.77	6.4
4003001	原木混合规格	m3	620.35	0.03	0.03	19.65									
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1896.19	0.02	0.02	17.03									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	7.35	1.8	1.9	13.97									
5501003	黏土堆方	m3	12.92	0.19	0.19	2.45	0.03	0.01	0.19						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	107.49	3.89	4.11	441.55	3.82	1.9	204.48				2.78	0.33	35.32
5505005	片石码方	m3	73.02	11.5	12.14	886.75	11.5	5.73	418.19						
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	88.07	0.11	0.12	10.23									
5509001	32.5级水泥	t	385.21	0.95	1.01	387.66	0.93	0.46	178.6				0.84	0.1	38.11
7801001	其他材料费	元	1	3.5	3.7	3.7	2.2	1.1	1.1	86.4	13.65	13.65			
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机 ZL20	台班	654.75	0.1	0.11	69.14	0.1	0.05	32.61						

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：管涵1-φ0.75 单位：m 数量：34.0 单价：2071.06 第 24 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			石砌挡土墙			石砌挡土墙			混凝土			水泥砂浆勾缝及抹面		
	工 程 细 目			浆砌片石挡土墙墙身			浆砌片石挡土墙基础			混凝土墩、台帽泵送			水泥砂浆抹面(厚2cm)		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			10m3实体			100m2		
	工 程 数 量			1.056			0.498			0.158			0.1182		
	定 额 表 号			1~4~16~7			1~4~16~5			4~6~3~2改			4~11~6~17		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	126.96	0.15	0.16	20.11	0.15	0.07	9.48						
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406, HBT60	台班	1154.87							0.15	0.02	27.37			
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1409.58							0.33	0.05	73.5			
8099001	小型机具使用费	元	1							9.4	1.49	1.49			
9999001	定额基价	元	2287		2415	2415	2042	1017	1017	5207	823	823	849	100	100
	直接费	元				2639			1139.6			843.75			114.54
	措施费	I	元	846.8	0.622 %	5.27	335.83	0.622 %	2.09	276.7	1.497 %	4.14	36.43	0.742 %	0.27
		II	元	2414.94	1.201 %	29	1016.9	1.201 %	12.21	349.13	2.729 %	9.53	100.41	1.537 %	1.54
	企业管理费	元		2414.94	3.587 %	86.62	1016.9	3.587 %	36.48	349.13	5.976 %	20.86	100.41	4.726 %	4.75
	规费	元		753.79	33.5 %	252.52	294.97	33.5 %	98.82	179.33	33.5 %	60.08	34.71	33.5 %	11.63
	利润	元		2535.84	7.42 %	188.16	1067.68	7.42 %	79.22	857.22	7.42 %	63.61	106.97	7.42 %	7.94
	税金	元		3200.58	9 %	288.05	1368.41	9 %	123.16	1001.97	9 %	90.18	140.66	9 %	12.66
	金额合计	元				3488.63			1491.57			1092.15			153.32

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：管涵1-φ0.75 单位：m 数量：34.0 单价：2071.06 第 25 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方									合 计	
	工 程 细 目			斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方										
	定 额 单 位			1000m3										
	工 程 数 量			0.12										
	定 额 表 号			4~1~3~4										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	109.2	13.1	1326.78							98.03	9925.33
1511032	普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)	m3	306.8										55.05	16889.46
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36										2.85	12.43
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	4980										0.01	38.56
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58										0.93	5.21
2009028	铁件铁件	kg	5.84										7.36	42.96
2009030	铁钉混合规格	kg	3.49										9.53	52.32
3001001	石油沥青	t	4690										0.41	1932.61
3005004	水	m3	3.61										69.65	251.44
4003001	原木混合规格	m3	620.35										0.03	19.65
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	806.19										1.12	903.48
5001013	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	7.35										1.9	13.97
5009012	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2	3.42										64.02	218.95
5501003	黏土堆方	m3	12.9										0.21	2.64
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	107.49										7.14	767.73
5503007	砂砾堆方	m3	92.23										99.71	9195.79
5505005	片石码方	m3	73.02										17.87	1304.94
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	88.07										13.11	1154.75

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：管涵1-Φ0.75 单位：m 数量：34.0 单价：2071.06 第 26 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方									合 计	
	工 程 细 目			斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方										
	定 额 单 位			1000m3										
	工 程 数 量			0.12										
	定 额 表 号			4~1~3~4										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	88.07										0.12	10.23
5509001	32.5级水泥	t	385.21										1.84	709.13
7801001	其他材料费	元	1										572.65	572.65
5511010001	Φ750mm以内混凝土排水管	m	266.37										34.34	9147.15
8001037	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机W200A机械	台班	1770.28	1.66	0.2	352.64							0.2	352.64
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	654.19										0.16	101.75
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	126.96										0.23	29.59
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406, HBT60	台班	1454.87										0.02	27.37
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	689.06										1.27	874.89
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	747.08										0.35	264.17
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1409.58										0.05	73.5
8099001	小型机具使用费	元	1										21.6	21.6
9999001	定额基价	元	1	14331	1720	1720							51626	51626

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：管涵1-φ0.75 单位：m 数量：34.0 单价：2071.06 第 27 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方									合 计	
	工 程 细 目			斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方										
	定 额 单 位			1000m3										
	工 程 数 量			0.12										
	定 额 表 号			4~1~3~4										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			1679.42								54916.9
	措施费	I	元	1719.69	0.939 %	16.15								121.05
		II	元	1719.69	0.521 %	8.96								552.08
	企业管理费		元	1719.69	2.747 %	47.24								1550.32
	规费		元	1367.12	33.5 %	457.99								3466.14
	利润		元	1792.04	7.42 %	132.97								3995.6
	税金		元	2342.72	9 %	210.85								5814.19
	金额合计		元			2553.57								70416.28

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：2-△90 单位：块 数量：2.0 单价：1599 第 28 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.0184			0.0029			0.112			0.0139		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~1改			5~1~4~2改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	9.5	0.18	17.73	23.4	0.07	6.81	13.1	1.47	148.55	8.7	0.12	12.26
2001002	HRB400钢筋	t	3380										1.03	0.01	48.23
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79										5.1	0.07	0.34
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3480									1.56			
2003015	钢管立柱	t	4035	6.31	0.12	469.54									
2003026	组合钢模板	t	4830							0.01		3.79			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73	0.9	0.02	0.1									
2009028	铁件铁件	kg	5.84							3.3	0.37	2.16			
2009029	镀锌铁件	kg	7.29	3769.9	69.29	505.16	3033.7	8.72	63.6						
3005004	水	m3	3.61							12	1.34	4.85			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	806.19									0.09			
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	107.49							4.69	0.53	56.49			
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	88.07							8.47	0.95	83.51			
5509001	32.5级水泥	t	385.21							3.85	0.43	165.89			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	16666.67				7.03	0.02	336.78						
6007004	反光膜	m2	190				963.1	2.77	526.28						
7801001	其他材料费	元	1							33.6	3.76	3.76			
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K, CA1091K	台班	547.02	3.2	0.06	32.26	7.9	0.02	12.43						

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：2-△90 单位：块 数量：2.0 单价：1599 第 29 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.0184			0.0029			0.112			0.0139		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~1改			5~1~4~2改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	689.06	2.83	0.05	35.94	6.98	0.02	13.83						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.08	0.15		0.43									
8099001	小型机具使用费	元	1							3.5	0.39	0.39			
9999001	定额基价	元	1	58345	1075	1075	309941	891	891	3850	431	431	4278	60	60
	直接费	元				1059.43			967.75			471.04			60.74
	措施费	I	元	81.4			31.13			156.33	0.622 %	0.97	12.87		
		II	元	1073.69	0.564 %	6.05	898.57	0.564 %	5.07	431.2	1.201 %	5.18	59.48	0.564 %	0.34
	企业管理费	元		1073.56	2.242 %	24.07	898.83	2.242 %	20.15	431.2	3.587 %	15.47	59.47	2.242 %	1.33
	规费	元		34.48	33.5 %	11.55	13.29	33.5 %	4.45	148.56	33.5 %	49.77	12.24	33.5 %	4.1
	利润	元		1103.68	7.42 %	81.89	924.04	7.42 %	68.56	452.82	7.42 %	33.6	61.13	7.42 %	4.54
	税金	元		1183	9 %	106.47	1065.98	9 %	95.94	576.02	9 %	51.84	71.04	9 %	6.39
	金额合计	元				1289.47			1161.92			627.86			77.44

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：2-△90 单位：块 数量：2.0 单价：1599 第 30 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础									合 计	
	工 程 细 目			标志牌基础钢筋										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			0.0072										
	定 额 表 号			5~1~4~2										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	8.7	0.06	6.34							1.89	191.7
2001001	HPB300钢筋	t	3550	1.03	0.01	26.2							0.01	26.2
2001002	HRB400钢筋	t	3380										0.01	48.23
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79	5.1	0.04	0.18							0.11	0.52
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3480											1.56
2003015	钢管立柱	t	4035										0.12	469.54
2003026	组合钢模板	t	4880											3.79
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73										0.02	0.1
2009028	铁件铁件	kg	5.84										0.37	2.16
2009029	镀锌铁件	kg	7.29										78.02	568.76
3005004	水	m3	3.61										1.34	4.85
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合格	m3	806.19											0.09
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	107.49										0.53	56.49
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	88.07										0.95	83.51
5509001	32.5级水泥	t	385.21										0.43	165.9
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	16666.67										0.02	336.78
6007004	反光膜	m2	190										2.77	526.28
7801001	其他材料费	元	1										3.76	3.76

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：2-△90 单位：块 数量：2.0 单价：1599 第 31 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础									合 计	
	工 程 细 目			标志牌基础钢筋										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			0.0072										
	定 额 表 号			5~1~4~2										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K, CA1091K	台班	547.02										0.08	44.69
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	689.06										0.07	49.77
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.08											0.43
8099001	小型机具使用费	元	1										0.39	0.39
9999001	定额基价	元	4259		31	31							2489	2489
	直接费	元				32.72								2591.67
	措施费	I	元	6.66										0.97
		II	元	31.43	0.564 %	0.18								16.82
	企业管理费	元		31.43	2.242 %	0.7								61.73
	规费	元		6.34	33.5 %	2.13								72
	利润	元		32.32	7.42 %	2.4								190.99
	税金	元		38.12	9 %	3.43								264.08
	金额合计	元				41.55								3198.24

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-b 工程名称：Φ80 单位：块 数量：2.0 单价：1193 第 32 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.0131			0.0018			0.112			0.0139		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~1改			5~1~4~2改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	9.5	0.12	12.59	23.4	0.04	4.25	13.1	1.47	148.55	8.7	0.12	12.26
2001002	HRB400钢筋	t	3380										1.03	0.01	48.23
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79										5.1	0.07	0.34
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3480									1.56			
2003015	钢管立柱	t	4035	6.31	0.08	333.44									
2003026	组合钢模板	t	4830							0.01		3.79			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.79	0.9	0.01	0.07									
2009028	铁件铁件	kg	5.84							3.3	0.37	2.16			
2009029	镀锌铁件	kg	7.29	3759.9	49.21	358.74	3033.7	5.44	39.68						
3005004	水	m3	3.61							12	1.34	4.85			
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合格	m3	806.19									0.09			
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	107.49							4.69	0.53	56.49			
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	88.07							8.47	0.95	83.51			
5509001	32.5级水泥	t	385.21							3.85	0.43	165.89			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	16666.67				7.03	0.01	210.08						
6007004	反光膜	m2	190				963.1	1.73	328.28						
7801001	其他材料费	元	1							33.6	3.76	3.76			
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	547.02	3.2	0.04	22.91	7.9	0.01	7.75						

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-b 工程名称：Φ80 单位：块 数量：2.0 单价：1193 第 33 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.0131			0.0018			0.112			0.0139		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~1改			5~1~4~2改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	689.06	2.83	0.04	25.52	6.98	0.01	8.63						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.08	0.15		0.31									
8099001	小型机具使用费	元	1							3.5	0.39	0.39			
9999001	定额基价	元	1	58345	764	764	309941	556	556	3850	431	431	4278	60	60
	直接费	元				754.27			600.67			471.04			60.74
	措施费	I	元	57.8			19.42			156.33	0.622 %	0.97	12.87		
		II	元	764.27	0.564 %	4.31	557.83	0.564 %	3.15	431.2	1.201 %	5.18	59.48	0.564 %	0.34
	企业管理费	元		764.32	2.242 %	17.14	557.89	2.242 %	12.51	431.2	3.587 %	15.47	59.47	2.242 %	1.33
	规费	元		24.55	33.5 %	8.23	8.25	33.5 %	2.76	148.56	33.5 %	49.77	12.24	33.5 %	4.1
	利润	元		785.77	7.42 %	58.3	573.54	7.42 %	42.56	452.82	7.42 %	33.6	61.13	7.42 %	4.54
	税金	元		842.24	9 %	75.8	661.64	9 %	59.55	576.02	9 %	51.84	71.04	9 %	6.39
	金额合计	元				918.05			721.19			627.86			77.44

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-b 工程名称：Φ80 单位：块 数量：2.0 单价：1193 第 34 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础									合 计	
	工 程 细 目			标志牌基础钢筋										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			0.0072										
	定 额 表 号			5~1~4~2										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	8.7	0.06	6.34							1.82	184
2001001	HPB300钢筋	t	3550	1.03	0.01	26.2							0.01	26.2
2001002	HRB400钢筋	t	3380										0.01	48.23
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79	5.1	0.04	0.18							0.11	0.52
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3480											1.56
2003015	钢管立柱	t	4035										0.08	333.44
2003026	组合钢模板	t	4880											3.79
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73										0.01	0.07
2009028	铁件铁件	kg	5.84										0.37	2.16
2009029	镀锌铁件	kg	7.29										54.65	398.41
3005004	水	m3	3.61										1.34	4.85
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合格	m3	806.19											0.09
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	107.49										0.53	56.49
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	88.07										0.95	83.51
5509001	32.5级水泥	t	385.21										0.43	165.9
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	16666.67										0.01	210.08
6007004	反光膜	m2	190										1.73	328.28
7801001	其他材料费	元	1										3.76	3.76

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-b 工程名称：Φ80 单位：块 数量：2.0 单价：1193 第 35 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础									合 计	
	工 程 细 目			标志牌基础钢筋										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			0.0072										
	定 额 表 号			5~1~4~2										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K, CA1091K	台班	547.02										0.06	30.66
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 QY5	台班	689.06										0.05	34.15
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	156.08											0.31
8099001	小型机具使用费	元	1										0.39	0.39
9999001	定额基价	元	4259		31	31							1842	1842
	直接费	元				32.72								1919.43
	措施费	I	元	6.66										0.97
		II	元	31.43	0.564 %	0.18								13.15
	企业管理费	元		31.43	2.242 %	0.7								47.15
	规费	元		6.34	33.5 %	2.13								66.98
	利润	元		32.32	7.42 %	2.4								141.39
	税金	元		38.12	9 %	3.43								197.02
	金额合计	元				41.55								2386.09

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-c 工程名称：Φ80+△90+110×50 单位：块 数量：2.0 单价：2156.5 第 36 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.0183			0.0057			0.112			0.0139		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~1改			5~1~4~2改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	9.5	0.17	17.61	23.4	0.13	13.6	13.1	1.47	148.55	8.7	0.12	12.26
2001002	HRB400钢筋	t	3380										1.03	0.01	48.23
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79										5.1	0.07	0.34
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3480									1.56			
2003015	钢管立柱	t	4035	6.31	0.12	466.33									
2003026	组合钢模板	t	4830							0.01		3.79			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.84	0.9	0.02	0.09									
2009028	铁件铁件	kg	5.84							3.3	0.37	2.16			
2009029	镀锌铁件	kg	7.29	37.99	68.82	501.71	3033.7	17.42	126.99						
3005004	水	m3	3.61							12	1.34	4.85			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	806.19									0.09			
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	107.19							4.69	0.53	56.49			
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	88.07							8.47	0.95	83.51			
5509001	32.5级水泥	t	385.21							3.85	0.43	165.89			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	16666.67				7.03	0.04	672.39						
6007004	反光膜	m2	190				963.1	5.53	1050.72						
7801001	其他材料费	元	1							33.6	3.76	3.76			
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K, CA1091K	台班	547.02	3.2	0.06	32.04	7.9	0.05	24.81						

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-c 工程名称：Φ80+△90+110×50 单位：块 数量：2.0 单价：2156.5 第 37 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t			
	工 程 数 量			0.0183			0.0057			0.112			0.0139			
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~1改			5~1~4~2改			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5		台班	689.06	2.83	0.05	35.69	6.98	0.04	27.62						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	156.08	0.15		0.43									
8099001	小型机具使用费		元	1						3.5	0.39	0.39				
9999001	定额基价		元	1	58345	1068	1068	309941	1780	1780	3850	431	431	4278	60	60
	直接费		元				1053.67			1902.12			471.04			60.74
	措施费	I	元		80.84			62.16			156.33	0.622 %	0.97	12.87		
		II	元		1067.74	0.564 %	6.02	1767.12	0.564 %	9.96	431.2	1.201 %	5.18	59.48	0.564 %	0.34
	企业管理费		元		1067.72	2.242 %	23.94	1766.66	2.242 %	39.61	431.2	3.587 %	15.47	59.47	2.242 %	1.33
	规费		元		34.3	33.5 %	11.49	26.12	33.5 %	8.75	148.56	33.5 %	49.77	12.24	33.5 %	4.1
	利润		元		1097.68	7.42 %	81.45	1816.24	7.42 %	134.77	452.82	7.42 %	33.6	61.13	7.42 %	4.54
	税金		元		1176.57	9 %	105.89	2095.21	9 %	188.57	576.02	9 %	51.84	71.04	9 %	6.39
	金额合计		元				1282.46			2283.78			627.86			77.44

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-c 工程名称：Φ80+△90+110×50 单位：块 数量：2.0 单价：2156.5 第 38 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础									合 计	
	工 程 细 目			标志牌基础钢筋										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			0.0072										
	定 额 表 号			5~1~4~2										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	8.7	0.06	6.34							1.96	198.37
2001001	HPB300钢筋	t	3550	1.03	0.01	26.2							0.01	26.2
2001002	HRB400钢筋	t	3380										0.01	48.23
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79	5.1	0.04	0.18							0.11	0.52
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3480											1.56
2003015	钢管立柱	t	4635										0.12	466.33
2003026	组合钢模板	t	4880											3.79
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.73										0.02	0.09
2009028	铁件铁件	kg	5.84										0.37	2.16
2009029	镀锌铁件	kg	7.29										86.24	628.69
3005004	水	m3	3.61										1.34	4.85
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合格	m3	806.19											0.09
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	107.49										0.53	56.49
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	88.07										0.95	83.51
5509001	32.5级水泥	t	385.21										0.43	165.9
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	16666.67										0.04	672.39
6007004	反光膜	m2	190										5.53	1050.72
7801001	其他材料费	元	1										3.76	3.76

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-c 工程名称：Φ80+△90+110×50 单位：块 数量：2.0 单价：2156.5 第 39 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础									合 计	
	工 程 细 目			标志牌基础钢筋										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			0.0072										
	定 额 表 号			5~1~4~2										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K, CA1091K	台班	547.02										0.1	56.85
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 QY5	台班	689.06										0.09	63.31
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊 机BX1-330	台班	156.08											0.43
8099001	小型机具使用费	元	1										0.39	0.39
9999001	定额基价	元	4366	31	31								3370	3370
	直接费	元			32.72									3520.28
	措施费	I	元	6.66										0.97
		II	元	31.43	0.564 %	0.18								21.68
	企业管理费	元		31.43	2.242 %	0.7								81.05
	规费	元		6.34	33.5 %	2.13								76.23
	利润	元		32.32	7.42 %	2.4								256.75
	税金	元		38.12	9 %	3.43								356.13
	金额合计	元			41.55									4313.09

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：天等县宁干乡宁干村2026年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)
分项编号：-a 工程名称：热熔标线 单位：m2 数量：157.7 单价：48.09 第 40 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			路面标线									合 计		
	工 程 细 目			水泥混凝土路面热熔标线											
	定 额 单 位			100m2											
	工 程 数 量			1.577											
	定 额 表 号			5~1~5~5											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	3.1	4.89	494.98							4.89	494.98
5009007	底油		kg	11.37	23	36.27	412.4							36.27	412.4
5009008	热熔涂料		kg	4.1	469	739.61	3032.41							739.61	3032.41
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)		kg	4.75	95.7	150.92	716.86							150.92	716.86
7801001	其他材料费		元	1	194.2	306.25	306.25							306.25	306.25
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线 车BJ-130、油涂抹器动力等)		台班	891.36	0.47	0.74	660.44							0.74	660.44
8007003	装载质量4t以内载货汽车 CA10B		台班	546.95	0.43	0.68	370.89							0.68	370.89
9999001	定额基价		元	1	3602	5680	5680							5680	5680
	直接费		元				5994.25								5994.25
	措施费	I	元		1426.09	0.622 %	8.87								8.87
		II	元		5679.72	1.201 %	68.21								68.21
	企业管理费		元		5679.72	3.587 %	203.73								203.73
	规费		元		713.73	33.5 %	239.1								239.1
	利润		元		5960.54	7.42 %	442.27								442.27
	税金		元		6956.43	9 %	626.08								626.08
	金额合计		元				7582.52								7582.52

编制： 复核：

六、项目经理委托书

天等县宁干乡宁干村 2026 年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)项目经理委托书

致：天等县交通运输局

广西旺崇建设工程有限公司 法定代表人劳荣琛 代表本单位委任黄根（为天等县宁干乡宁干村 2026 年“千村引领，万村提升”示范创建项目(宁干乡宁干村屯内道路硬化及配套工程)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由黄根 代表本单位全面负责。

承包人：广西旺崇建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人：4251014655

2026 年 7 月 29 日

七、其他主要管理人员和技术人员投入情况

人 员	数量	资格要求
项目经理	1	黄根 注册编号：桂 245151655580
总工	1	徐勇 GX22020055513
专职安全员	1	袁园 桂交安 C（20）G01459
材料员	1	李英 452094511412749
质量员	1	赵小芸 452300110900054
施工员	1	农梦颖 0452110100001001857
财务负责人	1	刘丽兰 450301201300839
造价员	1	沈琛 桂 09FS30001

注：发包人将在发出成交通知书之前要求成交人按照本表填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员（可根据实际情况调整），在经发包人审批后，作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。

项目经理身份证复印件



项目经理注册建造师注册证书



中华人民共和国二级建造师
注册证书

姓 名: 黄根

性 别: 男

出生日期: 1991年08月24日

注册编号: 桂245151655580



聘用企业: 广西旺崇建设工程有限公司

注册专业: 主项: 市政公用工程
增项: 公路工程

有效日期: 2028年07月25日



发证机关: 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

签发日期: 2019年05月15日



有效的安全生产考核合格证书（B 证）

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产 管理人员安全生产考核合格证书	
	姓名: 黄根
	性别: 男
	出生年月: 1991-08-24
	身份证号: 45262419910824207X
	经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。
企业名称: 广西旺崇建设工程有限公司	
证书编号: 桂交安B(23)G01834	
有效期: 2026-01-27 至 2029-01-27	
考核部门: 广西壮族自治区交通运输厅	中华人民共和国交通运输部监制

项目经理毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 黄根 性别 男，一九九一年 八 月 二十四日生，于 二〇一〇
年 九 月至 二〇一三年 六 月在本校 工程造价
专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：广西交通职业技术学院

校（院）长： 

证书编号：123561201306002122

二〇一三年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

技术负责人身份证复印件



技术负责人职称证复印件

广西壮族自治区职称证书

证书编号: GX22020055513

姓名: 徐勇

性别: 男

身份证号: 422127197609140036

职称系列: 工程系列

级别: 中级

资格名称: 工程师

获取方式: 评审

专业: 道路与桥梁工程

取得资格时间: 2019年12月

评审机构: 工程系列广西区人才服务办公室中级评委会

批准机关: 广西流动人员职称改革办公室

在线验证网址:





生成时间: 2020年04月24日

技术负责人毕业证

成人高等教育	
毕业证书	
	
学生 徐勇 性别 男 ， 1976 年 09 月 14 日生，于 2012 年 01 月至 2014 年 07 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。	
校 名： 广西科技大学	校（院）长： 
批准文号：国家教委教成（1993）1号	二〇一四年 七月 一日
证书编号：105945201405001772	

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

安全员身份证复印件



安全员上岗证复印件

	
广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证	
	姓 名：袁园 性 别：女 身份证号：511112199008071923 证书编号：452300123100937 岗位名称：安全员 工作单位：广西旺崇建设工程有限公司
参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。 2025年已完成“32”学时继续教育 2026年已完成“32”学时继续教育	
 扫码验证	培训机构：广西建设职业技术学院 发证时间：2023年08月07日 查询网址：https://www.gxpszx.cn/

安全员安全生产考核合格证书 C 类复印件

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产 管理人员安全生产考核合格证书	
	姓名: 袁园 性别: 女 出生年月: 1990-08-07 身份证号: 511112199008071923 经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。 企业名称: 广西旺崇建设工程有限公司 证书编号: 桂交安C(20)G01459 有效期: 2026-07-11 至 2029-07-11 考核部门: 广西壮族自治区交通运输厅
	 中华人民共和国交通运输部监制

专职安全员毕业证

成人高等教育		
毕业证书		
学生 袁园 性别女 一九九〇年 八 月 七 日生，于二〇一六年三		
月至二〇一九年 一 月在本校 土木工程		
专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩		
合格，准予毕业。		
校 名：长沙理工大学	校（院）长：	郭健龙
批准文号：教育部(88)教高字191号		
证书编号：105365200805988574		二〇一九年 一 月 五 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制

质量员身份证复印件



质量员上岗证复印件

	
广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证	
	姓 名：赵小芸 性 别：女 身份证号：452131199007133049 证书编号：452300110900054 岗位名称：市政工程质量员 工作单位：广西旺崇建设工程有限公司
参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。 2024年已完成"32"学时继续教育	
	培训机构：广西建设职业技术学院 发证时间：2023年10月09日 查询网址：https://www.gxpszx.cn/
扫码验证	

质量员毕业证



施工员身份证复印件



施工员上岗证复印件

证书编码：0452110100001001857	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名： 农梦颖
	身份证号： 452131199505180024
	岗位名称： 土建施工员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训，测试成绩合格。	
继续教育记录：	
2025 年度，继续教育学时为 32 学时。	
2024 年度，继续教育学时为 32 学时。	
	培训机构： 广西建设职业技术学院
扫码验证	发证时间： 2024 年 05 月 28 日
	查询地址： http://rcgz.mohurd.gov.cn

施工员毕业证



资料员身份证复印件



资料员上岗证复印件



资料员毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 **李英** 性别 **男**，一九九三年十月十日，生于二〇一二年九月至二〇一五年六月在本校 **建筑工程技术** 专业 **三** 年制 **专** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**桂林理工大学**

校（院）长：**解永林**

证书编号：**105961201506012494**

二〇一五年六月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

材料员身份证复印件



材料员上岗证复印件

证书编码: 0452111100001000274	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名: 赵艳华
	身份证号: 452131197609130022
	岗位名称: 材料员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
继续教育记录:	
2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
	培训机构: 广西建设职业技术学院
	发证时间: 2024 年 04 月 08 日
扫码验证	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

财务负责人岗位证复印件

中华人民共和国 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	
会计从业资格证书 CERTIFICATE OF ACCOUNTING PROFESSIONAL	
	姓名 / Name in full 刘丽兰
	性别 / Gender 女
	出生日期 / Date of birth 1987/09/16
	身份证号码 / Identity Card No. 452101198709161543
	发证日期 / Date of issue 2013/06/07
档案号码 / Reference No. 452101198709161543	
持证人签字 / Signature of bearer 序号: 450301201300839	
学历 / Education 2-高中	
职称或专业资格 / Academic status	
单位或住址 / Employer or address 桂林理工大学在读	
IC 卡号 / IC Card	
签发机关 / Authority 	

造价员身份证复印件



造价员岗位证复印件



八、主要机械设备和试验检测设备投入情况

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注
1	砂浆试模	70.7×70.7×70.7	20	南京	2018	120	试模	
2	砼试模	150×150×150	10	南京	2018	180	试模	
3	钢筋抗拉试验机	LE-100	1	无锡	2019	120	拉伸试验	
4	钢筋化学成分分析仪		1	无锡	2019	180	试验	
5	坍落度筒		6	无锡	2018	120	试验	
6	砼抗压试验机	NYL-300	1	无锡	2019	180	试验	
7	砼抗压折验机	KE—300	1	无锡	2019	120	试验	
8	砼振动台		1	无锡	2020	200	试验	
9	砼回弹仪		1	无锡	2020	120	试验	
10	水泥抗折试验机	DKZ-600	1	无锡	2019	200	试验	
11	水泥负压筛析仪	FSY-150	1	南京	2019	120	试验	
12	水泥胶砂流动度仪	电动	1	南京	2019	140	试验	
13	水泥安定性沸煮箱	CF-A	1	南京	2019	123	试验	
14	水泥加速养护箱	SY—84B	1	江苏	2019	200	试验	
15	水泥比表面积测定仪	NTB	1	南京	2020	120	试验	
16	水泥凝结时间测定仪		1	南京	2020	200	试验	
17	水泥软练胶砂试模	40×40×160	1	无锡	2021	120	试验	
18	砂子筛	0.08-10mm	6	上虞	2021	220	筛子	
19	石子筛	2.5-100mm	6	上虞	2021	220	筛子	
20	游标卡尺	0-300MM	1	上海	2022	220	测量	
21	砂石振筛机	XSBP	1	江苏	2021	130	筛子	
22	钢卷尺	15m	6把	北京	2022	/		
23	氧气表	/	20套	山东	2018	/	安装	
24	乙炔表	/	20套	北京	2018	/	安装	
25	万用表	MF500	15块	山东	2019	/	安装	
26	万用电桥	QG25	4个	山东	2019	/	安装	
27	天平	1000KG	8个	河北	2018		安装	
28	游标卡尺	/	8把	河南	2022	1	安装	
29	绝缘摇表	Zc-7 2500v	10	山东	2020	1	安装	

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注
			把					
30	接地摇表	ZC—8	2 把	山东	2020	1.5	安装	
31	盒尺	3 米	5 只	北京	2023	/	放样	
32	钢卷尺	50 米	2 只	北京	2023	/	放样	
33	磁力线锤	0.5 公斤	4 只	北京	2022	/	放样	
34	钢直尺	1 米	4 把	杭州	2023	/	放样	
35	铁水平尺	500 毫米	4 把	杭州	2022	/	放样	

注：发包人将在发出成交通知书之前要求成交人按照本表填报为本标段配备的主要设备，在经发包人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。

九、第一节 通用合同条款

“通用合同条款”采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“通用合同条款”

第二节 专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

“公路工程专用合同条款”采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“公路工程专用合同条款”

B. 项目专用合同条款

说明：

1. 采购人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目谈判文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2. 项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3. 项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

(1) “通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

(2) “公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”，“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。

(3) 其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第七章“响应文件格式”的竞标函附录中的数据（投标人确认）与本表所列有重复。编写采购文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人：天等县交通运输局 地址：天等县天等镇隆罕路6号6栋5楼
2	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工验收合格日期起计算 365 日历天
3	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 15 天签发图纸修改图给承包人
4	5.2.1	发包人是否提供材料或施工设备：否
5	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施：否
6	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： <u>承包人接到开工通知书后 14 天内。</u> 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： <u>工程（单项工程）开工 7 天前</u>
7	11.5	逾期交工违约金：/元/天
8	11.5	逾期交工违约金限额：/%签约合同价
9	11.6	提前交工的奖金： <u>/</u> 元/天
10	11.6	提前交工的奖金限额： <u>/</u> 元/天
11	16.1	(1) 单价合同。 本合同价款采用固定综合单价方式确定。 综合单价包含的风险范围： <u>除工程变更、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。</u> 本合同除政策性调整外，合同单价不作调整。
12	17.2.1	开工预付款金额：30%签约合同价

续上表

序号	条目号	信息或数据
13	17.2.1	材料、设备预付款比例：___/
14	17.3.2	承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数：4 份
15	17.3.3 (1)	进度付款证书最低限额：5%签约合同价
16	17.3.3 (2)	逾期付款违约金的的利率：/%/天
17	17.4.1	质量保证金限额：3%按审计部门审定的结算造价金额。 质量保证金的利息计算方式：不计息
18	18.2	竣工资料的份数：3 份
19	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是 本项目属于旧路改建，需要在施工期间维持交通畅通。
20	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行：否
21	19.7	保修期：自实际交工验收合格日期起计算 365 日历天
22	20.1	建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
23	20.4.2	第三者责任险由承包人以承包人与项目法人的名义联名投保，保险费由承包人承担并支付。
24	24.1	争议的最终解决方式：向工程所在地人民法院起诉。

项目专用合同条款

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

(2) 修改为：承包人应承担并支付为获得合同工程所需的石料、砂、砾石等其他当地材料所发生的料场使用费、资源费（税）及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助该项目部办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

(3)（增加）承包人应执行《广西壮族自治区工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法》（桂人社规〔2021〕16号）及《广西壮族自治区工程建设领域农民工工资支付履约保证保险工作管理规定（试行）》（桂人社规〔2024〕8号）的相关规定。本项目施工合同额低于300万元，如承包人在签订施工合同前一年内承建的工程项目未发生工资拖欠的，可免于存储工资保证金。如承包人不满足免存条件，可选择现金存储、银行保函或农民工工资支付履约保证保险等方式履行义务。各供应商须对农民工工资保证金相关事宜作出承诺，文件格式详见“农民工工资保证金承诺书”。

(4)（增加）承包人应履行的其他义务：

a. 与本工程项目相关的审计和稽查、检查、视察等活动，承包人应高度重视并有义务委派专人积极予以配合。

b. 发包人有权监督检查承包人的供货合同。

c. 对项目使用的原有道路的维护和管理，以确保正常通行。

d. 维护社会稳定，避免发生因承包人原因引起施工队伍或施工引起周边群众等群体性上访事件

e. 承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。

(5) 合同实施时承包人应投入足够的技术和管理人员以满足工程施工需要，发包人要求承包人应投入本合同的最低人员要求见合同附件四（含相应要求的备选人员），在不少于合同附件四要求前提下，为确保工程进度，发包人有权要求承包人增加相应技术和管理人员以满足施工需要。

4.1.11(增加) 承包人响应“美丽广西·清洁乡村”行动

1、承包人应根据《中共广西壮族自治区交通厅党组关于印发自治区交通运输系统“美丽广西·清洁乡村”交通行动实施方案的通知》（桂交党宣〔2013〕15号）精神，响应号召，以清洁公路、清洁水路、清洁运输为目标，大力实施交通运输尤其是农村交通运输环境的净化、绿化、美化，为群众创造畅通、高效、平安、绿色的交通运输环境及服务，以实现“生态环境美、文明风尚美、平安和谐美”的“三美交通”。

2、具体要求：在建公路项目要文明施工，强化施工路段的环境整治，施工车辆要避免

扬尘洒漏，避免对原有公路的破坏，做好水土保持、环境保护工作；旧路改建项目要保证施工期间维持良好通车秩序；承包人应高度重视，有义务积极配合并委派专人参加“美丽广西·清洁乡村”的相关活动。

4.6 承包人人员的管理

（增加）4.6.5 项目经理、总工及主要管理人员每月驻工地现场时间不应少于 22 天，项目经理、总工及主要管理人员，技术骨干离开工地必须向招标人书面请假，并经项目建设管理机构相关负责人书面同意方能离开，否则视为违约并按 22.1 款执行。

4.9 工程价款应专款专用

在原条款末增加：项目法人向承包人支付的预付款、工程进度款等为本工程的专款专用资金，承包人违反下述规定的，项目法人将中止其任何款项的支付。

（1）凡不在项目法人指定银行开户的承包人，项目法人将不对其支付任何款项。

（2）根据中国人民银行有关规定，每个承包人只能在一个银行开立一个结算账户，不允许多头开户。项目法人按合同条款规定对承包人支付的款项，只对合同规定的法人或者法人代表的授权代理人支付，不对其内部独立核算单位或经批准的分包人直接支付（合同有专项规定者除外）。

（3）在合同执行期间，项目法人或项目法人委托的公路审计部门有权不定期检查或审计承包人项目经理部的财务收支情况，承包人必须严格财经纪律，确保项目经理部的财务收支能客观、真实的反映工程实际成本，承包人及项目经理部必须接受项目法人或项目法人委托部门的监督和检查。

（4）在合同执行期间，为确保工程建设资金专款专用，承包人在收到项目法人支付的款项后，须向项目法人提供资金使用计划，详细说明资金使用流向，经项目法人批准并在项目法人的监督下使用，必须优先支付工人特别是农民工的工资，其次是材料价款以及工程建设直接的成本。

（5）工资保证金对应的工程项目完工，施工总承包单位作出书面承诺该工程项目不存在未解决的拖欠农民工工资问题，并在施工现场维权信息告示牌及属地人力资源社会保障行政部门门户网站公示满 30 日，属地人力资源社会保障行政部门在 8 个工作日内出具《保证金账户解除通知书》，按规定解除监管工资保证金专用账户或返还银行保函正本。

属地人力资源社会保障行政部门在公示过程中发现工资保证金对应工程项目存在未解决的拖欠农民工工资问题，应在发现之日起 3 个工作日内书面告知施工总承包单位，施工总承包单位依法履行清偿（先行清偿）责任后，按前款规定解除监管工资保证金专用账户或返还银行保函正本。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围： /

7.3 场外交通

(增加) 7.3.3 为保证道路交通安全及运输畅通, 承包人应采取以下措施:

当施工期间, 因施工原因造成原有道路暂时堵塞时, 承包人必须与交通和公安部门协商, 采取足够的措施引导、疏通交通。但不管何种原因, 因其交通堵塞时间均不能超过 30 分钟。若堵塞交通超过上述规定的时间, 将视为承包人违约按 22.1 款等相关条款处理, 同时发包人可指令采取任何措施疏通, 一切费用由承包人承担。

7.3.4 承包人应加强文明施工, 保障道路通畅的管理

(1) 承包人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构有关文明施工, 保障畅通的规定组织施工, 对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。

(2) 对于旧路改建工程项目: 破坏旧路必须作出交通维持与恢复路面通行条件方案并必须取得项目建设办公室的书面批准, 未经批准进行旧路开挖与填筑的, 项目建设办公室有权责令停工, 并由承包人恢复原良好的通车条件, 并需承担一切费用; 不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通; 路基、路面施工应避免出现晴天扬尘, 雨天打滑影响安全与交通和影响群众生活、生产的现象; 维持交通的路基施工应保证表面平整, 行车通畅。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.5 条款末增加: 如项目法人在日常检查中发现承包人用于危险路段、有安全隐患路段施工安全防护的设施和用具(含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等)不齐全或缺乏, 并且承包人没有按规定及时添置安放的情况, 则项目法人应按照合同有关规定指令承包人纠正和整改, 承包人拒不整改或整改不彻底的, 项目法人有权进行直接购置施工安全施工安全防护设施和用具(含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等)并安排专人进行设置管理等安全管理工作, 所发生的费用由承包人负责, 并由项目法人在承包人合同价中计量扣除。

9.6 运营中的公路道路施工安全(增加)

9.6.1 承包人进场施工前需到路政部门和安监部门办理上路施工许可证和安全监督等手续, 签订路上施工安全协议书, 并接受监督。

9.6.2 在运营公路上进行施工, 必须严格执行国家颁布的《公路法》、《安全生产法》、《道路交通标志和标线》(GB5768-1999)、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076)、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)要求等国家及交通部门颁发的有关安全生产的法律法规、标准及制度, 并按照有关规定设置施工标志、标牌、水马等安全设施, 施工过程中承包人必须派专人维护各施工标志牌正常使用。路上作业施工人员应统一着桔红色反光标志服, 招标文件要求的主要施工管理人员在现场时应挂戴统一制作的上岗牌做标识, 每个施工点的现场应摆放由业主规定统一格式的施工公示牌。投标人报价时要充分考虑上述设施所需费用, 以及施工、生活用水用电的费用, 所需费用由投标人考虑在有关报价中, 业主不单独进行计量支付。施工标志牌的制作应符合国家有关标准的规定, 标志牌版面的反光膜应不低于国标 GB5768-1999《道路交通标志和标线》的三级标准。

9.6.3 工程使用的水泥、碎石、砂等材料不得堆放在公路上，工棚搭设应设置在公路行车看不到的位置，如确需搭棚看守机械设备的，应按业主规定的式样搭设；机械设备摆放不得有碍路容路貌和行车安全。

9.6.6 破除的公路废弃材料应集中废弃到弃土场。

9.6.7 大修工程施工时，应设置相应防护措施确保公路行人及车流的安全畅通。安全生产发生的一切费用由投标人考虑在有关报价中，业主不单独进行计量支付。由于未采用防护措施或防护措施不力而造成公路上行人、车流受影响的，由承包人承担其责任。

9.6.8 承包人不得在公路路面上拌和公路材料。

9.6.9 承包人须将拟施工点报发包人审批后，方可进行施工。

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：承包人应在签订合同协议书后 7 天内，向发包人提交 2 份其格式和内容符合发包人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。发包人应在收到该计划后 7 天内审查同意或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经发包人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别绘制，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：对本项目而言，指发生烈度 7 度（含 7 度）以上地震、龙卷风、施工场地受淹超过项目法人提供的设计图纸指明的设计洪水水位引起的延误的情况。

增加：异常恶劣的气候条件，政府及有关部门预先有预报的，由于承包人没有应急措施或没有采取应急措施的，造成的损失和工期延误，由承包人负责。

（增加）11.8 其它进度要求

（1）承包人应加强工程进度计划管理，努力实现均衡组织施工的目标。

a 旧路改建工程或施工影响原有道路交通的，应根据施工必须保证交通通畅的特点，科学合理安排施工时间，采取妥当的施工方法，避免在雨季破坏旧路利用新路基维持交通，对破坏旧路的路段应及时安排路面施工，确保不影响道路交通畅通。

b 路面碎石材料的采备应与路基施工进度同步，以保证路面施工进度。

c 桥梁、主要涵洞、高大支挡结构、旧路改建（破坏旧路路面）的路面等关键工程及分项应有独立详细的施工组织设计，并采取措施确保落实。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

公路工程专用合同条款 12.1.（6）项约定：

（6）由承包人承担的其他暂停施工：____/____

13.3 承包人的质量检查

增加内容：（1）落实质量责任制和质量保证体系

分项工程施工现场应实行质量责任牌管理，写明作业内容、项目质量管理责任人（施工单位、建设管理机构）和质量举报电话：

（2）认真执行质量检查制度：

施工作业管理的专业工程师在测量、试验工程师配合下完成施工自检并作施工记录（工艺及原材料使用等）；

质检工程师在测量、试验工程师配合下加强中间质量检测，严格控制工序质量，及时完成工序、分项完工检验并提交质量检验记录，收集工序、分项资料与检验申请经项目总工程师签认后报送发包人。

试验、测量工程师根据施工质检需要完成试验与测量作业并及时交检验结果报告专业工程师、质检工程师。

为保证质量责任制的落实，必须做到“三个到位”、“三个同时”，即：质量管理人员到位，检测工具到位，记录表格到位；施工作业与专业工程师质量检查、检验同时，承包人质量检验工程师、发包人的检验与施工作业同时，检查、检验与记录同时。

（3）质量管理记录的原始记录包括作业记录、测量记录、试验记录、检验记录及验收记录，地基、基础、填挖交界碾压，墙台背回填等隐蔽工程应摄像或照相作为现场记录保存。

（4）承包人应加强文明施工，保障道路通畅的管理

a 承包人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构文明施工，保障畅通的有关规定组织施工，对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。

b 旧路改建工程项目

（i）破坏旧路必须作出交通维持与恢复路面通行条件方案并必须取得业主的批准，未经批准进行旧路开挖与填筑的，业主有权责令停工，并由承包人恢复原良好的通车条件，并需承担一切费用。

（ii）不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通。

路基、路面施工应避免出现晴天扬尘，雨天打滑影响安全与交通和影响群众生活、生产的现象。

维持交通的路基施工应保证表面平整，保证通畅。

（5）承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。

在整个施工过程中，业主对承包人履行责任有权进行监督，并向承包人提出整改要求。承包人应认真履行责任，执行业主的指令，否则将按第 22.1 款视为承包人违约。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 项补充：

隐蔽部位覆盖前应经发包人检查确认，分阶段（工序）进行拍摄或照相，并向发包人提

供相关影像相片等书面资料作为计量支付的依据，否则不应给予计量。

15.1 变更

15.1.1 项补充：设计变更除遵守交通运输部、交通运输厅的现行设计变更管理办法外，还应执行《天等县人民政府办公室关于印发天等县政府性投资基本建设项目管理办法的通知》（天政办发〔2024〕10号）中有关变更的规定。如上述文件中有关变更管理的规定与交通运输主管部门现行有效的设计变更管理办法不一致的，以交通运输主管部门的规定为准。

15.2 变更的范围

关于变更的范围的约定：增加合同外项目、设计方案有变动或图纸内有但清单漏项的，需报设计变更审批程序。合同清单的工程量增加，且增加费用不超过批复概算总投资10%的，由参建各方现场确定，施工单位拟通过报告单等方式，请示设计、监理单位核定，主管部门审批；如超过概算总投资10%的，需申请设计变更并报原审批部门（天等县交通运输局）审批；同时所有变更程序以崇左市天等县人民政府办公室《关于印发天等县政府性投资基本建设项目管理办法的通知》天政办发〔2024〕10号文件执行。

15.3 变更程序

15.3.1 政府及国有投资项目：

(1)设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力(自然灾害、突发事件等)造成变更的，按特事特办原则予以办理。(2)当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

15.3.2 非国有投资项目：/。

15.4 变更估价

15.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定：因分部分项工程量清单漏项、设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：(1)合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；(2)合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；(3)合同中没有使用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额(土石方工程除外)计算，其中材料价格按施工期间的《崇左市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《崇左市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按发包人审定的市场价计算，并乘以下浮后系数(中标价/工程招标控制价)；无定额可套的，双方根据市场价格协商确定综合价格，并乘以下浮后系数(中标价/工程招标控制价)计算。新增项目的综合单

价必须经发包人审计部门审定。

15.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：在保证工程质量和进度的前提下，发包人鼓励承包人提出合理合法建议，但本工程不设实现合理化建议奖金。

15.6 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料(工程设备)暂估价格及调整表和《专业工程暂估价表》。

15.6.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

15.6.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。

第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定: /。

15.7 暂列金额

16 价格调整

(1) 单价合同。

本合同价款采用固定综合单价方式确定。

综合单价包含的风险范围:除工程变更、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。

本合同除政策性调整外，合同单价不作调整。

17.2 预付款

开工预付款在经审核认定的累计完成工程量未达到签约合同价的 30%之前不予扣回。

在经审核认定的累计完成工程量达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例分期扣回，即累计完成工程量每增加 1%，扣回开工预付款总额的 2%，全部金额在经审核认定的累计完成工程量达到签约合同价的 80%时扣完。如无期中计量的，则在结算时予以一次性扣回全部开工预付款。

17.3 工程进度付款

在项目竣工结算前，合同内工程进度款按经审核认定的已完成工程量的 80% 计量支付；合同外工程进度款按经审核认定的已完成工程量的 70% 计量支付。发包人应在收到承包人提交的有效发票及完整付款申请资料后 10 个工作日内完成支付。

工程完工验收合格，并经相关机构结算审定后，支付工程价款结算总额的 97%，按审计部门审定的结算造价金额预留 3% 作为工程质保金。发包人应在收到承包人提交的有效发票及完整结算资料后 10 个工作日内完成支付，扣除预付款项和已付进度款项后一次性结清剩余工程款。

18.9 竣工文件

工程竣工文件的立卷归档按交通部《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》（交办发[2010]382 号）和广西壮族自治区公路管理局《广西公路网建设工程档案验收办法》执行。

20.1 工程保险

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。

20.2 人员伤亡事故的保险

20.2.1 承包人员伤亡事故的保险

增加内容：

办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.3 人身意外伤害险

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

其中：人身意外伤害险每位被保险人的最低保险金额为 **50 万元人民币**，附加意外伤害医疗险的保险金额为 **5 万元人民币**。人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险的保险对象为建筑施工企业参加基建项目建设施工现场从事施工作业和管理的人员。时间上涵盖施工全过程的任一时段，在保险范围上覆盖所有参加工程建设的管理人员、施工人员（含农民工）。

保险期限为自施工队伍进场之日起至工程通过竣工验收时止。

施工合同签订后工程开工前 15 日，承包人必须按有关规定与保险公司签订人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险以及其他需要投保的保险的保险合同。

20.4 第三者责任险

修改 20.4.2 款为：第三者责任险由承包人以承包人与项目法人的名义联名投保，保险费由承包人承担并支付，投标人应在所报的单价或总额价中对该保险费予以考虑，发包人不单独进行计量与支付。

21.1 不可抗力的确认

公路工程专用合同条款 21.1 款

21.1.1 (6) 项目专用合同条款约定的其他情形：____/____。

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

(1) 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2) 承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

(3) 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清理不合格工程；

(4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5) 承包人在缺陷责任期内，未能对工程接受证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补；

(6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7) 承包人未能按期开工；

(8) 承包人违反第 4.6 款或第 6.3 款的规定，未按承诺或未按发包人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

(9) 经发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

(10) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

(1) 承包人发生第 22.1.1(6)目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2) 承包人发生第 22.1.1(6)目约定以外的违约情形时，发包人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的可由发包人

签发复工通知进行复工。

(4) 承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时, 无论发包人是否解除合同, 发包人均有权向承包人课以违约金, 并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门, 作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

增加

(5) 承包人发生第 22.1.1 项 (5) 目情形, 按第 19.2.4 款规定处理;

(6) 有 22.1.1. (8) 款行为或以下行为的, 视为承包人违约, 可对承包人处以以下的违约金:

a. 承包人更换主要人员的 (不管是否经项目法人同意), 项目经理处 10 万元/人次, 总工 (或技术负责人) 处 5 万元/人次, 其他主要人员 (指结构专业工程师、路基路面专业工程师、测量工程师、计量工程师和试验工程师) 处 2 万元/人次;

b. 项目经理或项目技术负责人未经发包人同意擅自离开工地, 每天可以违约金 500 元/人; 若虽经批准离开工地但每月在工地天数不足 22 天 (特殊情况经发包人批准报发包人同意例外) 的, 每不足一天可以违约金 500 元/人。其它主要技术骨干人员每月在工地天数不足 22 天 (特殊情况经发包人批准同意例外) 的, 每不足一天可以违约金 300 元/人;

c. 主要设备没有按进度和合同规定承诺进场的处 500 元/日台。

(7) 承包人存在以下情形的, 可对承包人处以以下违约金:

a. 发生质量事故, 未按有关规定和时间向有关部门报告的, 处 2000 元/次;

b. 出现二、三级一般质量事故, 且承包人负有直接责任, 或不能证明其履行其职责的, 可处 5000 元/次;

c. 发生一级一般质量事故或重大质量事故, 且承包人负有直接责任, 或不能证明其履行其职责的, 可处 10000 元/次;

d. 因质量问题被地市级及以上交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构通报 (批评) 的, 可对承包人处以 20000 元违约金/次, 红牌警告 10000 元/次, 黄牌警告 5000 元/次。

e. 出现一般安全生事故负有责任的或发生重大安全事故不按规定报告的, 可处 1000 元/处·次。

f. 出现重大安全生产事故负有责任的, 可处 10000 元/处·次。

g. 由于施工原因造成污染、破坏被群众向政府、主管单位投诉或被环保、水利部门责令整改的, 处 1000 元/次。

h. 由于承包人原因违反 7.3 等条款造成交通堵塞, 堵车 30 分钟至 60 分钟的处 3000 元/次, 堵车 60 分钟至二小时的处 5000 元/次, 堵车二小时至三小时的处 1 万元/次, 堵车三小时以上的处每小时 (不满 1 小时按 1 小时计) 1 万元, 严重的建议上级主管单位进行通报。

j. 劳务人员未按规定签订聘用合同并向项目法人报备的, 处 500 元/人次。

22.2 发包人违约

22.2.2 发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，
发包人应向承包人支付的违约金如下：____/____